

令和7年度

中山間地域総合整備事業

アグリタプコピア

アグリタプコピア中山間第15号工事

三農水(整工)第42号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第15号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			45,290,000	
2 ・工事原価			38,001,000	
3 純工事費			27,623,000	
4 ・ ・直接工事費			23,944,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	23,571,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	373,000	
7 ・ ・間接工事費			14,057,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			3,679,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
24,036,000 × ((11.190*1.200)*1.000*1.020*1.000)	13.700	%	3,293,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	126,000	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			260,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
23,944,000 × (1.090)	1.090	%	260,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			10,378,000	
21 ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
27,623,000 × ((31.780*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.860+0.000-0.000)	37.570	%	10,378,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
38,001,000 × (19.190*1.000 + 0.04)=7,307,000	19.230	%	7,298,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	-9,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名 中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
 工事名 アグリタプコピア中山間第15号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				23,571,000	
・土工				7,378,000	
・掘削工	1.000	式		1,017,000	
BA0101 掘削 不良土	600	m3	362	217,200	歩A・単A B単 1号
BA0101 掘削	2,210	m3	362	800,020	歩A・単A B単 2号
合 計				1,017,220	
・盛土工	1.000	式		159,000	
000003 路肩盛土 一次施工(下層路肩)	17.000	m3	2,919	49,623	歩A・単A B単 3号
000004 路外盛土 上層・表層路肩	4.100	m3	2,919	11,968	歩A・単A B単 4号
000005 路体盛土 施工幅2.5m未満	116.000	m3	489	56,724	歩A・単A B単 5号
000006 路床盛土 施工幅2.5m未満	83.000	m3	489	40,587	歩A・単A B単 6号
合 計				158,902	
・整形仕上げ工	1.000	式		547,000	
BA0109 法面整形 切土法面	586.000	m ²	933	546,738	歩A・単A B単 7号
合 計				546,738	
・作業残土処理工	1.000	式		5,655,000	
BA0105 土砂等運搬(不良土)	600	m3	1,196	717,600	歩A・単A B単 8号
BA0110 整地(不良土)	600	m3	141	84,600	歩A・単A B単 9号
BA0105 土砂等運搬(流用後残土)	635	m3	1,196	759,460	歩A・単A B単 10号
BA0110 整地(流用後残土)	635	m3	141	89,535	歩A・単A B単 11号
BA0105 土砂等運搬(県指定搬出先)	450	m3	2,523	1,135,350	歩A・単A B単 12号
BA0110 整地(県指定搬出先)	450	m3	141	63,450	歩A・単A B単 13号
BA0105 土砂等運搬(町指定搬出先)	860	m3	3,121	2,684,060	歩A・単A B単 14号
BA0110 整地(町指定搬出先)	860	m3	141	121,260	歩A・単A B単 15号
合 計				5,655,315	
・法面工	1.000	式		1,024,000	
・植生工	1.000	式		1,024,000	
000016 筋芝工	330.000	m ²	1,576	520,080	歩A・単A B単 16号
B02137 人工芝付 人工芝(幅100cm程度)	586.000	m ²	860	503,960	歩A・単A B単 17号
合 計				1,024,040	
・構造物撤去工	1.000	式		23,000	
・構造物取壊し工	1.000	式		23,000	
000018 防護柵(撤去) 土中建込用 Cr-C-4E	17.000	m	1,362	23,154	歩A・単A B単 18号
合 計				23,154	
・舗装工	1.000	式		7,198,000	
・アスファルト舗装工 本線	1.000	式		6,464,000	
000019 下層路盤 RC-40, t=12cm	1,715.000	m ²	759	1,301,685	歩A・単A B単 19号

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第15号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000020 凍上抑制層 山砂,t=48cm	1,715.000	m ²	2,593	4,446,995	歩A・単A B単 20号
000021 置換工 購入土 山砂 t=11cm 4.0m B	1,715.000	m ²	417	715,155	歩A・単A B単 21号
合 計				6,463,835	
・・進入路、取付道路	1.000	式		439,000	
000022 下層路盤工 RC-40 t=20cm	302.000	m ²	1,455	439,410	歩A・単A B単 22号
合 計				439,410	
・・用水管布設替え	1.000	式		295,000	
000023 用水管撤去	107.700	m	449	48,357	歩A・単A B単 23号
000024 用水管布設	107.700	m	899	96,822	歩A・単A B単 24号
000025 用水管設置 掘削	18.000	m ³	272	4,896	歩A・単A B単 25号
000026 用水管設置 基面整正	54.000	m ²	443	23,922	歩A・単A B単 26号
000027 用水管設置 基礎材投入	18.000	m ³	6,155	110,790	歩A・単A B単 27号
000028 用水管設置 埋設表示シート	107.700	m	94	10,124	歩A・単A B単 28号
合 計				294,911	
・路面排水工	1.000	式		6,454,000	
・・作業土工	1.000	式		217,000	
BA0103 床掘り	138	m ³	272	37,536	歩A・単A B単 29号
B01209 埋戻 流用土埋戻	38	m ³	2,165	82,270	歩A・単A B単 30号
BA0108 基面整正	219.000	m ²	443	97,017	歩A・単A B単 31号
合 計				216,823	
・・側溝工	1.000	式		6,237,000	
B05201 鉄筋コンクリートU形 U-300A	279.8	m	7,303	2,043,379	歩A・単A B単 32号
B05201 鉄筋コンクリートU形 U-450	276.0	m	10,518	2,902,968	歩A・単A B単 33号
000034 鉄筋コンクリートU型側溝蓋 300用,グレーチング溝蓋T-14	35.000	枚	13,211	462,385	歩A・単A B単 34号
000035 鉄筋コンクリートU型側溝蓋 450用,グレーチング溝蓋T-14	33.000	枚	25,111	828,663	歩A・単A B単 35号
合 計				6,237,395	
・付帯施設工	1.000	式		1,494,000	
・・付帯施設工	1.000	式		443,000	
000036 ガードレール 塗装品 C-4E	42.000	m	10,554	443,268	歩A・単A B単 36号
合 計				443,268	
・・付帯物工	1.000	式		385,000	
000037 視線誘導標 さや管用	19.000	本	19,215	365,085	歩A・単A B単 37号
000038 視線誘導標 防護柵取用	2.000	本	9,804	19,608	歩A・単A B単 38号
合 計				384,693	
・・標識工	1.000	式		136,000	
000039 標識版設置 道路反射鏡	1.000	基	136,088	136,088	歩A・単A B単 39号

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第15号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0101	*** B単 - 1号 *** 掘削					
	不良土		m3	362		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 2号 *** 掘削					
			m3	362		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 路肩盛土					
	一次施工(下層路肩)		m3	2,919		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 路外盛土					
	上層・表層路肩		m3	2,919		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 路体盛土					
	施工幅2.5m未満		m3	489		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 路床盛土					
	施工幅2.5m未満		m3	489		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 7号 *** 法面整形					
	切土法面		m ²	933		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 8号 *** 土砂等運搬(不良土)					
			m3	1,196		歩A・単A
BA0110	*** B単 - 9号 *** 整地(不良土)					
			m3	141		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 10号 *** 土砂等運搬(流用後残土)					
			m3	1,196		歩A・単A
BA0110	*** B単 - 11号 *** 整地(流用後残土)					
			m3	141		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 12号 *** 土砂等運搬(県指定搬出先)					
			m3	2,523		歩A・単A
BA0110	*** B単 - 13号 *** 整地(県指定搬出先)					
			m3	141		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 14号 *** 土砂等運搬(町指定搬出先)					
			m3	3,121		歩A・単A
BA0110	*** B単 - 15号 *** 整地(町指定搬出先)					
			m3	141		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 筋芝工					
			m ²	1,576		歩A・単A
B02137	*** B単 - 17号 *** 人工芝付					
	人工芝(幅100cm程度)		m ²	860		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 防護柵(撤去)					
	土中建込用 Cr-C-4E		m	1,362		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 下層路盤					
	RC-40, t=12cm		m ²	759		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 凍上抑制層					
	山砂, t=48cm		m ²	2,593		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 置換工					
	購入土 山砂 t=11cm 4.0m B		m ²	417		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 下層路盤工					

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第15号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	RC-40 t=20cm *** B単 - 23号 *** 用水管撤去		m ²	1,455		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 用水管布設		m	449		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 用水管設置		m	899		歩A・単A
000026	掘削 *** B単 - 26号 *** 用水管設置		m ³	272		歩A・単A
000027	基面整正 *** B単 - 27号 *** 用水管設置		m ²	443		歩A・単A
000028	基礎材投入 *** B単 - 28号 *** 用水管設置		m ³	6,155		歩A・単A
BA0103	埋設表示シート *** B単 - 29号 *** 床掘り		m	94		歩A・単A
B01209	*** B単 - 30号 *** 埋戻		m ³	272		歩A・単A
BA0108	流用土埋戻 *** B単 - 31号 *** 基面整正		m ³	2,165		歩A・単A
B05201	*** B単 - 32号 *** 鉄筋コンクリートU形		m ²	443		歩A・単A
B05201	U-300A *** B単 - 33号 *** 鉄筋コンクリートU形		m	7,303		歩A・単A
000034	U-450 *** B単 - 34号 *** 鉄筋コンクリートU型側溝蓋		m	10,518		歩A・単A
000035	300用,グレーチング溝蓋T-14 *** B単 - 35号 *** 鉄筋コンクリートU型側溝蓋		枚	13,211		歩A・単A
000036	450用,グレーチング溝蓋T-14 *** B単 - 36号 *** ガードレール		枚	25,111		歩A・単A
000037	塗装品 C-4E *** B単 - 37号 *** 視線誘導標		m	10,554		歩A・単A
000038	さや管用 *** B単 - 38号 *** 視線誘導標		本	19,215		歩A・単A
000039	防護柵取用 *** B単 - 39号 *** 標識版設置		本	9,804		歩A・単A
B02272	道路反射鏡 *** B単 - 40号 *** 境界杭		基	136,088		歩A・単A
000041	12×12 *** B単 - 41号 *** 機械除雪		本	6,167		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 立木伐採		式	373,367		歩A・単A
000043	10cm以上16cm未満 *** B単 - 43号 *** 立木伐採		本	513		歩A・単A
SK03B	16cm以上22cm未満		本	634		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第15号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0101	掘削 不良土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 29号
	合計				362	
	単価				362	
*** B単 - 2号 ***						
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 29号
	合計				362	
	単価				362	
*** B単 - 3号 ***						
000003	路肩盛土 一次施工(下層路肩)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクト()	1.000	m3	2,627	2,627	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	263.3	292	S単 30号
	合計				2,919	
	単価				2,919	
*** B単 - 4号 ***						
000004	路外盛土 上層・表層路肩		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクト()	1.000	m3	2,627	2,627	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	263.3	292	S単 30号
	合計				2,919	
	単価				2,919	
*** B単 - 5号 ***						
000005	路体盛土 施工幅2.5m未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	489	489	S単 3号
	合計				489	
	単価				489	
*** B単 - 6号 ***						
000006	路床盛土 施工幅2.5m未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	489	489	S単 3号
	合計				489	
	単価				489	
*** B単 - 7号 ***						
BA0109	法面整形 切土法面		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	933.3	933	S単 37号
	合計				933	
	単価				933	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第15号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
BA0105	土砂等運搬(不良土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,196	1,196	S単 32号
	合計				1,196	
	単価				1,196	
*** B単 - 9号 ***						
BA0110	整地(不良土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,--,あり	1,000	m3	141.2	141	S単 38号
	合計				141	
	単価				141	
*** B単 - 10号 ***						
BA0105	土砂等運搬(流用後残土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,196	1,196	S単 32号
	合計				1,196	
	単価				1,196	
*** B単 - 11号 ***						
BA0110	整地(流用後残土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,--,あり	1,000	m3	141.2	141	S単 38号
	合計				141	
	単価				141	
*** B単 - 12号 ***						
BA0105	土砂等運搬(県指定搬出先)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1,000	m3	2,523	2,523	S単 33号
	合計				2,523	
	単価				2,523	
*** B単 - 13号 ***						
BA0110	整地(県指定搬出先)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,--,あり	1,000	m3	141.2	141	S単 38号
	合計				141	
	単価				141	
*** B単 - 14号 ***						
BA0105	土砂等運搬(町指定搬出先)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km	1,000	m3	3,121	3,121	S単 34号

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第15号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	以下					
	合計				3,121	
	単価				3,121	
	*** B単 - 15号 ***					
BA0110	整地(町指定搬出先)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	141.2	141	S単 38号
	合計				141	
	単価				141	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	筋芝工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02701	【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯),300m2以上500m2未満,-	1.000	m ²	1,576	1,576	S単 20号
	合計				1,576	
	単価				1,576	
	*** B単 - 17号 ***					
B02137	人工芝付 人工芝(幅100cm程度)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	1.000	m ²	860	860	S単 5号
	合計				860	
	単価				860	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	防護柵(撤去) 土中建込用 Cr-C-4E		m		1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し	1.000	m	1,362	1,362	S単 27号
	合計				1,362	
	単価				1,362	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	下層路盤 RC-40,t=12cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャーラン RC-40	1.000	m ²	758.9	759	S単 44号
	合計				759	
	単価				759	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	凍上抑制層 山砂,t=48cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 480mm,3層施工,砕石,あり,山砂	1.000	m ²	2,593	2,593	S単 45号
	合計				2,593	
	単価				2,593	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	置換工 購入土 山砂 t=11cm 4.0m B		m ³		100.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20.000m3未満,無し,あり	11.000	m3	255.7	2,813	S単 35号

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第15号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	山砂	13.900	m ³	2,800	38,920	S単 9号
Y00001	1m2×0.11m×100m/0.95×1.20=13.9					
	合計				41,733	
	単価				417	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	下層路盤工 RC-40 t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP833	SP 下層路盤(歩道部) 200mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャー RC-40	1.000	m ²	1,455	1,455	S単 46号
	合計				1,455	
	単価				1,455	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	用水管撤去		m		10.000	歩A 当たり算出
T00001	用水管撤去	10.000	m	449	4,490	T単 1号
	合計				4,490	
	単価				449	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	用水管布設		m		10.000	歩A 当たり算出
T00002	用水管設置	10.000	m	899	8,990	T単 2号
	合計				8,990	
	単価				899	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	用水管設置 掘削		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	271.7	272	S単 31号
	合計				272	
	単価				272	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	用水管設置 基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	442.7	443	S単 36号
	合計				443	
	単価				443	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	用水管設置 基礎材投入		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	1.000	m ³	2,627	2,627	S単 1号
S02116	山砂	1.260	m ³	2,800	3,528	S単 9号
Y00001	1.2/0.95=1.26					
	合計				6,155	
	単価				6,155	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第15号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 28号 ***						
000028	用水管設置 埋設表示シート		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	埋設表示シート 幅150mm,シングル,,	1.000	m	94	94	S単 10号
	合 計				94	
	単 価				94	
*** B単 - 29号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	271.7	272	S単 31号
	合 計				272	
	単 価				272	
*** B単 - 30号 ***						
B01209	埋戻 流用土埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	1.000	m3	2,165	2,165	S単 2号
	合 計				2,165	
	単 価				2,165	
*** B単 - 31号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	442.7	443	S単 36号
	合 計				443	
	単 価				443	
*** B単 - 32号 ***						
B05201	鉄筋コンクリートU形 U-300A		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,148	41,480	S単 21号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300A 長2000mm,,	5.000	個	5,980	29,900	S単 11号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.540	m3	3,050	1,647	S単 12号
Y00001	0.45m×0.10m×10.0m×1.20口ス=0.540m3					
	合 計				73,027	
	単 価				7,303	
*** B単 - 33号 ***						
B05201	鉄筋コンクリートU形 U-450		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,148	41,480	S単 21号
S02116	鉄筋コンクリートU形 450 長2000mm,,	5.000	個	12,300	61,500	S単 13号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.720	m3	3,050	2,196	S単 12号
Y00001	0.60m×0.10m×10.0m×1.20口ス=0.720m3					
	合 計				105,176	
	単 価				10,518	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第15号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 34号 ***						
000034	鉄筋コンクリートU型側溝蓋 300用,グレーチング 溝蓋T-14		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	911	911	S単 22号
S02116	U型側溝用グレーチング みぞふた T-14 300用 幅995mm,,	1.000	枚	12,300	12,300	S単 14号
	合計				13,211	
	単価				13,211	
*** B単 - 35号 ***						
000035	鉄筋コンクリートU型側溝蓋 450用,グレーチング 溝蓋T-14		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	911	911	S単 22号
S02116	U型側溝用グレーチング みぞふた T-14 450用 幅995mm,,	1.000	枚	24,200	24,200	S単 15号
	合計				25,111	
	単価				25,111	
*** B単 - 36号 ***						
000036	ガードレール 塗装品 C-4E		m		1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満, -,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	10,554	10,554	S単 26号
	合計				10,554	
	単価				10,554	
*** B単 - 37号 ***						
000037	視線誘導標 さや管用		本		1,000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 スノボ-ル併用型,土中建込み用,両面反射 100以下,反射体数1個,10本以上30本未満, -,なし,使用しない, -,設置する	1.000	本	19,215	19,215	S単 24号
	合計				19,215	
	単価				19,215	
*** B単 - 38号 ***						
000038	視線誘導標 防護柵取用		本		1,000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 標準型,防護柵取付用,両面反射 100以下,かぶせ式,10本未満, -,なし,使用する,両面,	1.000	本	9,804	9,804	S単 25号
	合計				9,804	
	単価				9,804	
*** B単 - 39号 ***						
000039	標識版設置 道路反射鏡		基		1,000	歩A 当たり算出
S08703	【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式,下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装, 76.3, 2基以下, -,無し, -, -,使用しない,0本	1.000	基	77,108	77,108	S単 23号
S02116	道路反射鏡 ステンレス製,丸型, 600,,	1.000	基	53,200	53,200	S単 16号
S02116	注意板 アルミ製,600×180,,	1.000	枚	5,780	5,780	S単 17号

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第15号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				136,088	
	単価				136,088	
	*** B単 - 40号 ***					
B02272	境界杭 12×12		本		1,000	歩A 当たり算出
S02055	コンクリート境界杭設置 12×12,100cm以上,普通,境界杭設置,100cm,しない	1.000	本	6,167	6,167	S単 4号
	合計				6,167	
	単価				6,167	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	機械除雪		式		1,000	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型,5,24,15	0.600	km	622,279	373,367	S単 43号
	合計				373,367	
	単価				373,367	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	立木伐採 10cm以上16cm未満		本		100,000	歩A 当たり算出
SPO111	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 10cm以上16cm未満, -,枝払あり,玉切あり,片付あり,中	100.000	本	513	51,300	S単 39号
	合計				51,300	
	単価				513	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	立木伐採 16cm以上22cm未満		本		100,000	歩A 当たり算出
SPO111	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 16cm以上22cm未満, -,枝払あり,玉切あり,片付あり,中	100.000	本	634	63,400	S単 40号
	合計				63,400	
	単価				634	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	立木伐採 22cm以上28cm未満		本		100,000	歩A 当たり算出
SPO111	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 22cm以上28cm未満, -,枝払あり,玉切あり,片付あり,中	100.000	本	748	74,800	S単 41号
	合計				74,800	
	単価				748	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	立木伐採 28cm以上		本		100,000	歩A 当たり算出
SPO111	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 28cm以上, -,枝払あり,玉切あり,片付あり,中	100.000	本	869	86,900	S単 42号
	合計				86,900	
	単価				869	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	木根等処分		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好	2.360	空m3	2,750	6,490	S単 28号
S02123	産業廃棄物処理 木くず	1.000	ton	20,000	20,000	S単 19号

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第15号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,627		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,165		歩A・単A
S01082	*** S単 - 3号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり		m3	489		歩A・単A
S02055	*** S単 - 4号 *** コンクリート境界杭設置 コンクリート境界杭設置 12×12,100cm以上,普通,境界杭設置,100cm,しない		本	6,167		歩A・単A
S02081	*** S単 - 5号 *** 芝付工 芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)		m ²	860		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,864		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 山砂 山砂		m3	2,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 埋設表示シート 埋設表示シート 幅150mm,シングル,,		m	94		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 300A 長2000mm,,		個	5,980		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,		m3	3,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 450 長2000mm,,		個	12,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** U型側溝用グレーチング U型側溝用グレーチング みぞふた T-14 300用 幅995mm,,		枚	12,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** U型側溝用グレーチング U型側溝用グレーチング みぞふた T-14 450用 幅995mm,,		枚	24,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 道路反射鏡 道路反射鏡 ステンレス製,丸型, 600,,		基	53,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 注意板 注意板 アルミ製,600×180,,		枚	5,780		歩A・単A
S02117	*** S単 - 18号 *** 鉄くず 鉄くず へビー,H3		ton	-31,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 19号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 木くず		ton	20,000		歩A・単A
S02701	*** S単 - 20号 *** 【法面工(法面芝付工)】 【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯),300m2以上500m2未満,-		m ²	1,576		歩A・単A
S05801	*** S単 - 21号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない		m	4,148		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第15号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	*** S単 - 22号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない		枚	911		歩A・単A
S08703	*** S単 - 23号 *** 【道路標識設置】 【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式,地下亜鉛めっき+静電粉体塗装, 76.3, 2基以下,-,無し,-,-,-,使用しない,0本		基	77,108		歩A・単A
S08705	*** S単 - 24号 *** 【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型,土中建込み用,両面反射 100以下,反射体数1個,10本以上30本未満,-,なし,使用しない,-,設置する		本	19,215		歩A・単A
S08705	*** S単 - 25号 *** 【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 標準型,防護柵取付用,両面反射 100以下,かぶせ式,10本未満,-,なし,使用する,両面,		本	9,804		歩A・単A
S08711	*** S単 - 26号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m	10,554		歩A・単A
S08712	*** S単 - 27号 *** 【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し		m	1,362		歩A・単A
S19025	*** S単 - 28号 *** 運搬(伐開,除根,除草) 運搬(伐開,除根,除草) 36.5km 以下,良好		空m3	2,750		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 29号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	362		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 30号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	263.3		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 31号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	271.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 32号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,196		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 33号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3	2,523		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 34号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m3	3,121		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 35号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	255.7		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 36号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	442.7		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 37号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	933.3		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 38号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3	141.2		歩A・単A
SP0111	*** S単 - 39号 *** 本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 10cm以上16cm未満,-,枝払あり,玉切あり,片付あり,中		本	513		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第15号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	29,988	10,196	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,196	1,020	
	合計				26,267	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,627	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,165	
*** S単 - 3号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	路体		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04062	振動ロー[搭乗式・コバク型・~超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	3,800	6,080	
P34029	軽油	17.000	L	140	2,380	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				42,018	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		489	
*** S単 - 4号 ***						
S02055	コンクリート境界杭設置		本		10,000	歩A 当たり算出
	コンクリート境界杭設置 12×12,100cm以上,普通,境界杭設置,100cm,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)杭規格	12×12		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)杭長区分	100cm以上		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)作業条件	普通		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分	境界杭設置				
	5)杭コード	100cm				
	6)ネームプレート単価(円/枚)	0				
	7)単価0円	しない				
P14104	用地境界杭(農林水産省規格) 12×12×100 コンクリート製	10.000	本	1,760	17,600	
R01001	土木一般世話役	0.530	人	33,864	17,948	
R01003	普通作業員	1.180	人	22,134	26,118	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第15号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				61,666	算出数量 10.000 本
	単価		本		6,167	
	*** S単 - 5号 ***					
S02081	芝付工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅100cm程度)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P50005	人工張芝(ワラ)					
	人工芝(幅100cm程度)	10.800	m ²	260	2,808	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	33,864	2,032	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,134	3,763	
	合計				8,603	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		860	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	
	合計				33,864	算出数量 1.000 人
	単価				33,864	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1.000 人
	単価				22,134	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	山砂		m ³		1,000	歩A 各単位 当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第15号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	山砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03205		夜間制約作業時間:0.0		
J03205	山砂	1.000	m3	2,800	2,800	
	合計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,800	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	埋設表示シート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設表示シート 幅150mm,シングル,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96701		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96701	埋設表示シート 幅150mm,シングル	1.000	m	94	94	
	合計				94	算出数量 1.000 各単位
	単価				94	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300A 長2000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P12025		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P12025	鉄筋コンクリートU形 300A 長2000mm	1.000	個	5,980	5,980	
	合計				5,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,980	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	再生クラッシュヤラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03118		夜間制約作業時間:0.0		
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	3,050	3,050	
	合計				3,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,050	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 450 長2000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P12030		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P12030	鉄筋コンクリートU形 450 長2000mm	1.000	個	12,300	12,300	
	合計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,300	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第15号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 14号 ***						
S02116	U型側溝用グレーチング		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝用グレーチング みぞふた T-14 300用 幅995mm,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	PQB782				夜間制約作業時間:0.0
PQB782	U型側溝用グレーチング みぞふた T-14 300用 幅995mm	1.000	枚	12,300	12,300	
	合 計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,300	
*** S単 - 15号 ***						
S02116	U型側溝用グレーチング		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝用グレーチング みぞふた T-14 450用 幅995mm,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	PQB784				夜間制約作業時間:0.0
PQB784	U型側溝用グレーチング みぞふた T-14 450用 幅995mm	1.000	枚	24,200	24,200	
	合 計				24,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,200	
*** S単 - 16号 ***						
S02116	道路反射鏡		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路反射鏡 ステンレス製,丸型, 600,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96601				夜間制約作業時間:0.0
P96601	道路反射鏡 ステンレス製,丸型, 600	1.000	基	53,200	53,200	
	合 計				53,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				53,200	
*** S単 - 17号 ***						
S02116	注意板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	注意板 アルミ製,600×180,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96602				夜間制約作業時間:0.0
P96602	注意板 アルミ製,600×180	1.000	枚	5,780	5,780	
	合 計				5,780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,780	
*** S単 - 18号 ***						
S02117	鉄くず		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄くず ヘビー,H3					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96101 ヘビー,H3 -31,500円				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P96101	鉄くず ヘビー,H3	1.000	ton	-31,500	-31,500	
	合 計				-31,500	算出数量 1.000 各単位

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第15号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				-31,500	
	*** S単 - 19号 ***					
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 木くず		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96050 木くず 0円				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
P96050	産業廃棄物処理 木くず	1.000	ton	20,000	20,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				20,000	
	単 価				20,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S02701	【法面工（法面芝付工）】 【法面工（法面芝付工）】 植生筋工,人工芝（種子帯）,300m2以上500m2未満,-		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)工種 2)規格 3)施工規模 4)時間的制約補正	植生筋工 人工芝（種子帯） 300m2以上500m2未満 -				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
A09161	植生筋工 筋芝工 人工芝（種子帯）	1.200	m ²	1,313	1,576	算出数量 1.000 m ²
	合 計				1,576	
	単 価				1,576	
	*** S単 - 21号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,148	4,148	算出数量 1.000 [各単位]
	合 計				4,148	
	単 価		[各単位]		4,148	
	*** S単 - 22号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	910.80	911	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第15号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				911	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		911	
	*** S単 - 23号 ***					
S08703	【道路標識設置】 【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式, 地下亜鉛メッキ+ 静電粉体塗装, 76.3, 2基以下, -, 無し, -, -, 使用しない, 0本		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 標識区分 2) 材料区分 3) 規格区分 4) 施工規模 5) 時間的制約 6) 夜間作業 7) 障害物 8) 標識柱 9) 曲げ支柱 10) 曲げ支柱使用の場合の本数(本/基) 12) 裏面塗装する場合の塗装面積(m ² /基) 14) アカボリ使用の場合の質量(kg/m ³) 15) 塗装柱 17) 共架金具の増量段数(段/基)	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式 地下亜鉛メッキ+ 静電粉体塗装 76.3 2基以下 - 無し - - 使用しない 0本 0.000m ² 0.00kg 使用する 0段				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
A05006	道路標識(建柱・路側・単柱) 地下メッキ+静電 76.3	1.490	基	51,750	77,108	
	合計				77,108	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		77,108	
	*** S単 - 24号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 スノボ-併用型, 土中建込み用, 両面反射 100以下, 反射体数 1個, 10本以上30本未満, -, なし, 使用しない, -, 設置する		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 設置区分 3) 反射体区分 4) 規格 5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業 8) 防塵型 9) 使用面 10) さや管	スノボ-併用型 土中建込み用 両面反射 100以下 反射体数 1個 10本以上30本未満 - なし 使用しない - 設置する				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
A06101	視線誘導標設置(スノボ・土中) 両面反射・ 100以下・反射体数 1個	1.100	本	15,423	16,965	
A06183	視線誘導標(加算額) さや管	1.000	本	2,250	2,250	
	合計				19,215	算出数量 1,000 本
	単価		本		19,215	
	*** S単 - 25号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 標準型, 防護柵取付用, 両面反射 100以下, かぶせ式, 10本未満, -, なし, 使用する, 両面,		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 設置区分 3) 反射体区分 4) 規格 5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業 8) 防塵型 9) 使用面	標準型 防護柵取付用 両面反射 100以下 かぶせ式 10本未満 - なし 使用する 両面				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
A06063	視線誘導標設置(防護柵) 両面反射・ 100以下・かぶせ式	1.150	本	6,090	7,004	
A06181	視線誘導標(加算額) 防塵型・ 100以下	2.000	面	1,400	2,800	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第15号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				9,804	算出数量 1.000 本
	単価		本		9,804	
	*** S単 - 26号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m以上50m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.200	m	8,795	10,554	
	合計				10,554	算出数量 1.000 m
	単価		m		10,554	
	*** S単 - 27号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格 3) 時間的制約 4) 夜間作業	土中建込用 B-C-4E 受けなし 無し				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,362	1,362	
	合計				1,362	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,362	
	*** S単 - 28号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	1) 運搬距離 2) 路面条件	36.5km 以下 良好				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
M03005	ダンプトラック[わろど・ディーゼル] 10t積級	5.330	供用日	21,400	114,062	
W14065	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	5.330	供用日	747	3,982	
P34029	軽油 ハトル給油	246.000	L	140	34,440	
R01022	運転手(一般)	4.100	人	29,886	122,533	
	合計				275,017	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		2,750	
	*** S単 - 29号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第15号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		362	
	*** S単 - 30号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		263.3	
	*** S単 - 31号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		271.7	
	*** S単 - 32号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ' ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,196	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ' ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3		2,523	
	*** S単 - 34号 ***					

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第15号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3		3,121	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		255.7	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		442.7	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		933.3	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第15号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		141.2	
	*** S単 - 39号 ***					
SPO111	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付		本		100.000	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 10cm以上16cm未満, -, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10%	超勤時間:0.0
	1)平均胸高直径区分	10cm以上16cm未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	制約作業時間:0.0
	2)選木区分	-		時間的制約:なし		
	3)枝払区分	枝払あり		夜間制約作業時間:0.0		
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01002	特殊作業員	0.320	人	29,988	9,596	
R01003	普通作業員	0.320	人	22,134	7,083	
Y00004	諸雑費	0.060		16,679	1,001	
R01002	特殊作業員	0.240	人	29,988	7,197	
R01003	普通作業員	0.240	人	22,134	5,312	
Y00004	諸雑費	0.080		12,509	1,001	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,134	4,427	
Y00004	諸雑費	0.090		10,425	938	
R01003	普通作業員	0.390	人	22,134	8,632	
Y00004	諸雑費	0.010		8,632	86	
	合 計				51,271	算出数量 100.000 本
	単 価		本		513	
	*** S単 - 40号 ***					
SPO111	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付		本		100.000	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 16cm以上22cm未満, -, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10%	超勤時間:0.0
	1)平均胸高直径区分	16cm以上22cm未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	制約作業時間:0.0
	2)選木区分	-		時間的制約:なし		
	3)枝払区分	枝払あり		夜間制約作業時間:0.0		
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01002	特殊作業員	0.420	人	29,988	12,595	
R01003	普通作業員	0.420	人	22,134	9,296	
Y00004	諸雑費	0.060		21,891	1,313	
R01002	特殊作業員	0.280	人	29,988	8,397	
R01003	普通作業員	0.280	人	22,134	6,198	
Y00004	諸雑費	0.080		14,595	1,168	
R01002	特殊作業員	0.230	人	29,988	6,897	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,134	5,091	
Y00004	諸雑費	0.090		11,988	1,079	
R01003	普通作業員	0.510	人	22,134	11,288	
Y00004	諸雑費	0.010		11,288	113	
	合 計				63,435	算出数量 100.000 本
	単 価		本		634	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第15号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 41号 ***					
SP0111	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付		本		100.000	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 22cm以上28cm未満, - ,枝払あり,玉切あり,片付あり,中			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)平均胸高直径区分	22cm以上28cm未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)選木区分	-		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)枝払区分	枝払あり		夜間制約作業時間:0.0		
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01002	特殊作業員					
		0.520	人	29,988	15,594	
R01003	普通作業員					
		0.520	人	22,134	11,510	
Y00004	諸雑費					
		0.060		27,104	1,626	
R01002	特殊作業員					
		0.310	人	29,988	9,296	
R01003	普通作業員					
		0.310	人	22,134	6,862	
Y00004	諸雑費					
		0.080		16,158	1,293	
R01002	特殊作業員					
		0.260	人	29,988	7,797	
R01003	普通作業員					
		0.260	人	22,134	5,755	
Y00004	諸雑費					
		0.090		13,552	1,220	
R01003	普通作業員					
		0.620	人	22,134	13,723	
Y00004	諸雑費					
		0.010		13,723	137	
	合計				74,813	算出数量 100.000 本
	単価		本		748	
	*** S単 - 42号 ***					
SP0111	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付		本		100.000	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 28cm以上, - ,枝払あり,玉切あり,片付あり,中			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)平均胸高直径区分	28cm以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)選木区分	-		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)枝払区分	枝払あり		夜間制約作業時間:0.0		
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01002	特殊作業員					
		0.630	人	29,988	18,892	
R01003	普通作業員					
		0.630	人	22,134	13,944	
Y00004	諸雑費					
		0.060		32,836	1,970	
R01002	特殊作業員					
		0.350	人	29,988	10,496	
R01003	普通作業員					
		0.350	人	22,134	7,747	
Y00004	諸雑費					
		0.080		18,243	1,459	
R01002	特殊作業員					
		0.290	人	29,988	8,697	
R01003	普通作業員					
		0.290	人	22,134	6,419	
Y00004	諸雑費					
		0.090		15,116	1,360	
R01003	普通作業員					
		0.710	人	22,134	15,715	
Y00004	諸雑費					
		0.010		15,715	157	
	合計				86,856	算出数量 100.000 本
	単価		本		869	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第15号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 43号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞﾞ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型,5,24,15		km		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞﾞ規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	かなりの積雪がある場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞﾞ 15ton 排対型 5,000 24,000 15,000		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
MO1025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞﾞ 15ton	40.520	時間	6,690	271,079	
P34029	軽油 ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞﾞ給油	567.000	L	140	79,380	
R01021	運転手(特殊)	8.100	人	33,558	271,820	
	合計				622,279	算出数量 1,000 km
	単価		km		622,279	
	*** S単 - 44号 ***					
SQP832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｰﾗﾝ RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	120mm 1層施工 砕石 あり 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｰﾗﾝ RC-40		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単価		m ²		758.9	
	*** S単 - 45号 ***					
SQP832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 480mm,3層施工,砕石,あり,山砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	480mm 3層施工 砕石 あり 山砂		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単価		m ²		2,593	
	*** S単 - 46号 ***					
SQP833	SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 200mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｰﾗﾝ RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	200mm 1層施工 砕石 あり 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｰﾗﾝ RC-40		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単価		m ²		1,455	

