

令和7年度

中山間地域総合整備事業

アグリタプコピア

アグリタプコピア中山間第16号工事

三農水(整工)第43号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第16号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			26,600,000	
2 ・工事原価			22,097,000	
3 純工事費			15,705,000	
4 ・ ・直接工事費			12,563,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	8,894,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	3,669,000	
7 ・ ・間接工事費			9,534,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			3,142,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
12,563,000 × ((10.280*1.200)*1.000*1.020*1.000)	12.580	%	1,580,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	1,396,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			166,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
12,553,000 × (1.330)	1.330	%	166,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			6,392,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
15,705,000 × ((34.580*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.760+0.000-0.000)	40.700	%	6,392,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
22,097,000 × (20.360*1.000 + 0.04)=4,507,000	20.400	%	4,503,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名 中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
 工事名 アグリタプコピア中山間第16号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				8,894,000	
・土工					
・掘削工	1.000	式		477,000	
BA0101 掘削	1.000	式		58,000	
	5	m ³	362	1,810	歩A・単A B単 1号
000002 床掘り 土砂、標準	207.000	m ³	272	56,304	歩A・単A B単 2号
合 計				58,114	
・盛土工	1.000	式		182,000	
000003 流用土盛土 1.0m B 2.5m	1.100	m ³	662	728	歩A・単A B単 3号
000004 流用土盛土 B < 1.0m	64.000	m ³	662	42,368	歩A・単A B単 4号
000005 流用土盛土 構造物周辺	37.000	m ³	662	24,494	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻 振動コンバクタ,B < 1.0m	7.800	m ³	2,165	16,887	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻 構造物周辺	45.000	m ³	2,165	97,425	歩A・単A B単 7号
合 計				181,902	
・作業残土処理工	1.000	式		53,000	
000008 土砂等運搬	40.000	m ³	1,196	47,840	歩A・単A B単 8号
000009 整地	40.000	m ³	141	5,640	歩A・単A B単 9号
合 計				53,480	
・盛土 本線仕上げ	1.000	式		32,000	
000010 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m B < 4.0m	22.000	m ³	948	20,856	歩A・単A B単 10号
000011 流用土盛土 1.0m B < 2.5m	16.000	m ³	662	10,592	歩A・単A B単 11号
000012 流用土盛土 B < 1.0m	1.000	m ³	662	662	歩A・単A B単 12号
合 計				32,110	
・整形仕上げ工 本線仕上げ	1.000	式		62,000	
000013 法面整形 切土部	66.000	m ²	933	61,578	歩A・単A B単 13号
合 計				61,578	
・基面整正	1.000	式		90,000	
BA0108 基面整正	204.000	m ²	443	90,372	歩A・単A B単 14号
合 計				90,372	
・構造物撤去工	1.000	式		5,000	
・構造物取壊し工	1.000	式		5,000	
000015 コンクリート構造物取壊し 有筋	0.200	m ³	19,760	3,952	歩A・単A B単 15号
000016 殻運搬 有筋	0.200	m ³	1,571	314	歩A・単A B単 16号
000017 コンクリート(有筋)処分費	0.500	ton	1,500	750	歩A・単A B単 17号
合 計				5,016	
・開渠工	1.000	式		8,263,000	
・プレキャスト開渠工	1.000	式		8,263,000	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第16号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				3,669,000	
・仮設道路 設置	1.000	式		2,798,000	
・掘削工	1.000	式		5,000	
000026 掘削	13.000	m3	362	4,706	歩A・単A B単 26号
合 計				4,706	
・盛土工	1.000	式		2,793,000	
000027 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m B	1.000	m3	256	256	歩A・単A B単 27号
000028 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m B<4.0m	341.000	m3	948	323,268	歩A・単A B単 28号
000029 流用土盛土 1.0m B<2.5m	114.000	m3	662	75,468	歩A・単A B単 29号
000030 流用土盛土 振動コンパクタ,B<1.0m	37.000	m3	662	24,494	歩A・単A B単 30号
000031 購入土 山土	640.000	m3	2,250	1,440,000	歩A・単A B単 31号
000032 敷鉄板 敷鉄板22×1524×6096,N=48枚	771.000	m ²	890	686,190	歩A・単A B単 32号
000033 安定シート ブルーシート	1,620.000	m ²	150	243,000	歩A・単A B単 33号
合 計				2,792,676	
・仮設道路 撤去	1.000	式		675,000	
・掘削工	1.000	式		154,000	
000034 掘削	426.000	m3	362	154,212	歩A・単A B単 34号
合 計				154,212	
・残土処理	1.000	式		511,000	
000035 土砂等運搬	382.000	m3	1,196	456,872	歩A・単A B単 35号
000036 整地	382.000	m3	141	53,862	歩A・単A B単 36号
合 計				510,734	
・廃プラ処分	1.000	式		10,000	
000037 廃プラ運搬	0.200	ton	4,420	884	歩A・単A B単 37号
000038 廃プラ処分費	0.200	ton	48,000	9,600	歩A・単A B単 38号
合 計				10,484	
・除雪工	1.000	式		196,000	
・除雪工	1.000	式		196,000	
000039 人力除雪	1.000	工事	141,658	141,658	歩A・単A B単 39号
000040 機械除雪	1.000	式	54,507	54,507	歩A・単A B単 40号
合 計				196,165	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第16号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0101	*** B単 - 1号 *** 掘削		m3	362		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 床掘り		m3	272		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 土砂、標準 流用土盛土		m3	662		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 1.0m B 2.5m 流用土盛土		m3	662		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** B < 1.0m 流用土盛土		m3	662		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 構造物周辺 埋戻		m3	662		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 振動コンパクタ、B < 1.0m 埋戻		m3	2,165		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 構造物周辺 土砂等運搬		m3	2,165		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 整地		m3	1,196		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻		m3	141		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 2.5m B < 4.0m 流用土盛土		m3	948		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 1.0m B < 2.5m 流用土盛土		m3	662		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** B < 1.0m 法面整形		m3	662		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 14号 *** 切土部 基面整正		m ²	933		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** コンクリート構造物取壊し		m ²	443		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 有筋 殻運搬		m3	19,760		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 有筋 コンクリート(有筋)処分費		m3	1,571		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** コンクリート(有筋)処分費		ton	1,500		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** プレキャスト開渠工 大型水路 H1000×B1100×L2000, 種		m	58,243		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** プレキャスト開渠工 大型水路 H1000×B1100×L1000, 種		m	65,843		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** プレキャスト開渠工 大型水路 H1000×B1100, 種, 長さ調整品		m	61,193		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** プレキャスト開渠工 大型水路 H1000×B1100, 種, 両斜切品		m	67,043		歩A・単A
000022	分水工					

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第16号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	*** B単 - 23号 *** 角落とし		式	72,380		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 筋芝工		式	3,478		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 芝付工		m ²	1,970		歩A・単A
000026	切土部 *** B単 - 26号 *** 掘削		m ²	860		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻		m ³	362		歩A・単A
000028	4.0m B *** B単 - 28号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻		m ³	256		歩A・単A
000029	2.5m B<4.0m *** B単 - 29号 *** 流用土盛土		m ³	948		歩A・単A
000030	1.0m B<2.5m *** B単 - 30号 *** 流用土盛土		m ³	662		歩A・単A
000031	振動コンバクタ,B<1.0m *** B単 - 31号 *** 購入土		m ³	662		歩A・単A
000032	山土 *** B単 - 32号 *** 敷鉄板		m ³	2,250		歩A・単A
000033	敷鉄板22×1524×6096,N=48枚 *** B単 - 33号 *** 安定シート		m ²	890		歩A・単A
000034	ブルーシート *** B単 - 34号 *** 掘削		m ²	150		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 土砂等運搬		m ³	362		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 整地		m ³	1,196		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 廃プラ運搬		m ³	141		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 廃プラ処分費		ton	4,420		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 人力除雪		ton	48,000		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 機械除雪		工事	141,658		歩A・単A
B19002	*** B単 - 41号 *** 仮設材輸送		式	54,507		歩A・単A
			ton	10,340		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第16号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0101	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 32号
	合 計				362	
	単 価				362	
*** B単 - 2号 ***						
000002	床掘り 土砂,標準		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	271.7	272	S単 33号
	合 計				272	
	単 価				272	
*** B単 - 3号 ***						
000003	流用土盛土 1.0m B 2.5m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	662	662	S単 2号
	合 計				662	
	単 価				662	
*** B単 - 4号 ***						
000004	流用土盛土 B < 1.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	662	662	S単 2号
	合 計				662	
	単 価				662	
*** B単 - 5号 ***						
000005	流用土盛土 構造物周辺		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	662	662	S単 2号
	合 計				662	
	単 価				662	
*** B単 - 6号 ***						
000006	埋戻 振動コンバクタ,B < 1.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ()	1.000	m3	2,165	2,165	S単 1号
	合 計				2,165	
	単 価				2,165	
*** B単 - 7号 ***						
000007	埋戻 構造物周辺		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ()	1.000	m3	2,165	2,165	S単 1号
	合 計				2,165	
	単 価				2,165	
*** B単 - 8号 ***						

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第16号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,196	1,196	S単 34号
	合 計				1,196	
	単 価				1,196	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	整地		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	141.2	141	S単 39号
	合 計				141	
	単 価				141	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m B<4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	947.9	948	S単 35号
	合 計				948	
	単 価				948	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	流用土盛土 1.0m B<2.5m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	662	662	S単 2号
	合 計				662	
	単 価				662	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	流用土盛土 B<1.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	662	662	S単 2号
	合 計				662	
	単 価				662	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	法面整形 切土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	933.3	933	S単 38号
	合 計				933	
	単 価				933	
	*** B単 - 14号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	442.7	443	S単 37号
	合 計				443	
	単 価				443	
	*** B単 - 15号 ***					

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第16号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000015	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	19,760	19,760	S単 23号
	合計				19,760	
	単価				19,760	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	殻運搬 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,571	1,571	S単 40号
	合計				1,571	
	単価				1,571	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	コンクリート(有筋)処分費		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,500	1,500	S単 20号
	合計				1,500	
	単価				1,500	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	プレキャスト開渠工 大型水路 H1000×B1100×L2000, 種		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行わない	10.000	m	6,494	64,940	S単 25号
S02116	大型水路(大型フリーム) 種ワイブホ-ル付き H1000×B1100×L2000,標準品,,	5.000	個	61,800	309,000	S単 6号
S02116	クラッシュラン ,C-80 80-0mm(JIS規格外),	2.900	m3	4,500	13,050	S単 7号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジ-ットヒ-ク),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.730	m3	33,440	24,411	S単 45号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,646	5,646	S単 41号
T00001	暗渠排水工(被覆材投入 凍上抑制層(砕石,0.636m ²)	10.000	m	1,308	13,080	T単 1号
Y00001	100/0.636m ² =157.233m					
S02116	クラッシュラン ,C-80 80-0mm(JIS規格外),	6.400	m3	4,500	28,800	S単 7号
Y00001	砕石はロス分5%を見込んだもの					
SA0312	抜き型枠 一般型枠,均しコンクリート	21.200	m ²	5,646	119,695	S単 42号
Y00001	抜き型枠は損耗率15%を乗じたもの					
S02116	吸出し防止材 厚10mm ヤシセンイ,,	6.300	m ²	605	3,812	S単 9号
	合計				582,434	
	単価				58,243	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	プレキャスト開渠工 大型水路 H1000×B1100×L1000, 種		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行わない	10.000	m	6,494	64,940	S単 25号
S02116	大型水路(大型フリーム) 種ワイブホ-ル付き H1000×B1100×L1000,短尺品,,	10.000	個	38,500	385,000	S単 10号
S02116	クラッシュラン ,C-80 80-0mm(JIS規格外),	2.900	m3	4,500	13,050	S単 7号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジ-ットヒ-ク),-,無し,-,	0.730	m3	33,440	24,411	S単 45号

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第16号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,646	5,646	S単 41号
T00001	暗渠排水工(被覆材投入) 凍上抑制層(砕石,0.636m ²)	10.000	m	1,308	13,080	T単 1号
Y00001	100/0.636m ² =157.233m					
S02116	クラッシュヤラン .C-80 80-0mm(JIS規格外),	6.400	m ³	4,500	28,800	S単 7号
Y00001	砕石はロス分5%を見込んだもの					
SA0312	抜き型枠 一般型枠,均しコンクリート	21.200	m ²	5,646	119,695	S単 42号
Y00001	抜き型枠は損耗率15%を乗じたもの					
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	6.300	m ²	605	3,812	S単 9号
	合計				658,434	
	単 価				65,843	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	プレキャスト開渠工 大型水路 H1000×B1100, 種,長さ調整品		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	6,494	64,940	S単 25号
S02116	大型水路(大型フリユーム) 種ワイブホ-ル付き H1000×B1100×長さ調整品,,	5.000	個	67,700	338,500	S単 11号
S02116	クラッシュヤラン .C-80 80-0mm(JIS規格外),	2.900	m ³	4,500	13,050	S単 7号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジ-ットヒ-ク),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.730	m ³	33,440	24,411	S単 45号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,646	5,646	S単 41号
T00001	暗渠排水工(被覆材投入) 凍上抑制層(砕石,0.636m ²)	10.000	m	1,308	13,080	T単 1号
Y00001	100/0.636m ² =157.233m					
S02116	クラッシュヤラン .C-80 80-0mm(JIS規格外),	6.400	m ³	4,500	28,800	S単 7号
Y00001	砕石はロス分5%を見込んだもの					
SA0312	抜き型枠 一般型枠,均しコンクリート	21.200	m ²	5,646	119,695	S単 42号
Y00001	抜き型枠は損耗率15%を乗じたもの					
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	6.300	m ²	605	3,812	S単 9号
	合計				611,934	
	単 価				61,193	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	プレキャスト開渠工 大型水路 H1000×B1100, 種,両斜切品		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	6,494	64,940	S単 25号
S02116	大型水路(大型フリユーム) 種ワイブホ-ル付き H1000×B1100×両斜切,,	5.000	個	79,400	397,000	S単 12号
S02116	クラッシュヤラン .C-80 80-0mm(JIS規格外),	2.900	m ³	4,500	13,050	S単 7号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジ-ットヒ-ク),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.730	m ³	33,440	24,411	S単 45号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,646	5,646	S単 41号
T00001	暗渠排水工(被覆材投入) 凍上抑制層(砕石,0.636m ²)	10.000	m	1,308	13,080	T単 1号
Y00001	100/0.636m ² =157.233m					
S02116	クラッシュヤラン .C-80 80-0mm(JIS規格外),	6.400	m ³	4,500	28,800	S単 7号

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第16号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	砕石はロス分5%を見込んだもの					
SA0312	抜き型枠 一般型枠,均シコンクリート	21.200	m ²	5,646	119,695	S単 42号
Y00001	抜き型枠は損耗率15%を乗じたもの					
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	6.300	m ²	605	3,812	S単 9号
	合 計				670,434	
	単 価				67,043	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	分水工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	取付式分水栓 A型(A-200),,,	3.000	個	8,170	24,510	S単 13号
S02116	取付式分水栓用取手 A-200用 1500L,,	3.000	本	1,280	3,840	S単 14号
S02116	取手振れ止めアングル A-200用オールアンカー固定用(付属),,,	3.000	組	1,240	3,720	S単 15号
S02116	オールアンカー M6,,	3.000	本	120	360	S単 16号
SS2103	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満,あり	3.000	孔	699.9	2,100	S単 46号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	10.000	m	3,785	37,850	S単 26号
	合 計				72,380	
	単 価				72,380	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	角落とし		式		1,000	歩A 当たり算出
S05042	水路用L形ブロック底版鉄筋溶接 1列,D13	4.000	箇所	261	1,044	S単 24号
S02116	異形棒鋼 SD295A D13,,	0.001	ton	103,500	104	S単 17号
S02116	等辺山形鋼 6×75×75,,	0.020	ton	116,500	2,330	S単 18号
	合 計				3,478	
	単 価				3,478	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	筋芝工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02701	【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯),100m2未満,-	1.000	m ²	1,970	1,970	S単 22号
	合 計				1,970	
	単 価				1,970	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	芝付工 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	1.000	m ²	860	860	S単 3号
	合 計				860	
	単 価				860	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	掘削		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m ³	362	362	S単 32号
	合 計				362	
	単 価				362	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第16号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 27号 ***					
000027	路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m B		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	255.7	256	S単 36号
	合計				256	
	単価				256	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	947.9	948	S単 35号
	合計				948	
	単価				948	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	流用土盛土 1.0m B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	662	662	S単 2号
	合計				662	
	単価				662	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	流用土盛土 振動コンバクタ,B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	662	662	S単 2号
	合計				662	
	単価				662	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	購入土 山土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土	1.000	m3	2,250	2,250	S単 19号
	合計				2,250	
	単価				2,250	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	敷鉄板 敷鉄板22×1524×6096,N=48枚		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,44,1,あり	1.000	m ²	890	890	S単 28号
	合計				890	
	単価				890	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	安定シート ブルーシート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	150	150	S単 29号
	合計				150	
	単価				150	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第16号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 34号 ***						
000034	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 32号
	合計				362	
	単価				362	
*** B単 - 35号 ***						
000035	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,196	1,196	S単 34号
	合計				1,196	
	単価				1,196	
*** B単 - 36号 ***						
000036	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	141.2	141	S単 39号
	合計				141	
	単価				141	
*** B単 - 37号 ***						
000037	廃プラ運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0	1.000	ton	4,420	4,420	S単 30号
	合計				4,420	
	単価				4,420	
*** B単 - 38号 ***						
000038	廃プラ処分費		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	48,000	48,000	S単 21号
	合計				48,000	
	単価				48,000	
*** B単 - 39号 ***						
000039	人力除雪		工事		1,000	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,61日,0.640m,667㎡,667㎡,61日,0日	1.000	工事	141,658	141,658	S単 43号
	合計				141,658	
	単価				141,658	
*** B単 - 40号 ***						
000040	機械除雪		式		1,000	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通プレートザ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型,3.5,12,15	0.250	km	218,029	54,507	S単 44号
	合計				54,507	
	単価				54,507	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第16号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,165		歩A・単A
S01082	*** S単 - 2号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	662		歩A・単A
S02081	*** S単 - 3号 *** 芝付工 芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)		m ²	860		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	33,558		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 大型水路(大型フリーウム) 種クイブホル付き 大型水路(大型フリーウム) 種クイブホル付き H1000×B1100×L2000,標準品,,		個	61,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** クラッシュヤラン クラッシュヤラン ,C-80 80~0mm(JIS規格外),		m3	4,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 軽油 軽油 ハト給油,,		L	140		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 吸出し防止材 吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 大型水路(大型フリーウム) 種クイブホル付き 大型水路(大型フリーウム) 種クイブホル付き H1000×B1100×L1000,短尺品,,		個	38,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 大型水路(大型フリーウム) 種クイブホル付き 大型水路(大型フリーウム) 種クイブホル付き H1000×B1100×長さ調整品,,		個	67,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 大型水路(大型フリーウム) 種クイブホル付き 大型水路(大型フリーウム) 種クイブホル付き H1000×B1100×両斜切,,		個	79,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 取付式分水栓 取付式分水栓 A型(A-200),,		個	8,170		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 取付式分水栓用取手 取付式分水栓用取手 A-200用 1500L,,		本	1,280		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 取手振れ止めアングル 取手振れ止めアングル A-200用1/2インチ固定用(付属),,		組	1,240		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** オールアンカー オールアンカー M6,,		本	120		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 異形棒鋼 異形棒鋼 SD295A D13,,		ton	103,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 等辺山形鋼 等辺山形鋼 6×75×75,,		ton	116,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 山土 山土		m3	2,250		歩A・単A
S02123	*** S単 - 20号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 21号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラ		ton	48,000		歩A・単A
S02701	*** S単 - 22号 *** 【法面工(法面芝付工)】					

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第16号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯),100m2未満,- *** S単 - 23号 ***		m ²	1,970		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 24号 ***		m ³	19,760		歩A・単A
S05042	水路用L形ブロック底板鉄筋溶接 水路用L形ブロック底板鉄筋溶接 1列,D13 *** S単 - 25号 ***		箇所	261		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 26号 ***		m	6,494		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所 *** S単 - 27号 ***		m	3,785		歩A・単A
S16003	ハックル[加ラ型・排対型(2次)] ハックル[加ラ型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),18時間を超える場合 *** S単 - 28号 ***		供用日	8,220		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,44,1,あり *** S単 - 29号 ***		m ²	890		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 30号 ***		m ²	150		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0 *** S単 - 31号 ***		ton	4,420		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0 *** S単 - 32号 ***		ton	10,340		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,- *** S単 - 33号 ***		m ³	362		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 34号 ***		m ³	271.7		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以 下 *** S単 - 35号 ***		m ³	1,196		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり *** S単 - 36号 ***		m ³	947.9		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし *** S単 - 37号 ***		m ³	255.7		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 38号 ***		m ²	442.7		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 39号 ***		m ²	933.3		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり *** S単 - 40号 ***		m ³	141.2		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下, *** S単 - 41号 ***		m ³	1,571		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単 - 42号 ***		m ²	5,646		歩A・単A
SA0312	抜き型枠					

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第16号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,165	
*** S単 - 2号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ハドガド式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハドガド給油	5.700	L	140	798	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				33,076	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		662	
*** S単 - 3号 ***						
S02081	芝付工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	全面張		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料	人工芝(幅100cm程度)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P50005	人工張芝(ワラ) 人工芝(幅100cm程度)	10.800	m ²	260	2,808	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	33,864	2,032	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,134	3,763	
	合計				8,603	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		860	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01021		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				33,558	算出数量 1.000 人
	単価				33,558	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第16号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1,000 人
	単価				22,134	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	大型水路(大型フリーウム) 種ワイブホル付き 大型水路(大型フリーウム) 種ワイブホル付き H1000×B1100×L2000,標準品,,		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96009	大型水路(大型フリーウム) 種ワイブホル付き H1000×B1100×L2000,標準品	1.000	個	61,800	61,800	
	合計				61,800	算出数量 1,000 各単位
	単価				61,800	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	クラッシュラン クラッシュラン C-80 80~0mm(JIS規格外),		m3		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03109		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
J03109	クラッシュラン C-80 80~0mm(JIS規格外)	1.000	m3	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,500	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	軽油 軽油 HDL給油,,		L		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P34029	軽油 HDL給油	1.000	L	140	140	
	合計				140	算出数量 1,000 各単位
	単価				140	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	吸出し防止材 吸出し防止材 厚10mm ヤシセンイ,,		m ²		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQQ068		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PQQ068	吸出し防止材 厚10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	
	合計				605	算出数量 1,000 各単位
	単価				605	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第16号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 10号 ***						
S02116	大型水路(大型フリューム) 種クイブホル付き 大型水路(大型フリューム) 種クイブホル付き H1000×B1100×L1000,短尺品,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96010	大型水路(大型フリューム) 種クイブホル付き H1000×B1100×L1000,短尺品	1.000	個	38,500	38,500	
	合計				38,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,500	
*** S単 - 11号 ***						
S02116	大型水路(大型フリューム) 種クイブホル付き 大型水路(大型フリューム) 種クイブホル付き H1000×B1100×長さ調整品,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96011	大型水路(大型フリューム) 種クイブホル付き H1000×B1100×長さ調整品	1.000	個	67,700	67,700	
	合計				67,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				67,700	
*** S単 - 12号 ***						
S02116	大型水路(大型フリューム) 種クイブホル付き 大型水路(大型フリューム) 種クイブホル付き H1000×B1100×両斜切,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96012	大型水路(大型フリューム) 種クイブホル付き H1000×B1100×両斜切	1.000	個	79,400	79,400	
	合計				79,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				79,400	
*** S単 - 13号 ***						
S02116	取付式分水栓 取付式分水栓 A型(A-200),,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PRD144		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PRD144	取付式分水栓 A型(A-200)	1.000	個	8,170	8,170	
	合計				8,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,170	
*** S単 - 14号 ***						
S02116	取付式分水栓用取手 取付式分水栓用取手 A-200用 1500L,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96022	取付式分水栓用取手 A-200用 1500L	1.000	本	1,280	1,280	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第16号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,280	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,280	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	取手振れ止めアングル		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取手振れ止めアングル A-200用1-177カ固定用(付属),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96020	取手振れ止めアングル A-200用1-177カ固定用(付属)	1.000	組	1,240	1,240	
	合計				1,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,240	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	オールアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー M6,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96024	オールアンカー M6	1.000	本	120	120	
	合計				120	算出数量 1.000 各単位
	単価				120	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295A D13,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18209		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P18209	異形棒鋼 SD295A D13	1.000	ton	103,500	103,500	
	合計				103,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				103,500	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	等辺山形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 6×75×75,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96301		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96301	等辺山形鋼 6×75×75	1.000	ton	116,500	116,500	
	合計				116,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				116,500	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第16号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
J03207	山土	1.000	m3	2,250	2,250	
	合計				2,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,250	
	*** S単 - 20号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 コンクリート塊				
	3)単価の入力	1,500円				
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 21号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 塵ブラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 塵ブラ				
	3)単価の入力	48,000円				
PRF003	産業廃棄物処理 塵ブラ	1.000	ton	48,000	48,000	
	合計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02701	【法面工(法面芝付工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯),100m2未満,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工種 2)規格	植生筋工 人工芝(種子帯)				
	3)施工規模 4)時間的制約補正	100m2未満 -				
A09161	植生筋工 筋芝工 人工芝(種子帯)	1.500	m ²	1,313	1,970	
	合計				1,970	算出数量 1.000 m ²
	単価				1,970	
	*** S単 - 23号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし				
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	19,760	19,760	
	合計				19,760	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		19,760	
	*** S単 - 24号 ***					

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第16号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S05042	水路用L形ブロック底板鉄筋溶接		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック底板鉄筋溶接 1列、D13			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)鉄筋配列 2)鉄筋規格	1列 D13		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	33,864	8,466	
R01011	溶接工	1.380	人	29,784	41,102	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
Y00004	諸雑費	0.130		71,702	9,321	
	合計				81,023	算出数量 310.000 箇所
	単価		箇所		261	
	*** S単 - 25号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kgを超え2000kg/個以下、なし、-、-、 基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)規格 4)規格	L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,494	6,494	
	合計				6,494	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		6,494	
	*** S単 - 26号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、200mm、直管(両差し口)、4.0m管、1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	9,520	23,229	
Y00004	雑材料費	0.021		23,229	488	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	33,864	3,725	
R01002	特殊作業員	0.170	人	29,988	5,098	
R01003	普通作業員	0.240	人	22,134	5,312	
	合計				37,852	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,785	
	*** S単 - 27号 ***					
S16003	バックホウ[加圧型・排対型(2次)]		供用日		1,000	歩A 供用日 当たり算出
	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)、18時間を超える場合			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M02041 18時間を超える場合		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第16号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
						夜間制約作業時間:0.0
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	8,220	8,220	
	合計				8,220	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		8,220	
	*** S単 - 28号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,44.1.あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 44 1 あり				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	440	440,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝｽﾞ～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	140	48,300	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合計				890,189	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		890	
	*** S単 - 29号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 42				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,134	10,624	
	合計				14,992	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		150	
	*** S単 - 30号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上しない,0.0,0.0					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 50kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,420	4,420	
	合計				4,420	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,420	
	*** S単 - 31号 ***					

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第16号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,840	8,840	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,340	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,340	
	*** S単 - 32号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		362	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単価		m3		271.7	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単価		m3		1,196	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第16号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 35号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,.-,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		947.9	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		255.7	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		442.7	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ³		933.3	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受け入れ地での処理 -				

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第16号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3		141.2	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1,571	
	*** S単 - 41号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリト			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリト				
	単 価		m ²		5,646	
	*** S単 - 42号 ***					
SA0312	抜き型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリト			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリト				
	単 価		m ²		5,646	
	*** S単 - 43号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,61日,0.640m,667m ² ,667m ² ,61日,0日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所 2)工期区分	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる				
	3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間 5)最大積雪深 6)総除雪面積 7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数 9)除雪開始までの期間	しない 61.000日 0.640m 667.000m ² 667.000m ² 61.000日 0.000日				
R01003	普通作業員		人	22,134	141,658	
	合 計				141,658	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		141,658	
	*** S単 - 44号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第16号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブレード 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型,3.5,12,15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業条件 2)ブレード規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	かなりの積雪がある場合 普通ブレード 15ton 排対型 3.500 12.000 15.000		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
M01025	ブレード [普通・排対型(1次)] 普通ブレード 15ton	14.180	時間	6,690	94,864	
P34029	軽油 バトロ給油	199.000	L	140	27,860	
R01021	運転手(特殊)	2.840	人	33,558	95,305	
	合計				218,029	算出数量 1,000 km
	単価		km		218,029	
	*** S単 - 45号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェット), -,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分 11)冬期割増	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭,ジェット) - 無し - あり 18-8-25(20)(普通) W/C65% あり				
	単価		m3		33,440	
	*** S単 - 46号 ***					
SS2103	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)削孔深さ 2)長期割引単価区分	30mm以上200mm未満 あり				
	単価				699.9	

