

| | 総括主査 | 調 査 | | 課 長 | 総括主査 | 設 計 | 精 算 |
|--|------|-----|--|-----|------|-----|-----|
| | | | | | | | |

工事番号 メンテ 第391号

設計書番号 507-030-0138

三戸南部線橋梁補修(境の沢橋)

実施 設計書

三戸郡三戸町大字 川守田 地内

2026年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

| | | | | |
|------|---------------------------------|--------------|--|---|
| 工事概要 | 施工数量 N = 1 式 | | | |
| | 法覆護岸工 | 1 | | 式 |
| | 橋梁付属物工 | 1 | | 式 |
| | 橋梁補修工 | 1 | | 式 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 設計額 | 73,623,000 円 (内消費税 6,693,000 円) | 変更による 増減額 | | |
| 請負額 | | 変更による 増減額 | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|-----------------|----|-----|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 橋梁保全工事 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 28,037,008 | | |
| 河川土工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,620,204 | | |
| 掘削工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 58,765 | | |
| 掘削 | 土砂 | | | | | | 内 1号 |
| | | m3 | 160 | | 58,765 | | |
| 法面整形工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 7,095 | | |
| 法面整形工(盛土部) | | | | | | | 内 2号 |
| | | m2 | 10 | | 7,095 | | |
| 残土処理工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,554,344 | | |
| 残土等処分 | | | | | | | 内 3号 |
| | | m3 | 750 | | 630,000 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂、軟岩 | | | | | | 内 4号 |
| | | m3 | 750 | | 1,924,344 | | |
| 法面工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 42,105 | | |
| 植生工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 42,105 | | |
| 張芝 | 野芝 | | | | | | 内 5号 |
| | | m2 | 10 | | 42,105 | | |
| 法覆護岸工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5,479,171 | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|--------------------------|------------------------|----|-----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 466,909 | | |
| 床掘り | 土砂、軟岩 | m3 | 80 | | 53,094 | | 内 6号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 70 | | 152,435 | | 内 7号 |
| 埋戻しコンクリート | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 | m3 | 7 | | 261,380 | | 内 8号 |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | | 式 | 1 | | 1,663,339 | | |
| 現場打小口止コンクリート | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 | m3 | 2 | | 145,863 | | 内 9号 |
| 大型ブロック積 | | m2 | 47 | | 1,200,474 | | 内 10号 |
| 胴込・裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | m3 | 37 | | 224,874 | | 内 11号 |
| 吸出し防止材(全面)設置 | t=10mm | m2 | 41 | | 35,816 | | 内 12号 |
| 現場打天端コンクリート | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 | m3 | 0.8 | | 56,312 | | 内 13号 |
| 場所打擁壁工 | | 式 | 1 | | 3,348,923 | | |
| もたれ式擁壁 | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 | m3 | 67 | | 3,007,268 | | 内 14号 |
| 裏込砕石 | 再生砕石 RC-40 | m3 | 30 | | 264,226 | | 内 15号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|------------------------|-----|-----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 現場打天端コンクリート | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 | | | | | | 内 16号 |
| | | m3 | 1 | | 77,429 | | |
| 橋梁付属物工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 4,624,573 | | |
| 落橋防止装置工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 3,779,092 | | |
| 水平力分担構造 | コンクリート削孔 | | | | | | 内 17号 |
| | | 本 | 142 | | 3,043,180 | | |
| 横変位拘束構造 | コンクリート削孔 | | | | | | 内 18号 |
| | | 本 | 48 | | 735,912 | | |
| 足場工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 845,481 | | |
| 作業足場 | タイプF 橋脚回り足場 | | | | | | 内 19号 |
| | | m2 | 79 | | 845,481 | | |
| 橋梁補修工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 9,457,410 | | |
| ひび割れ補修工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6,116,692 | | |
| 充てん工法 | | | | | | | 内 20号 |
| | | 構造物 | 1 | | 6,116,692 | | |
| 断面修復工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 969,500 | | |
| 左官工法 | | | | | | | 内 21号 |
| | | m3 | 0.3 | | 969,500 | | |
| 支承防錆工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,144,000 | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|------------------|----|----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 支承防錆工 | 30t超150t以下 支承板支承 | | | | | | 内 22号 |
| | | 基 | 16 | | 2,144,000 | | |
| 沓座モルタル打ち | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 40,290 | | |
| 沓座モルタル | | | | | | | 内 23号 |
| | | 箇所 | 2 | | 40,290 | | |
| 足場工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 186,928 | | |
| 作業足場 | タイプD 中段足場(殻受) | | | | | | 内 24号 |
| | | m2 | 56 | | 186,928 | | |
| 構造物撤去工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,342,400 | | |
| 構造物取壊し工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,058,418 | | |
| コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 | | | | | | 内 25号 |
| | | m3 | 3 | | 174,260 | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 | | | | | | 内 26号 |
| | | m3 | 59 | | 519,910 | | |
| 既設耐震部材撤去工 | | | | | | | 内 27号 |
| | | 式 | 1 | | 1,364,248 | | |
| 運搬処理工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 283,982 | | |
| 殻運搬 | 鉄筋Co殻 | | | | | | 内 28号 |
| | | m3 | 3 | | 3,757 | | |
| 殻処分 | 鉄筋Co殻 | | | | | | 内 29号 |
| | | m3 | 3 | | 14,000 | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|-------------------|----|-----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 殻運搬 | 無筋Co殻 | | | | | | 内 30号 |
| | | m3 | 59 | | 64,672 | | |
| 殻処分 | 無筋Co殻 | | | | | | 内 31号 |
| | | m3 | 59 | | 138,400 | | |
| 現場発生品運搬 | スクラップ | | | | | | 内 32号 |
| | | t | 2 | | 63,153 | | |
| 仮設工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 3,471,145 | | |
| 工事用道路工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,475,632 | | |
| 工事用道路盛土 | | | | | | | 内 33号 |
| | | m3 | 380 | | 1,237,179 | | |
| 法面整形(盛土部) | | | | | | | 内 34号 |
| | | m2 | 120 | | 54,868 | | |
| 敷砂利 | 再生砕石 RC-40 t=20cm | | | | | | 内 35号 |
| | | m2 | 60 | | 40,140 | | |
| 工事用道路撤去 | | | | | | | 内 36号 |
| | | m3 | 390 | | 143,445 | | |
| 土留・仮締切工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,607,823 | | |
| 土のう | | | | | | | 内 37号 |
| | | 袋 | 189 | | 1,607,823 | | |
| 水替工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 387,690 | | |
| ポンプ排水 | | | | | | | 内 38号 |
| | | 式 | 1 | | 387,690 | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|-----------------|----|----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 直接工事費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 28,037,008 | | |
| 共通仮設 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6,986,008 | | |
| 共通仮設費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 596,008 | | |
| 技術管理費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 247,008 | | |
| 鉄筋探査 | | | | | | | 内 39号 |
| | | 式 | 1 | | 247,008 | | |
| 現場環境改善費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 349,000 | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 349,000 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6,390,000 | | |
| 純工事費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 35,023,016 | | |
| 現場管理費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 21,517,000 | | |
| 工事原価 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 56,540,016 | | |
| 一般管理費等 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 10,389,984 | | |
| 工事価格 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 66,930,000 | | |

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------|------------|-----------------------------|-------|---------|-------|
| 主たる工種 単独（追加工事）： 橋梁保全工事 | | | | 合算工事： | | | |
| 対象工事費 | 28,037,008 | 直接工事費 | 28,037,008 | 準備費（処分費用） | 0 | 事業損失 | 0 |
| | | | | その他直工扱い共仮積上額 | 0 | | |
| 対象工事費に含まれる全処分費額 | | 単独（追加工事） | 782,400 | 現工事 | 0 | 合算工事 | 0 |
| 非対象額計（－） | | | -67,335 | | | | |
| 管理費区分1 | | | 0 | (橋梁、PC桁、ポンプ等購入費) | | | |
| 管理費区分2、7 | | | 0 | (工場原価) | | | |
| 管理費区分5 | | | 0 | (一般管理費等のみ対象額) | | | |
| 管理費区分9 | | | -67,335 | (間接費非対象額) | | | |
| 管理費区分T | | | 0 | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) | | | |
| 対象額 支給品費（＋） | | | 0 | | | | |
| 無償貸付機械評価額（＋） | | | 0 | | | | |
| 共通仮設費対象額 | 単独（追加工事） | | 28,104,343 | 現工事 | 0 | 合算工事 | 0 |
| | 全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用) | | 27,321,943 | | 0 | | 0 |
| 共通仮設費（率分） | 率（補正前） | | 15.77% | | 0.00% | | 0.00% |
| | 施工地域等補正 | | 1.4 | | 0.00% | | |
| | 除雪工事補正 | | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | ICT施工補正 | | 1.0 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) | 1.03 | 22.74% | | 0.00% | | |
| | 計上額 | | 6,390,000 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | 調整工事計上額 | 0 |

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

| | | | | |
|-----------------|------------|------------------|------------|-----------|
| 現場環境改善費対象工事費 | 28,037,008 | 直接工事費 | 28,037,008 | |
| 非対象額計 (-) | 715,065 | | | |
| 管理費区分1 | 0 | (橋梁、PC桁、ポンプ等購入費) | | |
| 管理費区分2, 7 | 0 | (工場原価) | | |
| 管理費区分5 | 0 | (一般管理費等のみ対象額) | | |
| 管理費区分9 | -67,335 | (間接費非対象額) | | |
| 管理費区分T | 782,400 | (直接工事費に含まれる処分費等) | | |
| 対象額 支給品費 (+) | 0 | | | |
| 無償貸付機械評価額 (+) | 0 | | | |
| 現場環境改善費対象額 (Pi) | | | | |
| 単独 (追加工事) | 27,321,943 | 現工事 | 0 | 合算工事 0 |
| 現場環境改善費 | | | | |
| 率 (補正前) | 1.28% | | 0.00% | 0.00% |
| 市街地補正 | 市街地以外 | | | |
| 率 (補正後) | 1.28% | | 0.00% | |
| 計上額 | 349,000 | | 0 | 0 |
| | | | | 調整工事計上額 0 |

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

| | | | | | |
|------------|---------|---------|---|-----------|-----------|
| 共通仮設費（積上分） | 247,008 | | | | |
| 運搬費 | 0 | 準備費 | 0 | 事業損失防止施設費 | 0 |
| 安全費 | 0 | 役務費 | 0 | 技術管理費 | 247,008 |
| 営繕費 | 0 | 現場環境改善費 | 0 | | |
| 共通仮設費計 | | | | | 6,986,008 |

現場管理費

主工種 12: 橋梁保全工事

| | | | | | |
|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 単独（追加工事）純工事費 | 35,023,016 | 単独（追加工事）直接工事費 | 28,037,008 | 単独（追加工事）共通仮設費 | 6,986,008 |
| 非対象額計（－） | | -67,335 | | | |
| 管理費区分2,7 | | 0 | (工場原価) | | |
| 管理費区分5 | | 0 | (一般管理費等のみ対象額) | | |
| 管理費区分9 | | -67,335 | (間接費非対象額) | | |
| 管理費区分T | | 0 | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) | | |
| 対象額 支給品費 (+) | | 0 | | | |
| 支給品で扱う桁等購入費 (+) | | 0 | | | |
| 無償貸付機械評価額 (+) | | 0 | | | |
| 現場管理費対象純工事費 | | | | | |
| 単独（追加工事） | | 35,090,351 | 現工事 | 0 | 合算工事 0 |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用） | | 34,307,951 | | 0 | 0 |
| 現場管理費 率（補正前） | | 47.97% | | 0.00% | 0.00% |
| 施工地域等補正 | | 1.2 | | 0.00% | |
| 施工時期補正 | | 0.84% | | 0.00% | |
| 緊急工事補正 | | 0.00% | | 0.00% | |
| 砂防・地滑り補正 | | 0.00% | | 0.00% | |
| ICT施工補正 | | 1.0 | | | |
| 率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05 | | 61.32% | | 0.00% | |
| 計上額 | | 21,517,000 | | 0 | 0 |
| | | | | | 調整工事計上額 0 |

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

| | | | | | |
|-------------------------|------------|---------|------------|-----------------------------|------------|
| 工事原価 | 56,540,016 | | | | |
| 純工事費 | 35,023,016 | 現場管理費 | 21,517,000 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 |
| 工場製作原価 | 0 | | | | |
| 非対象額計（－） | | -67,335 | | | |
| 管理費区分9 | | -67,335 | | (支給品を除く間接費非対象額) | |
| 管理費区分T | | 0 | | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) | |
| 一般管理費等対象工事原価 | | | | | |
| 単独（追加工事） | 56,607,351 | | 現工事 | 0 | 合算工事 0 |
| 全処分費等を除く | 55,824,951 | | | 0 | 0 |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） | | | | | |
| 率（補正前） | | | | | |
| 単独（追加工事） | 18.33% | | 現工事 | 0.00% | 合算工事 0.00% |
| 前払金支出割合による補正係数 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00000000 |
| 財団法人等による補正係数 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00000000 |
| 率（補正後） | 18.33% | | | 0.00% | 0.00% |
| （当初一般管理費対象額） | 56,607,351 | | | 0 | |
| 契約保証に係る補正值 | 0.04% | | | 0.00% | |
| 一般管理費等 | 10,389,984 | | | | |
| 業務委託料 | 0 | | | | |

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | | |
|---------------|----------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月 | 2025年8月 | | |
| 歩 掛 適 用 年 月 | 2025年8月 | 係 数 ラ ン ク | 1 |
| 基 準 適 用 年 月 | 2025年8月 | | |
| 単 価 地 区 | 三戸町 | | |
| 豪 雪 割 増 | B地区 | | |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0% | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | | |
| 市 街 地 補 正 | 市街地以外 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | |
| 主 たる 工 種 | 12:橋梁保全工事 | | |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（2）- 1 | | 1.4 |
| 除 雪 工 事 補 正 | 未使用 | | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし | | 1.0 |
| 週 休 2 日 補 正 | 4週8休以上(月単位) | | 1.03 |

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | |
|--------------|---------------|-------|
| 現場管理費 | | |
| 施工地域等補正 | 一般交通影響有り（2）－1 | 1.2 |
| 工期日数 | 0日間 | |
| 冬期日数 | 0日間 | |
| 積雪寒冷地区分 | 4級地 | 1.20% |
| 施工時期補正 | 任意設定 | 0.84% |
| 緊急工事補正 | 補正なし | 0.00% |
| 砂防・地滑り補正 | 補正なし | 0.00% |
| I C T 施工補正 | 補正なし | 1.0 |
| 週休2日補正 | 4週8休以上(月単位) | 1.05 |
| 工期延長日数 | 0日間 | |
| 一般管理費 | | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | 1.00 |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | 1.00 |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | 0.04% |

間接費一覧

主工種 12: 橋梁保全工事

| 費目 | 工種 | 対象額 (円) | 補正後率 (%) | 計上額 (円) |
|--------------|--------------------|------------|----------|------------|
| | 直接工事費 | | | 28,037,008 |
| | 準備費に含まれる処分費 | | | 0 |
| | 事業損失防止施設費 | | | 0 |
| | 仮設費 | | | 0 |
| | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 | | | 0 |
| 共通仮設費対象工事費 | | | | 28,037,008 |
| | 共通仮設費 (率分) | 28,104,343 | 22.74 | 6,390,000 |
| | 技術管理費 | | | 247,008 |
| 現場環境改善費対象工事費 | | | | 28,037,008 |
| | 現場環境改善費 (率分) | 27,321,943 | 1.28 | 349,000 |
| 現場管理費対象純工事費 | | | | 35,023,016 |
| | 現場管理費 | 35,090,351 | 61.32 | 21,517,000 |
| | 工期延長等に伴う現場維持費 | | | 0 |
| | 桁等購入費 | | | 0 |
| 工事原価計 | | | | 56,540,016 |
| | 一般管理費等 | 56,607,351 | 18.33 | 10,389,984 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| 工事価格 | | | | 66,930,000 |
| 消費税等相当額 | | | | 6,693,000 |
| 工事費計 | | | | 73,623,000 |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | 掘削 | 土砂 | | | | | |
|----------|------------------------------|----|-----|-----|--------|---------|----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 掘削 | 土砂, オブソカト, 無し, 無し, 5,000m3未満 | | | | | | 02-01-02 |
| CB210100 | | m3 | 161 | 365 | 58,765 | | 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 58,765 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号 | 法面整形工(盛土部) | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|----|----|-----|-------|---------|----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 法面整形 | 盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用 | | | | | | 02-02-01 |
| CB220010 | | m2 | 15 | 473 | 7,095 | | 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 7,095 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 3号 | | 残土等処分 | | | | | |
|-------|----------|-------|-----|-----|---------|---------|----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 残土等処分 | | | | | | | 02-01-02 |
| | CB210560 | m3 | 750 | 840 | 630,000 | | 管理費区分：T |
| 合計 | | | | | 630,000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 4号 | | 土砂等運搬 | | | | 土砂、軟岩 | |
|-------|----------|-------|-----|-------|-----------|---------|----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | | | | | | | 02-01-02 土砂 |
| | CB210110 | m3 | 729 | 2,546 | 1,856,034 | | 管理費区分：0 |
| 土砂等運搬 | | | | | | | 02-01-02 軟岩 |
| | CB210110 | m3 | 22 | 3,105 | 68,310 | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 1,924,344 | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 5号 | 張芝 | 野芝 | | | | | |
|------------------------|-----------------|----|----|-------|--------|---------|---------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 人力施工による植生工 WB810870 | 張芝工, 100m2未満, 無 | m2 | 15 | 2,807 | 42,105 | | 単 1号 06-02-04 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 42,105 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 6号 | 床掘り | 土砂、軟岩 | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------|----|-------|--------|---------|----------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 床掘り CB210030 | 土砂, 標準, 無し, 無し | m3 | 58 | 274 | 15,892 | | 02-01-03 管理費区分: 0 |
| 掘削 CB210100 | 軟岩, オブソカット, 無し, 1,000m3未満, 無し, 無し | m3 | 22 | 1,691 | 37,202 | | 02-01-02 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 53,094 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 7号 | 埋戻し | 土砂 | | | | | |
|----------|-----------------|----|----|-------|---------|---------|----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | | | | | 02-01-03 |
| CB210410 | | m3 | 45 | 3,252 | 146,340 | | 管理費区分：0 |
| 積込(ルーズ) | 土砂,土量50,000m3未満 | | | | | | 02-01-02 |
| CB210020 | | m3 | 23 | 265 | 6,095 | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 152,435 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 8号 | 埋戻しコンクリート | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 | | | | | |
|----------|---|------------------------|----|--------|---------|---------|----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,全ての費用 | | | | | | 02-03-01 |
| CB240010 | | m3 | 7 | 37,340 | 261,380 | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 261,380 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 9号 | 現場打小口止コンクリート | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----|--------|---------|---------|----------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 現場打小口止コンクリート CB226190 | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生 | m3 | 1.9 | 76,770 | 145,863 | | 02-02-03 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 145,863 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 10号 | 大型ブロック積 | | | | | | |
|---------------------|-----------------|----|------|--------|-----------|---------|----------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 大型ブロック積 CB226230 | 2,000kg/個以下, 無し | m2 | 47.3 | 25,380 | 1,200,474 | | 02-02-03 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 1,200,474 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 11号 | 胴込・裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | | | | | |
|------------|--------------------|------------|------|-------|---------|---------|----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 胴込・裏込材(砕石) | 大型ブロック, 再生砕石 RC-40 | | | | | | 02-02-03 |
| CB226120 | | m3 | 37.2 | 6,045 | 224,874 | | 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 224,874 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 12号 | 吸出し防止材(全面)設置 | t=10mm | | | | | |
|--------------|--------------|--------|------|-----|--------|---------|----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 吸出し防止材(全面)設置 | | | | | | | 02-02-03 |
| CB226140 | | m2 | 40.7 | 880 | 35,816 | | 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 35,816 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 13号 | 現場打天端コンクリート | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|-----|--------|--------|---------|----------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 現場打天端コンクリート CB226180 | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生 | m3 | 0.8 | 70,390 | 56,312 | | 02-02-03 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 56,312 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 14号 | もたれ式擁壁 | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------|------|---------|-----------|---------|---------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| もたれ式擁壁 CB226330 | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 無し, 一般養生, 延長無し | m3 | 66.7 | 44,770 | 2,986,159 | | 02-02-04 管理費区分: 0 |
| 鉄筋工[市場単価] WB810010 | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無し, 無し, 無し, 補正無し(鉄筋割合10%未満含む), 補正無し(一般構造物) | t | 0.11 | 191,900 | 21,109 | | 単 2号 02-02-06 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 3,007,268 | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 15号 | 裏込砕石 | 再生砕石 RC-40 | | | | | |
|------------------|---------------------|------------|------|-------|---------|---------|---------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 裏込砕石 CB221120 | 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用 | m3 | 29.9 | 8,837 | 264,226 | | 02-02-02 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 264,226 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 16号 | 現場打天端コンクリート | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|-----|--------|--------|---------|---------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 現場打天端コンクリート CB226180 | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生 | m3 | 1.1 | 70,390 | 77,429 | | 02-02-03 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 77,429 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 17号 | 水平力分担構造 | コンクリート削孔 | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|----|--------|-----------|---------|----------------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン) CB435910 | 30mmを超え43mm以下, 1000mmを超え1300mm以下, 全ての費用 | 孔 | 36 | 21,080 | 758,880 | | 04-03-13 φ51×1025 管理費区分: 0 |
| コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン) CB435910 | 43mmを超え54mm以下, 1000mmを超え1300mm以下, 全ての費用 | 孔 | 52 | 21,550 | 1,120,600 | | 04-03-13 φ61×1175 管理費区分: 0 |
| コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン) CB435910 | 43mmを超え54mm以下, 1000mmを超え1300mm以下, 全ての費用 | 孔 | 18 | 21,550 | 387,900 | | 04-03-13 φ61×1330 管理費区分: 0 |
| コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン) CB435910 | 43mmを超え54mm以下, 1000mmを超え1300mm以下, 全ての費用 | 孔 | 36 | 21,550 | 775,800 | | 04-03-13 φ61×1280 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 3,043,180 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 18号 | 横変位拘束構造 | コンクリート削孔 | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|----|--------|---------|---------|----------------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン) CB435910 | 30mmを超え43mm以下, 500mmを超え1000mm以下, 全ての費用 | 孔 | 24 | 9,583 | 229,992 | | 04-03-13 φ48×980 管理費区分: 0 |
| コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン) CB435910 | 30mmを超え43mm以下, 1000mmを超え1300mm以下, 全ての費用 | 孔 | 24 | 21,080 | 505,920 | | 04-03-13 φ51×1025 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 735,912 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 19号 | 作業足場 | タイプF 橋脚回り足場 | | | | | |
|--------------------|------|-------------|------|--------|---------|---------|--------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 足場工 タイプF 橋脚回り足場 | | m2 | 65.8 | 10,774 | 708,929 | | 単 3号 P1橋脚 管理費区分: 0 |
| 足場工 タイプF 橋脚回り足場 | | m2 | 13 | 10,504 | 136,552 | | 単 4号 A2橋台 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 845,481 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 20号 | 充てん工法 | | | | | | |
|----------------------|-------|----|------|---------|-----------|---------|-----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 内圧充填接合補強工 エポキシ樹脂系 | | m2 | 45.6 | 116,278 | 5,302,276 | | 単 5号 管理費区分：0 |
| 炭素繊維シート撤去 | | m2 | 45.6 | 17,860 | 814,416 | | 単 6号 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 6,116,692 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 21号 | 左官工法 | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----|----|---------|---------|---------|--------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 断面修復工(左官工法) WB229210 | 有り, 0.1m3以上, 0.3m3 | 構造物 | 1 | 969,500 | 969,500 | | 単 7号 02-02-09 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 969,500 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 22号 | 支承防錆工 | 30t超150t以下 支承板支承 | | | | | |
|-----------------------------------|-------|------------------|----|---------|-----------|---------|---------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 支承金属溶射工 支承板支承 ZZ99*01*02001 | | 基 | 16 | 134,000 | 2,144,000 | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 2,144,000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 23号 | 沓座モルタル | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----|-------|---------|--------|---------|---------------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| フットング [®] (厚2cm以下) | | | | | | | 04-03-21 | |
| CB434210 | | m2 | 0.7 | 9,188 | 6,431 | | 管理費区分:0 | |
| 差し筋アンカー D13×100 | | | | | | | | |
| ZZ99*01*02002 | | 本 | 8 | 2,400 | 19,200 | | 管理費区分:0 | |
| 鉄筋工[市場単価] | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理 | | | | | | 単 8号 02-02-06 | |
| WB810010 | | t | 0.006 | 188,000 | 1,128 | | 管理費区分:0 | |
| 型枠 | 一般型枠, 小型構造物 | | | | | | 02-02-06 | |
| CB240210 | | m2 | 0.2 | 9,907 | 1,981 | | 管理費区分:0 | |
| 無収縮モルタル | | | | | | | 単 9号 | |
| | | m3 | 0.04 | 288,750 | 11,550 | | 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | 40,290 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 24号 | 作業足場 | タイプD 中段足場(殻受) | | | | | |
|----------------------|------|---------------|----|-------|---------|---------|------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 足場工 タイプD 中段足場(殻受) | | m2 | 56 | 3,338 | 186,928 | | 単 10号 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 186,928 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 25号 | コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------|-----|--------|---------|---------|---------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 構造物とりこわし WB824010 | 鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し | m3 | 2.8 | 61,020 | 170,856 | | 単 11号 06-01-04 管理費区分：0 |
| 積込(コンクリート殻) CB224260 | 全ての費用 | m3 | 2.8 | 1,216 | 3,404 | | 02-02-14 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 174,260 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 26号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------|------|-------|---------|---------|---------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 構造物とりこわし WB824010 | 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要 | m3 | 58.9 | 8,827 | 519,910 | | 単 12号 06-01-04 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | 519,910 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 27号 | 既設耐震部材撤去工 | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|----|------|---------|-----------|---------|------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 既設落橋防止撤去 | | 式 | 1 | | 1,431,583 | | 単 13号 管理費区分:0 |
| スクラップ ヘビ-1H1 Z006730001001 | | t | 2.01 | -33,500 | -67,335 | | 管理費区分:9 |
| 合計 | | | | | 1,364,248 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 28号 | 殻運搬 | 鉄筋Co殻 | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|-----|-------|-------|---------|----------------------|--|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | | |
| 殻運搬 CB227010 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下, 全ての費用 | m3 | 2.8 | 1,342 | 3,757 | | 02-02-07 管理費区分: 0 | | |
| 合計 | | | | | 3,757 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 29号 | 殻処分 | 鉄筋Co殻 | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|----|-------|--------|---------|----------|--|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | | |
| 処分費 鉄筋Co殻 ZZ99*01*06001 | | t | 7 | 2,000 | 14,000 | | 管理費区分: T | | |
| 合計 | | | | | 14,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 30号 | 殻運搬 | 無筋Co殻 | | | | | |
|-----------------|--|-------|------|-------|--------|---------|----------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 殻運搬 CB227010 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下, 全ての費用 | m3 | 58.9 | 1,098 | 64,672 | | 02-02-07 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 64,672 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 31号 | 殻処分 | 無筋Co殻 | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|-------|-------|---------|---------|----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*06002 | | t | 138.4 | 1,000 | 138,400 | | 管理費区分: T |
| 合計 | | | | | 138,400 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 32号 | 現場発生品運搬 | スクラップ | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------|------|--------|--------|---------|---------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 CB010410 | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、無し、37.5km以下 | t | 2.01 | 20,690 | 41,586 | | 01-02-02 管理費区分：0 |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420 | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t | t | 2.01 | 10,730 | 21,567 | | 01-02-03 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 63,153 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 33号 | 工事用道路盛土 | | | | | | |
|---|----------------------|----|-----|-------|-----------|---------|---------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 路体(築堤)盛土 CB210510 | 4.0m以上、20,000m3未満、無し | m3 | 381 | 259 | 98,679 | | 02-01-02 管理費区分：0 |
| 山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用) Z231365005 | | m3 | 506 | 2,250 | 1,138,500 | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 1,237,179 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------------------------------|----|-----|-----|--------|---------|---------------------|
| 内 34号 | 法面整形(盛土部) | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | 法面整形 CB220010 | 盛土部,無し,無し,≒質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用 | m2 | 116 | 473 | 54,868 | | 02-02-01 管理費区分：0 |
| | 合計 | | | | | 54,868 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|-------------------|----|-----|--------|---------|------------------|
| 内 35号 | 敷砂利 | | 再生碎石 RC-40 t=20cm | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | 敷砂利 | | m2 | 60 | 669 | 40,140 | | 単 14号 管理費区分：0 |
| | 合計 | | | | | 40,140 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-----------------------------------|----|-----|-----|---------|---------|----------------------|
| 内 36号 | 工事用道路撤去 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | 掘削 CB210100 | 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満 | m3 | 393 | 365 | 143,445 | | 02-01-02 管理費区分: 0 |
| | 合計 | | | | | 143,445 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------|------------------|----|-----|-------|-----------|---------|----------------------------|
| 内 37号 | 土のう | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | 大型土のう工 WB252730 | 製作・設置, 購入土, 6m以下 | 袋 | 189 | 7,654 | 1,446,606 | | 単 15号 02-05-10 管理費区分: 0 |
| | 大型土のう工 WB252730 | 撤去, 6m以下 | 袋 | 189 | 853 | 161,217 | | 単 16号 02-05-10 管理費区分: 0 |
| | 合計 | | | | | 1,607,823 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----------------------|----|----|--------|---------|---------|----------------|
| 内 38号 | ポンプ排水 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | ポンプ設置・撤去 | | | | | | | 単 17号 02-05-08 |
| | WB252320 | | 箇所 | 1 | 93,340 | 93,340 | | 管理費区分：0 |
| | ポンプ運転 | 0以上40(m3/h)未満, 作業時排水 | | | | | | 単 18号 02-05-08 |
| | WB252310 | | 日 | 29 | 10,150 | 294,350 | | 管理費区分：0 |
| | 合計 | | | | | 387,690 | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|----|----|------|--------|---------|---------|---------|
| 内 39号 | 鉄筋探査 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | 鉄筋探査 横向き | | | | | | | 単 19号 |
| | | | m2 | 12.4 | 19,920 | 247,008 | | 管理費区分：0 |
| | 合計 | | | | | 247,008 | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号 WB810870 | 人力施工による植生工 | 張芝工, 100m2未満, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,807 |
|---|------------|-----------------|----|----|----------|-------|----------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1.500(FP3) | | Q001416001 | m2 | 1 | 2,807.55 | 2,807 | 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | | 2,807 | | |
| 単価 | | | | | | 2,807 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号 WB810010 | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 191,900 |
|------------------|---------------------------------------|--|----|------|---------|---------|---------|---------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 | Z001102019 | t | 1.03 | 108,500 | 111,755 | 管理費区分:0 | |
| | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150(FP3) | Q001001002 | t | 1 | 80,132 | 80,132 | 管理費区分:0 | |
| | 諸雑費(まるめ) | ZS3000004 | 式 | 1 | | 13 | 管理費区分:0 | |
| | 合計 | | | | | 191,900 | | |
| | 単価 | | | | | 191,900 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号 | 足場工 タイプF 橋脚回り足場 | | 単位 | m2 | 単価数量 | 1 | 単価 | 10,774 |
|-------|--|----|------|------|--------|--------|---------------------------------------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 足場材損料 タイプF 橋脚回り足場 ZZ99*01*03059 | | 日・m2 | 44 | 18 | 792 | 橋梁架設工事の積算p4 -14 1m2×44日 管理費区分：0 | |
| | 足場材損耗費 タイプF 橋脚回り足場 ZZ99*01*03060 | | m2 | 1 | 708 | 708 | 管理費区分：0 | |
| | 橋りょう特殊工 R0122 | | 人 | 0.26 | 35,670 | 9,274 | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | 10,774 | | |
| 単価 | | | | | | 10,774 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号 | 足場工 タイプF 橋脚回り足場 | | 単位 | m2 | 単価数量 | 1 | 単価 | 10,504 |
|-------|--|----|------|------|--------|--------|---------------------------------------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 足場材損料 タイプF 橋脚回り足場 ZZ99*01*03059 | | 日・m2 | 29 | 18 | 522 | 橋梁架設工事の積算p4 -14 1m2×29日 管理費区分：0 | |
| | 足場材損耗費 タイプF 橋脚回り足場 ZZ99*01*03060 | | m2 | 1 | 708 | 708 | 管理費区分：0 | |
| | 橋りょう特殊工 R0122 | | 人 | 0.26 | 35,670 | 9,274 | 管理費区分：0 | |
| | 合計 | | | | | 10,504 | | |
| | 単価 | | | | | 10,504 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号 | 内圧充填接合補強工 エポキシ樹脂系 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 116,278 |
|-------|----------------------|----|----|------|--------|---------|------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | サンディング | | m2 | 1 | 3,187 | 3,187 | 単 20号 管理費区分：0 |
| | マーキング | | m2 | 1 | 2,005 | 2,005 | 単 21号 管理費区分：0 |
| | 穿孔 | | m2 | 1 | 29,350 | 29,350 | 単 22号 管理費区分：0 |
| | 台座取付 | | m2 | 1 | 18,670 | 18,670 | 単 23号 管理費区分：0 |
| | 樹脂漏れ防止 | | m2 | 1 | 4,596 | 4,596 | 単 24号 管理費区分：0 |
| | 注入 | | m2 | 1 | 40,490 | 40,490 | 単 25号 管理費区分：0 |
| | 撤去 | | m2 | 1 | 17,980 | 17,980 | 単 26号 管理費区分：0 |
| | 合計 | | | | | 116,278 | |
| | 単価 | | | | | 116,278 | 円/m2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号 | 炭素繊維シート撤去 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 10 | 単価 | 17,860 |
|-------|------------|-----|----|----|--------|---------|---------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | ※ | |
| | R0125 | | 人 | 1 | 34,530 | 34,530 | 管理費区分：0 | |
| | 特殊作業員 | | | | | | ※ | |
| | R0101 | | 人 | 3 | 30,580 | 91,740 | 管理費区分：0 | |
| | 普通作業員 | | | | | | ※ | |
| | R0102 | | 人 | 1 | 22,570 | 22,570 | 管理費区分：0 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | ※労務費の% | |
| | ZS8000004 | 20% | 式 | 1 | | 29,760 | 管理費区分：0 | |
| | 合計 | | | | | 178,600 | | |
| | 単価 | | | | | 17,860 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 WB229210 | 断面修復工(左官工法) | 有り, 0.1m3以上, 0.3m3 | 単位 | 構造物 | 単価数量 | 1 | 単価 | 969,500 |
|------------------|------------------------------|--------------------|----|-------|---------|---------|---------|---------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | | |
| | R0125 | | 人 | 6.9 | 34,530 | 238,257 | 管理費区分:0 | |
| | 特殊作業員 | | | | | | | |
| | R0101 | | 人 | 11.4 | 30,580 | 348,612 | 管理費区分:0 | |
| | 普通作業員 | | | | | | | |
| | R0102 | | 人 | 7.5 | 22,570 | 169,275 | 管理費区分:0 | |
| | 断面修復材(左官工法用) ポリマーセメントモルタル | | | | | | | |
| | Z231214005 | | m3 | 0.354 | 368,000 | 130,272 | 管理費区分:0 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | |
| | ZS8000004 | 11% | 式 | 1 | | 83,084 | 管理費区分:0 | |
| | 合計 | | | | | 969,500 | | |
| | 単価 | | | | | 969,500 | 円/構造物 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 WB810010 | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 188,000 |
|------------------|---------------------------------------|--|----|------|-----------|---------|----------|---------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 | Z001102019 | t | 1.03 | 108,500 | 111,755 | 管理費区分: 0 | |
| | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.093(FP3) | Q001001002 | t | 1 | 76,160.24 | 76,160 | 管理費区分: 0 | |
| | 諸雑費(まるめ) | ZS3000004 | 式 | 1 | | 85 | 管理費区分: 0 | |
| | 合計 | | | | | 188,000 | | |
| | 単価 | | | | | 188,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | 無収縮モルタル | 条件 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 288,750 |
|-------|--|----|----|-------|------|---------|----------------------|---------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg Z002050001 | | kg | 1,875 | 154 | 288,750 | 水 0.338m3 管理費区分：0 | |
| | 合計 | | | | | 288,750 | | |
| | 単価 | | | | | 288,750 | 円/m3 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | 足場工 タイプD 中段足場(殻受) | 条件 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 3,338 |
|-------|---|----|------|-------|--------|-------|---|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 足場材損料 タイプD 中段足場(殻受) ZZ99*01*03058 | | 月・m2 | 2.2 | 350 | 770 | 橋梁架設工事の積算p4 -12 1m2×2.2ヶ月 管理費区分：0 | |
| | 橋りょう特殊工 R0122 | | 人 | 0.072 | 35,670 | 2,568 | 管理費区分：0 | |
| | 合計 | | | | | 3,338 | | |
| | 単価 | | | | | 3,338 | 円/m2 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------|----|----|----------|--------|----------|--------|
| 単 11号 WB824010 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 61,020 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000 (FP3) | | Q001611008 | m3 | 1 | 61,016.8 | 61,016 | 管理費区分: 0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | ZS3000004 | 式 | 1 | | 4 | 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | | 61,020 | | |
| 単価 | | | | | | 61,020 | 円/m3 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------|----|----|---------|-------|----------|-------|
| 単 12号 WB824010 | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 8,827 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3) | | Q001611001 | m3 | 1 | 8,827.1 | 8,827 | 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | | 8,827 | | |
| 単価 | | | | | | 8,827 | 円/m3 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | 既設落橋防止撤去 | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,431,583 |
|-------|------------------------|----|----|------|-------|-----------|-------|-----------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 補強部材撤去工 P1橋脚(G1~G3) | | 式 | 1 | | 344,200 | 単 27号 | 管理費区分:0 |
| | 補強部材撤去工 P1橋脚(G1~G4) | | 式 | 1 | | 422,000 | 単 28号 | 管理費区分:0 |
| | 補強部材撤去工 A1橋台(G2~G4) | | 式 | 1 | | 172,100 | 単 29号 | 管理費区分:0 |
| | 補強部材撤去工 A2橋台(G1~G3) | | 式 | 1 | | 172,100 | 単 30号 | 管理費区分:0 |
| | 補強工事ガス切断工 | | m | 56.2 | 5,715 | 321,183 | 単 31号 | 管理費区分:0 |
| | 合計 | | | | | 1,431,583 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号 | 敷砂利 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | 669 |
|-------|--------------------|---------------------------------|----|----|-------|--------|----------|--------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 整地 | 敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し | | | | | | 02-01-02 |
| | CB210610 | | m3 | 20 | 146 | 2,920 | 100×0.2 | 管理費区分: 0 |
| | 再生クラッシュラン RC-40 | | | | | | | 100×0.2×1.05 |
| | Z002122003 | | m3 | 21 | 3,050 | 64,050 | 管理費区分: 0 | |
| | 合計 | | | | | 66,970 | | |
| | 単価 | | | | | 669 | 円/m2 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号 WB252730 | 大型土のう工 | 製作・設置, 購入土, 6m以下 | 単位 | 袋 | 単位数量 | 10 | 単価 | 7,654 |
|-------------------|-----------------------------|------------------|----|-------|--------|--------|----------|----------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | | |
| | R0125 | | 人 | 0.278 | 34,530 | 9,599 | 管理費区分: 0 | |
| | 特殊作業員 | | | | | | | |
| | R0101 | | 人 | 0.278 | 30,580 | 8,501 | 管理費区分: 0 | |
| | 普通作業員 | | | | | | | |
| | R0102 | | 人 | 0.278 | 22,570 | 6,274 | 管理費区分: 0 | |
| | 大型土のう 丸型 φ110×高108cm | | | | | | | |
| | Z230430005 | | 枚 | 10 | 1,100 | 11,000 | 管理費区分: 0 | |
| | 山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用) | | | | | | | |
| | Z231365005 | | m3 | 10 | 2,250 | 22,500 | 管理費区分: 0 | |
| | バックホ運転 | 製作・設置, 6m以下 | | | | | | 単 32号 02-05-10 |
| | WK250500 | | 日 | 0.278 | 63,660 | 17,697 | 管理費区分: 0 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | |
| | ZS8000004 | 4% | 式 | 1 | | 969 | 管理費区分: 0 | |
| | 合計 | | | | | 76,540 | | |
| | 単価 | | | | | 7,654 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号 WB252730 | 大型土のう工 | 撤去, 6m以下 | 単位 | 袋 | 単位数量 | 10 | 単価 | 853 |
|-------------------|----------|----------|----|-------|--------|-------|----------|----------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | | |
| | R0125 | | 人 | 0.069 | 34,530 | 2,382 | 管理費区分: 0 | |
| | 特殊作業員 | | | | | | | |
| | R0101 | | 人 | 0.069 | 30,580 | 2,110 | 管理費区分: 0 | |
| | バックホリ運転 | 撤去, 6m以下 | | | | | | 単 33号 02-05-10 |
| | WK250500 | | 日 | 0.069 | 58,630 | 4,045 | 管理費区分: 0 | |
| | 合計 | | | | | 8,537 | | |
| | 単価 | | | | | 853 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号 WB252320 | ポンプ設置・撤去 | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | 93,340 |
|-------------------|-----------|----|----|-----|--------|--------|---------|----------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | | |
| | R0125 | | 人 | 0.5 | 34,530 | 17,265 | 管理費区分：0 | |
| | 特殊作業員 | | | | | | | |
| | R0101 | | 人 | 0.1 | 30,580 | 3,058 | 管理費区分：0 | |
| | 普通作業員 | | | | | | | |
| | R0102 | | 人 | 2 | 22,570 | 45,140 | 管理費区分：0 | |
| | バックホ運転 | | | | | | | 単 34号 02-05-08 |
| | WK250540 | | 日 | 0.5 | 55,740 | 27,870 | 管理費区分：0 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | | | | | |
| | ZS3000004 | | 式 | 1 | | 7 | 管理費区分：0 | |
| | 合計 | | | | | 93,340 | | |
| | 単価 | | | | | 93,340 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 18号 WB252310 | ホ ^ン プ ^運 転 | 0以上40(m3/h)未満,作業時排水 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 10,150 |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----|------|--------|--------|---------|----------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | | | | | | |
| | R0101 | | 人 | 0.14 | 30,580 | 4,281 | 管理費区分:0 | |
| | 工事中水中ホ ^ン プ ^運 転 | 0以上40(m3/h)未満,作業時排水 | | | | | | 単 35号 02-05-08 |
| | WK250400 | | 日 | 1 | 433 | 433 | 管理費区分:0 | |
| | 発動発電機運転 | 0以上40(m3/h)未満,作業時排水 | | | | | | 単 36号 02-05-08 |
| | WK250410 | | 日 | 1 | 5,144 | 5,144 | 管理費区分:0 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | |
| | ZS8000004 | 3% | 式 | 1 | | 292 | 管理費区分:0 | |
| | 合計 | | | | | 10,150 | | |
| | 単価 | | | | | 10,150 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号 | 鉄筋探査 横向き | | 単位 | m2 | 単位数量 | 12.5 | 単価 | 19,920 |
|------------|-------------|----|----|----|--------|---------|-----------------------------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技師(A) | R0403 | | 人 | 1 | 59,600 | 59,600 | ※ 橋梁架設工事の積算p4-67 管理費区分：0 | |
| 技師(B) | R0404 | | 人 | 2 | 48,500 | 97,000 | ※ 管理費区分：0 | |
| 技師(C) | R0405 | | 人 | 2 | 40,300 | 80,600 | ※ 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | ZS8000004 | 5% | 式 | 1 | | 11,800 | ※労務費の% 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | 249,000 | | |
| 単価 | | | | | | 19,920 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号 | サンディング | | 単位 | m2 | 単位数量 | 10 | 単価 | 3,187 |
|-------|---------------------------|----|----|-------|--------|--------|------|-------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | | ※ 見積歩掛 管理費区分：0 |
| | R0125 | | 人 | 0.185 | 34,530 | 6,388 | | |
| | 特殊作業員 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0101 | | 人 | 0.369 | 30,580 | 11,284 | | |
| | 普通作業員 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0102 | | 人 | 0.369 | 22,570 | 8,328 | | |
| | VDRダ`イメント`吸塵システム 本体セット | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | ZZ99*01*01001 | | m2 | 10 | 77 | 770 | | |
| | VDR研掃 本体用特殊替刃 | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | ZZ99*01*01002 | | m2 | 10 | 380 | 3,800 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | ※労務費の% 管理費区分：0 |
| | ZS8000004 | 5% | 式 | 1 | | 1,300 | | |
| | 合計 | | | | | 31,870 | | |
| | 単価 | | | | | 3,187 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 21号 | マーキング | | 単位 | m2 | 単位数量 | 10 | 単価 | 2,005 |
|-------|------------|----|----|-------|--------|--------|----|-------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | | ※ 見積歩掛 管理費区分：0 |
| | R0125 | | 人 | 0.136 | 34,530 | 4,696 | | |
| | 特殊作業員 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0101 | | 人 | 0.271 | 30,580 | 8,287 | | |
| | 普通作業員 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0102 | | 人 | 0.271 | 22,570 | 6,116 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | ※労務費の% 管理費区分：0 |
| | ZS8000004 | 5% | 式 | 1 | | 951 | | |
| | 合計 | | | | | 20,050 | | |
| | 単価 | | | | | 2,005 | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 22号 | 穿孔 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 10 | 単価 | 29,350 |
|-------|------------------------|----|----|------|--------|---------|----|-------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | | ※ 見積歩掛 管理費区分：0 |
| | R0125 | | 人 | 1.83 | 34,530 | 63,189 | | |
| | 特殊作業員 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0101 | | 人 | 3.66 | 30,580 | 111,922 | | |
| | 普通作業員 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0102 | | 人 | 3.66 | 22,570 | 82,606 | | |
| | IPHミストダイヤNew 水循環型 | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | ZZ99*01*01003 | | m2 | 10 | 531 | 5,310 | | |
| | IPHミストダイヤNewフィルター | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | ZZ99*01*01004 | | m2 | 10 | 472 | 4,720 | | |
| | IPHミストダイヤカッター 5～7mm | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | ZZ99*01*01005 | | m2 | 10 | 1,290 | 12,900 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | ※労務費の% 管理費区分：0 |
| | ZS8000004 | 5% | 式 | 1 | | 12,853 | | |
| | 合計 | | | | | 293,500 | | |
| | 単価 | | | | | 29,350 | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 23号 | 台座取付 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 10 | 単価 | 18,670 |
|-------|---------------------|----|----|------|--------|---------|----|-------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | | ※ 見積歩掛 管理費区分：0 |
| | R0125 | | 人 | 0.61 | 34,530 | 21,063 | | |
| | 特殊作業員 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0101 | | 人 | 1.22 | 30,580 | 37,307 | | |
| | 普通作業員 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0102 | | 人 | 1.22 | 22,570 | 27,535 | | |
| | IPHJP台座 プラスチック容器 | | | | | | | |
| | ZZ99*01*01006 | | 個 | 360 | 150 | 54,000 | | 管理費区分：0 |
| | ピックアップシール | | | | | | | |
| | ZZ99*01*01007 | | kg | 9.9 | 4,300 | 42,570 | | 管理費区分：0 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | ※労務費の% 管理費区分：0 |
| | ZS8000004 | 5% | 式 | 1 | | 4,225 | | |
| | 合計 | | | | | 186,700 | | |
| | 単価 | | | | | 18,670 | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 24号 | 樹脂漏れ防止 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 10 | 単価 | 4,596 |
|-------|-----------------------------|----|----|-------|--------|--------|----|-------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | | ※ 見積歩掛 管理費区分：0 |
| | R0125 | | 人 | 0.203 | 34,530 | 7,009 | | |
| | 特殊作業員 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0101 | | 人 | 0.407 | 30,580 | 12,446 | | |
| | 普通作業員 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0102 | | 人 | 0.407 | 22,570 | 9,185 | | |
| | IPH#300 防錆剤入りホリマセメントペースト | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | ZZ99*01*01008 | | kg | 18.7 | 850 | 15,895 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | ※労務費の% 管理費区分：0 |
| | ZS8000004 | 5% | 式 | 1 | | 1,425 | | |
| | 合計 | | | | | 45,960 | | |
| | 単価 | | | | | 4,596 | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 25号 | 注入 | 単位 | m2 | 単位数量 | 10 | 単価 | 40,490 |
|-------|-------------------------------|----|-------|--------|---------|----|-------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | | | | ※ 見積歩掛 管理費区分：0 |
| | R0125 | 人 | 1.016 | 34,530 | 35,082 | | |
| | 特殊作業員 | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0101 | 人 | 2.032 | 30,580 | 62,138 | | |
| | 普通作業員 | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0102 | 人 | 2.032 | 22,570 | 45,862 | | |
| | IPH-E-396H 湿潤用エポキシ樹脂 | | | | | | 管理費区分：0 |
| | ZZ99*01*01009 | kg | 18 | 5,450 | 98,100 | | |
| | IPHジャバラ プラスチック容器 | | | | | | 管理費区分：0 |
| | ZZ99*01*01010 | 個 | 360 | 300 | 108,000 | | |
| | IPHカプセル スプリング加圧式プラスチック製ケース | | | | | | 管理費区分：0 |
| | ZZ99*01*01011 | m2 | 10 | 4,860 | 48,600 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | ※労務費の% 管理費区分：0 |
| | ZS8000004 5% | 式 | 1 | | 7,118 | | |
| | 合計 | | | | 404,900 | | |
| | 単価 | | | | 40,490 | | 円/m2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 26号 | 撤去 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 10 | 単価 | 17,980 |
|-------|------------|----|----|------|--------|---------|----|-------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | | ※ 見積歩掛 管理費区分：0 |
| | R0125 | | 人 | 1.22 | 34,530 | 42,126 | | |
| | 特殊作業員 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0101 | | 人 | 2.43 | 30,580 | 74,309 | | |
| | 普通作業員 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0102 | | 人 | 2.43 | 22,570 | 54,845 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | ※労務費の% 管理費区分：0 |
| | ZS8000004 | 5% | 式 | 1 | | 8,520 | | |
| | 合計 | | | | | 179,800 | | |
| | 単価 | | | | | 17,980 | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 27号 | 補強部材撤去工 P1橋脚(G1~G3) | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | 344,200 |
|-------|------------------------|-----|----|----|--------|---------|----|-------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 橋りょう世話役 | | | | | | | ※ 見積歩掛 管理費区分：0 |
| | R0124 | | 人 | 1 | 45,550 | 45,550 | | |
| | 橋りょう特殊工 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0122 | | 人 | 6 | 35,670 | 214,020 | | |
| | 普通作業員 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0102 | | 人 | 1 | 22,570 | 22,570 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | ※労務費の% 管理費区分：0 |
| | ZS8000004 | 22% | 式 | 1 | | 62,060 | | |
| | 合計 | | | | | 344,200 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 28号 | 補強部材撤去工 P1橋脚(G1~G4) | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | 422,000 |
|-------|------------------------|-----|----|----|--------|---------|----|-------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 橋りょう世話役 | | | | | | | ※ 見積歩掛 管理費区分：0 |
| | R0124 | | 人 | 1 | 45,550 | 45,550 | | |
| | 橋りょう特殊工 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0122 | | 人 | 7 | 35,670 | 249,690 | | |
| | 普通作業員 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0102 | | 人 | 2 | 22,570 | 45,140 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | ※労務費の% 管理費区分：0 |
| | ZS8000004 | 24% | 式 | 1 | | 81,620 | | |
| | 合計 | | | | | 422,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 29号 | 補強部材撤去工 A1橋台(G2~G4) | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | 172,100 |
|-------|------------------------|-----|----|-----|--------|---------|----|-------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 橋りょう世話役 | | | | | | | ※ 見積歩掛 管理費区分：0 |
| | R0124 | | 人 | 0.5 | 45,550 | 22,775 | | |
| | 橋りょう特殊工 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0122 | | 人 | 3 | 35,670 | 107,010 | | |
| | 普通作業員 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0102 | | 人 | 0.5 | 22,570 | 11,285 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | ※労務費の% 管理費区分：0 |
| | ZS8000004 | 22% | 式 | 1 | | 31,030 | | |
| | 合計 | | | | | 172,100 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 30号 | 補強部材撤去工 A2橋台(G1~G3) | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | 172,100 |
|-------|------------------------|-----|----|-----|--------|---------|----|-------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 橋りょう世話役 | | | | | | | ※ 見積歩掛 管理費区分：0 |
| | R0124 | | 人 | 0.5 | 45,550 | 22,775 | | |
| | 橋りょう特殊工 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0122 | | 人 | 3 | 35,670 | 107,010 | | |
| | 普通作業員 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0102 | | 人 | 0.5 | 22,570 | 11,285 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | ※労務費の% 管理費区分：0 |
| | ZS8000004 | 22% | 式 | 1 | | 31,030 | | |
| | 合計 | | | | | 172,100 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 31号 | 補強工事ガス切断工 | | 単位 | m | 単位数量 | 56.2 | 単価 | 5,715 |
|-------|------------|-----|----|-----|--------|---------|-----|-------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 橋りょう世話役 | | | | | | | ※ 見積歩掛 管理費区分：0 |
| | R0124 | | 人 | 1.7 | 45,550 | 77,435 | | |
| | 橋りょう特殊工 | | | | | | | ※ 管理費区分：0 |
| | R0122 | | 人 | 4.6 | 35,670 | 164,082 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | ※労務費の% 管理費区分：0 |
| | ZS8000004 | 33% | 式 | 1 | | 79,683 | | |
| | 合計 | | | | | 321,200 | | |
| | 単価 | | | | | 5,715 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 32号 WK250500 | バックホ運転 | 製作・設置, 6m以下 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 63,660 |
|-------------------|--|-------------|----|------|--------|--------|----------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | | | | | | |
| | R0114 | | 人 | 1 | 34,220 | 34,220 | 管理費区分: 0 | |
| | 軽油 | | | | | | | |
| | Z006702002 | | L | 104 | 140 | 14,560 | 管理費区分: 0 | |
| | バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | | | | | | |
| | L001010004 | | 日 | 1.39 | 10,700 | 14,873 | 管理費区分: 0 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | | | | | |
| | ZS3000004 | | 式 | 1 | | 7 | 管理費区分: 0 | |
| | 合計 | | | | | 63,660 | | |
| | 単価 | | | | | 63,660 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 33号 WK250500 | バックホ運転 | 撤去, 6m以下 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 58,630 |
|-------------------|--|----------|----|------|--------|--------|----------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | | | | | | |
| | R0114 | | 人 | 1 | 34,220 | 34,220 | 管理費区分: 0 | |
| | 軽油 | | | | | | | |
| | Z006702002 | | L | 78 | 140 | 10,920 | 管理費区分: 0 | |
| | バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | | | | | | |
| | L001010004 | | 日 | 1.26 | 10,700 | 13,482 | 管理費区分: 0 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | | | | | |
| | ZS3000004 | | 式 | 1 | | 8 | 管理費区分: 0 | |
| | 合計 | | | | | 58,630 | | |
| | 単価 | | | | | 58,630 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 34号 WK250540 | バックホ運転 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 55,740 |
|-------------------|--|----|----|------|--------|--------|---------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | | | | | | |
| | R0114 | | 人 | 1 | 34,220 | 34,220 | 管理費区分:0 | |
| | 軽油 | | | | | | | |
| | Z006702002 | | L | 65 | 140 | 9,100 | 管理費区分:0 | |
| | バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | | | | | | |
| | L001010004 | | 日 | 1.16 | 10,700 | 12,412 | 管理費区分:0 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | | | | | |
| | ZS3000004 | | 式 | 1 | | 8 | 管理費区分:0 | |
| | 合計 | | | | | 55,740 | | |
| | 単価 | | | | | 55,740 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|----|-----|------|-----|----------|-----|
| 単 35号 WK250400 | 工事中水中ポンプ運転 | 0以上40(m3/h)未満, 作業時排水 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 433 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m | | L001100005 | 日 | 1.2 | 361 | 433 | 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | | 433 | | |
| 単価 | | | | | | 433 | 円/日 | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08 |
| 歩掛適用年月 | 2025.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|----------------------|----|-----|-------|-------|----------|-------|
| 単 36号 WK250410 | 発動発電機運転 | 0以上40(m3/h)未満, 作業時排水 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 5,144 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | Z006702002 | L | 22 | 140 | 3,080 | 管理費区分: 0 | |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 25kVA | | L001110008 | 日 | 1.2 | 1,720 | 2,064 | 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | | 5,144 | | |
| 単価 | | | | | | 5,144 | 円/日 | |

登 録 単 価

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | | | | |
|---------------|--|---|------|---------|------|---|----|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 年度 | 月 | 備考 |
| Y007600000001 | 処分費 | | m3 | 840 | 2025 | 8 | 確定 |
| Z006730001001 | スクラップ | ヘビ [°] -H1 | t | -33,500 | 2025 | 8 | 確定 |
| ZZ99*01*01001 | VDR ^タ イヤモント [°] 吸塵システム | 本体セット | m2 | 77 | 2025 | 8 | 確定 |
| ZZ99*01*01002 | VDR研掃 | 本体用特殊替刃 | m2 | 380 | 2025 | 8 | 確定 |
| ZZ99*01*01003 | IPHミストダイヤモンドNew | 水循環型 | m2 | 531 | 2025 | 8 | 確定 |
| ZZ99*01*01004 | IPHミストダイヤモンドNewフィルター | | m2 | 472 | 2025 | 8 | 確定 |
| ZZ99*01*01005 | IPHミストダイヤモンドカッター | 5~7mm | m2 | 1,290 | 2025 | 8 | 確定 |
| ZZ99*01*01006 | IPHJP台座 | プラスチック容器 | 個 | 150 | 2025 | 8 | 確定 |
| ZZ99*01*01007 | ピックアップシール | | kg | 4,300 | 2025 | 8 | 確定 |
| ZZ99*01*01008 | IPH#300 | 防錆剤入り ^ホ リマセメント [°] ペースト | kg | 850 | 2025 | 8 | 確定 |
| ZZ99*01*01009 | IPH-E-396H | 湿潤用 ^ホ キン樹脂 | kg | 5,450 | 2025 | 8 | 確定 |
| ZZ99*01*01010 | IPHジャバラ | プラスチック容器 | 個 | 300 | 2025 | 8 | 確定 |
| ZZ99*01*01011 | IPHカプセル | ス [°] リンク [°] 加圧式 [°] プラスチック製ケース | m2 | 4,860 | 2025 | 8 | 確定 |
| ZZ99*01*02001 | 支承金属溶射工 | 支承板支承 | 基 | 134,000 | 2025 | 8 | 確定 |
| ZZ99*01*02002 | 差し筋 ^ア ンカー | D13×100 | 本 | 2,400 | 2025 | 8 | 確定 |
| ZZ99*01*03058 | 足場材損料 | タイプD 中段足場(殻受) | 月・m2 | 350 | 2025 | 8 | 確定 |
| ZZ99*01*03059 | 足場材損料 | タイプF 橋脚回り足場 | 日・m2 | 18 | 2025 | 8 | 確定 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|--|--|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 橋梁保全工事 (0001) | 式 | 1 | | 28,037,008 | |
| 河川土工 (0002) | 式 | 1 | | 2,620,204 | オプション入力 |
| 掘削工 (0003) | 式 | 1 | | 58,765 | 工種 04:道路改良工事 |
| 掘削 (0004) | m3 | 160 | | 58,765 | オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 掘削 | m3 | 161 | 365 | 58,765 | CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | | J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量 | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 | | |
| 法面整形工 (0005) | 式 | 1 | | 7,095 | 工種 04:道路改良工事 |
| 法面整形工(盛土部) (0006) | m2 | 10 | | 7,095 | オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 法面整形 | m2 | 15 | 473 | 7,095 | CB220010 433.37 |
| J01 整形箇所 | | 盛土部 | | | 管理費区分 0 |
| J02 法面締固めの有無 | | 無し | | | 歩 2025.08 単 2025.08 |
| J03 現場制約の有無 | | 無し | | | 単価地区 三戸町 |
| J04 土質 | | は質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J05 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | 豪雪割増 B地区 |
| | | | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 単価補正 |
| 残土処理工 (0007) | 式 | 1 | | 2,554,344 | 工種 04:道路改良工事 |
| 残土等処分 (0008) (P) | m3 | 750 | | 630,000 | 第0003号内訳書 |
| | | | | | 単位数量 1 m3 |
| | | | | | 管理費区分 0 |
| | | | | | 歩 2025.08 単 2025.08 |
| | | | | | 単価地区 三戸町 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 豪雪割増 B地区 |
| | | | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 残土等処分 | m3 | 750 | 840 | 630,000 | CB210560 1.0 |
| | | | | | 管理費区分 T |
| | | | | | 歩 2025.08 単 2025.08 |
| | | | | | 単価地区 三戸町 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 豪雪割増 B地区 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 土砂等運搬 (0009) | m3 | 750 | | 1,924,344 | オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 土砂等運搬 | m3 | 729 | 2,546 | 1,856,034 | CB210110 2153.7 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | | J01 土砂等発生現場 | 標準 | | |
| | | J02 積込機種・規格 | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) | | |
| | | J03 土質 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | |
| | | J04 DID区間の有無 | 無し | | |
| | | J05 運搬距離(km)(DID区間無) | 15.5km以下 | | |
| 土砂等運搬 | m3 | 22 | 3,105 | 68,310 | CB210110 2627.5 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | | J01 土砂等発生現場 | 標準 | | |
| | | J02 積込機種・規格 | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) | | |
| | | J03 土質 | 軟岩 | | |
| | | J04 DID区間の有無 | 無し | | |
| | | J05 運搬距離(km)(DID区間無) | 15.5km以下 | | |
| 法面工 (0010) | 式 | 1 | | 42,105 | オプション入力 |
| 植生工 (0011) | 式 | 1 | | 42,105 | オプション入力 工種 12:橋梁保全工事 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | | | | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 張芝 (0012) | m2 | 10 | | 42,105 | オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 人力施工による植生工 | m2 | 15 | 2,807 | 42,105 | WB810870 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 工種区分 | | 張芝工 | | | |
| J02 施工規模 | | 100m2未満 | | | |
| J03 時間制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | |
| 法覆護岸工 (0013) | 式 | 1 | | 5,479,171 | オプション入力 |
| 作業土工 (0014) | 式 | 1 | | 466,909 | 工種 12:橋梁保全工事 |
| 床掘り (0015) | m3 | 80 | | 53,094 | オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 床掘り | m3 | 58 | 274 | 15,892 | CB210030 236.98 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 土質 | | 土砂 | | | |
| J02 施工方法 | | 標準 | | | |
| J03 土留方式の種類 | | 無し | | | |
| J04 障害の有無 | | 無し | | | |
| 掘削 | m3 | 22 | 1,691 | 37,202 | CB210100 1519.6 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 土質 | | 軟岩 | | | |
| J02 施工方法 | | オープンカット | | | |
| J04 障害の有無 | | 無し | | | |
| J05 施工数量 | | 1,000m3未満 | | | |
| J07 破砕片除去の有無 | | 無し | | | |
| J08 集積押土の有無 | | 無し | | | |
| 埋戻し (0016) | m3 | 70 | | 152,435 | オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 埋戻し | m3 | 45 | 3,252 | 146,340 | CB210410 3157.9 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 施工方法 | | 最大埋戻幅1m未満 | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 積込(ルース) | m3 | 23 | 265 | 6,095 | 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 CB210020 236.18 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 土質 | | 土砂 | | | |
| J02 作業内容 | | 土量50,000m3未満 | | | |
| 埋戻しコンクリート (0017) | m3 | 7 | | 261,380 | オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| コンクリート | m3 | 7 | 37,340 | 261,380 | CB240010 33754.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 構造物種別 | | 無筋・鉄筋構造物 | | | |
| J02 打設工法 | | バックホウ(クレーン機能付)打設 | | | |
| J03 コンクリート規格 | | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 | | | |
| J05 養生工の種類 | | 一般養生 | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (0018) | 式 | 1 | | 1,663,339 | 工種 12:橋梁保全工事 |
| 現場打小口止コンクリート | | | | | オプション入力 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| (0019) | m3 | 2 | | 145,863 | 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 現場打小口止コンクリート | m3 | 1.9 | 76,770 | 145,863 | CB226190 67388.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 生コンクリート規格 | | 土木(2)・港湾(5) | 高炉 18-8-40 | | |
| J02 養生工の種類 | | 一般養生 | | | |
| 大型ブロック積 (0020) | m2 | 47 | | 1,200,474 | オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 大型ブロック積 | m2 | 47.3 | 25,380 | 1,200,474 | CB226230 24627.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 |
| J01 ブロックの質量 | | 2,000kg/個以下 | | | |
| J02 水抜きパイプの有無 | | 無し | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 胴込・裏込材(砕石) (0021) | m3 | 37 | | 224,874 | オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 胴込・裏込材(砕石) | m3 | 37.2 | 6,045 | 224,874 | CB226120 3834.9 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 フロックの種類 | | 大型フロック | | | |
| J02 胴込・裏込材規格 | | 再生砕石 RC-40 | | | |
| 吸出し防止材(全面)設置 (0022) | m2 | 41 | | 35,816 | オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 吸出し防止材(全面)設置 | m2 | 40.7 | 880 | 35,816 | CB226140 902.1 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 現場打天端コンクリート (0023) | m3 | 0.8 | | 56,312 | オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 現場打天端コンクリート | m3 | 0.8 | 70,390 | 56,312 | CB226180 60947.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | | | | | J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 |
| 場所打擁壁工 (0024) | 式 | 1 | | 3,348,923 | オプション入力 工種 12:橋梁保全工事 |
| もたれ式擁壁 (0025) | m3 | 67 | | 3,007,268 | オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| もたれ式擁壁 | m3 | 66.7 | 44,770 | 2,986,159 | CB226330 40417.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 コンクリート規格 | | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 | | | |
| J02 基礎砕石の有無(厚さ20cm以下) | | 無し | | | |
| J03 均しコンクリートの有無 | | 無し | | | |
| J04 養生工の種類 | | 一般養生 | | | |
| J05 圧送管延長距離区分 | | 延長無し | | | |
| 鉄筋工[市場単価] | t | 0.11 | 191,900 | 21,109 | WB810010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 鉄筋材料規格・径 | | SD345 D13 | | | |
| J02 規格・仕様区分 | | 一般構造物 | | | |
| J03 施工規模 | | 10t未満 | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | |
| J05 夜間作業補正 | | 無 | | | |
| J06 トンネル内作業の補正 | | 無 | | | |
| J07 法面作業の補正 | | 無 | | | |
| J08 太径鉄筋補正 | | 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | | | |
| J09 構造物種別による補正 | | 補正無(一般構造物) | | | |
| 裏込砕石 (0026) | m3 | 30 | | 264,226 | オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 裏込砕石 | | | | | CB221120 6281.2 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | m3 | 29.9 | 8,837 | 264,226 | 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 碎石の種類 | | 再生クラッシュ 40~0 | | | |
| J02 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 現場打天端コンクリート (0027) | m3 | 1 | | 77,429 | オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 現場打天端コンクリート | m3 | 1.1 | 70,390 | 77,429 | CB226180 60947.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 生コンクリート規格 | | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 | | | |
| J02 養生工の種類 | | 一般養生 | | | |
| 橋梁付属物工 (0028) | 式 | 1 | | 4,624,573 | オプション入力 |
| 落橋防止装置工 (0029) | 式 | 1 | | 3,779,092 | オプション入力 工種 12:橋梁保全工事 |
| 水平力分担構造 (0030) | 本 | 142 | | 3,043,180 | オプション入力 第0017号内訳書 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン) | 孔 | 36 | 21,080 | 758,880 | CB435910 18324.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 アンカー材径 | | 30mmを超え43mm以下 | | | |
| J02 削孔深さ | | 1000mmを超え1300mm以下 | | | |
| J03 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン) | 孔 | 52 | 21,550 | 1,120,600 | CB435910 18796.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 アンカー材径 | | 43mmを超え54mm以下 | | | |
| J02 削孔深さ | | 1000mmを超え1300mm以下 | | | |
| J03 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン) | 孔 | 18 | 21,550 | 387,900 | CB435910 18796.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 アンカー材径 | | 43mmを超え54mm以下 | | | |
| J02 削孔深さ | | 1000mmを超え1300mm以下 | | | |
| J03 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン) | | | | | CB435910 18796.0 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | 孔 | 36 | 21,550 | 775,800 | 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 アンカー材径 | | 43mmを超え54mm以下 | | | |
| J02 削孔深さ | | 1000mmを超え1300mm以下 | | | |
| J03 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 横変位拘束構造 (0031) | 本 | 48 | | 735,912 | オブション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン) | 孔 | 24 | 9,583 | 229,992 | CB435910 8329.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 アンカー材径 | | 30mmを超え43mm以下 | | | |
| J02 削孔深さ | | 500mmを超え1000mm以下 | | | |
| J03 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン) | 孔 | 24 | 21,080 | 505,920 | CB435910 18324.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 アンカー材径 | | 30mmを超え43mm以下 | | | |
| J02 削孔深さ | | 1000mmを超え1300mm以下 | | | |
| J03 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 足場工 (0032) | 式 | 1 | | 845,481 | オプション入力 工種 12:橋梁保全工事 |
| 作業足場 (0033) | m2 | 79 | | 845,481 | オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 足場工 タイプF 橋脚回り足場 | m2 | 65.8 | 10,774 | 708,929 | オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 足場材損料 タイプF 橋脚回り足場 | 日・m2 | 44 | 18 | 792 | ZZ99*01*03059 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 足場材損耗費 タイプF 橋脚回り足場 | m2 | 1 | 708 | 708 | ZZ99*01*03060 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 橋りょう特殊工 | 人 | 0.26 | 35,670 | 9,274 | R0122 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 足場工 タイプF 橋脚回り足場 | m2 | 13 | 10,504 | 136,552 | オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 足場材損料 タイプF 橋脚回り足場 | 日・m2 | 29 | 18 | 522 | ZZ99*01*03059 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 足場材損耗費 タイプF 橋脚回り足場 | m2 | 1 | 708 | 708 | ZZ99*01*03060 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | | | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | | | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 橋りょう特殊工 | 人 | 0.26 | 35,670 | 9,274 | R0122 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 橋梁補修工 (0034) | 式 | 1 | | 9,457,410 | |
| ひび割れ補修工 (0035) | 式 | 1 | | 6,116,692 | 工種 12:橋梁保全工事 |
| 充てん工法 (0036) | 構造物 | 1 | | 6,116,692 | オプション入力 第0020号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 内圧充填接合補強工 エポキシ樹脂系 | m2 | 45.6 | 116,278 | 5,302,276 | オプション入力 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| サンディング | m2 | 1 | 3,187 | 3,187 | オプション入力 単位数 10 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.185 | 34,530 | 6,388 | R0125 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ----- | | | | | |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 特殊作業員 | 人 | 0.369 | 30,580 | 11,284 | R0101 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ----- | | | | | |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.369 | 22,570 | 8,328 | R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 |
| ----- | | | | | |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| VDR ^ダ イメント ^ト 吸塵システム 本体セット | m2 | 10 | 77 | 770 | ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| VDR研掃 本体用特殊替刃 | m2 | 10 | 380 | 3,800 | ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 式 | 1 | | 1,300 | ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1 諸雑费率=5% | | | | | |
| マーキング | m2 | 1 | 2,005 | 2,005 | オプション入力 単位数 10 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.136 | 34,530 | 4,696 | R0125 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1：対象 | | | | | |
| 特殊作業員 | 人 | 0.271 | 30,580 | 8,287 | R0101 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1：対象 | | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.271 | 22,570 | 6,116 | R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1：対象 | | | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 式 | 1 | | 951 | ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 |
| 諸雑費1 諸雑費率=5.000% | | | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 穿孔 | m2 | 1 | 29,350 | 29,350 | オプション入力 単位数 10 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1.83 | 34,530 | 63,189 | R0125 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ----- | | | | | |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 特殊作業員 | 人 | 3.66 | 30,580 | 111,922 | R0101 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ----- | | | | | |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 3.66 | 22,570 | 82,606 | R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 |
| ----- | | | | | |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| IPHミストダイヤNew 水循環型 | m2 | 10 | 531 | 5,310 | ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| IPHミストダイヤNewフィルター | m2 | 10 | 472 | 4,720 | ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| IPHミストダイヤカッター 5~7mm | m2 | 10 | 1,290 | 12,900 | ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 式 | 1 | | 12,853 | ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 諸雑費1 諸雑费率=5.000% | | | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 台座取付 | m2 | 1 | 18,670 | 18,670 | オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.61 | 34,530 | 21,063 | R0125 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ----- | | | | | |
| 諸雑費1：対象 | | | | | |
| 特殊作業員 | 人 | 1.22 | 30,580 | 37,307 | R0101 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ----- | | | | | |
| 諸雑費1：対象 | | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 1.22 | 22,570 | 27,535 | R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 |
| ----- | | | | | |
| 諸雑費1：対象 | | | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| IPHJP台座 プラスチック容器 | 個 | 360 | 150 | 54,000 | ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ピックアップシール | kg | 9.9 | 4,300 | 42,570 | ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 式 | 1 | | 4,225 | ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1 諸雑费率=5.000% | | | | | |
| 樹脂漏れ防止 | m2 | 1 | 4,596 | 4,596 | オプション入力 単位数 10 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | | | | 道路維持・修繕 |
|-------------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.203 | 34,530 | 7,009 | R0125 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ----- | | | | | |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 特殊作業員 | 人 | 0.407 | 30,580 | 12,446 | R0101 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ----- | | | | | |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.407 | 22,570 | 9,185 | R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ----- | | | | | |
| IPH # 300 防錆剤入りホリマセメントペースト | kg | 18.7 | 850 | 15,895 | ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | | | | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 式 | 1 | | 1,425 | ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1 諸雑费率=5.000% | | | | | |
| 注入 | m2 | 1 | 40,490 | 40,490 | オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1.016 | 34,530 | 35,082 | R0125 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1：対象 | | | | | |
| 特殊作業員 | 人 | 2.032 | 30,580 | 62,138 | R0101 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 |
| 諸雑費1：対象 | | | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 普通作業員 | 人 | 2.032 | 22,570 | 45,862 | R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ----- 諸雑費1：対象 | | | | | |
| IPH-E-396H 湿潤用エポキシ樹脂 | kg | 18 | 5,450 | 98,100 | ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| IPHジャバラ プラスチック容器 | 個 | 360 | 300 | 108,000 | ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| IPHカプセル スプリング加圧式プラスチック製ケース | m2 | 10 | 4,860 | 48,600 | ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 道路維持・修繕 | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 式 | 1 | | 7,118 | 単価補正 ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1 諸雑费率=5.000% | | | | | |
| 撤去 | m2 | 1 | 17,980 | 17,980 | オプション入力 単位数 10 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1.22 | 34,530 | 42,126 | R0125 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1：対象 | | | | | |
| 特殊作業員 | 人 | 2.43 | 30,580 | 74,309 | R0101 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1：対象 | | | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 普通作業員 | 人 | 2.43 | 22,570 | 54,845 | 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 式 | 1 | | 8,520 | ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1 諸雑費率=5.000% | | | | | |
| 炭素繊維シート撤去 | m2 | 45.6 | 17,860 | 814,416 | オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1 | 34,530 | 34,530 | R0125 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 特殊作業員 | 人 | 3 | 30,580 | 91,740 | 単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 1 | 22,570 | 22,570 | R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 式 | 1 | | 29,760 | ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1 諸雑費率=20.000% | | | | | |
| 断面修復工 (0037) | 式 | 1 | | 969,500 | 工種 12:橋梁保全工事 |
| 左官工法 (0038) | m3 | 0.3 | | 969,500 | オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 断面修復工(左官工法) | 構造物 | 1 | 969,500 | 969,500 | WB229210 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 鉄筋カマ・鉄筋防錆処理の有無 | | 有り | | | |
| J02 1構造物当り修復延べ体積区分 | | 0.1m3以上 | | | |
| J03 1構造物当り修復延べ体積(実数) | | 0.3m3 | | | |
| 支承防錆工 (0039) | 式 | 1 | | 2,144,000 | オプション入力 工種 12:橋梁保全工事 |
| 支承防錆工 (0040) | 基 | 16 | | 2,144,000 | オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 支承金属溶射工 支承板支承 | 基 | 16 | 134,000 | 2,144,000 | ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価補正 |
| 沓座モルタル打ち (0041) | 式 | 1 | | 40,290 | オプション入力 工種 12:橋梁保全工事 |
| 沓座モルタル (0042) | 箇所 | 2 | | 40,290 | オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| チップソグ [※] (厚2cm以下) | m2 | 0.7 | 9,188 | 6,431 | CB434210 8147.1 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 差し筋アンカー D13×100 | 本 | 8 | 2,400 | 19,200 | ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 鉄筋工[市場単価] | t | 0.006 | 188,000 | 1,128 | WB810010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 |
| J01 鉄筋材料規格・径 | | SD345 D13 | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|--------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| J02 規格・仕様区分 | | 一般構造物 | | | 単価地区 三戸町 |
| J03 施工規模 | | 10t未満 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | 豪雪割増 B地区 |
| J05 夜間作業補正 | | 無 | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 |
| J06 トンネル内作業の補正 | | 無 | | | 単価補正 |
| J07 法面作業の補正 | | 無 | | | |
| J08 太径鉄筋補正 | | 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | | | |
| J09 構造物種別による補正 | | 差筋及び杭頭処理 | | | |
| 型枠 | m2 | 0.2 | 9,907 | 1,981 | CB240210 8483.4 管理費区分 0 |
| J01 型枠の種類 | | 一般型枠 | | | 歩 2025.08 単 2025.08 |
| J02 構造物の種類 | | 小型構造物 | | | 単価地区 三戸町 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 豪雪割増 B地区 |
| | | | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 単価補正 |
| 無収縮モルタル | m3 | 0.04 | 288,750 | 11,550 | オプション入力 |
| | | | | | 単位数量 1 m3 |
| | | | | | 管理費区分 0 |
| | | | | | 歩 2025.08 単 2025.08 |
| | | | | | 単価地区 三戸町 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 豪雪割増 B地区 |
| | | | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 単価補正 |
| 無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg | kg | 1,875 | 154 | 288,750 | Z002050001 |
| | | | | | 管理費区分 0 |
| | | | | | 歩 2025.08 単 2025.08 |
| | | | | | 単価地区 三戸町 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 豪雪割増 B地区 |
| | | | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 単価補正 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 足場工 (0043) | 式 | 1 | | 186,928 | オプション入力 工種 12:橋梁保全工事 |
| 作業足場 (0044) | m2 | 56 | | 186,928 | オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 足場工 タイプD 中段足場(殻受) | m2 | 56 | 3,338 | 186,928 | オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 足場材損料 タイプD 中段足場(殻受) | 月・m2 | 2.2 | 350 | 770 | ZZ99*01*03058 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 橋りょう特殊工 | 人 | 0.072 | 35,670 | 2,568 | R0122 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 構造物撤去工 (0045) | 式 | 1 | | 2,342,400 | |
| 構造物取壊し工 (0046) | 式 | 1 | | 2,058,418 | 工種 99: |
| コンクリート構造物取壊し (0047) | m3 | 3 | | 174,260 | オプション入力 第0025号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 構造物とりこわし | m3 | 2.8 | 61,020 | 170,856 | WB824010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | J01 構造物区分 | 鉄筋構造物 | | | |
| | J02 工法区分 | 人力施工 | | | |
| | J03 時間的制約の有無 | 無し | | | |
| | J04 夜間作業の有無 | 無し | | | |
| 積込(コンクリート殻) | m3 | 2.8 | 1,216 | 3,404 | CB224260 1233.9 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 |
| | J01 費用の内訳 | 全ての費用 | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | | | 道路維持・修繕 | |
|------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| コンクリート構造物取壊し (0048) | m3 | 59 | | 519,910 | オプション入力 第0026号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 構造物とりこわし | m3 | 58.9 | 8,827 | 519,910 | WB824010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | | | | | J01 構造物区分 無筋構造物 J02 工法区分 機械施工 J03 時間的制約の有無 無し J04 夜間作業の有無 無し J05 低騒音・低振動対策 不要 |
| 既設耐震部材撤去工 (0049) | 式 | 1 | | 1,364,248 | オプション入力 第0027号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 既設落橋防止撤去 | | | | | オプション入力 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | 式 | 1 | | 1,431,583 | 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 補強部材撤去工 P1橋脚(G1~G3) | 式 | 1 | | 344,200 | オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 橋りょう世話役 | 人 | 1 | 45,550 | 45,550 | R0124 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 橋りょう特殊工 | 人 | 6 | 35,670 | 214,020 | R0122 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 普通作業員 | 人 | 1 | 22,570 | 22,570 | R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 式 | 1 | | 62,060 | ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1 諸雑費率=22.000% | | | | | |
| 補強部材撤去工 P1橋脚(G1~G4) | 式 | 1 | | 422,000 | オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 橋りょう世話役 | 人 | 1 | 45,550 | 45,550 | R0124 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 橋りょう特殊工 | 人 | 7 | 35,670 | 249,690 | R0122 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 2 | 22,570 | 45,140 | R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 式 | 1 | | 81,620 | ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1 諸雑費率=24.000% | | | | | |
| 補強部材撤去工 A1橋台(G2~G4) | 式 | 1 | | 172,100 | オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | | | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | | | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 橋りょう世話役 | 人 | 0.5 | 45,550 | 22,775 | R0124 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 橋りょう特殊工 | 人 | 3 | 35,670 | 107,010 | R0122 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.5 | 22,570 | 11,285 | R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 式 | 1 | | 31,030 | ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1 諸雑費率=22.000% | | | | | |
| 補強部材撤去工 | | | | | オプション入力 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| A2橋台(G1~G3) | 式 | 1 | | 172,100 | 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 橋りょう世話役 | 人 | 0.5 | 45,550 | 22,775 | R0124 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ----- | | | | | |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 橋りょう特殊工 | 人 | 3 | 35,670 | 107,010 | R0122 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ----- | | | | | |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.5 | 22,570 | 11,285 | R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ----- | | | | | |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | | | | ZS8000004 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 31,030 | 道路維持・修繕 | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 諸雑費1 諸雑费率=22.000% | 式 | 1 | | 31,030 | 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 補強工事ガス切断工 | m | 56.2 | 5,715 | 321,183 | オプション入力 単位数量 56.2 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 橋りょう世話役 | 人 | 1.7 | 45,550 | 77,435 | R0124 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1：対象 | | | | | |
| 橋りょう特殊工 | 人 | 4.6 | 35,670 | 164,082 | R0122 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1：対象 | | | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | | | | ZS8000004 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 諸雑費1 諸雑費率=33.000% | | 式 | 1 | 79,683 | 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| スクラップ ペーパーH1 | t | 2.01 | -33,500 | -67,335 | Z006730001001 管理費区分 9 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 運搬処理工 (0050) | 式 | 1 | | 283,982 | 工種 99: |
| 殻運搬 (0051) | m3 | 3 | | 3,757 | オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 殻運搬 | m3 | 2.8 | 1,342 | 3,757 | CB227010 1123.3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 殻発生作業 | | | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし | | |
| J02 積込工法区分 | | | 機械積込 | | |
| J03 DID区間の有無 | | | 無し | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳 | 1.6km以下 全ての費用 | | 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 殻処分 (0052) | m3 | 3 | | 14,000 | オプション入力 第0029号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 処分費 鉄筋Co殻 | t | 7 | 2,000 | 14,000 | ZZ99*01*06001 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 殻運搬 (0053) | m3 | 59 | | 64,672 | オプション入力 第0030号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 殻運搬 | m3 | 58.9 | 1,098 | 64,672 | CB227010 919.03 管理費区分 0 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---|----|--|-------------|-------------|---|
| 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用 | | | 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 殻処分 (0054) | m3 | 59 | | 138,400 | オプション入力 第0031号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 処分費 無筋Co殻 | t | 138.4 | 1,000 | 138,400 | ZZ99*01*06002 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 現場発生品運搬 (0055) | t | 2 | | 63,153 | オプション入力 第0032号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| | t | 2.01 | 20,690 | 41,586 | CB010410 17517.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 | トラック機種 | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t | | | |
| J02 | DID区間の有無 | 無し | | | |
| J03 | 片道運搬距離(km)DID無 | 37.5km以下 | | | |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | | | | | CB010420 9082.2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | t | 2.01 | 10,730 | 21,567 | |
| J01 | トラック機種 | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t | | | |
| 仮設工 (0056) | 式 | 1 | | 3,471,145 | オプション入力 |
| 工所用道路工 (0057) | 式 | 1 | | 1,475,632 | オプション入力 工種 12:橋梁保全工事 |
| 工所用道路盛土 (0058) | m3 | 380 | | 1,237,179 | オプション入力 第0033号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 路体(築堤)盛土 | m3 | 381 | 259 | 98,679 | CB210510 231.6 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 施工幅員 | | 4.0m以上 | | | |
| J02 施工数量 | | 20,000m3未満 | | | |
| J03 障害の有無 | | 無し | | | |
| 山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用) | m3 | 506 | 2,250 | 1,138,500 | Z231365005 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 法面整形(盛土部) (0059) | m2 | 120 | | 54,868 | オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 法面整形 | m2 | 116 | 473 | 54,868 | CB220010 433.37 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 |
| J01 整形箇所 | | 盛土部 | | | |
| J02 法面締固めの有無 | | 無し | | | |
| J03 現場制約の有無 | | 無し | | | |
| J04 土質 | | ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | |
| J05 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 敷砂利 (0060) | m2 | 60 | | 40,140 | 単価補正 オプション入力 第0035号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 敷砂利 | m2 | 60 | 669 | 40,140 | オプション入力 単位数 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 整地 | m3 | 20 | 146 | 2,920 | CB210610 126.86 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | | J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無 | 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し | | |
| 再生クラッシャー RC-40 | m3 | 21 | 3,050 | 64,050 | Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|--|--|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 工事用道路撤去 (0061) | m3 | 390 | | 143,445 | オプション入力 第0036号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 掘削 | m3 | 393 | 365 | 143,445 | CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | | J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量 | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 | | |
| 土留・仮締切工 (0062) | 式 | 1 | | 1,607,823 | オプション入力 工種 12:橋梁保全工事 |
| 土のう (0063) | 袋 | 189 | | 1,607,823 | オプション入力 第0037号内訳書 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 大型土のう工 | 袋 | 189 | 7,654 | 1,446,606 | 週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB252730 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 作業区分 | | 製作・設置 | | | |
| J02 袋詰土区分 | | 購入土 | | | |
| J03 設置作業半径 | | 6m以下 | | | |
| 大型土のう工 | 袋 | 189 | 853 | 161,217 | WB252730 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 作業区分 | | 撤去 | | | |
| J03 設置作業半径 | | 6m以下 | | | |
| 水替工 (0064) | 式 | 1 | | 387,690 | オプション入力 工種 12:橋梁保全工事 |
| ポンプ排水 (0065) | 式 | 1 | | 387,690 | オプション入力 第0038号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| ポンプ設置・撤去 | 箇所 | 1 | 93,340 | 93,340 | WB252320 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ポンプ運転 | 日 | 29 | 10,150 | 294,350 | WB252310 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | J01 排水量区分 | 0以上40(m3/h)未満 | | | |
| | J02 排水方法 | 作業時排水 | | | |
| 直接工事費 (0066) | 式 | 1 | | 28,037,008 | |
| 共通仮設 (0067) | 式 | 1 | | 6,986,008 | |
| 共通仮設費 (0068) | 式 | 1 | | 596,008 | |
| 技術管理費 (0069) | 式 | 1 | | 247,008 | 工種 99: |
| 鉄筋探査 (0070) | 式 | 1 | | 247,008 | オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 鉄筋探査 横向き | m2 | 12.4 | 19,920 | 247,008 | オプション入力 単位数量 12.5 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 技師(A) | 人 | 1 | 59,600 | 59,600 | R0403 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ----- 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 技師(B) | 人 | 2 | 48,500 | 97,000 | R0404 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ----- 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 技師(C) | 人 | 2 | 40,300 | 80,600 | R0405 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 |
| ----- 諸雑費1:対象 | | | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 式 | 1 | | 11,800 | ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1 諸雑费率=5.000% | | | | | |
| 現場環境改善費 (0071) | 式 | 1 | | 349,000 | |
| 現場環境改善費(率計上) (0072) | 式 | 1 | | 349,000 | |
| 市街地補正 | 市街地以外 | | | | |
| 共通仮設費(率計上) (0073) | 式 | 1 | | 6,390,000 | |
| 主たる工種 | 12:橋梁保全工事 | | | | |
| 施工地域等補正 | 一般交通影響有り(2)-1 | | 1.4 | | |
| 除雪工事補正 | 未使用 | | 1.00 | | |
| ICT施工補正 | 補正なし | | 1.0 | | |
| 週休2日補正 | 4週8休以上(月単位) | | 1.03 | | |
| 純工事費 (0074) | 式 | 1 | | 35,023,016 | |
| 現場管理費 (0075) | 式 | 1 | | 21,517,000 | |
| 施工地域等補正 | 一般交通影響有り(2)-1 | | 1.2 | | |
| 工期日数 | 0日間 | | | | |
| 冬期日数 | 0日間 | | | | |
| 積雪寒冷地区分 | 4級地 | | 1.20% | | |
| 施工時期補正 | 任意設定 | | 0.84% | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 三戸南部線橋梁補修(境の沢橋) | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 緊急工事補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| 砂防・地滑り補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| ICT施工補正 | 補正なし | | 1.0 | | |
| 週休2日補正 | 4週8休以上(月単位) | | 1.05 | | |
| 工事原価 (0076) | 式 | 1 | | 56,540,016 | |
| 一般管理費等 (0077) | 式 | 1 | | 10,389,984 | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | | 0.04% | | |
| 工事価格 (0078) | 式 | 1 | | 66,930,000 | |
| 消費税額及び地方消費税額 (0079) | 式 | 1 | | 6,693,000 | |
| 工事費計 (0080) | 式 | 1 | | 73,623,000 | |