

	総括主査	調査	課長	総括主査	設計	精算

工事番号                   メンテ   第455号

設計書番号               507-050-0365

泊陸奥横浜停車場線橋梁補修（三保川橋）工事

実施   設計書

上北郡横浜町字横浜   地内

工   期   日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。



# 設計内訳書 (本01)

工事名	泊陸奥横浜停車場線橋梁補修 (三保川橋) 工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 橋梁保全工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事								
橋梁補修工			式	1		12,268,613		
表面処理工			式	1		12,009,097		
表面含浸工	7777シ-61400AR		式	1		2,399,534		内 1号
ひび割れ補修工			m2	370		2,399,534		
低圧注入工法	L=27.9m, V=7.9リットル, 200キリ樹脂・200キリ樹脂		式	1		508,567		内 2号
断面修復工			m	28		508,567		
左官工法	V=2.14m3		式	1		7,137,500		内 3号
足場工			構造物	1		7,137,500		
仮設足場			式	1		1,963,496		内 4号
構造物撤去工			m2	210		1,963,496		
運搬処理工			式	1		24,956		
般運搬	コンクリート版(無筋)		式	1		24,956		内 5号
			m3	2		18,956		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	泊陸奥横浜停車場線橋梁補修 (三保川橋) 工事					事業区分 工事区分		道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
假処分	コケリト敷(無筋)						内 6号		
仮設工		m3	2		6,000				
交通管理工		式	1		234,560				
交通誘導警備員		式	1		234,560				
直接工事費		人日	16		234,560		内 7号		
共通仮設		式	1		12,268,613				
共通仮設費		式	1		3,929,000				
現場環境改善費		式	1		183,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		183,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		183,000				
純工事費		式	1		3,746,000				
現場管理費		式	1		16,197,613				
工事原価		式	1		11,542,000				
		式	1		27,739,613				



# 共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 橋梁保全工事				合算工事:		
対象工事費	12,268,613	直接工事費	12,268,613	準備費 (処分費用)	0	事業損失
		単独 (追加工事)	6,000	その他直工扱い共反積上額	0	
対象工事費に含まれる全処分費額				現工事	0	合算工事
非対象額計 (-)	0					
管理費区分1				(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7				(工場原価)		
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9				(間接費非対象額)		
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0					
無償貸付機械評価額 (+)	0					
共通仮設費対象額	12,268,613	単独 (追加工事)	12,268,613	現工事	0	合算工事
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	12,262,613		0	
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	21.18%		0.00%	0.00%
		施工地域等補正	1.4		0.00%	0.00
		除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
		率 (補正後) 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03		0.00%	
		計上額	3,746,000		0	
						調整工事計上額
						0

# 共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

	12,268,613	直接工事費	12,268,613
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (一)	6,000		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	6,000	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	12,262,613	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1.50%		0.00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1.50%		0.00%
計上額	183,000		0
			調整工事計上額
			0

# 共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管轄費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,929,000

# 現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事

単独 (追加工事) 純工事費	16,197,613	単独 (追加工事) 直接工事費	12,268,613	単独 (追加工事) 共通仮設費	3,929,000
非対象額計 (一)	0				
管理費区分2,7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0				
支給品で扱う桁等購入費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	16,197,613	現工事		0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費	16,191,613			0	0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					0.00%
率 (補正前)	55.86%				0.00%
施工地域等補正	1.2				0.00%
施工時期補正	0.84%				0.00%
緊急工事補正	0.00%				0.00%
砂防・地滑り補正	0.00%				0.00%
ICT施工補正	1.0				0.00%
率 (補正後)	71.26%				0.00%
週休2日 4週8休以上(月単位)	1.05				0.00%
計上額	11,542,000			0	0
					調整工事計上額
					0

# 一般管理費等 (当初)

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	27,739,613				
純工事費	16,197,613	現場管理費	11,542,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分7	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	27,739,613		現工事	0	合算工事
全処分費等を除く	27,733,613			0	0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.87%		現工事	0.00%	合算工事
前払金支出割合による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
率 (補正後)	19.87%			0.00%	0.00%
(当初一般管理費対象額)	27,739,613			0	
契約保証に係る補正值	0.04%			0.00%	
一般管理費等	5,520,387				
業務委託料	0				

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年8月				
歩掛適用年月	2025年8月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2025年8月				1
単価	横浜町				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	4週8休以上（月単位）				1.03

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.84%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費				12,268,613
準備費に含まれる処分費				0
事業損失防止施設費				0
仮設費				0
その他直接工事費扱い共通仮設費対象額				0
共通仮設費対象工事費		12,268,613	30.54	12,268,613
現場環境改善費対象工事費		12,262,613	1.50	3,746,000
現場管理費対象純工事費		16,197,613	71.26	12,268,613
現場管理費				183,000
工期延長等に伴う現場維持費				16,197,613
桁等購入費				11,542,000
0				0
0				0
工事原価計		27,739,613	19.87	27,739,613
一般管理費等				5,520,387
業務委託費				0
工事価格				33,260,000
消費税等相当額				3,326,000
工事費計				36,586,000

# 一式当り内訳書

表面含浸工		777シーワ1400AR				単価使用年月		2025.08	
内 1号						歩掛適用年月		2025.08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	下地処理(表面含浸)	無し,無し,無し						単 1号	
	WB820220		m2	327	1,842	602,334		管理費区分:0	
	含浸材塗布	無し,無し,無し,その他,表面含浸材(kg),0.253kg	m2	370	3,660	1,354,200		単 2号	
	DZ820010							管理費区分:0	
	橋梁点検車(オペレーターを含む) BT-200クラス		日	2	221,500	443,000		管理費区分:0	
	ZZ99*01*01008								
	合計					2,399,534			

# 一式当り内訳書

低圧注入工法		L=27.9m,ハ(7°リット)エボキ樹脂・エボキ樹脂				単価使用年月		2025.08	
内 2号						歩掛適用年月		2025.08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 述べ延長25m以上、塩分吸着型エボキ樹脂		m	14.8	10,700	158,360		単 3号	
	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 述べ延長25m以上、エボキ樹脂		m	13.1	9,825	128,707		管理費区分:0	
	橋梁点検車(オペレーターを含む) BT-200クラス		日	1	221,500	221,500		単 4号	
	ZZ99*01*01008							管理費区分:0	
	合計					508,567		管理費区分:0	

# 一式当り内訳書

左官工法		V=2.14m3				2025.08	
内 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3以上, 2.14m3					摘要
	WB229210		構造物	1	6,916,000	6,916,000	単 5号
	橋梁点検車(オペレーターを含む) BT-200クラス		日	1	221,500	221,500	管理費区分: 0
	ZZ99*01*01008						管理費区分: 0
	合計					7,137,500	

単価使用年月 2025.08  
 歩掛適用年月 2025.08  
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

# 一式当り内訳書

内 4号		仮設足場						単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0	
内 4号	仮設足場	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		足場工 (PC橋補修用足場工) 1.1 ≤ H < 1.5		m2	206	6,703	1,380,818		単 6号 管理費区分: 0
		床面シート張防護工 (PC橋補修用足場工)		m2	206	462	95,172		単 7号 管理費区分: 0
		板張防護工 (PC橋補修用足場工)		m2	206	939	193,434		単 8号 管理費区分: 0
		シート張防護工 (PC橋補修用足場工)		m2	206	255	52,530		単 9号 管理費区分: 0
		仮囲い設置・撤去 (Pタイプ)		m2	126	1,917	241,542		単 10号 管理費区分: 0
		合計					1,963,496		

# 一式当り内訳書

内 5号		コンクリート殻(無筋)					単価使用年月	2025.08	
							歩掛適用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 5号	殻運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	人力積込	CB210830	コンクリート塊	m3	2.1	4,514	9,479		断面修復工 管理費区分：0
	殻運搬	CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,全ての費用	m3	2.1	4,513	9,477		管理費区分：0
		合計					18,956		

# 一式当り内訳書

内 6号		コンクリート殻(無筋)					単価使用年月	2025.08	
							歩掛適用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 6号	処分費 無筋Co殻	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		ZZ99*01*01006		t	5	1,200	6,000		管理費区分：T
		合計					6,000		

# 一式当り内訳書

内 7号		交通誘導警備員					単価使用年月	2025.08	
							歩掛適用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		交通誘導警備員B							
		R0804		人	16	14,660	234,560		管理費区分：0
		合計					234,560		

## 2次単価表

単 1号 WBS20220	下地処理(表面含浸)	無し,無し,無し	単位	m2	単位数量	金額	2025.08			
							1	単価	単価使用年月	2025.08
									歩掛適用年月	2025.08
							1.000-00000	0.0	0	
名称・規格							条件	摘要		
	下地処理(表面含浸) 屋間 無 固定足場		m2	1	1,842.88		管理費区分: 0			
	合計				1,842					
	単価					1,842	円/m2			

## 2次単価表

単 2号 DZ820010	含浸材塗布	無し,無し,無し,その他,表面含浸材(kg), 0.253kg	単位	m2	単位数量	金額	2025.08			
							1	単価	単価使用年月	2025.08
									歩掛適用年月	2025.08
							1.000-00000	0.0	0	
名称・規格							条件	摘要		
	含浸材塗布 屋間 無 固定足場		m2	1	1,130.48		管理費区分: 0			
	表面含浸材 鉄筋腐食抑制型ジエポキシ系 777シー-1400AR Y000516000001		kg	0.253	10,000		管理費区分: 0			
	合計				3,660					
	単価					3,660	円/m2			



# 2次単価表

単 4号		名称・規格		条件		単位		単価使用年月	
								2025.08	
								歩掛適用年月	2025.08
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
単位		単位		m		単位数量		金額	
名称・規格		条件		数量		単価		摘要	
土木一般世話役									
R0125				0.58		34,530		II-2-⑨-5 ※諸雑費率の対象 管理費区分：0	
特殊作業員		R0101		0.96		30,580		※諸雑費率の対象 管理費区分：0	
普通作業員		R0102		0.71		22,570		※諸雑費率の対象 管理費区分：0	
注入材(ひび割れ注入用) エポキシ樹脂		Z231211010		1.08		3,680		管理費区分：0	
シーリング材(ひび割れ注入用)		Z231210010		3.29		2,720		管理費区分：0	
低圧注入器具(ひび割れ注入用)		Z231215005		40		400		4個/m 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 6%		1		3,921		※労務費の% 管理費区分：0	
合計						98,250			
単価						9,825		円/m	



## 2次単価表

単 6号	足場工 (PC橋補修用足場工) 1.1 ≤ H < 1.5	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	
								1	6,703
								2025.08	2025.08
								歩掛適用年月 2025.08	労務調整係数 1.000-00000 0.0 0
	足場工 (PC橋補修用足場工) 1.1 ≤ H < 1.5			単位	数量	単価	金額	摘要	
	両側朝顔工 (PC橋補修用足場工)			m2	1	5,784		単 11号 管理費区分: 0	
				m2	1	919		単 12号 管理費区分: 0	
	合計						6,703		
	単価						6,703	円/m2	

## 2次単価表

単 7号	床面シート張防護工 (PC橋補修用足場工)	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	
								1	462
								2025.08	2025.08
								歩掛適用年月 2025.08	労務調整係数 1.000-00000 0.0 0
	床面シート張防護損料			単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工	ZZ99*01*01011		月	2.7	79		R7橋梁架設工事p4-22 管理費区分: 0	
		R0122		人	0.007	35,670		管理費区分: 0	
	合計						462		
	単価						462	円/m2	

## 2次単価表

単 8号	板張防護工 (PC橋補修用足場工)	単位	m2	単位数量	金額	単価	
						単価	939
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	板張防護工 (朝顔部) 損料					R7橋梁架設工事p4-22	
	ZZ99*01*01012	月	2.7	110	297	管理費区分: 0	
	橋りょう特殊工						
	R0122	人	0.018	35,670	642	管理費区分: 0	
	合計				939		
	単価					円/m2	

単 9号	シート張防護工 (PC橋補修用足場工)	単位	m2	単位数量	金額	単価	
						単価	255
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シート張防護工 (朝顔部) 損料					R7橋梁架設工事p4-22	
	ZZ99*01*01013	月	2.7	42	113	管理費区分: 0	
	橋りょう特殊工						
	R0122	人	0.004	35,670	142	管理費区分: 0	
	合計				255		
	単価					円/m2	



### 3次単価表

単 11号	足場工 (PC橋補修用足場工) 1.1 ≤ H < 1.5	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	単価	
							金額	摘要
							1	5,784
	足場材損料							
	橋りょう特殊工	ZZ99*01*01009		月	2.7	425	1,147	R7橋梁架設工事p4-22 管理費区分: 0
		R0122		人	0.13	35,670	4,637	管理費区分: 0
	合計						5,784	
	単価							円/m2

単 12号	両側朝顔工 (PC橋補修用足場工)	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	単価	
							金額	摘要
							1	919
	朝顔工 (両側) 損料							
	橋りょう特殊工	ZZ99*01*01010		月	2.7	50	135	R7橋梁架設工事p4-22 管理費区分: 0
		R0122		人	0.022	35,670	784	管理費区分: 0
	合計						919	
	単価							円/m2

# 3次単価表

単 13号 WK250570		ハックホウ(クロー型)運転		単位		日		単位数量		金額		単価		2025.08	
名称・規格		条件		単位		数量		単位		金額		単価		2025.08	
名称・規格		条件		単位		数量		単位		金額		単価		1.000-00000 0.0 0	
名称・規格		条件		単位		数量		単位		金額		単価		摘要	
運転手(特殊)		R0114		人		0.25		34,220		8,555		管理費区分:0			
軽油		Z006702002		L		17		140		2,380		管理費区分:0			
ハックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		L001010004		日		1.02		10,700		10,914		管理費区分:0			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式		1				1		管理費区分:0			
合計										21,850					
単価										21,850		円/日			



# 入力データリスト (本01)

工事名	泊陸奥横浜停車場線橋梁補修 (三保川橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式 1			12,268,613	
橋梁補修工 (0002)	式 1			12,009,097	
表面処理工 (0003)	式 1			2,399,534	オープン入力 工種 12:橋梁保全工事
表面含浸工 (0004)	m2 370			2,399,534	オープン入力 第0001号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
下地処理(表面含浸)	m2 327		1,842	602,334	WB820220 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無	無し				
J02 時間的制約の有無	無し				
J03 高所作業車の有無	無し				
含浸材塗布	m2 370		3,660	1,354,200	DZ820010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無	無し				
J02 時間的制約の有無	無し				
J03 高所作業車の有無	無し				
J04 表面含浸材料	その他				

# 入力データリスト (本01)

工事名	泊陸奥横浜停車場線橋梁補修 (三保川橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 表面含浸材種類		表面含浸材(kg)			
J06 表面含浸材1m2当り使用量(実数)		0.253kg			
橋梁点検車(オペレーターを含む) BT-200クラス	日	2	221,500	443,000	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ひび割れ補修工 (0005)	式	1		508,567	工種 12:橋梁保全工事
低圧注入工法 (0006)	m	28		508,567	オプシヨン入力 第0002号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 述べ延長25m以上、塩分吸着型エポキシ樹脂	m	14.8	10,700	158,360	オプシヨン入力 単位数 10 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役					R0125

# 入力データリスト (本01)

工事名	泊陸奥横浜停車場線橋梁補修 (三保川橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費1: 対象	人	34,530	20,027	管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
特殊作業員	人	30,580	29,356	R0101 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
普通作業員	人	22,570	16,024	R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
注入材(ひび割れ注入用) ハイリットエポキシ樹脂	kg	10,800	12,744	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
シール材(ひび割れ注入用)	kg	2,720	8,948	Z231210010 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	泊陸奥横浜停車場線橋梁補修 (三保川橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
低圧注入器具(ひび割れ注入用)	個 40	400	16,000	歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
諸雑費(率+まるめ)	式 1		3,901	Z231215005 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
ひび割れ補修工 (低圧注入工法) 述べ延長25m以上、エポキシ樹脂	m 13.1	9,825	128,707	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
土木一般世話役	人 0.58	34,530	20,027	オプシヨン入力 単位数 10 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
			20,027	R0125 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	泊陸奥横浜停車場線橋梁補修 (三保川橋) 工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回 金額 前回/今回
諸雑費1: 対象			歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
特殊作業員	人	0.96	R0101 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
諸雑費1: 対象			
普通作業員	人	0.71	R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
諸雑費1: 対象			
注入材(ひび割れ注入用) エポキシ樹脂	kg	1.08	Z23121010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
注入材(ひび割れ注入用)	kg	3.29	Z231210010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	泊陸奥横浜停車場線橋梁補修 (三保川橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
低圧注入器具(ひび割れ注入用)	40	400	16,000	単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1 Z231215005 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
諸雑費(率+まるめ)	式	1	3,921	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
橋梁点検車(オペレーターを含む) BT-200クラス	日	1	221,500	Z799*01*01008 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
断面修復工 (0007)	式	1	7,137,500	工種 12:橋梁保全工事	
左官工法				オプション入力	



# 入力データリスト (本01)

工事名	泊陸奥横浜停車場線橋梁補修 (三保川橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
足場工 (PC橋補修用足場工) 1.1 ≤ H < 1.5	206 m2	6,703	1,380,818	単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) オープン入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場工 (PC橋補修用足場工) 1.1 ≤ H < 1.5	1 m2	5,784	5,784	単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オープン入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場材損料	2.7 月	425	1,147	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	0.13 人	35,670	4,637	R0122 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	泊陸奥横浜停車場線橋梁補修 (三保川橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
両側朝顔工 (PC橋補修用足場工)	m2	919	919	歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
朝顔工 (両側) 損料	月	50	135	歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
橋りょう特殊工	人	35,670	784	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
床面シート張防護工 (PC橋補修用足場工)	m2	462	95,172	R0122 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	

# 入力データリスト (本01)

工事名	泊陸奥横浜停車場線橋梁補修 (三保川橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
床面シート張防護損料	月	2.7	79	213	管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
橋りょう特殊工	人	0.007	35,670	249	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
板張防護工 (PC橋補修用足場工)	m2	206	939	193,434	R0122 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
板張防護工 (朝顔部) 損料					オプシヨン入力 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
					ZZ99*01*01012

# 入力データリスト (本01)

工事名	泊陸奥横浜停車場線橋梁補修 (三保川橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
	月	2.7	110	297	管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
橋りょう特殊工		0.018	35,670	642	R0122 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
シート張防護工 (PC橋補修用足場工)	m2	206	255	52,530	オプショントラック 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
シート張防護工 (朝顔部) 損料	月	2.7	42	113	ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
橋りょう特殊工					R0122

# 入力データリスト (本01)

工事名	泊陸奥横浜停車場線橋梁補修 (三保川橋) 工事				事業区分
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	人	0.004	35,670	142	道路維持・修繕 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
仮囲い設置・撤去(P747°)	m2	126	1,917	241,542	WB253210 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
構造物撤去工 (0011)	式	1		24,956	
運搬処理工 (0012)	式	1		24,956	工種 12:橋梁保全工事
殻運搬 (0013)	m3	2		18,956	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ランク 1 週休8日補正 4週8休以上(月単位)
人力積込	m3	2.1	4,514	9,479	CB210830 4780.0 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	泊陸奥横浜停車場線橋梁補修 (三保川橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 土質等区分	コンクリート塊				
殻運搬					
J01 殻発生作業	2.1	4,513	9,477		歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町
J02 積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				労調係数 1.000 00-00 0
J03 DID区間の有無	機械積込				豪雪割増 B地区
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	無し				潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳	34.3km以下 全ての費用				単価補正
殻処分 (0014)					CB227010 3778.2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 無筋Co殻					オプショント入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
					ZZ99*01*01006 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工					

# 入力データリスト (本01)

工事名	泊陸奥横浜停車場線橋梁補修 (三保川橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0015)	1		234,560		
交通管理工 (0016)	1		234,560	工種 12:橋梁保全工事	
交通誘導警備員 (0017)	16	人日	234,560	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
交通誘導警備員B	16	人	234,560	R0804 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0018)	1	式	12,268,613		
共通仮設 (0019)	1	式	3,929,000		
共通仮設費 (0020)	1	式	183,000		
現場環境改善費					

# 入力データリスト (本01)

工事名	泊陸奥横浜停車場線橋梁補修 (三保川橋) 工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
(0021)	式	1	183,000
現場環境改善費 (率計上) (0022)	式 市街地補正 市街地以外	1	183,000
共通仮設費 (率計上) (0023)	式 主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	1 12:橋梁保全工事 一般交通影響有り (2) -1 未使用 補正なし 4週8体以上(月単位)	3,746,000 1.4 1.00 1.0 1.03
純工事費 (0024)	式	1	16,197,613
現場管理費 (0025)	式 施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	1 一般交通影響有り (2) -1 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 4週8体以上(月単位)	11,542,000 1.2 1.20% 0.84% 0.00% 0.00% 1.0 1.05
工事原価 (0026)	式	1	27,739,613
一般管理費等 (0027)	式 前払金支出割合による補正 財団法人等による補正	1 補正を行わない 補正を行わない	5,520,387 1.00 1.00

# 入力データリスト (本01)

工事名	泊陸奥横浜停車場線橋梁補修 (三保川橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
工事価格 (0028)	式	1		33,260,000		
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1		3,326,000		
工事費計 (0030)	式	1		36,586,000		
契約保証に係る補正率 0.04%						
金銭的保証						