

令和7年度

中山間地域総合整備事業

ふるさと新郷

ふるさと新郷中山間第38号工事

三農水(整工)第44号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			32,640,000	
2 ・工事原価			27,218,000	
3 純工事費			19,531,000	
4 ・ ・直接工事費			15,690,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	10,155,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	5,535,000	
7 ・ ・間接工事費			11,528,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			3,841,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
15,690,000 × ((9.980*1.200)*1.000*1.020*1.000)	12.220	%	1,917,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	1,730,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			194,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
15,665,000 × (1.240)	1.240	%	194,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			7,687,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
19,531,000 × ((33.350*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.840+0.000-0.000)	39.360	%	7,687,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
27,218,000 × (19.910*1.000 + 0.04)=5,429,000	19.950	%	5,422,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名 中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
 工事名 ふるさと新郷中山間第3号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				10,155,000	
・土工					
・掘削工	1.000	式		914,000	
BA0101 掘削	1.000	式		25,000	
	70	m3	362	25,340	歩A・単A B単 1号
合 計				25,340	
・盛土工					
000002 流用土盛土 B < 1.0m	1.000	式		582,000	
	126.000	m3	2,167	273,042	歩A・単A B単 2号
000003 流用土盛土 1.0m B < 2.5m	7.000	m3	1,994	13,958	歩A・単A B単 3号
000004 流用土盛土 2.5m B < 4.0m	9.000	m3	2,165	19,485	歩A・単A B単 4号
000005 畦畔盛土	45.000	m3	2,165	97,425	歩A・単A B単 5号
000006 購入土	87.000	m3	2,050	178,350	歩A・単A B単 6号
合 計				582,260	
・整形仕上げ工					
000007 法面整形 切土部	1.000	式		136,000	
	146.000	m ²	933	136,218	歩A・単A B単 7号
合 計				136,218	
・植生工					
000008 筋芝工	1.000	式		171,000	
	23.000	m ²	1,970	45,310	歩A・単A B単 8号
000009 植生工	146.000	m ²	860	125,560	歩A・単A B単 9号
合 計				170,870	
・構造物撤去工					
・構造物取壊し工	1.000	式		412,000	
	1.000	式		412,000	
000010 旧体撤去 U型側溝 (B300 x H360)	4.000	m	2,115	8,460	歩A・単A B単 10号
000011 旧体撤去 BF400	128.600	m	2,115	271,989	歩A・単A B単 11号
000012 旧体撤去 BF450	2.000	m	2,115	4,230	歩A・単A B単 12号
000013 旧体運搬	16.000	ton	4,910	78,560	歩A・単A B単 13号
000014 コンクリート構造物取壊し 有筋	1.400	m3	17,340	24,276	歩A・単A B単 14号
000015 殻運搬 有筋	1.400	m3	2,537	3,552	歩A・単A B単 15号
000016 コンクリート(有筋)処分費	3.500	ton	1,600	5,600	歩A・単A B単 16号
000017 VP管撤去 50	1.300	m	449	584	歩A・単A B単 17号
000018 VP管撤去 65	2.400	m	504	1,210	歩A・単A B単 18号
000019 VP管撤去 100	3.500	m	504	1,764	歩A・単A B単 19号
000020 VP管撤去 200	10.300	m	653	6,726	歩A・単A B単 20号
000021 廃プラ運搬	0.100	ton	4,420	442	歩A・単A B単 21号
000022 廃プラ処分費	0.100	ton	48,000	4,800	歩A・単A B単 22号
合 計				412,193	
・開渠工					
・作業土工	1.000	式		8,637,000	
000023 床堀	1.000	式		298,000	
	140.000	m3	272	38,080	歩A・単A B単 23号

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000024 埋戻	80.000	m ³	2,165	173,200	歩A・単A B単 24号
000025 基面整正	195.000	m ²	443	86,385	歩A・単A B単 25号
合 計				297,665	
・ ・ プレキャスト開渠工					
000026 BF400	1.000	式		3,252,000	
000027 BF400 片側ウィーブホール	99.900	m	7,826	781,817	歩A・単A B単 26号
000028 BF400 片側ウィーブホール	137.600	m	10,608	1,459,661	歩A・単A B単 27号
000029 U型側溝450 両側ウィーブホール	66.900	m	13,383	895,323	歩A・単A B単 28号
000029 U型側溝450	6.100	m	18,809	114,735	歩A・単A B単 29号
合 計				3,251,536	
・ ・ 集水樹					
000030 プレキャスト集水樹 B800×H800	1.000	式		2,904,000	
000031 プレキャスト集水樹 B800×H900	8.000	箇所	144,200	1,153,600	歩A・単A B単 30号
000032 プレキャスト集水樹 B800×H1100	5.000	箇所	148,700	743,500	歩A・単A B単 31号
000033 プレキャスト集水樹 B1000×H1400	1.000	箇所	202,808	202,808	歩A・単A B単 32号
000033 プレキャスト集水樹 B1000×H1400	1.000	箇所	803,682	803,682	歩A・単A B単 33号
合 計				2,903,590	
・ ・ 暗渠工					
000034 ベンチフリーウムボックス400	1.000	式		676,000	
000035 ベンチフリーウムボックス400 置換層(砕石)	6.900	m	26,062	179,828	歩A・単A B単 34号
000036 ベンチフリーウムボックス400 置換層(山砂)	8.000	m	26,178	209,424	歩A・単A B単 35号
000036 ベンチフリーウムボックス400 置換層(山砂)	8.000	m	35,871	286,968	歩A・単A B単 36号
合 計				676,220	
・ ・ 放流水路工					
000037 床堀	1.000	式		1,507,000	
000038 埋戻	39.000	m ³	272	10,608	歩A・単A B単 37号
000039 埋戻	23.000	m ³	2,165	49,795	歩A・単A B単 38号
000039 基面整正	38.000	m ²	443	16,834	歩A・単A B単 39号
000040 放流水路工 落蓋側溝500B	65.400	m	14,259	932,539	歩A・単A B単 40号
000041 放流水路工 落蓋側溝500B用蓋	130.000	枚	3,821	496,730	歩A・単A B単 41号
合 計				1,506,506	
・ 水路付帯工					
000042 BF400片掛口	1.000	式		192,000	
000043 取水工(VU 100)	1.000	式		91,000	
000044 BF450撤去	5.000	箇所	11,085	55,425	歩A・単A B単 42号
000045 BF450設置	8.200	m	1,547	12,685	歩A・単A B単 43号
000046 BF450用蓋設置	2.000	m	2,115	4,230	歩A・単A B単 44号
000047 BF450用蓋設置	2.000	m	4,342	8,684	歩A・単A B単 45号
000048 BF450用蓋設置	2.000	枚	5,140	10,280	歩A・単A B単 46号
合 計				91,304	
・ ・ 田面排水工					
000047 第2-2号流入工	1.000	式		51,000	
000047 第2-2号流入工	1.000	式	11,156	11,156	歩A・単A B単 47号

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0101	*** B単 - 1号 *** 掘削		m3	362		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 流用土盛土 B < 1.0m		m3	2,167		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 流用土盛土 1.0m B < 2.5m		m3	1,994		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 流用土盛土 2.5m B < 4.0m		m3	2,165		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 畦畔盛土		m3	2,165		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 購入土		m3	2,050		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 法面整形 切土部		m ²	933		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 筋芝工		m ²	1,970		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 植生工		m ²	860		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 旧体撤去 U型側溝 (B300×H360)		m	2,115		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 旧体撤去 BF400		m	2,115		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 旧体撤去 BF450		m	2,115		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 旧体運搬		ton	4,910		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** コンクリート構造物取壊し 有筋		m3	17,340		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 殻運搬 有筋		m3	2,537		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** コンクリート(有筋)処分費		ton	1,600		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** VP管撤去 50		m	449		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** VP管撤去 65		m	504		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** VP管撤去 100		m	504		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** VP管撤去 200		m	653		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 廃プラ運搬		ton	4,420		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 廃プラ処分費					

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	*** B単 - 23号 *** 床堀		ton	48,000		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 埋戻		m ³	272		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 基面整正		m ³	2,165		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** BF400		m ²	443		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** BF400		m	7,826		歩A・単A
000028	片側ウィーブホール *** B単 - 28号 *** BF400		m	10,608		歩A・単A
000029	両側ウィーブホール *** B単 - 29号 *** U型側溝450		m	13,383		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** プレキャスト集水樹		m	18,809		歩A・単A
000031	B800×H800 *** B単 - 31号 *** プレキャスト集水樹		箇所	144,200		歩A・単A
000032	B800×H900 *** B単 - 32号 *** プレキャスト集水樹		箇所	148,700		歩A・単A
000033	B800×H1100 *** B単 - 33号 *** プレキャスト集水樹		箇所	202,808		歩A・単A
000034	B1000×H1400 *** B単 - 34号 *** ベンチフリュームボックス400		箇所	803,682		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** ベンチフリュームボックス400		m	26,062		歩A・単A
000036	置換層(砕石) *** B単 - 36号 *** ベンチフリュームボックス400		m	26,178		歩A・単A
000037	置換層(山砂) *** B単 - 37号 *** 床堀		m	35,871		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 埋戻		m ³	272		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 基面整正		m ³	2,165		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 放流水路工		m ²	443		歩A・単A
000041	落蓋側溝500B *** B単 - 41号 *** 放流水路工		m	14,259		歩A・単A
000042	落蓋側溝500B用蓋 *** B単 - 42号 *** BF400片掛口		枚	3,821		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 取水工(VU 100)		箇所	11,085		歩A・単A
			m	1,547		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** BF450撤去		m	2,115		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** BF450設置		m	4,342		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** BF450用蓋設置		枚	5,140		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 第2-2号流入工		式	11,156		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 第2-3号流入工		式	10,485		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 第2-4号流入工		式	15,016		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 第2-5号流入工		式	14,016		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 第2-3号流入工		式	39,099		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 第2-4号流入工		式	3,816		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 第2-5号流入工		式	7,420		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻					
000055	本線 *** B単 - 55号 *** 掘削		m ³	256		歩A・単A
000056	放流水路 *** B単 - 56号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻		m ³	362		歩A・単A
000057	放流水路 *** B単 - 57号 *** 購入土					
000058	山土 *** B単 - 58号 *** 敷鉄板		m ³	2,050		歩A・単A
000059	1回使用 *** B単 - 59号 *** 敷鉄板		m ²	970		歩A・単A
000060	2回使用 *** B単 - 60号 *** 安定シート					
000061	ブルーシート *** B単 - 61号 *** 廃プラ運搬		m ²	150		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 廃プラ処分費		ton	4,070		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 掘削		ton	48,000		歩A・単A
000064	仮設撤去 *** B単 - 64号 *** 土砂等運搬		m ³	362		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 整地		m ³	1,196		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカク,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 73号
	合計				362	
	単価				362	
*** B単 - 2号 ***						
000002	流用土盛土 B < 1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,505	1,505	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	662	662	S単 3号
	合計				2,167	
	単価				2,167	
*** B単 - 3号 ***						
000003	流用土盛土 1.0m B < 2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,505	1,505	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	489	489	S単 4号
	合計				1,994	
	単価				1,994	
*** B単 - 4号 ***						
000004	流用土盛土 2.5m B < 4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ローカク()	1.000	m3	2,165	2,165	S単 2号
	合計				2,165	
	単価				2,165	
*** B単 - 5号 ***						
000005	畦畔盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ローカク()	1.000	m3	2,165	2,165	S単 2号
	合計				2,165	
	単価				2,165	
*** B単 - 6号 ***						
000006	購入土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土	1.000	m3	2,050	2,050	S単 11号
	合計				2,050	
	単価				2,050	
*** B単 - 7号 ***						
000007	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	933.3	933	S単 79号
	合計				933	
	単価				933	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
000008	筋芝工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02701	【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯),100m2未満,-	1.000	m ²	1,970	1,970	S単 49号
	合 計				1,970	
	単 価				1,970	
*** B単 - 9号 ***						
000009	植生工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	1.000	m ²	860	860	S単 5号
	合 計				860	
	単 価				860	
*** B単 - 10号 ***						
000010	旧体撤去 U型側溝(B300×H360)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10.000	m	2,115	21,150	S単 51号
	合 計				21,150	
	単 価				2,115	
*** B単 - 11号 ***						
000011	旧体撤去 BF400		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10.000	m	2,115	21,150	S単 51号
	合 計				21,150	
	単 価				2,115	
*** B単 - 12号 ***						
000012	旧体撤去 BF450		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10.000	m	2,115	21,150	S単 51号
	合 計				21,150	
	単 価				2,115	
*** B単 - 13号 ***						
000013	旧体運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	4,910	4,910	S単 68号
	合 計				4,910	
	単 価				4,910	
*** B単 - 14号 ***						
000014	コンクリート構造物取壊し 有筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	17,340	17,340	S単 50号
	合 計				17,340	
	単 価				17,340	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 15号 ***						
000015	殻運搬 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とリこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,537	2,537	S単 81号
	合 計				2,537	
	単 価				2,537	
*** B単 - 16号 ***						
000016	コンクリート(有筋)処分費		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,600	1,600	S単 47号
	合 計				1,600	
	単 価				1,600	
*** B単 - 17号 ***						
000017	VP管撤去 50		m		10,000	歩A 当たり算出
T00009	VP管撤去 50	10.000	m	449	4,490	T単 7号
	合 計				4,490	
	単 価				449	
*** B単 - 18号 ***						
000018	VP管撤去 65		m		10,000	歩A 当たり算出
T00010	VP管撤去 65,100	10.000	m	504	5,040	T単 8号
	合 計				5,040	
	単 価				504	
*** B単 - 19号 ***						
000019	VP管撤去 100		m		10,000	歩A 当たり算出
T00010	VP管撤去 65,100	10.000	m	504	5,040	T単 8号
	合 計				5,040	
	単 価				504	
*** B単 - 20号 ***						
000020	VP管撤去 200		m		10,000	歩A 当たり算出
T00011	VP管撤去 200	10.000	m	653	6,530	T単 9号
	合 計				6,530	
	単 価				653	
*** B単 - 21号 ***						
000021	廃プラ運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0	1.000	ton	4,420	4,420	S単 69号
	合 計				4,420	
	単 価				4,420	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 22号 ***					
000022	廃プラ処分費		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	48,000	48,000	S単 48号
	合計				48,000	
	単価				48,000	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	271.7	272	S単 75号
	合計				272	
	単価				272	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバタ()	1.000	m3	2,165	2,165	S単 2号
	合計				2,165	
	単価				2,165	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	442.7	443	S単 78号
	合計				443	
	単価				443	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	BF400		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,148	41,480	S単 52号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400幅400深260 長2000mm JISA5372,,	5.000	本	7,000	35,000	S単 12号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.660	m3	2,700	1,782	S単 13号
Y00001	0.55×0.1×10×1.2(口ス率)=0.66					
	合計				78,262	
	単価				7,826	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	BF400 片側ウィーブホール		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,148	41,480	S単 52号
S02116	ベンチフリューム ウィーブホール付(片側) H400×B400×L2000, 50逆止弁付,,	5.000	個	8,600	43,000	S単 14号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.660	m3	2,700	1,782	S単 13号
Y00001	0.55×0.1×10×1.2(口ス率)=0.66					
T00003	暗渠排水工(被覆材投入) 凍上抑制層(砕石,0.068m ²)	10.000	m	140	1,400	T単 2号
Y00001	100/0.068m ² =1470.588m					

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	抜き型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.600	m ²	5,646	14,680	S単 82号
S02116	コンクリート用砕石 ,20~5mm,	0.680	m ³	5,400	3,672	S単 16号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.110	m ²	605	67	S単 17号
	合 計				106,081	
	単 価				10,608	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	BF400 両側ウィーブホール		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,148	41,480	S単 52号
S02116	ベンチフリウム ウィーブホール付(両側) H400×B400×L2000, 50逆止弁付,,	5.000	個	10,200	51,000	S単 18号
S02116	再生クラッシュチャラン ,RC-40,	0.660	m ³	2,700	1,782	S単 13号
Y00001	0.55×0.1×10×1.2(ロス率)=0.66					
T00002	暗渠排水工(被覆材投入) 凍上抑制層(砕石,0.135m ²)	10.000	m	278	2,780	T単 1号
Y00001	100/0.135m ² =740.741m					
SA0312	抜き型枠 一般型枠,均しコンクリート	5.200	m ²	5,646	29,359	S単 82号
S02116	コンクリート用砕石 ,20~5mm,	1.350	m ³	5,400	7,290	S単 16号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.230	m ²	605	139	S単 17号
	合 計				133,830	
	単 価				13,383	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	U型側溝450		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,148	41,480	S単 52号
S02116	U型側溝,特殊配筋ウィーブホール付(片側) H450×B450×L2000, 50逆止弁付,,	5.000	個	15,300	76,500	S単 19号
S02116	再生クラッシュチャラン ,RC-40,	0.720	m ³	2,700	1,944	S単 13号
Y00001	0.60×0.1×10×1.2(ロス率)=0.72					
T00005	暗渠排水工(被覆材投入) 凍上抑制層(砕石,0.141m ²)	10.000	m	290	2,900	T単 3号
Y00001	100/0.141m ² =709.220m					
SA0312	抜き型枠 一般型枠,均しコンクリート	9.400	m ²	5,646	53,072	S単 82号
S02116	クラッシュチャラン ,C-80 80~0mm(JIS規格外),	2.820	m ³	4,300	12,126	S単 20号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.110	m ²	605	67	S単 17号
	合 計				188,089	
	単 価				18,809	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	プレキャスト集水栞 B800×H800		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり	1.000	基	13,700	13,700	S単 85号
S02116	コンクリート栞 0.8×0.8×0.8,T-25,,	1.000	個	90,000	90,000	S単 21号
S02116	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 栞用,800×800,,	1.000	枚	40,500	40,500	S単 22号
	合 計				144,200	
	単 価				144,200	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 31号 ***						
000031	プレキャスト集水樹 B800×H900		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり	1.000	基	13,700	13,700	S単 85号
S02116	コンクリート樹 0.8×0.8×0.9,T-25,,	1.000	個	94,500	94,500	S単 23号
S02116	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg 桁用,800×800,,	1.000	枚	40,500	40,500	S単 22号
	合計				148,700	
	単価				148,700	
*** B単 - 32号 ***						
000032	プレキャスト集水樹 B800×H1100		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり	1.000	基	13,700	13,700	S単 85号
S02116	コンクリート樹 0.8×0.8×1.1,T-25,,	1.000	個	113,000	113,000	S単 24号
S02116	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg 桁用,800×800,,	1.000	枚	40,500	40,500	S単 22号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所	18.900	m	1,764	33,340	S単 56号
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 45°JIS 100mm,,	1.000	個	357	357	S単 25号
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 90°Y 100mm,,	3.000	個	637	1,911	S単 26号
	合計				202,808	
	単価				202,808	
*** B単 - 33号 ***						
000033	プレキャスト集水樹 B1000×H1400		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり	1.000	基	17,230	17,230	S単 86号
S02116	プレキャスト樹 1000×H1400,T-25,,	1.000	基	169,000	169,000	S単 27号
S02116	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg 桁用,1000×1000,,	1.000	枚	46,000	46,000	S単 28号
S41009	水門設備据付工 その他,,,0.25,1.00,,1門,1.00,簡易ゲート	1.000	門	29,152	29,152	S単 72号
S02116	簡易ゲート 500×500,3方水密,,	1.000	基	542,300	542,300	S単 29号
	合計				803,682	
	単価				803,682	
*** B単 - 34号 ***						
000034	ベンチフリュームボックス400		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造土工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,853	48,530	S単 53号
S02116	ベンチフリュームボックス B400×L1000,T-20,,	10.000	本	15,600	156,000	S単 30号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットク),-,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	1.110	m3	30,120	33,433	S単 89号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²	5,646	16,938	S単 83号
S02116	クラッシュチャラン ,C-80 80~0mm(JIS規格外),	1.330	m3	4,300	5,719	S単 20号
Y00001	0.74×0.15×10.0×1.2(ロス率)=1.33					
	合計				260,620	
	単価				26,062	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 35号 ***					
000035	ベンチフリーウムボックス400 置換層(砕石)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,853	48,530	S単 53号
S02116	ベンチフリーウムボックス B400×L1000、T-20、	10.000	本	15,600	156,000	S単 30号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、特殊養生(練炭、ジェット)、-、無し、-、あり、18-8-40(普通) W/C65%	1.110	m3	30,120	33,433	S単 89号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	3.000	m ²	5,646	16,938	S単 83号
S02116	クラッシュラン 、C-80 80-0mm(JIS規格外)、	1.600	m3	4,300	6,880	S単 20号
Y00001	0.89×0.15×10.0×1.2(ロス率)=1.602					
	合計				261,781	
	単価				26,178	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	ベンチフリーウムボックス400 置換層(山砂)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,853	48,530	S単 53号
S02116	ベンチフリーウムボックス B400×L1000、T-20、	10.000	本	15,600	156,000	S単 30号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、特殊養生(練炭、ジェット)、-、無し、-、あり、18-8-40(普通) W/C65%	1.110	m3	30,120	33,433	S単 89号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	3.000	m ²	5,646	16,938	S単 83号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	19.000	m3	263.3	5,003	S単 74号
Y00001	((1.695+2.545)×1/2)×0.85×10.0/0.95=18.96					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない	18.000	m3	1,505	27,090	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8-1.1ton、あり	18.000	m3	662	11,916	S単 3号
Y00001	((1.695+2.545)×1/2)×0.85×10.0=18.02					
S02116	山砂	23.000	m3	2,600	59,800	S単 31号
Y00001	18.96×1.2=22.75					
	合計				358,710	
	単価				35,871	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	床堀		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、あり	1.000	m3	271.7	272	S単 75号
	合計				272	
	単価				272	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コバツク()	1.000	m3	2,165	2,165	S単 2号
	合計				2,165	
	単価				2,165	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 39号 ***						
000039	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	442.7	443	S単 78号
	合計				443	
	単価				443	
*** B単 - 40号 ***						
000040	放流水路工 落蓋側溝500B		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,148	41,480	S単 52号
S02116	落蓋式側溝,500B H600×B500×L2000,,	5.000	個	19,800	99,000	S単 32号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.780	m ³	2,700	2,106	S単 33号
Y00001	0.65×0.1×10.0×1.2(口ス率)=0.78					
	合計				142,586	
	単価				14,259	
*** B単 - 41号 ***						
000041	放流水路工 落蓋側溝500B用蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	911	911	S単 54号
S02116	落蓋式側溝用蓋,500B L=500,500用,,	1.000	枚	2,910	2,910	S単 34号
	合計				3,821	
	単価				3,821	
*** B単 - 42号 ***						
000042	BF400片掛口		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,853	48,530	S単 53号
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-400,,	10.000	本	5,070	50,700	S単 35号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.710	m ³	2,700	1,917	S単 33号
Y00001	(0.55+0.0375)×1.2(口ス率)=0.705					
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジエヒトク),-,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	0.040	m ³	30,120	1,205	S単 89号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.780	m ²	10,890	8,494	S単 84号
Y00001	1箇所あたり1.0m					
	合計				110,846	
	単価				11,085	
*** B単 - 43号 ***						
000043	取水工(VU 100)		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,547	1,547	S単 57号
	合計				1,547	
	単価				1,547	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 44号 ***						
000044	BF450撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10.000	m	2,115	21,150	S単 51号
	合計				21,150	
	単価				2,115	
*** B単 - 45号 ***						
000045	BF450設置		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,148	41,480	S単 52号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.720	m3	2,700	1,944	S単 33号
Y00001	0.60×0.1×10×1.2(ロス率)=0.72					
	合計				43,424	
	単価				4,342	
*** B単 - 46号 ***						
000046	BF450用蓋設置		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	380	380	S単 55号
S02116	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅450 長1000mm,,	1.000	枚	4,760	4,760	S単 36号
	合計				5,140	
	単価				5,140	
*** B単 - 47号 ***						
000047	第2-2号流入工		式		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ホリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	1.900	m	1,656	3,146	S単 58号
S02116	排水調整器 C-1型,300型,,	1.000	個	8,010	8,010	S単 37号
S02116	塩ビ管用継手 11°1/4°'ト'	1.000	個	0	0	S単 38号
	合計				11,156	
	単価				11,156	
*** B単 - 48号 ***						
000048	第2-3号流入工		式		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ホリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.600	m	1,547	2,475	S単 57号
S02116	排水調整器 C-1型,300型,,	1.000	個	8,010	8,010	S単 37号
	合計				10,485	
	単価				10,485	
*** B単 - 49号 ***						
000049	第2-4号流入工		式		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ホリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	1.900	m	1,656	3,146	S単 58号
S02116	排水調整器 C-1型,300型,,	1.000	個	8,010	8,010	S単 37号
S02116	11 1/4°'ベンド 100用,,	1.000	個	3,860	3,860	S単 39号

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				15,016	
	単価				15,016	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	第2-5号流入工		式		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所	3.000	m	1,764	5,292	S単 56号
S02116	排水調整器 C-1型,300型,,	1.000	個	8,010	8,010	S単 37号
S02116	硬質塩化ビニル管継手 DV式継手(排水用) 45°口径 100mm,,	2.000	個	357	714	S単 25号
	合計				14,016	
	単価				14,016	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	第2-3号流入工		式		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	0.500	m	3,785	1,893	S単 59号
T00006	高密度ポリエチレン管 200	7.600	m	4,164	31,646	T単 4号
S02116	硬質塩化ビニル管継手 DV式継手(排水用) 45°口径 200mm,,	2.000	個	1,750	3,500	S単 41号
S02116	硬質塩化ビニル管継手 DV式継手(排水用) 90°口径 200mm,,	1.000	個	2,060	2,060	S単 42号
	合計				39,099	
	単価				39,099	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	第2-4号流入工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00007	高密度ポリエチレン管 100	1.800	m	1,885	3,393	T単 5号
S02116	硬質塩化ビニル管継手 DV式継手(排水用) 90°口径 100mm,,	1.000	個	423	423	S単 44号
	合計				3,816	
	単価				3,816	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	第2-5号流入工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00008	高密度ポリエチレン管 75	4.100	m	1,758	7,208	T単 6号
S02116	硬質塩化ビニル管継手 DV式継手(排水用) 90°口径 75mm,,	1.000	個	212	212	S単 46号
	合計				7,420	
	単価				7,420	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	路体(築堤)盛土・埋戻 本線		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	255.7	256	S単 77号
	合計				256	
	単価				256	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	掘削 放流水路		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフセット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 73号

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				362	
	単価				362	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	路体(築堤)盛土・埋戻 放流水路		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	255.7	256	S単 77号
	合計				256	
	単価				256	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	購入土 山土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土	1.000	m3	2,050	2,050	S単 11号
	合計				2,050	
	単価				2,050	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	敷鉄板 1回使用		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,52,1,あり	1.000	m ²	970	970	S単 65号
	合計				970	
	単価				970	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	敷鉄板 2回使用		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,71,2,あり	1.000	m ²	776	776	S単 66号
	合計				776	
	単価				776	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	安定シート ブルーシート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	150	150	S単 67号
	合計				150	
	単価				150	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	廃プラ運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1.000	ton	4,070	4,070	S単 70号
	合計				4,070	
	単価				4,070	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	廃プラ処分費		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	48,000	48,000	S単 48号
	合計				48,000	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				48,000	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	掘削 仮設撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、フグカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	1,000	m3	362	362	S単 73号
	合 計				362	
	単 価				362	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バツ約山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、5.5km以下	1,000	m3	1,196	1,196	S単 76号
	合 計				1,196	
	単 価				1,196	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理、-、-、あり	1,000	m3	141.2	141	S単 80号
	合 計				141	
	単 価				141	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	排水ポンプ 0以上 - 6未満		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	8,896	8,896	S単 61号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	10,262	10,262	S単 62号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 6.作業時排水、0以上 - 6未満、発動発電機、あり	1,000	箇所	41,430	41,430	S単 63号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径 口径 50mm、あり)	1,000	箇所	21,226	21,226	S単 64号
	合 計				81,814	
	単 価				81,814	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	人力除雪		工事		1,000	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する、最大積雪深の現れる日にまたがる、しない、91日、0.730m、708㎡、500㎡、91日、0日	1,000	工事	171,539	171,539	S単 87号
	合 計				171,539	
	単 価				171,539	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	機械除雪		式		1,000	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton、かなりの積雪がある場合、排対型、3.5、22、15	0.410	km	399,402	163,755	S単 88号
	合 計				163,755	
	単 価				163,755	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,505		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバツク()		m3	2,165		歩A・単A
S01082	*** S単 - 3号 *** 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	662		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 *** 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	489		歩A・単A
S02081	*** S単 - 5号 *** 芝付工 芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)		m ²	860		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,864		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	33,558		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 山土 山土		m3	2,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm J1SA5372,,		本	7,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 再生クラッシャー 再生クラッシャー ,RC-40,		m3	2,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** ベンチフリューム ウィ-ブホ-ル付(片側) ベンチフリューム ウィ-ブホ-ル付(片側) H400×B400×L2000, 50逆止弁付,,		個	8,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 軽油 軽油 ハト-給油,,		L	140		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** コンクリート用碎石 コンクリート用碎石 ,20~5mm,		m3	5,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 吸出し防止材 吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** ベンチフリューム ウィ-ブホ-ル付(両側) ベンチフリューム ウィ-ブホ-ル付(両側) H400×B400×L2000, 50逆止弁付,,		個	10,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** U型側溝,特殊配筋ウィ-ブホ-ル付(片側) U型側溝,特殊配筋ウィ-ブホ-ル付(片側) H450×B450×L2000, 50逆止弁,,		個	15,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** クラッシャー クラッシャー ,C-80 80~0mm(JIS規格外),		m3	4,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** コンクリート柵 コンクリート柵 0.8×0.8×0.8,T-25,,		個	90,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg					

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 枘用、800×800,, *** S単 - 23号 ***		枚	40,500		歩A・単A
S02116	コンクリート樹 コンクリート樹 0.8×0.8×0.9,T-25,, *** S単 - 24号 ***		個	94,500		歩A・単A
S02116	コンクリート樹 コンクリート樹 0.8×0.8×1.1,T-25,, *** S単 - 25号 ***		個	113,000		歩A・単A
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 45°I継 100mm,, *** S単 - 26号 ***		個	357		歩A・単A
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 90°Y 100mm,, *** S単 - 27号 ***		個	637		歩A・単A
S02116	プレキャスト樹 プレキャスト樹 1000×H1400,T-25,, *** S単 - 28号 ***		基	169,000		歩A・単A
S02116	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 枘用、1000×1000,, *** S単 - 29号 ***		枚	46,000		歩A・単A
S02116	簡易ゲート 簡易ゲート 500×500,3方水密,, *** S単 - 30号 ***		基	542,300		歩A・単A
S02116	ベンチフリュームボックス ベンチフリュームボックス B400×L1000,T-20,, *** S単 - 31号 ***		本	15,600		歩A・単A
S02116	山砂 山砂 *** S単 - 32号 ***		m3	2,600		歩A・単A
S02116	落蓋式側溝,500B 落蓋式側溝,500B H600×B500×L2000,, *** S単 - 33号 ***		個	19,800		歩A・単A
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,, *** S単 - 34号 ***		m3	2,700		歩A・単A
S02116	落蓋式側溝用蓋,500B 落蓋式側溝用蓋,500B L=500,500用,, *** S単 - 35号 ***		枚	2,910		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム掛口 ベンチフリューム掛口 BF-400,, *** S単 - 36号 ***		本	5,070		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋(T-4) ベンチフリューム蓋(T-4) 幅450 長1000mm,, *** S単 - 37号 ***		枚	4,760		歩A・単A
S02116	排水調整器 排水調整器 C-1型,300型,, *** S単 - 38号 ***		個	8,010		歩A・単A
S02116	塩ビ管用継手 11°1/4"ベンド 塩ビ管用継手 11°1/4"ベンド *** S単 - 39号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	11 1/4ベンド 11 1/4ベンド 100用,, *** S単 - 40号 ***		個	3,860		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 シングル管, 200,, *** S単 - 41号 ***		m	2,590		歩A・単A
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 45°I継 200mm,, *** S単 - 42号 ***		個	1,750		歩A・単A
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 90°I継 200mm,, *** S単 - 43号 ***		個	2,060		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 シングル管, 100,,		m	755		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)					
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 90° 110mm, 100mm, ...		個	423		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 高密度ポリエチレン管(シングル管)					
	高密度ポリエチレン管(シングル管) 75mm(有孔・無孔), ...		m	630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)					
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 90° 110mm, 75mm, ...		個	212		歩A・単A
S02123	*** S単 - 47号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,600		歩A・単A
S02123	*** S単 - 48号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラ		ton	48,000		歩A・単A
S02701	*** S単 - 49号 *** 【法面工(法面芝付工)】					
	【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯),100m2未満,-		m ²	1,970		歩A・単A
S02721	*** S単 - 50号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m ³	17,340		歩A・単A
S05801	*** S単 - 51号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,115		歩A・単A
S05801	*** S単 - 52号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,148		歩A・単A
S05801	*** S単 - 53号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,853		歩A・単A
S05801	*** S単 - 54号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	911		歩A・単A
S05801	*** S単 - 55号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	380		歩A・単A
S07021	*** S単 - 56号 *** 硬質塩ビ塩化ビニル管人力布設					
	硬質塩ビ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所		m	1,764		歩A・単A
S07021	*** S単 - 57号 *** 硬質塩ビ塩化ビニル管人力布設					
	硬質塩ビ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,547		歩A・単A
S07021	*** S単 - 58号 *** 硬質塩ビ塩化ビニル管人力布設					
	硬質塩ビ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所		m	1,656		歩A・単A
S07021	*** S単 - 59号 *** 硬質塩ビ塩化ビニル管人力布設					
	硬質塩ビ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所		m	3,785		歩A・単A
S16003	*** S単 - 60号 *** ハックル[加型・排対型(2次)]					
	ハックル[加型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),18時間を超える場合		供用日	8,220		歩A・単A
S18005	*** S単 - 61号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	8,896		歩A・単A
S18005	*** S単 - 62号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,262		歩A・単A
S18006	*** S単 - 63号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 6.作業時排水,0以上-6未満,発動発電機,あり		箇所	41,430		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18007	*** S単 - 64号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,あり		箇所	21,226		歩A・単A
S18054	*** S単 - 65号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,52,1,あり		m ²	970		歩A・単A
S18054	*** S単 - 66号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,71,2,あり		m ²	776		歩A・単A
S18062	*** S単 - 67号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	150		歩A・単A
S19003	*** S単 - 68号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単A
S19003	*** S単 - 69号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0		ton	4,420		歩A・単A
S19003	*** S単 - 70号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0		ton	4,070		歩A・単A
S19003	*** S単 - 71号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	9,200		歩A・単A
S41009	*** S単 - 72号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,0.25,1.00,,1門,1.00,簡易ゲート		門	29,152		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 73号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソケット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³	362		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 74号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	263.3		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 75号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m ³	271.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 76号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m ³	1,196		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 77号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m ³	255.7		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 78号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	442.7		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 79号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	933.3		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 80号 *** SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m ³	141.2		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 81号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とくわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m ³	2,537		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 82号 *** 抜き型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,646		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 83号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,646		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	*** S単 - 84号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ³	10,890		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 85号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり		基	13,700		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 86号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり		基	17,230		歩A・単A
SQ1015	*** S単 - 87号 *** 除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,91日,0.730m, 708m ² ,500m ² ,91日,0日		工事	171,539		歩A・単A
SQ1016	*** S単 - 88号 *** 除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型,3.5,22,15		km	399,402		歩A・単A
SQP311	*** S単 - 89号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェット),-,無し,-, あり,18-8-40(普通) W/C65%		m ³	30,120		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** 暗渠排水工(被覆材投入) 凍上抑制層(砕石,0.135m ²)		m	278		歩A・単A
T00003	*** T単 - 2号 *** 暗渠排水工(被覆材投入) 凍上抑制層(砕石,0.068m ²)		m	140		歩A・単A
T00005	*** T単 - 3号 *** 暗渠排水工(被覆材投入) 凍上抑制層(砕石,0.141m ²)		m	290		歩A・単A
T00006	*** T単 - 4号 *** 高密度ポリエチレン管 200		m	4,164		歩A・単A
T00007	*** T単 - 5号 *** 高密度ポリエチレン管 100		m	1,885		歩A・単A
T00008	*** T単 - 6号 *** 高密度ポリエチレン管 75		m	1,758		歩A・単A
T00009	*** T単 - 7号 *** VP管撤去 50		m	449		歩A・単A
T00010	*** T単 - 8号 *** VP管撤去 65,100		m	504		歩A・単A
T00011	*** T単 - 9号 *** VP管撤去 200		m	653		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
	合計				15,051	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,505	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバクタ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コバクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,165	
*** S単 - 3号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハンド給油	5.700	L	140	798	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				33,076	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		662	
*** S単 - 4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04062	振動ロー[搭乗式・コバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	3,800	6,080	
P34029	軽油 ハンド給油	17.000	L	140	2,380	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				42,018	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		489	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02081	芝付工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅100cm程度)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P50005	人工張芝(ワラ)					
	人工芝(幅100cm程度)	10.800	m ²	260	2,808	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	33,864	2,032	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,134	3,763	
	合計				8,603	算出数量 10,000 m ²
	単価		m ²		860	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	
	合計				33,864	算出数量 1,000 人
	単価				33,864	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1,000 人
	単価				29,988	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1,000 人
	単価				22,134	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				33,558	算出数量 1,000人
	単価				33,558	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
R01003	普通作業員	1,000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1,000人
	単価				22,134	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	山土		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	山土					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03207				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
J03207	山土	1,000	m3	2,050	2,050	
	合計				2,050	算出数量 1,000各単位
	単価				2,050	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリウム		本		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリウム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm J1SA5372,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC007				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
PQC007	鉄筋コンクリートベンチフリウム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm J1SA5372	1,000	本	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1,000各単位
	単価				7,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) JQC001				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
JQC001	再生クラッシュラン RC-40	1,000	m3	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1,000各単位
	単価				2,700	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	ベンチフリウム ウィングホル付(片側)		個		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	ベンチフリウム ウィングホル付(片側) H400x B400x L2000, 50逆止弁付,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96301				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					夜間制約作業時間:0.0
P96301	ベンチフリウム ウィーブホル付(片側) H400×B400×L2000, 50逆止弁付	1.000	個	8,600	8,600	
	合計				8,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,600	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バト-ル給油,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34029				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					夜間制約作業時間:0.0
P34029	軽油 バト-ル給油	1.000	L	140	140	
	合計				140	算出数量 1.000 各単位
	単価				140	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 ,20~5mm,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J96001				夜間制約作業時間:0.0
J96001	コンクリート用砕石 20~5mm	1.000	m3	5,400	5,400	
	合計				5,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,400	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚10mm ヤシセンイ,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQQ068				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					夜間制約作業時間:0.0
PQQ068	吸出し防止材 厚10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	
	合計				605	算出数量 1.000 各単位
	単価				605	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ベンチフリウム ウィーブホル付(両側)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリウム ウィーブホル付(両側) H400×B400×L2000, 50逆止弁付,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96302				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					夜間制約作業時間:0.0
P96302	ベンチフリウム ウィーブホル付(両側) H400×B400×L2000, 50逆止弁付	1.000	個	10,200	10,200	
	合計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,200	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	U型側溝,特殊配筋ウィーブホル付(片側)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96304	U型側溝,特殊配筋タイプホ-ル付(片側) H450×B450×L2000, 50逆止弁,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード(P)	P96304		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	U型側溝,特殊配筋タイプホ-ル付(片側) H450×B450×L2000, 50逆止弁	1.000	個	15,300	15,300	
	合計				15,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,300	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	クラッシャー		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クラッシャー .C-80 80~0mm(JIS規格外),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J03109		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J03109	クラッシャー C-80 80~0mm(JIS規格外)	1.000	m3	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	コンクリート枡		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート枡 0.8×0.8×0.8,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード(P)	PQB689		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
PQB689	コンクリート枡 0.8×0.8×0.8,T-25	1.000	個	90,000	90,000	
	合計				90,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				90,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 枡用、800×800,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード(P)	PQK083		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
PQK083	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 枡用、800×800	1.000	枚	40,500	40,500	
	合計				40,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,500	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	コンクリート枡		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート枡 0.8×0.8×0.9,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード(P)	PQB690		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
PQB690	コンクリート枡 0.8×0.8×0.9,T-25	1.000	個	94,500	94,500	
	合計				94,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				94,500	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 24号 ***						
S02116	コンクリート樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 0.8×0.8×1.1,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード(P)	PQB691		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
PQB691	コンクリート樹 0.8×0.8×1.1,T-25	1,000	個	113,000	113,000	
	合計				113,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				113,000	
*** S単 - 25号 ***						
S02116	硬質塩化管継手 DV式継手(排水用)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化管継手 DV式継手(排水用) 45°I継 100mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード(P)	PQ4469		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
PQ4469	硬質塩化管継手 DV式継手(排水用) 45°I継 100mm	1,000	個	357	357	
	合計				357	算出数量 1,000 各単位
	単価				357	
*** S単 - 26号 ***						
S02116	硬質塩化管継手 DV式継手(排水用)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化管継手 DV式継手(排水用) 90°Y 100mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード(P)	PQ4476		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
PQ4476	硬質塩化管継手 DV式継手(排水用) 90°Y 100mm	1,000	個	637	637	
	合計				637	算出数量 1,000 各単位
	単価				637	
*** S単 - 27号 ***						
S02116	プレキャスト樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト樹 1000×H1400,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード(P)	P96307		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96307	プレキャスト樹 1000×H1400,T-25	1,000	基	169,000	169,000	
	合計				169,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				169,000	
*** S単 - 28号 ***						
S02116	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 柙用、1000×1000,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード(P)	PQK085		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
PQK085	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 柙用、1000×1000	1,000	枚	46,000	46,000	
	合計				46,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				46,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート 500×500,3方水密,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96502				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P96502	簡易ゲート 500×500,3方水密	1.000	基	542,300	542,300	
	合 計				542,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				542,300	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	ベンチフリーウムボックス		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリーウムボックス B400×L1000,T-20,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96308				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P96308	ベンチフリーウムボックス B400×L1000,T-20	1.000	本	15,600	15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,600	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03205				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
J03205	山砂	1.000	m3	2,600	2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,600	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	落蓋式側溝,500B		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落蓋式側溝,500B H600×B500×L2000,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96305				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P96305	落蓋式側溝,500B H600×B500×L2000	1.000	個	19,800	19,800	
	合 計				19,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,800	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	再生クラッシャー		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03118				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	1.000	m3	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,700	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	落蓋式側溝用蓋,500B		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落蓋式側溝用蓋,500B L=500,500用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96401		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96401	落蓋式側溝用蓋,500B L=500,500用	1.000	枚	2,910	2,910	
	合計				2,910	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,910	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-400,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC125		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PQC125	ベンチフリューム掛口 BF-400	1.000	本	5,070	5,070	
	合計				5,070	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,070	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋(T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅450 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC156		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PQC156	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅450 長1000mm	1.000	枚	4,760	4,760	
	合計				4,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,760	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	排水調整器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水調整器 C-1型,300型,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96503		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96503	排水調整器 C-1型,300型	1.000	個	8,010	8,010	
	合計				8,010	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,010	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	塩ビ管用継手 11°1/4"ND		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用継手 11°1/4"ND			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05351		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P05351	塩ビ管用継手 11°1/4ベンド	1.000	個	0	0	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	11 1/4ベンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	11 1/4ベンド 100用			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96603		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96603	11 1/4ベンド 100用	1.000	個	3,860	3,860	
	合計				3,860	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,860	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 シングル管, 200			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96601		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96601	高密度ポリエチレン管 シングル管, 200	1.000	m	2,590	2,590	
	合計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,590	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 45°1/2 200mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQ4411		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PQ4411	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 45°1/2 200mm	1.000	個	1,750	1,750	
	合計				1,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,750	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 90°1/2 200mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQ4416		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PQ4416	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 90°1/2 200mm	1.000	個	2,060	2,060	
	合計				2,060	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,060	
	*** S単 - 43号 ***					

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 シングル管, 100,.,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P96602		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96602	高密度ポリエチレン管 シングル管, 100	1.000	m	755	755	
	合計				755	算出数量 1.000 各単位
	単価				755	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 90° IIL 100mm,.,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	PQ4455		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQ4455	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 90° IIL 100mm	1.000	個	423	423	
	合計				423	算出数量 1.000 各単位
	単価				423	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(シングル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(シングル管) 75mm(有孔・無孔),.,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	PV0401		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PV0401	高密度ポリエチレン管(シングル管) 75mm(有孔・無孔)	1.000	m	630	630	
	合計				630	算出数量 1.000 各単位
	単価				630	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 90° IIL 75mm,.,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	PQ4454		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQ4454	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 90° IIL 75mm	1.000	個	212	212	
	合計				212	算出数量 1.000 各単位
	単価				212	
	*** S単 - 47号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,600円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	1.000	ton	1,600	1,600	
	合計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,600	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 48号 ***					
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 塵ブラ		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF003 塵ブラ 48,000円				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
PRF003	産業廃棄物処理 塵ブラ	1.000	ton	48,000	48,000	
	合計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S02701	【法面工(法面芝付工)】 【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯),100m2未満,-		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)工種 2)規格 3)施工規模 4)時間的制約補正	植生筋工 人工芝(種子帯) 100m2未満 -				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
A09161	植生筋工 筋芝工 人工芝(種子帯)	1.500	m ²	1,313	1,970	
	合計				1,970	算出数量 1.000 m ²
	単価				1,970	
	*** S単 - 50号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³	17,340	17,340	
	合計				17,340	算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³		17,340	
	*** S単 - 51号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なう		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,115	2,115	
	合計				2,115	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,115	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 52号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,148	4,148	
	合計				4,148	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,148	
*** S単 - 53号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,853	4,853	
	合計				4,853	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,853	
*** S単 - 54号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	910.80	911	
	合計				911	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		911	
*** S単 - 55号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	蓋版 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格 4)規格	コンクリート 鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	380.40	380	
	合計				380	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		380	
	*** S単 - 56号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		夜間制約作業時間:0.0		
	5)接合箇所	2箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.022		5,295	116	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	33,864	3,386	
R01002	特殊作業員	0.140	人	29,988	4,198	
R01003	普通作業員	0.210	人	22,134	4,648	
	合計				17,643	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,764	
	*** S単 - 57号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		夜間制約作業時間:0.0		
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	33,864	2,709	
R01002	特殊作業員	0.120	人	29,988	3,599	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,134	3,763	
	合計				15,472	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,547	
	*** S単 - 58号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		夜間制約作業時間:0.0		
	5)接合箇所	1箇所				

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.021		5,295	111	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	33,864	3,048	
R01002	特殊作業員	0.130	人	29,988	3,898	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,134	4,205	
	合計				16,557	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,656	
	*** S単 - 59号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分	VU		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	200mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)形状区分	直管(両差し口)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)管長区分	4.0m管		夜間制約作業時間:0.0		
	5)接合箇所	1箇所				
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	9,520	23,229	
Y00004	雑材料費	0.021		23,229	488	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	33,864	3,725	
R01002	特殊作業員	0.170	人	29,988	5,098	
R01003	普通作業員	0.240	人	22,134	5,312	
	合計				37,852	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,785	
	*** S単 - 60号 ***					
S16003	ハックル[加型・排対型(2次)] 標準ハケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 18時間を超える場合		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード	MO2041		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)交替制作業補正区分	18時間を超える場合		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
MO2041	ハックル[加型・排対型(2次)] 標準ハケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	8,220	8,220	算出数量 1.000 供用日
	合計				8,220	
	単価		供用日		8,220	
	*** S単 - 61号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	釜場掘削・設置		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,134	2,213	
Y00004	諸雑費	0.130		3,568	464	
MO2031	ハックル[加型・排対型(1次)] 標準ハケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	33,558	3,356	
P34029	軽油 ハト-#給油	3.400	L	140	476	算出数量 1.000 箇所
	合計				8,896	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		8,896	
	*** S単 - 62号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,988	1,499	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,134	4,205	
Y00004	諸雑費	0.030		7,059	212	
M02031	バックホウ[クロー型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	33,558	2,013	
P34029	軽油 バックホウ給油	2.200	L	140	308	
	合 計				10,262	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,262	
	*** S単 - 63号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 6.作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	6		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	6.600	日	563	3,716	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	58.000	L	151	8,758	
R01002	特殊作業員	0.840	人	29,988	25,190	
Y00004	諸雑費	0.100		37,664	3,766	
	合 計				41,430	算出数量 1.000 箇所
	単 価				41,430	
	*** S単 - 64号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.300	人	33,864	10,159	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,134	11,067	
	合 計				21,226	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		21,226	
	*** S単 - 65号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,52.1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 52 1 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	520	520,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ｶ給油	345.000	L	140	48,300	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合計				970,189	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		970	
	*** S単 - 66号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,71,2,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 71 2 あり		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	710	355,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ｶ給油	345.000	L	140	48,300	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合計				775,689	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		776	
	*** S単 - 67号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 42		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,134	10,624	
	合計				14,992	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		150	
	*** S単 - 68号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,910	
	*** S単 - 69号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 50kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上しない				
	9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	0.0 0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,420	4,420	
	合計				4,420	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,420	
	*** S単 - 70号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上しない				
	9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	0.0 0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,070	4,070	
	合計				4,070	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,070	
	*** S単 - 71号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,700	7,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				9,200	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,200	
	*** S単 - 72号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,0.25,1.00,,1門,1.00,簡易ゲート					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)設備区分	その他				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	8)床体面積(x)(㎡)	0.25				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	9)その他の据付工数(人/門)	1.00				
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称	簡易ゲート				
R03002	据付工					
		0.800	人	30,906	24,725	
R01003	普通作業員					
		0.200	人	22,134	4,427	
	合計				29,152	算出数量 1.000 門
	単価		門		29,152	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		362	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		263.3	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単価		m3		271.7	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 76号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,196	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		255.7	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		442.7	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		933.3	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)作業区分 2)施工数量	残土受け入れ地での処理 -				

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3		141.2	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,537	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0312	抜き型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,646	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,646	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,890	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り あり				

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基		13,700	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	基 歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り あり				
	単 価		基		17,230	
	*** S単 - 87号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1,000	工事 歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,91日,0.730m,708㎡,500㎡,91日,0日					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)除雪箇所 2)工期区分 3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間 5)最大積雪深 6)総除雪面積 7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数 9)除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 91.000日 0.730m 708.000㎡ 500.000㎡ 91.000日 0.000日				
R01003	普通作業員	7.750	人	22,134	171,539	
	合 計				171,539	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		171,539	
	*** S単 - 88号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000	km 歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型,3.5,22,15					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)作業条件 2)ブルドーザ 規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	かなりの積雪がある場合 普通ブルドーザ 15ton 排対型 3.500 22.000 15.000				
M01025	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 普通ブルドーザ 15ton	26.000	時間	6,690	173,940	
P34029	軽油 ハトル給油	364.000	L	140	50,960	
R01021	運転手(特殊)	5.200	人	33,558	174,502	
	合 計				399,402	算出数量 1.000 km
	単 価		km		399,402	
	*** S単 - 89号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1,000	m3 歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｯﾄﾋﾞｰﾀ), -,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00002	暗渠排水工(被覆材投入)		m		740.741 m	歩A 当たり算出
	凍上抑制層(砕石,0.135㎡)					
S16003	ハックル[加-型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合	1.500	供用日	8,220	12,330	S単 60号
S02116	軽油 ハックル給油,,	34.000	L	140	4,760	S単 15号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	S単 9号
S02115	普通作業員	7.000	人	22,134	154,938	S単 10号
	合計				205,586	算出数量 740.741 m
	単価		m		278	
	*** T単 - 2号 ***					
T00003	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1,470.588 m	歩A 当たり算出
	凍上抑制層(砕石,0.068㎡)					
S16003	ハックル[加-型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合	1.500	供用日	8,220	12,330	S単 60号
S02116	軽油 ハックル給油,,	34.000	L	140	4,760	S単 15号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	S単 9号
S02115	普通作業員	7.000	人	22,134	154,938	S単 10号
	合計				205,586	算出数量 1,470.588 m
	単価		m		140	
	*** T単 - 3号 ***					
T00005	暗渠排水工(被覆材投入)		m		709.220 m	歩A 当たり算出
	凍上抑制層(砕石,0.141㎡)					
S16003	ハックル[加-型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合	1.500	供用日	8,220	12,330	S単 60号
S02116	軽油 ハックル給油,,	34.000	L	140	4,760	S単 15号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	S単 9号
S02115	普通作業員	7.000	人	22,134	154,938	S単 10号
	合計				205,586	算出数量 709.220 m
	単価		m		290	
	*** T単 - 4号 ***					
T00006	高密度ポリエチレン管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	200					
S02116	高密度ポリエチレン管 シングル管, 200,,	10.000	m	2,590	25,900	S単 40号 [1]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1])	0.020		25,900	518	
S02115	土木一般世話役	0.120	人	33,864	4,064	S単 6号 [2]
S02115	特殊作業員	0.180	人	29,988	5,398	S単 7号 [3]
S02115	普通作業員	0.260	人	22,134	5,755	S単 8号 [4]
	合計				41,635	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,164	
	*** T単 - 5号 ***					
T00007	高密度ポリエチレン管		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	100					
S02116	高密度ポリエチレン管 シングル管, 100,...	10.000	m	755	7,550	S単 43号
Y00004	雑品	0.020		7,550	151	
S02115	土木一般世話役	0.090	人	33,864	3,048	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.130	人	29,988	3,898	S単 7号
S02115	普通作業員	0.190	人	22,134	4,205	S単 8号
	合計				18,852	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,885	
	*** T単 - 6号 ***					
T00008	高密度ポリエチレン管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	75					
S02116	高密度ポリエチレン管(シングル管) 75mm(有孔・無孔),...	10.000	m	630	6,300	S単 45号
Y00004	雑品	0.020		6,300	126	
S02115	土木一般世話役	0.090	人	33,864	3,048	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.130	人	29,988	3,898	S単 7号
S02115	普通作業員	0.190	人	22,134	4,205	S単 8号
	合計				17,577	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,758	
	*** T単 - 7号 ***					
T00009	VP管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	50					
S02115	土木一般世話役	0.035	人	33,864	1,185	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.055	人	29,988	1,649	S単 7号
S02115	普通作業員	0.075	人	22,134	1,660	S単 8号
	合計				4,494	算出数量 10.000 m
	単価		m		449	
	*** T単 - 8号 ***					
T00010	VP管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	65,100					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.060	人	29,988	1,799	S単 7号
S02115	普通作業員	0.085	人	22,134	1,881	S単 8号
	合計				5,035	算出数量 10.000 m
	単価		m		504	
	*** T単 - 9号 ***					
T00011	VP管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	200					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	33,864	1,693	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.080	人	29,988	2,399	S単 7号

