

令和7年度

中山間地域総合整備事業

ふるさと新郷

ふるさと新郷中山間第39号工事

三農水(整工)第45号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			30,730,000	
2 ・工事原価			25,597,000	
3 純工事費			18,312,000	
4 ・ ・直接工事費			14,747,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	8,801,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	5,946,000	
7 ・ ・間接工事費			10,850,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			3,565,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
14,747,000 × ((10.060*1.200)*1.000*1.020*1.000)	12.310	%	1,815,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	1,564,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			186,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
14,704,000 × (1.270)	1.270	%	186,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			7,285,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
18,312,000 × ((33.710*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.840+0.000-0.000)	39.780	%	7,285,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
25,597,000 × (20.040*1.000 + 0.04)=5,139,000	20.080	%	5,133,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				8,801,000	
・土工				1,185,000	
・掘削工	1.000	式		15,000	
BA0101 掘削	42	m ³	362	15,204	歩A・単A B単 1号
合計				15,204	
・盛土工				608,000	
000002 流用土盛土 B<1.0m	160.000	m ³	2,167	346,720	歩A・単A B単 2号
000003 流用土盛土 1.0m B<2.5m	33.000	m ³	1,994	65,802	歩A・単A B単 3号
000004 畦畔盛土	20.000	m ³	2,165	43,300	歩A・単A B単 4号
000005 購入土	74.000	m ³	2,050	151,700	歩A・単A B単 5号
合計				607,522	
・整形仕上げ工				62,000	
000006 法面整形 切土部	66.000	m ²	933	61,578	歩A・単A B単 6号
合計				61,578	
・植生工				500,000	
000007 筋芝工	241.000	m ²	1,838	442,958	歩A・単A B単 7号
000008 植生工	66.000	m ²	860	56,760	歩A・単A B単 8号
合計				499,718	
・構造物撤去工				387,000	
・構造物取壊し工	1.000	式		387,000	
000009 旧体撤去 U型側溝(B300×H240)	2.100	m	2,115	4,442	歩A・単A B単 9号
000010 旧体撤去 U型側溝(B300×H300)	29.800	m	2,115	63,027	歩A・単A B単 10号
000011 旧体撤去 BF300	20.400	m	2,115	43,146	歩A・単A B単 11号
000012 旧体撤去 BF400	34.700	m	2,115	73,391	歩A・単A B単 12号
000013 旧体運搬	9.600	ton	4,910	47,136	歩A・単A B単 13号
000014 コンクリート構造物取壊し 有筋	5.600	m ³	17,340	97,104	歩A・単A B単 14号
000015 殻運搬 有筋	5.600	m ³	2,537	14,207	歩A・単A B単 15号
000016 コンクリート(有筋)処分費	14.000	ton	1,600	22,400	歩A・単A B単 16号
000017 コンクリート構造物取壊し 無筋	0.600	m ³	8,741	5,245	歩A・単A B単 17号
000018 殻運搬 無筋	0.600	m ³	2,839	1,703	歩A・単A B単 18号
000019 コンクリート(無筋)処分費	1.500	ton	1,000	1,500	歩A・単A B単 19号
000020 VP管撤去 30	0.800	m	449	359	歩A・単A B単 20号
000021 VP管撤去 40	1.000	m	449	449	歩A・単A B単 21号
000022 VP管撤去 65	3.600	m	504	1,814	歩A・単A B単 22号
000023 VP管撤去 75	7.300	m	504	3,679	歩A・単A B単 23号
000024 VP管撤去 100	0.600	m	504	302	歩A・単A B単 24号
000025 VP管撤去 200	2.800	m	653	1,828	歩A・単A B単 25号
000026 廃プラ運搬	0.100	ton	4,420	442	歩A・単A B単 26号
000027 廃プラ処分費	0.100	ton	48,000	4,800	歩A・単A B単 27号

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				386,974	
・開渠工	1.000	式		7,078,000	
・ ・作業土工	1.000	式		554,000	
000028 床堀	300.000	m3	272	81,600	歩A・単A B単 28号
000029 埋戻	164.000	m3	2,165	355,060	歩A・単A B単 29号
000030 基面整正	266.000	m ²	443	117,838	歩A・単A B単 30号
合 計				554,498	
・ ・プレキャスト開渠工	1.000	式		3,733,000	
000031 BF450 両側ウィーブホール	38.400	m	14,507	557,069	歩A・単A B単 31号
000032 BF600 片側ウィーブホール	230.500	m	13,513	3,114,747	歩A・単A B単 32号
000033 BF600用蓋	8.000	枚	7,631	61,048	歩A・単A B単 33号
合 計				3,732,864	
・ ・集水楯	1.000	式		1,381,000	
000034 床堀	3.300	m3	272	898	歩A・単A B単 34号
000035 埋戻	1.300	m3	2,165	2,815	歩A・単A B単 35号
000036 プレキャスト集水楯 B800×H900	3.000	箇所	148,700	446,100	歩A・単A B単 36号
000037 プレキャスト集水楯 B800×H1000	1.000	箇所	177,200	177,200	歩A・単A B単 37号
000038 プレキャスト集水楯 B900×H1300	1.000	箇所	207,400	207,400	歩A・単A B単 38号
000039 プレキャスト集水楯 B1000×H1000	3.000	箇所	182,230	546,690	歩A・単A B単 39号
合 計				1,381,103	
・ ・暗渠工	1.000	式		1,410,000	
000040 ベンチフリュームボックス300	9.000	m	21,430	192,870	歩A・単A B単 40号
000041 ベンチフリュームボックス450 砕石置換え	21.000	m	31,797	667,737	歩A・単A B単 41号
000042 ベンチフリュームボックス600	8.900	m	34,715	308,964	歩A・単A B単 42号
000043 ベンチフリュームボックス600 砕石置換え	6.900	m	34,844	240,424	歩A・単A B単 43号
合 計				1,409,995	
・水路付帯工	1.000	式		151,000	
・ ・取水工	1.000	式		89,000	
000044 BF600片掛口	5.000	箇所	14,441	72,205	歩A・単A B単 44号
000045 取水工 (VU 100)	11.000	m	1,547	17,017	歩A・単A B単 45号
合 計				89,222	
・ ・田面排水工	1.000	式		10,000	
000046 第2-1号流入工	1.000	式	10,176	10,176	歩A・単A B単 46号
合 計				10,176	
・ ・流入工	1.000	式		30,000	
000047 第2-1号流入工	1.000	式	25,726	25,726	歩A・単A B単 47号

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0101	*** B単 - 1号 *** 掘削		m3	362		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 流用土盛土 B < 1.0m		m3	2,167		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 流用土盛土 1.0m B < 2.5m		m3	1,994		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 畦畔盛土		m3	2,165		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 購入土		m3	2,050		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 法面整形 切土部		m ²	933		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 筋芝工		m ²	1,838		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 植生工		m ²	860		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 旧体撤去 U型側溝 (B300×H240)		m	2,115		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 旧体撤去 U型側溝 (B300×H300)		m	2,115		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 旧体撤去 BF300		m	2,115		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 旧体撤去 BF400		m	2,115		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 旧体運搬		ton	4,910		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** コンクリート構造物取壊し 有筋		m3	17,340		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 殻運搬 有筋		m3	2,537		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** コンクリート(有筋)処分費		ton	1,600		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** コンクリート構造物取壊し 無筋		m3	8,741		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 殻運搬 無筋		m3	2,839		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** コンクリート(無筋)処分費		ton	1,000		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** VP管撤去 30		m	449		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** VP管撤去 40		m	449		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** VP管撤去					

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	65 *** B単 - 23号 ***		m	504		歩A・単A
000023	VP管撤去					
	75 *** B単 - 24号 ***		m	504		歩A・単A
000024	VP管撤去					
	100 *** B単 - 25号 ***		m	504		歩A・単A
000025	VP管撤去					
	200 *** B単 - 26号 ***		m	653		歩A・単A
000026	廃プラ運搬					
	*** B単 - 27号 ***		ton	4,420		歩A・単A
000027	廃プラ処分費					
	*** B単 - 28号 ***		ton	48,000		歩A・単A
000028	床掘					
	*** B単 - 29号 ***		m3	272		歩A・単A
000029	埋戻					
	*** B単 - 30号 ***		m3	2,165		歩A・単A
000030	基面整正					
	*** B単 - 31号 ***		m	443		歩A・単A
000031	BF450					
	両側ウィーブホール *** B単 - 32号 ***		m	14,507		歩A・単A
000032	BF600					
	片側ウィーブホール *** B単 - 33号 ***		m	13,513		歩A・単A
000033	BF600用蓋					
	*** B単 - 34号 ***		枚	7,631		歩A・単A
000034	床掘					
	*** B単 - 35号 ***		m3	272		歩A・単A
000035	埋戻					
	*** B単 - 36号 ***		m3	2,165		歩A・単A
000036	プレキャスト集水樹					
	B800×H900 *** B単 - 37号 ***		箇所	148,700		歩A・単A
000037	プレキャスト集水樹					
	B800×H1000 *** B単 - 38号 ***		箇所	177,200		歩A・単A
000038	プレキャスト集水樹					
	B900×H1300 *** B単 - 39号 ***		箇所	207,400		歩A・単A
000039	プレキャスト集水樹					
	B1000×H1000 *** B単 - 40号 ***		箇所	182,230		歩A・単A
000040	ベンチフリュームボックス300					
	*** B単 - 41号 ***		m	21,430		歩A・単A
000041	ベンチフリュームボックス450					
	砕石置換え *** B単 - 42号 ***		m	31,797		歩A・単A
000042	ベンチフリュームボックス600					
	*** B単 - 43号 ***		m	34,715		歩A・単A
000043	ベンチフリュームボックス600					
	砕石置換え		m	34,844		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** BF600片掛口		箇所	14,441		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 取水工 (VU 100)		m	1,547		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 第2-1号流入工		式	10,176		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 第2-1号流入工		式	25,726		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 第2-2号流入工		式	4,075		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 道路復旧工		m ²	1,048		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m ³	256		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 購入土		m ³	2,050		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 敷鉄板		m ²	1,120		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 安定シート		m ²	150		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 廃プラ運搬		ton	4,070		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 廃プラ処分費		ton	48,000		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 掘削		m ³	362		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 土砂等運搬		m ³	1,196		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 整地		m ³	141		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 排水ポンプ		箇所	88,608		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 人力除雪		工事	131,919		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 機械除雪		式	127,809		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 仮設材輸送		ton	9,200		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカク,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 62号
	合計				362	
	単価				362	
*** B単 - 2号 ***						
000002	流用土盛土 B < 1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,505	1,505	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	662	662	S単 3号
	合計				2,167	
	単価				2,167	
*** B単 - 3号 ***						
000003	流用土盛土 1.0m B < 2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,505	1,505	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	489	489	S単 4号
	合計				1,994	
	単価				1,994	
*** B単 - 4号 ***						
000004	畦畔盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動カバク()	1.000	m3	2,165	2,165	S単 2号
	合計				2,165	
	単価				2,165	
*** B単 - 5号 ***						
000005	購入土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土	1.000	m3	2,050	2,050	S単 11号
	合計				2,050	
	単価				2,050	
*** B単 - 6号 ***						
000006	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	933.3	933	S単 67号
	合計				933	
	単価				933	
*** B単 - 7号 ***						
000007	筋芝工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02701	【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯),100m2以上300m2 未満,-	1.000	m ²	1,838	1,838	S単 42号
	合計				1,838	
	単価				1,838	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
000008	植生工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	1,000	m ²	860	860	S単 5号
	合 計				860	
	単 価				860	
*** B単 - 9号 ***						
000009	旧体撤去 U型側溝(B300×H240)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10,000	m	2,115	21,150	S単 45号
	合 計				21,150	
	単 価				2,115	
*** B単 - 10号 ***						
000010	旧体撤去 U型側溝(B300×H300)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10,000	m	2,115	21,150	S単 45号
	合 計				21,150	
	単 価				2,115	
*** B単 - 11号 ***						
000011	旧体撤去 BF300		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10,000	m	2,115	21,150	S単 45号
	合 計				21,150	
	単 価				2,115	
*** B単 - 12号 ***						
000012	旧体撤去 BF400		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10,000	m	2,115	21,150	S単 45号
	合 計				21,150	
	単 価				2,115	
*** B単 - 13号 ***						
000013	旧体運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	4,910	4,910	S単 58号
	合 計				4,910	
	単 価				4,910	
*** B単 - 14号 ***						
000014	コンクリート構造物取壊し 有筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m ³	17,340	17,340	S単 43号
	合 計				17,340	
	単 価				17,340	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 15号 ***						
000015	殻運搬 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,537	2,537	S単 69号
	合 計				2,537	
	単 価				2,537	
*** B単 - 16号 ***						
000016	ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)処分費		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)	1.000	ton	1,600	1,600	S単 39号
	合 計				1,600	
	単 価				1,600	
*** B単 - 17号 ***						
000017	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,741	8,741	S単 44号
	合 計				8,741	
	単 価				8,741	
*** B単 - 18号 ***						
000018	殻運搬 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	2,839	2,839	S単 70号
	合 計				2,839	
	単 価				2,839	
*** B単 - 19号 ***						
000019	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)処分費		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	1.000	ton	1,000	1,000	S単 40号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
*** B単 - 20号 ***						
000020	VP管撤去 30		m		10,000	歩A 当たり算出
T00012	VP管撤去 30,40	10.000	m	449	4,490	T単 7号
	合 計				4,490	
	単 価				449	
*** B単 - 21号 ***						
000021	VP管撤去 40		m		10,000	歩A 当たり算出
T00012	VP管撤去 30,40	10.000	m	449	4,490	T単 7号
	合 計				4,490	
	単 価				449	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 22号 ***						
000022	VP管撤去 65		m		10,000	歩A 当たり算出
T00010	VP管撤去 65,75,100	10.000	m	504	5,040	T単 5号
	合計				5,040	
	単価				504	
*** B単 - 23号 ***						
000023	VP管撤去 75		m		10,000	歩A 当たり算出
T00010	VP管撤去 65,75,100	10.000	m	504	5,040	T単 5号
	合計				5,040	
	単価				504	
*** B単 - 24号 ***						
000024	VP管撤去 100		m		10,000	歩A 当たり算出
T00010	VP管撤去 65,75,100	10.000	m	504	5,040	T単 5号
	合計				5,040	
	単価				504	
*** B単 - 25号 ***						
000025	VP管撤去 200		m		10,000	歩A 当たり算出
T00011	VP管撤去 200	10.000	m	653	6,530	T単 6号
	合計				6,530	
	単価				653	
*** B単 - 26号 ***						
000026	廃プラ運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0	1.000	ton	4,420	4,420	S単 59号
	合計				4,420	
	単価				4,420	
*** B単 - 27号 ***						
000027	廃プラ処分費		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	48,000	48,000	S単 41号
	合計				48,000	
	単価				48,000	
*** B単 - 28号 ***						
000028	床堀		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	271.7	272	S単 63号
	合計				272	
	単価				272	
*** B単 - 29号 ***						

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000029	埋戻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバタ()	1.000	m ³	2,165	2,165	S単 2号
	合計				2,165	
	単価				2,165	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	442.7	443	S単 66号
	合計				443	
	単価				443	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	BF450 両側ウィーブホール		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,148	41,480	S単 46号
S02116	ベンチフリウム ウィーブホール付(両側) H295×B450×L2000, 50逆止弁付,,	5.000	個	11,000	55,000	S単 12号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40,	0.720	m ³	2,700	1,944	S単 13号
Y00001	0.60×0.1×10.0×1.2(ロス率)=0.72					
T00002	暗渠排水工(被覆材投入) 凍上抑制層(砕石,0.177m ²)	10.000	m	364	3,640	T単 1号
Y00001	100/0.177m ² =564.971m					
SA0312	抜き型枠 一般型枠,均しコンクリート	5.900	m ²	5,646	33,311	S単 71号
S02116	コンクリート用砕石 ,20~5mm,	1.770	m ³	5,400	9,558	S単 15号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.230	m ²	605	139	S単 16号
	合計				145,072	
	単価				14,507	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	BF600 片側ウィーブホール		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,148	41,480	S単 46号
S02116	ベンチフリウム ウィーブホール付(片側) H600×B600×L2000, 50逆止弁付,,	5.000	個	13,500	67,500	S単 17号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40,	0.900	m ³	2,700	2,430	S単 13号
Y00001	0.75×0.1×10.0×1.2(ロス率)=0.90					
T00004	暗渠排水工(被覆材投入) 凍上抑制層(砕石,0.09m ²)	10.000	m	185	1,850	T単 2号
Y00001	100/0.09m ² =1111.111m					
SA0312	抜き型枠 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²	5,646	16,938	S単 71号
S02116	コンクリート用砕石 ,20~5mm,	0.900	m ³	5,400	4,860	S単 15号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.110	m ²	605	67	S単 16号
	合計				135,125	
	単価				13,513	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	BF600用蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	911	911	S単 47号
S02116	ベンチフリーウム蓋(T-4) 幅600 長1000mm,,	1.000	枚	6,720	6,720	S単 18号
	合計				7,631	
	単価				7,631	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	271.7	272	S単 63号
	合計				272	
	単価				272	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバダ()	1.000	m3	2,165	2,165	S単 2号
	合計				2,165	
	単価				2,165	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	プレキャスト集水樹 B800×H900		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり	1.000	基	13,700	13,700	S単 74号
S02116	コンクリート樹 0.8×0.8×0.9,T-25,,	1.000	個	94,500	94,500	S単 19号
S02116	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 柵用、800×800,,	1.000	枚	40,500	40,500	S単 20号
	合計				148,700	
	単価				148,700	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	プレキャスト集水樹 B800×H1000		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり	1.000	基	13,700	13,700	S単 74号
S02116	プレキャスト樹 800×H1000,T-25,,	1.000	基	123,000	123,000	S単 21号
S02116	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 柵用、800×800,,	1.000	枚	40,500	40,500	S単 20号
	合計				177,200	
	単価				177,200	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	プレキャスト集水樹 B900×H1300		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり	1.000	基	13,700	13,700	S単 74号
S02116	プレキャスト樹 900×H1300,T-25,,	1.000	基	151,000	151,000	S単 22号
S02116	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 柵用、900×900,,	1.000	枚	42,700	42,700	S単 23号
	合計				207,400	
	単価				207,400	
	*** B単 - 39号 ***					

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000039	プレキャスト集水桝 B1000×H1000		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付、1600kgを超え2200kg以下、有り、あり	1.000	基	17,230	17,230	S単 75号
S02116	コンクリート桝ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0、	1.000	個	119,000	119,000	S単 24号
S02116	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg 拵用、1.00.0×1.00.0、	1.000	枚	46,000	46,000	S単 25号
	合計				182,230	
	単価				182,230	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	ベンチフリーウムボックス300		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工有り、再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,853	48,530	S単 48号
S02116	ベンチフリーウムボックス B300×L1000、T-20、	10.000	本	11,600	116,000	S単 26号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、特殊養生(練炭、ジェット)、-、無し、-、あり、18-8-40(普通) W/C65%	0.930	m3	30,120	28,012	S単 78号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	3.000	m ²	5,646	16,938	S単 72号
S02116	クラッシュラン 、C-80 80-0mm(JIS規格外)、	1.120	m3	4,300	4,816	S単 27号
Y00001	0.62×0.15×10.0×1.2(ロス率)=1.116					
	合計				214,296	
	単価				21,430	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	ベンチフリーウムボックス450 碎石置換え		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工有り、再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,853	48,530	S単 48号
S02116	ベンチフリーウムボックス B450×L1000、T-20、	10.000	本	19,000	190,000	S単 28号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、特殊養生(練炭、ジェット)、-、無し、-、あり、18-8-40(普通) W/C65%	1.190	m3	30,120	35,843	S単 78号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	3.000	m ²	5,646	16,938	S単 72号
S02116	クラッシュラン 、C-80 80-0mm(JIS規格外)、	6.200	m3	4,300	26,660	S単 27号
Y00001	((1.59+1.38)×0.35÷2)×10.0×1.2(ロス率)=6.237					
	合計				317,971	
	単価				31,797	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	ベンチフリーウムボックス600		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工有り、再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,853	48,530	S単 48号
S02116	ベンチフリーウムボックス B600×L1000、T-20、	10.000	本	23,100	231,000	S単 29号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、特殊養生(練炭、ジェット)、-、無し、-、あり、18-8-40(普通) W/C65%	1.440	m3	30,120	43,373	S単 78号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	3.000	m ²	5,646	16,938	S単 72号
S02116	クラッシュラン 、C-80 80-0mm(JIS規格外)、	1.700	m3	4,300	7,310	S単 27号
Y00001	0.96×0.15×10.0×1.2(ロス率)=1.728					

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				347,151	
	単価				34,715	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	ベンチフリュームボックス600 砕石置換え		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,853	48,530	S単 48号
S02116	ベンチフリュームボックス B600×L1000,T-20,,	10.000	本	23,100	231,000	S単 29号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェット),-,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	1.440	m3	30,120	43,373	S単 78号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²	5,646	16,938	S単 72号
S02116	クラッシュラン ,C-80 80~0mm(JIS規格外),	2.000	m3	4,300	8,600	S単 27号
Y00001	1.11×0.15×10.0×1.2(ロス率)=1.998					
	合計				348,441	
	単価				34,844	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	BF600片掛口		箇所		10,000	歩A 箇所
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,853	48,530	S単 48号
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-600,,	10.000	本	7,800	78,000	S単 30号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,	0.950	m3	2,700	2,565	S単 31号
Y00001	(0.75+0.0375)×1.2(ロス率)=0.945					
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェット),-,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	0.060	m3	30,120	1,807	S単 78号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.240	m ²	10,890	13,504	S単 73号
Y00001	1箇所あたり1.0m					
	合計				144,406	
	単価				14,441	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	取水工(VU 100)		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質PVC塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,547	1,547	S単 49号
	合計				1,547	
	単価				1,547	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	第2-1号流入工		式		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質PVC塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.400	m	1,547	2,166	S単 49号
S02116	排水調整器 C-1型,300型,,	1.000	個	8,010	8,010	S単 32号
	合計				10,176	
	単価				10,176	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 47号 ***						
000047	第2-1号流入工		式		1.000	歩A 当たり算出
T00006	高密度ポリエチレン管 200	5.400	m	4,164	22,486	T単 3号
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 90°口径 200mm,...	1.000	個	2,060	2,060	S単 34号
S02116	DVソケット 200用,...	1.000	個	1,180	1,180	S単 35号
	合計				25,726	
	単価				25,726	
*** B単 - 48号 ***						
000048	第2-2号流入工		式		1.000	歩A 当たり算出
T00007	高密度ポリエチレン管 100	1.800	m	1,885	3,393	T単 4号
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 90°口径 100mm,...	1.000	個	423	423	S単 37号
S02116	DVソケット 100用,...	1.000	個	259	259	S単 38号
	合計				4,075	
	単価				4,075	
*** B単 - 49号 ***						
000049	道路復旧工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クマツヤン,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1.000	m ²	1,048	1,048	S単 50号
	合計				1,048	
	単価				1,048	
*** B単 - 50号 ***						
000050	路体(築堤)盛土・埋戻 本線		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.000	m ³	255.7	256	S単 65号
	合計				256	
	単価				256	
*** B単 - 51号 ***						
000051	購入土 山土		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土	1.000	m ³	2,050	2,050	S単 11号
	合計				2,050	
	単価				2,050	
*** B単 - 52号 ***						
000052	敷鉄板		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,67,1,あり	1.000	m ²	1,120	1,120	S単 56号
	合計				1,120	
	単価				1,120	
*** B単 - 53号 ***						
000053	安定シート ブルーシート		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	150	150	S単 57号

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				150	
	単価				150	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	廃プラ運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,..0.0,0.0	1.000	ton	4,070	4,070	S単 60号
	合計				4,070	
	単価				4,070	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	廃プラ処分費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	48,000	48,000	S単 41号
	合計				48,000	
	単価				48,000	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	掘削 本線		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オブジェクト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	362	362	S単 62号
	合計				362	
	単価				362	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,196	1,196	S単 64号
	合計				1,196	
	単価				1,196	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	141.2	141	S単 68号
	合計				141	
	単価				141	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	排水ポンプ 0以上~6未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,896	8,896	S単 52号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	10,262	10,262	S単 53号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 7,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	48,224	48,224	S単 54号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	21,226	21,226	S単 55号
	合計				88,608	
	単価				88,608	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 60号 ***						
000060	人力除雪		工事		1.000	歩A 工事 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,91日,0.730m, 544㎡,390㎡,91日,0日	1.000	工事	131,919	131,919	S単 76号
	合計				131,919	
	単価				131,919	
*** B単 - 61号 ***						
000061	機械除雪		式		1.000	歩A 式 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型,3.5,22,15	0.320	km	399,402	127,809	S単 77号
	合計				127,809	
	単価				127,809	
*** B単 - 62号 ***						
000062	仮設材輸送		ton		1.000	歩A ton 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,200	9,200	S単 61号
	合計				9,200	
	単価				9,200	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,505		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,165		歩A・単A
S01082	*** S単 - 3号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	662		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	489		歩A・単A
S02081	*** S単 - 5号 *** 芝付工 芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)		m ²	860		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,864		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	33,558		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 山土 山土		m3	2,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** ベンチフリュム ウィーブホ-ル付(両側) ベンチフリュム ウィーブホ-ル付(両側) H295×B450×L2000, 50逆止弁付,,		個	11,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40,		m3	2,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 軽油 軽油 バト-ル給油,,		L	140		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,20~5mm,,		m3	5,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 吸出し防止材 吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** ベンチフリュム ウィーブホ-ル付(片側) ベンチフリュム ウィーブホ-ル付(片側) H600×B600×L2000, 50逆止弁付,,		個	13,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** ベンチフリュム蓋(T-4) ベンチフリュム蓋(T-4) 幅600 長1000mm,,		枚	6,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** コンクリート柵 コンクリート柵 0.8×0.8×0.9,T-25,,		個	94,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 柵用,800×800,,		枚	40,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** プレキャスト柵 プレキャスト柵 800×H1000,T-25,,		基	123,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** プレキャスト柵					

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	プレキャスト枡 900×H1300,T-25,, *** S単 - 23号 ***		基	151,000		歩A・単A
S02116	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 枡用,900×900,, *** S単 - 24号 ***		枚	42,700		歩A・単A
S02116	コンクリート枡ACK T-25 コンクリート枡ACK T-25 30N/mm2 蓋なし,1.0×1.0×1.0,, *** S単 - 25号 ***		個	119,000		歩A・単A
S02116	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 枡用,1000×1000,, *** S単 - 26号 ***		枚	46,000		歩A・単A
S02116	ベンチフリーウムボックス ベンチフリーウムボックス B300×L1000,T-20,, *** S単 - 27号 ***		本	11,600		歩A・単A
S02116	クラッシュラン クラッシュラン ,C-80 80~0mm(JIS規格外), *** S単 - 28号 ***		m3	4,300		歩A・単A
S02116	ベンチフリーウムボックス ベンチフリーウムボックス B450×L1000,T-20,, *** S単 - 29号 ***		本	19,000		歩A・単A
S02116	ベンチフリーウムボックス ベンチフリーウムボックス B600×L1000,T-20,, *** S単 - 30号 ***		本	23,100		歩A・単A
S02116	ベンチフリーウム掛口 ベンチフリーウム掛口 BF-600,, *** S単 - 31号 ***		本	7,800		歩A・単A
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,, *** S単 - 32号 ***		m3	2,700		歩A・単A
S02116	排水調整器 排水調整器 C-1型,300型,, *** S単 - 33号 ***		個	8,010		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 シングル管, 200,, *** S単 - 34号 ***		m	2,590		歩A・単A
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 90°JIS 200mm,, *** S単 - 35号 ***		個	2,060		歩A・単A
S02116	DVソケット DVソケット 200用,, *** S単 - 36号 ***		個	1,180		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 シングル管, 100,, *** S単 - 37号 ***		m	755		歩A・単A
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) 90°JIS 100mm,, *** S単 - 38号 ***		個	423		歩A・単A
S02116	DVソケット DVソケット 100用,, *** S単 - 39号 ***		個	259		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊(有筋) *** S単 - 40号 ***		ton	1,600		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊(無筋) *** S単 - 41号 ***		ton	1,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 腐プラ *** S単 - 42号 ***		ton	48,000		歩A・単A
S02701	【法面工(法面芝付工)】 【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯),100m2以上300m2未満,- *** S単 - 43号 ***		m ²	1,838		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,340		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	*** S単 - 44号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,741		歩A・単A
S05801	*** S単 - 45号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,115		歩A・単A
S05801	*** S単 - 46号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,148		歩A・単A
S05801	*** S単 - 47号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	911		歩A・単A
S05801	*** S単 - 48号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,853		歩A・単A
S07021	*** S単 - 49号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,547		歩A・単A
S08042	*** S単 - 50号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生ｸﾞﾗｯﾌﾟﾗﾝ,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		m ²	1,048		歩A・単A
S16003	*** S単 - 51号 *** ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合		供用日	8,220		歩A・単A
S18005	*** S単 - 52号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	8,896		歩A・単A
S18005	*** S単 - 53号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去		箇所	10,262		歩A・単A
S18006	*** S単 - 54号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 7,作業時排水,0以上-6未満,発動発電機,あり		箇所	48,224		歩A・単A
S18007	*** S単 - 55号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所	21,226		歩A・単A
S18054	*** S単 - 56号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,67,1,あり		m ²	1,120		歩A・単A
S18062	*** S単 - 57号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	150		歩A・単A
S19003	*** S単 - 58号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単A
S19003	*** S単 - 59号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0		ton	4,420		歩A・単A
S19003	*** S単 - 60号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0		ton	4,070		歩A・単A
S19003	*** S単 - 61号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	9,200		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 62号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾌﾞ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	362		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	*** S単 - 63号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	271.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 64号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,196		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 65号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	255.7		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 66号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	442.7		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 67号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	933.3		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 68号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,あり		m3	141.2		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 69号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,537		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 70号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	2,839		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 71号 *** 抜き型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリ		m ²	5,646		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 72号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリ		m ²	5,646		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 73号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,890		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 74号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり		基	13,700		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 75号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり		基	17,230		歩A・単A
SQ1015	*** S単 - 76号 *** 除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,91日,0.730m,544m ² ,390m ² ,91日,0日		工事	131,919		歩A・単A
SQ1016	*** S単 - 77号 *** 除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型,3.5,22,15		km	399,402		歩A・単A
SQP311	*** S単 - 78号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジエツヒタ),-,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%		m3	30,120		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** 暗渠排水工(被覆材投入) 凍上抑制層(砕石,0.177m ²)		m	364		歩A・単A
T00004	*** T単 - 2号 *** 暗渠排水工(被覆材投入) 凍上抑制層(砕石,0.09m ²)		m	185		歩A・単A
T00006	*** T単 - 3号 *** 高密度ポリエチレン管 200		m	4,164		歩A・単A
T00007	*** T単 - 4号 *** 高密度ポリエチレン管					

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締めめ区分	締めめを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
	合計				15,051	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,505	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバクタ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締めめ区分	振動コバクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,165	
*** S単 - 3号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハンド給油	5.700	L	140	798	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				33,076	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		662	
*** S単 - 4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04062	振動ロー[搭乗式・コバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	3,800	6,080	
P34029	軽油 ハンド給油	17.000	L	140	2,380	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				42,018	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		489	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02081	芝付工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅100cm程度)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P50005	人工張芝(ワラ)					
	人工芝(幅100cm程度)	10.800	m ²	260	2,808	
R01001	土木一般世話役		人	33,864	2,032	
		0.060	人			
R01003	普通作業員		人	22,134	3,763	
		0.170	人			
	合計				8,603	算出数量 10,000 m ²
	単価		m ²		860	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役		人	33,864	33,864	
		1.000	人			
	合計				33,864	算出数量 1,000 人
	単価				33,864	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員		人	29,988	29,988	
		1.000	人			
	合計				29,988	算出数量 1,000 人
	単価				29,988	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員		人	22,134	22,134	
		1.000	人			
	合計				22,134	算出数量 1,000 人
	単価				22,134	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手(特殊)		人	33,558	33,558	
		1.000	人			

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				33,558	算出数量 1,000 人
	単価				33,558	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
R01003	普通作業員	1,000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1,000 人
	単価				22,134	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	山土		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	山土					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03207				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
J03207	山土	1,000	m3	2,050	2,050	
	合計				2,050	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,050	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	ベンチフリウム ワイプホル付(両側)		個		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	ベンチフリウム ワイプホル付(両側) H295×B450×L2000, 50逆止弁付,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96308				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
P96308	ベンチフリウム ワイプホル付(両側) H295×B450×L2000, 50逆止弁付	1,000	個	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) JQC001				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
JQC001	再生クラッシュラン RC-40	1,000	m3	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,700	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	軽油		L		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	軽油 Hト-給油,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34029				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					夜間制約作業時間:0.0
P34029	軽油 バトロ給油	1.000	L	140	140	
	合計				140	算出数量 1.000 各単位
	単価				140	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .20~5mm					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J96001				
J96001	コンクリート用砕石 20~5mm	1.000	m3	5,400	5,400	
	合計				5,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,400	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚10mm ヤシセンイ					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQQ068				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
PQQ068	吸出し防止材 厚10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	
	合計				605	算出数量 1.000 各単位
	単価				605	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	ベンチフリュム ヴィブホル付(片側)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリュム ヴィブホル付(片側) H600×B600×L2000, 50逆止弁付					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96303				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
P96303	ベンチフリュム ヴィブホル付(片側) H600×B600×L2000, 50逆止弁付	1.000	個	13,500	13,500	
	合計				13,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,500	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ベンチフリュム蓋(T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリュム蓋(T-4) 幅600 長1000mm					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQC159				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
PQC159	ベンチフリュム蓋(T-4) 幅600 長1000mm	1.000	枚	6,720	6,720	
	合計				6,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,720	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	コンクリート楕		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート樹 0.8×0.8×0.9,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB690	コンクリート樹 0.8×0.8×0.9,T-25	1.000	個	94,500	94,500	
	合計				94,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				94,500	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 柵用、800×800,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQK083	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 柵用、800×800	1.000	枚	40,500	40,500	
	合計				40,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,500	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	プレキャスト樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト樹 800×H1000,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96312	プレキャスト樹 800×H1000,T-25	1.000	基	123,000	123,000	
	合計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				123,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	プレキャスト樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト樹 900×H1300,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96313	プレキャスト樹 900×H1300,T-25	1.000	基	151,000	151,000	
	合計				151,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				151,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 柵用、900×900,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQK084	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg 柵用、900×900	1.000	枚	42,700	42,700	
	合計				42,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,700	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 24号 ***						
S02116	コンクリート柵ACK T-25		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	PQB613		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQB613	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0	1,000	個	119,000	119,000	
	合計				119,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				119,000	
*** S単 - 25号 ***						
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、1 0 0 0 × 1 0 0 0 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	PQK085		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQK085	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、1 0 0 0 × 1 0 0 0	1,000	枚	46,000	46,000	
	合計				46,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				46,000	
*** S単 - 26号 ***						
S02116	ベンチフリーウムボックス		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリーウムボックス B300×L1000,T-20,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P96309		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96309	ベンチフリーウムボックス B300×L1000,T-20	1,000	本	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				11,600	
*** S単 - 27号 ***						
S02116	クラッシュヤラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クラッシュヤラン ,C - 80 80 ~ 0mm(JIS規格外),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03109		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03109	クラッシュヤラン C - 80 80 ~ 0mm(JIS規格外)	1,000	m3	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,300	
*** S単 - 28号 ***						
S02116	ベンチフリーウムボックス		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリーウムボックス B450×L1000,T-20,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	P96310		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96310	ベンチフリーウムボックス B450×L1000,T-20	1,000	本	19,000	19,000	
	合計				19,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				19,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	ベンチフリュームボックス		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリュームボックス B600×L1000,T-20,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96311		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96311	ベンチフリュームボックス B600×L1000,T-20	1.000	本	23,100	23,100	
	合 計				23,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,100	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-600,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC129		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PQC129	ベンチフリューム掛口 BF-600	1.000	本	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	再生クラッシュヤラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュヤラン .RC-40 40~0mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03118		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,700	2,700	
	合 計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,700	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	排水調整器		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水調整器 C-1型,300型,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96503		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96503	排水調整器 C-1型,300型	1.000	個	8,010	8,010	
	合 計				8,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,010	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 シングル管, 200,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96601		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96601	高密度ポリエチレン管 シングル管, 200	1.000	m	2,590	2,590	
	合計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,590	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	硬質塩化管継手 DV式継手(排水用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化管継手 DV式継手(排水用) 90°I材 200mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQ4416		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PQ4416	硬質塩化管継手 DV式継手(排水用) 90°I材 200mm	1.000	個	2,060	2,060	
	合計				2,060	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,060	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	DVソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DVソケット 200用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96609		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96609	DVソケット 200用	1.000	個	1,180	1,180	
	合計				1,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,180	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 シングル管, 100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96602		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96602	高密度ポリエチレン管 シングル管, 100	1.000	m	755	755	
	合計				755	算出数量 1.000 各単位
	単価				755	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	硬質塩化管継手 DV式継手(排水用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化管継手 DV式継手(排水用) 90°I材 100mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQ4455		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PQ4455	硬質塩化管継手 DV式継手(排水用) 90°I材 100mm	1.000	個	423	423	
	合計				423	算出数量 1.000 各単位
	単価				423	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	DVソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DVソケット 100用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96608		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96608	DVソケット 100用	1.000	個	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 39号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊(有筋)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 コンクリート塊(有筋) 1,600円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊(有筋)	1.000	ton	1,600	1,600	
	合計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,600	
	*** S単 - 40号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊(無筋)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 コンクリート塊(無筋) 1,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊(無筋)	1.000	ton	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃ブラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF003 廃ブラ 48,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 廃ブラ	1.000	ton	48,000	48,000	
	合計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,000	
	*** S単 - 42号 ***					
S02701	【法面工(法面芝付工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯),100m ² 以上300m ² 未満,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種 2)規格 3)施工規模 4)時間的制約補正	植生筋工 人工芝(種子帯) 100m ² 以上300m ² 未満 -		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A09161	植生筋工 筋芝工 人工芝(種子帯)	1.400	m ²	1,313	1,838	
	合計				1,838	算出数量 1.000 m ²
	単価				1,838	
	*** S単 - 43号 ***					

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m3	17,340	17,340	
	合計				17,340	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,340	
	*** S単 - 44号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m3	8,741	8,741	
	合計				8,741	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,741	
	*** S単 - 45号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)規格 4)規格	L=2000 1000kg/個以下		夜間制約作業時間:0.0		
	5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用	なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない				
	8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	- - 再利用撤去を行なう -				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・券 昼間単価	1.000	m	2,115	2,115	
	合計				2,115	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,115	
	*** S単 - 46号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)規格 4)規格	L=2000 1000kg/個以下		夜間制約作業時間:0.0		
	5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用	なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない				
	8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	- - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,148	4,148	
	合計				4,148	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,148	
	*** S単 - 47号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分	蓋版 昼間施工				
	3)規格 4)規格	コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	910.80	911	
	合計				911	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		911	
	*** S単 - 48号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施 工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工				
	3)規格 4)規格	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面	なし L=1000を使用する L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	- 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,853	4,853	
	合計				4,853	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,853	
	*** S単 - 49号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm				
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	33,864	2,709	
R01002	特殊作業員	0.120	人	29,988	3,599	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,134	3,763	
	合計				15,472	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,547	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 50号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワッパン,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クワッパン RC-40 20cm 2.5m以上 敷均し 不要 あり なし				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
J03118	再生クラッシャー RC-40 40-0mm	23.200	m ³	2,700	62,640	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	33,864	6,773	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,134	13,723	
M02041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 バトロ給油	15.000	L	140	2,100	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	33,558	14,430	
	合計				104,816	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,048	
	*** S単 - 51号 ***					
S16003	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),18時間を超える場合		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替作業補正区分	M02041 18時間を超える場合				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
M02041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.000	供用日	8,220	8,220	
	合計				8,220	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		8,220	
	*** S単 - 52号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	釜場掘削・設置				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,134	2,213	
Y00004	諸雑費	0.130		3,568	464	
M02031	バックホ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	33,558	3,356	
P34029	軽油 バトロ給油	3.400	L	140	476	
	合計				8,896	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		8,896	
	*** S単 - 53号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分			深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,988	1,499	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,134	4,205	
Y00004	諸雑費	0.030		7,059	212	
MO2031	バックホウ[加-型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	33,558	2,013	
P34029	軽油 バックホウ給油	2.200	L	140	308	
	合計				10,262	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		10,262	
	*** S単 - 54号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 7,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	7		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)排水方法	作業時排水		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	7.700	日	563	4,335	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	67.000	L	151	10,117	
R01002	特殊作業員	0.980	人	29,988	29,388	
Y00004	諸雑費	0.100		43,840	4,384	
	合計				48,224	算出数量 1.000 箇所
	単価				48,224	
	*** S単 - 55号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.300	人	33,864	10,159	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,134	11,067	
	合計				21,226	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		21,226	
	*** S単 - 56号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,67,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)供用日数	67		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	670	670,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	140	48,300	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合計				1,120,189	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,120	
	*** S単 - 57号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 42		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,134	10,624	
	合計				14,992	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		150	
	*** S単 - 58号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,910	
	*** S単 - 59号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上しない,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 50kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,420	4,420	
	合計				4,420	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,420	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 60号 ***						
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,0.0,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 40kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,070	4,070	
	合計				4,070	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,070	
*** S単 - 61号 ***						
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 30kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,700	7,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				9,200	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,200	
*** S単 - 62号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		362	
*** S単 - 63号 ***						
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3 9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し あり				
	単 価		m3		271.7	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,196	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		255.7	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		442.7	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		933.3	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		141.2	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,537	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		2,839	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0312	抜き型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,646	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,646	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,890	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品質量 (kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り あり				
	単 価		基		13,700	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品質量 (kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り あり				
	単 価		基		17,230	
	*** S単 - 76号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 91日, 0.730m, 544m ² , 390m ² , 91日, 0日			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 除雪箇所 2) 工期区分 3) 歩掛補正区分 4) 除雪対象期間 5) 最大積雪深 6) 総除雪面積 7) 最大除雪深までの面積 8) 除雪(全体)日数 9) 除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 91.000日 0.730m 544.000m ² 390.000m ² 91.000日 0.000日				
R01003	普通作業員	5.960	人	22,134	131,919	算出数量 1.000 工事
	合 計				131,919	
	単 価		工事		131,919	
	*** S単 - 77号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton, かなりの積雪がある場合, 排対型, 3.5, 22, 15			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業条件 2) ブルドーザ 規格 3) 排出ガス区分 4) 除雪対象幅 5) 除雪回数 6) 押雪運搬距離	かなりの積雪がある場合 普通ブルドーザ 15ton 排対型 3.500 22.000 15.000				

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第39号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M01025	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 普通ブルドーザ 15ton	26.000	時間	6,690	173,940	
P34029	軽油 燃料給油	364.000	L	140	50,960	
R01021	運転手(特殊)	5.200	人	33,558	174,502	
	合計				399,402	算出数量 1.000 km
	単価		km		399,402	
	*** S単 - 78号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジエヒトケ), -,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭,ジエヒトケ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	11)冬期割増	あり				
	単価		m3		30,120	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00002	暗渠排水工(被覆材投入)		m		564.971	歩A 当たり算出
	凍上抑制層(砕石,0.177m ²)					
S16003	ハックル[加-型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),18時間を超える場合	1.500	供用日	8,220	12,330	S単 51号
S02116	軽油 ハックル給油,,	34.000	L	140	4,760	S単 14号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	S単 9号
S02115	普通作業員	7.000	人	22,134	154,938	S単 10号
	合計				205,586	算出数量 564.971 m
	単価		m		364	
	*** T単 - 2号 ***					
T00004	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1,111.111	歩A 当たり算出
	凍上抑制層(砕石,0.09m ²)					
S16003	ハックル[加-型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),18時間を超える場合	1.500	供用日	8,220	12,330	S単 51号
S02116	軽油 ハックル給油,,	34.000	L	140	4,760	S単 14号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	S単 9号
S02115	普通作業員	7.000	人	22,134	154,938	S単 10号
	合計				205,586	算出数量 1,111.111 m
	単価		m		185	
	*** T単 - 3号 ***					
T00006	高密度ポリエチレン管		m		10.000	歩A 当たり算出
	200					
S02116	高密度ポリエチレン管 シングル管, 200,,	10.000	m	2,590	25,900	S単 33号
Y00004	雑品	0.020		25,900	518	
S02115	土木一般世話役	0.120	人	33,864	4,064	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.180	人	29,988	5,398	S単 7号
S02115	普通作業員	0.260	人	22,134	5,755	S単 8号
	合計				41,635	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,164	
	*** T単 - 4号 ***					
T00007	高密度ポリエチレン管		m		10.000	歩A 当たり算出
	100					
S02116	高密度ポリエチレン管 シングル管, 100,,	10.000	m	755	7,550	S単 36号
Y00004	雑品	0.020		7,550	151	
S02115	土木一般世話役	0.090	人	33,864	3,048	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.130	人	29,988	3,898	S単 7号
S02115	普通作業員	0.190	人	22,134	4,205	S単 8号
	合計				18,852	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,885	
	*** T単 - 5号 ***					

