

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 八管 第2003号

設計書番号

八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事

実施 設計書

八戸市  
～八戸市

工 期 190日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。



## 本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数量	単位	単価	金額	摘要
《本工事費》 施工数量 N=1.00式									
港湾施設									
				レベル1	1	式		19,198,015	
船舶給水管補修									
				レベル2	1	式		19,198,015	
配水管布設工									
				レベル3	1	式		19,179,535	
鋳鉄管布設 φ150 × 323.2m									
				レベル4・5	1	式		19,179,535	
材料費 φ150									内 1号
					1	式		6,220,267	
布設費									内 2号
					1	式		1,682,244	

## 本工事費内訳書

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素	数 量	単 位	単 価		金 額	摘 要
土工事費 B復旧 φ150	1	式			6,760,483	内 3号
土工事費 B復旧(仮復旧)	1	式			894,319	内 4号
土工事費 B復旧 進入路路面復旧	1	式			188,644	内 5号
土工事費 C復旧 φ150	1	式			2,976,187	内 6号
土工事費 C復旧(仮復旧)	1	式			457,391	内 7号

## 本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数量	単位	単価	金額	摘要
仮設工									
				レベル3	1	式		18,480	
水替工									
				レベル4・5	1	式		18,480	
水替工									内 8号
					1	式		18,480	
直接工事費計								19,198,015	
共通仮設									
				レベル1	1	式		4,019,760	
共通仮設費									
				レベル2	1	式		4,019,760	

## 本工事費内訳書

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
安全費					
レベル4・5	1	式		527,760	
交通誘導警備員B					内 9号
	36	人		527,760	
技術管理費					
レベル3	1	式		154,000	
通水試験 既設管と連絡して給水車が不要					内 10号
	1	式		154,000	
現場環境改善費 (率分) 19,049,398 *(0.0306+0)					現場環境改善費率 i×対象額 i=56.6×対象額 <sup>^</sup> -0.174
レベル3	1	式		582,000	
共通仮設費 (率分) 19,198,015 *(0.1151*1.2*1.04)					対象額P×共通仮設費率Kr×施工地域×週休2日 直接工事費×(485.4*対象額 <sup>^</sup> -0.2231) *1.2*1.04
	1	式		2,756,000	
純工事費					
				23,217,775	
現場管理費 23,217,775 *(0.3502*1.1+0.0084)*1.06					純工事費×((現場管理費標準値×補正係数)+冬期補正值)×週休2日 純工事費×【{(202.3*純工事費 <sup>^</sup> -0.1034) *1.1+0.0084} *1.06】
	1	式		9,686,000	

## 本工事費内訳書

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価				32,903,775	
一般管理費等 32,903,775*(0.195*1.01+0.0004)-8980	1	式		6,486,225	工事原価×(一般管理費等率×率補正)+補正值 工事原価*(-4.97802*Log工事原価+56.92101)*1.01+0.0004-8980  6,495,205 )
工事価格				39,390,000	
消費税等相当額 39,390,000*0.1	1	式		3,939,000	
請負工事設計額				43,329,000	

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	材料費 φ150						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
DIP GX形 直管S種 φ150×5000(内面エポキシ樹脂)		本	66	64,940	4,286,040		管理費区分：0
DIP GX形 直管1種 φ150×5000(内面エポキシ樹脂)		本	4	72,753	291,012		管理費区分：0
DIP GX形 短管1号 φ200 GF7.5k		個	1	45,466	45,466		管理費区分：0
DIP GX形 曲管 φ150×90°		個	3	44,933	134,799		管理費区分：0
DIP GX形 曲管 φ150×45°		個	2	38,160	76,320		管理費区分：0
DIP GX形 曲管 φ150×11° 1/4		個	1	31,766	31,766		管理費区分：0
DIP GX形 挿し受片落管 φ200×φ150		個	1	47,463	47,463		管理費区分：0
DIP GX形 継輪 φ150		個	1	81,930	81,930		管理費区分：0
GX形 接合部品(異形管) φ200		組	1	8,596	8,596		管理費区分：0
GX形 接合部品(異形管) φ150		組	6	6,780	40,680		管理費区分：0
GX形 G-Link φ150		個	2	24,680	49,360		管理費区分：0
GX形 ライフ(ライボート含む) φ150		個	7	7,856	54,992		管理費区分：0

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	材料費 φ150						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フランジ接合部分 φ200 SUS GF7.5k		組	5	17,516	87,580		管理費区分：0
フランジ接合部分 φ150. SUS GF7.5k		組	1	12,393	12,393		管理費区分：0
GX形 切管用挿しロリング φ150		個	1	7,150	7,150		管理費区分：0
DIP 挿口用簡易栓 φ150		個	2	15,860	31,720		管理費区分：0
伸縮可とう管 F×SG φ150 H=200mm		個	1	933,000	933,000		管理費区分：0
合計					6,220,267		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	布設費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工(機械) 呼び径φ150 埋設物少ない 作業帯良好		m	323.2	1,780	575,296		管理費区分:0
GX形継手接合工 直管 φ150mm		口	70	2,700	189,000		管理費区分:0
GX形継手接合工 異形管 φ200mm		口	1	5,010	5,010		管理費区分:0
GX形継手接合工 異形管 φ150mm		口	11	4,290	47,190		管理費区分:0
鋳鉄管切断・溝切り加工工 φ150mm GX形/同時		箇所	5	34,570	172,850		管理費区分:0
フランジ継手工 7.5k φ200mm		口	1	3,580	3,580		管理費区分:0
フランジ継手工 7.5k φ150mm		口	2	3,130	6,260		管理費区分:0
GX形挿口加工工 φ150mm タッピングねじ式		口	5	2,240	11,200		管理費区分:0
管明示テープ工(鋳鉄管) φ150×5m		m	323.2	60	19,392		管理費区分:0
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ150mm 固定バンド		m	323.2	1,540	497,728		管理費区分:0
標識工 ～φ450		m	323.2	440	142,208		管理費区分:0
伸縮可とう管設置 φ150		基	1	12,530	12,530		管理費区分:0



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	B復旧	φ 150					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装版切断 t=30cm		m	827.9	1,549	1,282,417		管理費区分：0
アスファルト舗装版破碎 ブレーカ I=30cm		m2	269	636	171,084		管理費区分：0
アスファルト殻運搬 L=22.0km以下		m3	80.7	5,577	450,063		管理費区分：0
アスファルト殻運搬処分費		t	189.6	500	94,800		管理費区分：T
掘削積込+人力補助 BH0.2m3 地山の掘削積込		m3	134.7	2,716	365,845		管理費区分：0
発生土運搬工 L=6.5km以下		m3	97	2,813	272,861		管理費区分：0
砂 埋戻し工(新規土) BH0.2m3		m3	39.1	7,653	299,232		管理費区分：0
砂 埋戻し工(発生土) BH0.2m3		m3	37.6	3,999	150,362		管理費区分：0
下層路盤工 車道〈材工共〉RC40 路盤厚 30cm		m2	144.8	1,706	247,028		管理費区分：0
上層路盤工 車道〈材工共〉 再生瀝青安定処理(1層目)		m2	269	2,738	736,522		管理費区分：0
上層路盤工 車道〈材工共〉 再生瀝青安定処理(2層目)		m2	269	2,359	634,571		管理費区分：0
アスファルト舗装工 基層 改質Ⅱ型粗粒度As(20)(1層目)		m2	269	2,476	666,044		管理費区分：0



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	B復旧(仮復旧)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装版破碎		m2	144.8	231	33,448		管理費区分：0
アスファルト殻運搬 L=22.0km以下		m3	7.2	5,577	40,154		管理費区分：0
アスファルト殻運搬処分費		t	17	500	8,500		管理費区分：T
掘削積込+人力補助 BH0.2m3 地山の掘削積込		m3	36.2	2,716	98,319		管理費区分：0
発生土運搬工 L=6.5km以下		m3	36.2	2,813	101,830		管理費区分：0
下層路盤工 車道〈材工共〉RC40 路盤厚 25cm		m2	144.8	1,521	220,240		管理費区分：0
アスファルト舗装 基層 ①再生粗粒度As(20)		m2	144.8	2,706	391,828		管理費区分：0
合計					894,319		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	B復旧	進入路路面復旧					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装版切断 t=30cm		m	22	1,549	34,078		管理費区分：0
アスファルト舗装版破碎 ブレーカ I=30cm		m2	15	636	9,540		管理費区分：0
アスファルト殻運搬 L=22.0km以下		m3	4.5	5,577	25,096		管理費区分：0
アスファルト殻運搬処分費		t	10.6	500	5,300		管理費区分：T
アスファルト舗装工 基層 改質Ⅱ型粗粒度As(20) 1層目		m2	15	2,476	37,140		管理費区分：0
アスファルト舗装工 基層 改質Ⅱ型粗粒度As(20) 2層目		m2	15	2,476	37,140		管理費区分：0
アスファルト舗装工 表層 改質Ⅱ型密粒度As(20F)		m2	15	2,690	40,350		管理費区分：0
合計					188,644		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	C復旧	φ 150						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
アスファルト舗装版切断 t=30cm		m	466.5	1,549	722,608		管理費区分：0	
アスファルト舗装版破碎 ブレーカ I=30cm		m2	151.1	636	96,099		管理費区分：0	
アスファルト殻運搬 L=22.0km以下		m3	30.2	5,577	168,425		管理費区分：0	
アスファルト殻運搬処分費		t	71	500	35,500		管理費区分：T	
掘削積込+人力補助 BH0.2m3 地山の掘削積込		m3	90.3	2,716	245,254		管理費区分：0	
発生土運搬工 L=6.5km以下		m3	66.7	2,813	187,627		管理費区分：0	
砂 埋戻し工（新規土） BH0.2m3		m3	21.9	7,653	167,600		管理費区分：0	
砂 埋戻し工（発生土） BH0.2m3		m3	23.6	3,999	94,376		管理費区分：0	
下層路盤工 車道〈材工共〉RC40 路盤厚 35cm		m2	81.4	1,892	154,008		管理費区分：0	
上層路盤工 車道〈材工共〉M25 路盤厚 20cm		m2	151.1	1,876	283,463		管理費区分：0	
アスファルト舗装工 基層 ①再生粗粒度As(20)		m2	151.1	1,995	301,444		管理費区分：0	
アスファルト舗装工 基層 ②再生密粒度As(13)		m2	151.1	1,671	252,488		管理費区分：0	



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 7号	C復旧(仮復旧)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装版破碎		m2	81.4	231	18,803		管理費区分：0
アスファルト殻運搬 L=22.0km以下		m3	4	5,577	22,308		管理費区分：0
アスファルト殻運搬処分費		t	9.5	500	4,750		管理費区分：T
掘削積込+人力補助 BH0.2m3 地山の掘削積込		m3	12.2	2,716	33,135		管理費区分：0
発生土運搬工 L=6.5km以下		m3	12.2	2,813	34,318		管理費区分：0
下層路盤工 車道〈材工共〉RC40 路盤厚 25cm		m2	81.4	1,521	123,809		管理費区分：0
アスファルト舗装 基層 ①再生粗粒度As(20)		m2	81.4	2,706	220,268		管理費区分：0
合計					457,391		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 8号	水替工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポリビック(スワブ) φ150		個	1	11,400	11,400		管理費区分：0
水替工 口径φ50mm×0.7kw		日	1	7,080	7,080		管理費区分：0
合計					18,480		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 9号	交通誘導員B						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導員B		人	36	14,660	527,760		管理費区分：0
合計					527,760		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 10号	通水試験工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通水試験工 既設管と連結して給水車が不要		日	1	154,000	154,000		管理費区分：0
合計					154,000		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
船舶給水管補修 (0001)	式	1		19,198,015	オプション入力
配水管布設工 (0002)	式	1		19,179,535	オプション入力
材料費 (0003)	式	1		6,220,267	オプション入力 工種 99:
材料費 φ150 (0004)	式	1		6,220,267	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
DIP GX形 直管S種 φ150×5000(内面 <sup>ホ</sup> シ樹脂)	本	66	64,940	4,286,040	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
DIP GX形 直管1種 φ150×5000(内面 <sup>ホ</sup> シ樹脂)	本	4	72,753	291,012	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
DIP GX形 短管1号 φ200 GF7.5k	個	1	45,466	45,466	係数ランク 1 単価補正 オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
DIP GX形 曲管 φ150×90°	個	3	44,933	134,799	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
DIP GX形 曲管 φ150×45°	個	2	38,160	76,320	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
DIP GX形 曲管 φ150×11° 1/4	個	1	31,766	31,766	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
DIP GX形 挿し受片落管 φ200×φ150	個	1	47,463	47,463	単価補正 オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
DIP GX形 継輪 φ150	個	1	81,930	81,930	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
GX形 接合部品(異形管) φ200	組	1	8,596	8,596	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
GX形 接合部品(異形管) φ150	組	6	6,780	40,680	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
GX形 G-Link φ150	個	2	24,680	49,360	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
GX形 ライ付(ライボート含む) φ150	個	7	7,856	54,992	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
フランジ接合部分 φ200 SUS GF7.5k	組	5	17,516	87,580	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
フランジ接合部分 φ150 SUS GF7.5k	組	1	12,393	12,393	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
GX形 切管用挿しロリング					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
φ 150	個	1	7,150	7,150	管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
DIP 挿口用簡易栓 φ 150	個	2	15,860	31,720	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
伸縮可とう管 F×SG φ 150 H=200mm	個	1	933,000	933,000	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
布設費 (0005)	式	1		1,682,244	オプション入力 工種 99:
布設費 (0006)	式	1		1,682,244	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00

# 入力データリスト (本01)

工事名	八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
豪雪割増 係数ランク 週休2日補正					B地区 1 補正なし	
铸铁管吊込み据付工(機械) 呼び径φ150 埋設物少ない 作業帯良好	m	323.2	1,780	575,296	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
GX形継手接合工 直管 φ150mm	口	70	2,700	189,000	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
GX形継手接合工 異形管 φ200mm	口	1	5,010	5,010	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
GX形継手接合工 異形管 φ150mm	口	11	4,290	47,190	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
鑄鉄管切断・溝切り加工工 φ150mm GX形/同時	箇所	5	34,570	172,850	係数ランク 1 単価補正 オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
フランジ継手工 7.5k φ200mm	口	1	3,580	3,580	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
フランジ継手工 7.5k φ150mm	口	2	3,130	6,260	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
GX形挿口加工工 φ150mm タッピングねじ式	口	5	2,240	11,200	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
管明示テープ工(鑄鉄管) φ150×5m	m	323.2	60	19,392	単価補正 オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ150mm 固定バンド	m	323.2	1,540	497,728	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
標識工 ～φ450	m	323.2	440	142,208	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
伸縮可とう管設置 φ150	基	1	12,530	12,530	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土工事費 (0007)	式	1		11,277,024	オプション入力 工種 99:
B復旧 (0008)	式	1		6,760,483	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
アスファルト舗装版切断 t=30cm	m	827.9	1,549	1,282,417	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
アスファルト舗装版破碎 ブレーカ I=30cm	m2	269	636	171,084	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
アスファルト殻運搬 L=22.0km以下	m3	80.7	5,577	450,063	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市)

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事					
アスファルト殻運搬処分費	t	189.6	500	94,800	労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
掘削積込+人力補助 BH0.2m3 地山の掘削積込	m3	134.7	2,716	365,845	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
発生土運搬工 L=6.5km以下	m3	97	2,813	272,861	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
砂 埋戻し工(新規土) BH0.2m3	m3	39.1	7,653	299,232	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00

# 入力データリスト (本01)

工事名	八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
砂 埋戻し工(発生土) BH0. 2m3	m3	37.6	3,999	150,362	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
下層路盤工 車道(材工共) RC40 路盤厚 30cm	m2	144.8	1,706	247,028	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
上層路盤工 車道(材工共) 再生瀝青安定処理(1層目)	m2	269	2,738	736,522	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
上層路盤工 車道(材工共) 再生瀝青安定処理(2層目)	m2	269	2,359	634,571	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要		
八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事	港湾整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
アスファルト舗装工 基層 改質Ⅱ型粗粒度As(20)(1層目)	m2	269	2,476	666,044	係数ランク 1 単価補正 オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
アスファルト舗装工 基層 改質Ⅱ型粗粒度As(20)(2層目)	m2	269	2,476	666,044	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
アスファルト舗装工 表層 改質Ⅱ型密粒度As(20F)	m2	269	2,690	723,610	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
B復旧(仮復旧) (0009)	式	1		894,319	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事					
アスファルト舗装版破碎	m2	144.8	231	33,448	豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
アスファルト殻運搬 L=22.0km以下	m3	7.2	5,577	40,154	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
アスファルト殻運搬処分費	t	17	500	8,500	オプション入力 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
掘削積込+人力補助 BH0.2m3 地山の掘削積込	m3	36.2	2,716	98,319	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
発生土運搬工 L=6.5km以下	m3	36.2	2,813	101,830	係数ランク 1 単価補正 オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
下層路盤工 車道(材工共)RC40 路盤厚 25cm	m2	144.8	1,521	220,240	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
アスファルト舗装 基層 ①再生粗粒度As(20)	m2	144.8	2,706	391,828	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
B復旧 (0010)	式	1		188,644	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事					
アスファルト舗装版切断 t=30cm	m	22	1,549	34,078	豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
アスファルト舗装版破碎 ブレーカ I=30cm	m2	15	636	9,540	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
アスファルト殻運搬 L=22.0km以下	m3	4.5	5,577	25,096	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
アスファルト殻運搬処分費	t	10.6	500	5,300	オプション入力 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
アスファルト舗装工 基層 改質Ⅱ型粗粒度As(20) 1層目	m2	15	2,476	37,140	係数ランク 1 単価補正 オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
アスファルト舗装工 基層 改質Ⅱ型粗粒度As(20) 2層目	m2	15	2,476	37,140	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
アスファルト舗装工 表層 改質Ⅱ型密粒度As(20F)	m2	15	2,690	40,350	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
C復旧 (0011)	式	1		2,976,187	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事					
アスファルト舗装版切断 t=30cm	m	466.5	1,549	722,608	豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
アスファルト舗装版破碎 ブレーカ I=30cm	m2	151.1	636	96,099	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
アスファルト殻運搬 L=22.0km以下	m3	30.2	5,577	168,425	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
アスファルト殻運搬処分費	t	71	500	35,500	オプション入力 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
金額 前回/今回	摘要		
			係数ランク 1 単価補正
掘削積込+人力補助 BH0. 2m3 地山の掘削積込	m3	90.3	2,716
245,254	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正		
発生土運搬工 L=6.5km以下	m3	66.7	2,813
187,627	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正		
砂 埋戻し工 (新規土) BH0. 2m3	m3	21.9	7,653
167,600	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正		
砂 埋戻し工 (発生土) BH0. 2m3	m3	23.6	3,999
94,376	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1		

# 入力データリスト (本01)

工事名	八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
下層路盤工 車道 (材工共) RC40 路盤厚 35cm	m2	81.4	1,892	154,008	単価補正 オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
上層路盤工 車道 (材工共) M25 路盤厚 20cm	m2	151.1	1,876	283,463	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト舗装工 基層 ①再生粗粒度As(20)	m2	151.1	1,995	301,444	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト舗装工 基層 ②再生密粒度As(13)	m2	151.1	1,671	252,488	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	港湾整備		
八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
アスファルト舗装工 表層 改質Ⅱ型⑤密粒度As(13F)	m2	151.1	1,769	267,295	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
C復旧(仮復旧) (0012)	式	1		457,391	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
アスファルト舗装版破砕	m2	81.4	231	18,803	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
アスファルト殻運搬 L=22.0km以下	m3	4	5,577	22,308	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
アスファルト殻運搬処分費	t	9.5	500	4,750	単価補正 オプション入力 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
掘削積込+人力補助 BH0.2m3 地山の掘削積込	m3	12.2	2,716	33,135	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
発生土運搬工 L=6.5km以下	m3	12.2	2,813	34,318	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
下層路盤工 車道(材工共) RC40 路盤厚 25cm	m2	81.4	1,521	123,809	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
アスファルト舗装 基層 ①再生粗粒度As(20)	m2	81.4	2,706	220,268	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0013)	式	1		18,480	オプション入力	
仮設工 (0014)	式	1		18,480	オプション入力 工種 99:	
水替工 (0015)	式	1		18,480	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
ポリビッド(スワブ) φ150	個	1	11,400	11,400	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
水替工					オプション入力	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
口径φ50mm×0.7kw	日	1	7,080	7,080	管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0016)	式	1		19,198,015	
共通仮設 (0017)	式	1			
共通仮設費 (0018)	式	1			
安全費 (0019)	式	1		527,760	工種 99:
交通誘導員B (0020)	人	36		527,760	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 人 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
交通誘導員B	人	36	14,660	527,760	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市)

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
八戸港維持河原木2号埠頭(1工区)給水管補修工事					
技術管理費 (0021)	式	1		154,000	労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正 工種 99:
通水試験工 (0022)	日	1		154,000	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
通水試験工 既設管と連結して給水車が不要	日	1	154,000	154,000	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正

現場環境改善費	式	56.6*対象額 <sup>-</sup> 0.174	現場環境改善費対象額=直接工事費-全処分費						
	対象額	19,049,398	19,198,015 - 148,617 -	0 =	19,049,398				
	率	3.06	処分費(配水管Φ150)	148,850 ÷ 446.3	=	333.520	≒	333	
		0.0306		333 ×	446.3 =	148,617			
共通仮設費(率分)	式	485.4*対象額 <sup>-</sup> 0.2231	処分費(給水管Φ150)	0	=	0.000	≒	0	
	対象額	19,198,015		0 ×	0 =	0			
	率	11.51							
	施工地域補正	1.2	(配水管)	148850					
	週休2日補正	1.04	復旧B	94,800	269				
	補正後	0.1154*1.2*1.04 = 0.1436	仮復旧B	8,500	7.2				
現場管理費	式	202.3*対象額 <sup>-</sup> 0.1034	復旧C	35,500	151.1	446.3			
	対象額	23,217,775	仮復旧C	4,750	4				
	率	35.02	復旧B(路面補)	5,300	15				
	施工地域補正	1.1							
	週休2日補正	1.06	(給水管)						
	冬期率補正	0.0084	復旧	0	0				
	補正後	(0.3502*1.1+0.0084)*1.06 = 0.4172	仮復旧	0	0				
一般管理費等	式	-4.97802*Log対象額+56.92101							
	対象額	32,903,775							
	率	19.50							
	前払金補正	1.01							
	契約保障にかかる補正	0.0004							
	補正後	(0.195*1.01+0.0004) = 0.1974							

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年8月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	船舶給水管補修		
施 工 地 域 等 補 正	市街地		1.20%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.04

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方港湾（2）	1.10%
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	
施工時期補正	任意設定	0.84%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.06
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.01
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%