



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

県営経営体育成基盤整備事業

深味長野地区

深味長野経営体第45号工事

西農水（整五工）第28号

積算書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区
工事名	深味長野経営体第45号工事

工事別工事名: 深味長野経営体第45号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			32,400,000	
2 ・工事原価			27,013,000	
3 純工事費			19,895,000	
4 ・ ・直接工事費			14,629,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	7,861,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	6,768,000	
7 ・ ・間接工事費			12,384,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			5,266,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
14,629,000 × ((10.070*1.000)*1.000*1.020*1.000)	10.270	%	1,502,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	3,579,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			185,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
14,604,000 × (1.270)	1.270	%	185,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			7,118,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
19,895,000 × ((33.240*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.880+0.000-0.000)	35.780	%	7,118,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
27,013,000 × (19.930*1.000+0.04)=5,394,000	19.970	%	5,387,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区
工事名	深味長野経営体第45号工事

工事別工事名: 深味長野経営体第45号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				7,861,000	
・土工	1.000	式		1,196,000	
・ ・掘削工	1.000	式		52,000	
BA0103 床掘り	190	m ³	272	51,680	歩A・単A B単 1号
合 計				51,680	
・ ・盛土工	1.000	式		740,000	
B01209 埋戻 B<1.0	110	m ³	2,457	270,270	歩A・単A B単 2号
B01206 発生土盛土 B<1.0	140	m ³	2,457	343,980	歩A・単A B単 3号
000004 不足土 残土置場からの流用土	90.000	m ³	1,392	125,280	歩A・単A B単 4号
合 計				739,530	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		404,000	
BA0109 法面整形 切土	210	m ²	933	195,930	歩A・単A B単 5号
BA0108 基面整正	470	m ²	443	208,210	歩A・単A B単 6号
合 計				404,140	
・用水路工	1.000	式		6,665,000	
・ ・側溝工	1.000	式		6,443,000	
000007 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF650	549.900	m	11,717	6,443,178	歩A・単A B単 7号
合 計				6,443,178	
・ ・底版工 II型水路工	1.000	式		15,000	
000008 コンクリート 18-8-40 (普通) W/C=60%	0.500	m ³	29,640	14,820	歩A・単A B単 8号
合 計				14,820	
・ ・底版工 IV型水路工	1.000	式		130,000	
000009 コンクリート 18-8-40 (普通) W/C=60%	2.900	m ³	29,640	85,956	歩A・単A B単 9号
BA0301 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	29	m ²	1,510	43,790	歩A・単A B単 10号
合 計				129,746	
・ ・小型構造物工 巻き立て1号	1.000	式		20,000	
000011 コンクリート 18-8-40 (普通) W/C=60%	0.100	m ³	29,640	2,964	歩A・単A B単 11号
BA0303 型枠	1.5	m ²	10,890	16,335	歩A・単A B単 12号
BA0301 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.7	m ²	1,510	1,057	歩A・単A B単 13号
合 計				20,356	
・ ・小型構造物工 巻き立て3号	1.000	式		9,000	
000014 コンクリート 18-8-40 (普通) W/C=60%	0.100	m ³	29,640	2,964	歩A・単A B単 14号
BA0303 型枠	0.5	m ²	10,890	5,445	歩A・単A B単 15号
BA0301 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.3	m ²	1,510	453	歩A・単A B単 16号
合 計				8,862	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区
工事名	深味長野経営体第45号工事

工事別工事名: 深味長野経営体第45号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				6,768,000	
・仮設工	1.000	式		6,768,000	
・・仮設道路工	1.000	式		4,766,000	
B18203 敷鉄板 使用回数1回 設置～賃料～撤去	583	m ²	1,280	746,240	歩A・単A B単 20号
B18203 敷鉄板 使用回数2回 設置～賃料～撤去	3,265	m ²	1,011	3,300,915	歩A・単A B単 21号
000022 土木シート	4,795.000	m ²	150	719,250	歩A・単A B単 22号
合 計				4,766,405	
・・掘削工	1.000	式		0	
BA0101 掘削	1	m ³	362	362	歩A・単A B単 23号
合 計				362	
・・盛土工	1.000	式		336,000	
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻	180	m ³	948	170,640	歩A・単A B単 24号
000025 不足土 残土置場からの流用土	200.000	m ³	827	165,400	歩A・単A B単 25号
合 計				336,040	
・・作業残土処理工	1.000	式		184,000	
BA0105 土砂等運搬	190	m ³	827	157,130	歩A・単A B単 26号
BA0110 整地	190	m ³	141	26,790	歩A・単A B単 27号
合 計				183,920	
・・仮締切工	1.000	式		173,000	
000028 大型土のう	5.000	袋	6,180	30,900	歩A・単A B単 28号
B18321 土のう	4.3	m ³	32,944	141,659	歩A・単A B単 29号
合 計				172,559	
・・廃プラ処分	1.000	式		32,000	
000030 廃プラ運搬・処理	0.500	ton	64,203	32,102	歩A・単A B単 30号
合 計				32,102	
・・排水処理工	1.000	式		898,000	
B18322 排水ポンプ(仮設) 0以上～6未満	12	箇所	74,855	898,260	歩A・単A B単 31号
合 計				898,260	
・・除雪工	1.000	式		379,000	
000032 機械除雪 普通ブルドーザ15ton	0.600	km	632,049	379,229	歩A・単A B単 32号
合 計				379,229	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区
工事名	深味長野経営体第45号工事

工事別工事名: 深味長野経営体第45号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0103	*** B単-1号 *** 床掘り		m3	272		歩A・単A
B01209	*** B単-2号 *** 埋戻		m3	2,457		歩A・単A
B01206	*** B単-3号 *** 発生土盛土		m3	2,457		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 不足土		m3	1,392		歩A・単A
BA0109	*** B単-5号 *** 法面整形		m3	933		歩A・単A
BA0108	*** B単-6号 *** 基面整正		m2	443		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム		m	11,717		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** コンクリート		m3	29,640		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** コンクリート		m3	29,640		歩A・単A
BA0301	*** B単-10号 *** 基礎砕石		m2	1,510		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** コンクリート		m3	29,640		歩A・単A
BA0303	*** B単-12号 *** 型枠		m2	10,890		歩A・単A
BA0301	*** B単-13号 *** 基礎砕石		m2	1,510		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** コンクリート		m3	29,640		歩A・単A
BA0303	*** B単-15号 *** 型枠		m2	10,890		歩A・単A
BA0301	*** B単-16号 *** 基礎砕石		m2	1,510		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** コンクリート		m3	29,640		歩A・単A
BA0303	*** B単-18号 *** 型枠		m2	10,890		歩A・単A
BA0301	*** B単-19号 *** 基礎砕石		m2	1,510		歩A・単A
B18203	*** B単-20号 *** 敷鉄板		m2	1,280		歩A・単A
B18203	*** B単-21号 *** 敷鉄板		m2	1,011		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 土木シート					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区
工事名	深味長野経営体第45号工事

工事別工事名: 深味長野経営体第45号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	271.7	272	S単 20号
	合 計				272	
	単 価				272	
*** B単- 2号 ***						
B01209	埋戻 B<1.0		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,165	2,165	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	263.3	292	S単 19号
	合 計				2,457	
	単 価				2,457	
*** B単- 3号 ***						
B01206	発生土盛土 B<1.0		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,165	2,165	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	263.3	292	S単 19号
	合 計				2,457	
	単 価				2,457	
*** B単- 4号 ***						
000004	不足土 残土置場からの流用土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	1.000	m3	1,129	1,129	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	263.3	263	S単 19号
	合 計				1,392	
	単 価				1,392	
*** B単- 5号 ***						
BA0109	法面整形 切土		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²	933.3	933	S単 26号
	合 計				933	
	単 価				933	
*** B単- 6号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	442.7	443	S単 25号
	合 計				443	
	単 価				443	
*** B単- 7号 ***						
000007	鉄筋コンクリートベンチフレーム BF650		m		10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用	10.000	m	3,609	36,090	S単 5号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区
工事名	深味長野経営体第45号工事

工事別工事名: 深味長野経営体第45号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用撤去を行なわない					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフレーム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372,,	5.000	本	13,800	69,000	S単 3号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	8.000	m ²	1,510	12,080	S単 28号
	合 計				117,170	
	単 価				11,717	
	*** B単- 8号 ***					
000008	コンクリート 18-8-40 (普通) W/C=60%		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒ-タ),-,無し,-, あり,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	29,640	29,640	S単 31号
	合 計				29,640	
	単 価				29,640	
	*** B単- 9号 ***					
000009	コンクリート 18-8-40 (普通) W/C=60%		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒ-タ),-,無し,-, あり,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	29,640	29,640	S単 31号
	合 計				29,640	
	単 価				29,640	
	*** B単- 10号 ***					
BA0301	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,510	1,510	S単 28号
	合 計				1,510	
	単 価				1,510	
	*** B単- 11号 ***					
000011	コンクリート 18-8-40 (普通) W/C=60%		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒ-タ),-,無し,-, あり,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	29,640	29,640	S単 31号
	合 計				29,640	
	単 価				29,640	
	*** B単- 12号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,890	10,890	S単 29号
	合 計				10,890	
	単 価				10,890	
	*** B単- 13号 ***					
BA0301	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,510	1,510	S単 28号
	合 計				1,510	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区
工事名	深味長野経営体第45号工事

工事別工事名: 深味長野経営体第45号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,510	
	*** B単- 14号 ***					
000014	コンクリート 18-8-40 (普通) W/C=60%		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	29,640	29,640	S単 31号
	合 計				29,640	
	単 価				29,640	
	*** B単- 15号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,890	10,890	S単 29号
	合 計				10,890	
	単 価				10,890	
	*** B単- 16号 ***					
BA0301	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,510	1,510	S単 28号
	合 計				1,510	
	単 価				1,510	
	*** B単- 17号 ***					
000017	コンクリート 18-8-40 (普通) W/C=60%		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	29,640	29,640	S単 31号
	合 計				29,640	
	単 価				29,640	
	*** B単- 18号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,890	10,890	S単 29号
	合 計				10,890	
	単 価				10,890	
	*** B単- 19号 ***					
BA0301	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,510	1,510	S単 28号
	合 計				1,510	
	単 価				1,510	
	*** B単- 20号 ***					
B18203	敷鉄板 使用回数 1回 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 83.1, あり	1.000	m ²	1,280	1,280	S単 13号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区
工事名	深味長野経営体第45号工事

工事別工事名: 深味長野経営体第45号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,280	
	単価				1,280	
	*** B単- 21号 ***					
B18203	敷鉄板 使用回数2回 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,118,2,あり	1.000	m ²	1,011	1,011	S単 14号
	合計				1,011	
	単価				1,011	
	*** B単- 22号 ***					
000022	土木シート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	150	150	S単 15号
	合計				150	
	単価				150	
	*** B単- 23号 ***					
BA0101	掘削		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	1.000	m ³	362	362	S単 18号
	合計				362	
	単価				362	
	*** B単- 24号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m ³	947.9	948	S単 24号
	合計				948	
	単価				948	
	*** B単- 25号 ***					
000025	不足土 残土置場からの流用土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	1.000	m ³	564.4	564	S単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	263.3	263	S単 19号
	合計				827	
	単価				827	
	*** B単- 26号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	1.000	m ³	564.4	564	S単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	263.3	263	S単 19号
	合計				827	
	単価				827	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区
工事名	深味長野経営体第45号工事

工事別工事名: 深味長野経営体第45号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 27号 ***						
BA0110	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり	1,000	m3	141.2	141	S単 27号
	合 計				141	
	単 価				141	
*** B単- 28号 ***						
000028	大型土のう		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0t用), なし, あり	1,000	袋	5,334	5,334	S単 7号
S18002	大型土のう工 撤去, バックホ, 0m3, 大型土のう袋 (1.0t用), なし, あり	1,000	袋	846	846	S単 8号
	合 計				6,180	
	単 価				6,180	
*** B単- 29号 ***						
B18321	土のう		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1,000	m3	32,944	32,944	S単 6号
	合 計				32,944	
	単 価				32,944	
*** B単- 30号 ***						
000030	廃プラ運搬・処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1,000	ton	50,000	50,000	S単 4号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.0 km以下	2,860	m3	4,966	14,203	S単 23号
	合 計				64,203	
	単 価				64,203	
*** B単- 31号 ***						
B18322	排水ポンプ (仮設) 0以上～6未満		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	8,896	8,896	S単 9号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1,000	箇所	10,262	10,262	S単 10号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 5, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, あり	1,000	箇所	34,471	34,471	S単 11号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1,000	箇所	21,226	21,226	S単 12号
	合 計				74,855	
	単 価				74,855	
*** B単- 32号 ***						
000032	機械除雪 普通アルトナ 15ton		km		1,000	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通アルトナ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型, 4, 37, 15	1,000	km	632,049	632,049	S単 30号
	合 計				632,049	
	単 価				632,049	
*** B単- 33号 ***						

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区
工事名	深味長野経営体第45号工事

工事別工事名: 深味長野経営体第45号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)		m3	2,165		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクト(I)		m3	2,165		歩A・単A
S02116	*** S単-3号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372,,		本	13,800		歩A・単A
S02123	*** S単-4号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラ		ton	50,000		歩A・単A
S05801	*** S単-5号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,609		歩A・単A
S18001	*** S単-6号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え〜設置〜撤去		m3	32,944		歩A・単A
S18002	*** S単-7号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バツカ跡,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		袋	5,334		歩A・単A
S18002	*** S単-8号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,バツカ跡,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		袋	846		歩A・単A
S18005	*** S単-9号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	8,896		歩A・単A
S18005	*** S単-10号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,262		歩A・単A
S18006	*** S単-11号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 5,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり		箇所	34,471		歩A・単A
S18007	*** S単-12号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所	21,226		歩A・単A
S18054	*** S単-13号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,83,1,あり		m ²	1,280		歩A・単A
S18054	*** S単-14号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,118,2,あり		m ²	1,011		歩A・単A
S18062	*** S単-15号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設〜撤去		m ²	150		歩A・単A
S19003	*** S単-16号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	4,320		歩A・単A
S19003	*** S単-17号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0		ton	5,034		歩A・単A
SA0101	*** S単-18号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	362		歩A・単A
SA0102	*** S単-19号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	263.3		歩A・単A
SA0103	*** S単-20号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	271.7		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区
工事名	深味長野経営体第45号工事

工事別工事名: 深味長野経営体第45号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合 計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,165	
*** S単- 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合 計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,165	
*** S単- 3号 ***						
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC012		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC012	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372	1.000	本	13,800	13,800	
	合 計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,800	
*** S単- 4号 ***						
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	廃プラ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
*** S単- 5号 ***						
S05801	【排水構造物工】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区
工事名	深味長野経営体第45号工事

工事別工事名: 深味長野経営体第45号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	工無し, 再利用撤去を行わない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 I 2)施工区分 II	U型側溝 昼間施工				
	3)規格 I 4)規格 II	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行わない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,609	3,609	
	合計				3,609	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,609	
	*** S単- 6号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去 1)施工区分		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
		仕揃え～設置～撤去		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	22,134	320,943	
	合計				329,443	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		32,944	
	*** S単- 7号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,パック材,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 パック材 現地土 0.000 0.000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
Y00004	諸雑費	0.040		85,986	3,439	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	パック材[カー型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.390	日	10,700	14,873	
P34029	整油 パトロール給油	104.000	L	140	14,560	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				192,016	算出数量 36.000 袋
	単価		袋		5,334	
	*** S単- 8号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,パック材,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区
工事名	深味長野経営体第45号工事

工事別工事名: 深味長野経営体第45号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 施工区分			深夜時間: 0.0		週休: 4週8休以上
	2) 施工機械区分			パックホ		時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0
	4) 購入土材単価 (m3当たり)	0.000				
	5) 購入土材数量 (m3/袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分			大型土のう袋 (1.0t用)		
	7) 単価0円区分 (大型土のう袋)			なし		
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)			あり		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
F08063	パックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	10,700	13,482	
P34029	軽油					
	バトロ#給油	78.000	L	140	10,920	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				121,812	算出数量 144.000 袋
	単価		袋		846	
	*** S単-9号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,134	2,213	
Y00004	諸雑費	0.130		3,568	464	
M02031	パックホ [クロー型・排対型 (1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	33,558	3,356	
P34029	軽油					
	バトロ#給油	3.400	L	140	476	
	合計				8,896	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		8,896	
	*** S単-10号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,988	1,499	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,134	4,205	
Y00004	諸雑費	0.030		7,059	212	
M02031	パックホ [クロー型・排対型 (1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	33,558	2,013	
P34029	軽油					
	バトロ#給油	2.200	L	140	308	
	合計				10,262	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		10,262	
	*** S単-11号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区				
工事名	深味長野経営体第45号工事				

工事別工事名: 深味長野経営体第45号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ運転 (小口径) 5. 作業時排水, 0以上~6未満, 発動発電機, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 運転日数	5		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 排水方法	作業時排水		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上~6未満		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G 駆動・~低騒音型] 定格容量 2kva	5.500	日	563	3,097	
P34001	ガソリン JIS 2号 レギュラースタンド	48.000	L	151	7,248	
R01002	特殊作業員	0.700	人	29,988	20,992	
Y00004	諸雑費	0.100		31,337	3,134	
	合計				34,471	算出数量 1.000 箇所
	単価				34,471	
	*** S単- 12号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1) ポンプ規格	口径 50mm		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	0.300	人	33,864	10,159	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,134	11,067	
	合計				21,226	算出数量 1.000 箇所
	単価				21,226	
	*** S単- 13号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 83, 1, あり		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 施工区分	設置~賃料~撤去		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	2) 供用日数	83		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 使用回数	1		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	830	830,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	パッカホク [クローラ型・クレーン・~超低・排対型 (~2014)] 標準パケット容量 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 パトロール給油	345.000	L	140	48,300	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合計				1,280,189	算出数量 1,000.000 m ²
	単価				1,280	
	*** S単- 14号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 118, 2, あり		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 施工区分	設置~賃料~撤去		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	2) 供用日数	118		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 使用回数	2		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	1,180	590,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区
工事名	深味長野経営体第45号工事

工事別工事名: 深味長野経営体第45号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	パッキン[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 パトロール給油	345.000	L	140	48,300	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合計				1,010,689	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,011	
	*** S単- 15号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設〜撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設〜撤去 42		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,134	10,624	
	合計				14,992	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		150	
	*** S単- 16号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで		夜間制約作業時間:0.0		
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込又は取卸のみ) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				4,320	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		4,320	
	*** S単- 17号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで		夜間制約作業時間:0.0		
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込又は取卸のみ) 0.2				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		3,570	714	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区
工事名	深味長野経営体第45号工事

工事別工事名: 深味長野経営体第45号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P46403	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				5,034	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		5,034	
	*** S単- 18号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オブカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単価		m3		362	
	*** S単- 19号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		263.3	
	*** S単- 20号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単価		m3		271.7	
	*** S単- 21号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発現場	小規模				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	1.0km以下				
	単価		m3		1,129	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区
工事名	深味長野経営体第45号工事

工事別工事名: 深味長野経営体第45号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 22号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		564.4	
	*** S単- 23号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホク山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホク山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価		m3		4,966	
	*** S単- 24号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		947.9	
	*** S単- 25号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		442.7	
	*** S単- 26号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区
工事名	深味長野経営体第45号工事

工事別工事名: 深味長野経営体第45号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		933.3	
	*** S単- 27号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m ³		141.2	
	*** S単- 28号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,510	
	*** S単- 29号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,890	
	*** S単- 30号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型,4,37,15		km		1.000 km	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業条件 2)ブルドーザ規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ブルドーザ 15ton 排対型 4.000 37.000 15.000				
M01025	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 普通ブルドーザ 15ton	41.140	時間	6,690	275,227	
P34029	軽油 パトロール給油	576.000	L	140	80,640	
R01021	運転手 (特殊)	8.230	人	33,558	276,182	
	合 計				632,049	算出数量 1.000 km
	単 価		km		632,049	
	*** S単- 31号 ***					

