

	総括主査	調査	課長	総括主査	設計	精算

工事番号 繰 第3363号

設計書番号 507-020-0217

国道394号道路管理（防護柵）工事

実施 設計書

黒石市大字 大川原  
～黒石市大字 大川原

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人  
における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。



# 設計内訳書 (本01)

工事名	国道394号道路管理 (防護柵) 工事	事業区分 工事区分				道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
道路修繕							
防護柵工		式	1		5,380,525		
路側防護柵工		式	1		4,614,430		
防護柵設置工		式	1		4,614,430		内 1号
構造物撤去工		m	289		4,614,430		
防護柵撤去工		式	1		531,295		
防護柵撤去(ガードレール)		式	1		507,269		内 2号
防護柵撤去 スクラップH3		m	289		680,519		内 3号
運搬処理工		t	6		-173,250		
殻運搬		式	1		24,026		内 4号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	5		17,776		内 5号
仮設工	殻種別:コンクリート殻(無筋)	t	13		6,250		
交通管理工		式	1		234,800		
		式	1		189,660		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	国道394号道路管理 (防護柵) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
	交通誘導警備員			12		189,660		内 6号
	工事用除雪		人日					
	工事用除雪		式	1		45,140		
	工事用除雪		式	1		45,140		内 7号
	直接工事費							
	共通仮設		式	1		5,380,525		
	共通仮設費 (率計上)		式	1		1,334,000		
	純工事費		式	1		1,334,000		
	現場管理費		式	1		6,714,525		
	工事原価		式	1		4,357,000		
	一般管理費等		式	1		11,071,525		
	工事価格		式	1		2,448,475		
	消費税額及び地方消費税額		式	1		13,520,000		
	工事費計		式	1		1,352,000		
			式	1		14,872,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 道路維持工事				合算工事:		
対象工事費	5,380,525	直接工事費	5,380,525	準備費 (処分費用)	0	事業損失
				その他直工扱い共仮積上額	0	
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	6,250	現工事	0	合算工事
非対象額計 (-)			-173,250			
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7			0	(工場原価)		
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9			-173,250	(間接費非対象額)		
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)			0			
無償貸付機械評価額 (+)			0			
共通仮設費対象額		単独 (追加工事)	5,553,775	現工事	0	合算工事
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	5,547,525		0	
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	16.66%		0.00%	0.00%
		施工地域等補正	1.4		0.00%	0.00
		除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
		率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 (月単位)	1.03		0.00%	
		計上額	1,334,000		0	
						調整工事計上額
						0

# 共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,334,000

# 現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独 (追加工事) 純工事費	6,714,525	単独 (追加工事) 直接工事費	5,380,525	単独 (追加工事) 共通仮設費	1,334,000
非対象額計 (一)		-173,250			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		-173,250	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0				
支給品で扱う桁等購入費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	6,887,775		現工事	0	合算工事
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	6,881,525			0	0
現場管理費					
率 (補正前)	49.51%				0.00%
施工地域等補正	1.2				0.00%
施工時期補正	0.84%				0.00%
緊急工事補正	0.00%				0.00%
砂防・地滑り補正	0.00%				0.00%
ICT施工補正	1.0				0.00%
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05	63.26%				0.00%
計上額	4,357,000			0	0
					調整工事計上額
					0

# 一般管理費等 (当初)

主工種 13:道路維持工事

工事原価	11,071,525				
純工事費	6,714,525				
工場製作原価	0				
現場管理費	4,357,000				0
工期延長等に伴う現場維持費					
非対象額計 (一)	-173,250				
管理費区分9	-173,250				
管理費区分T	0				
(支給品を除く間接費非対象額)					
(全処分費等のうち3,000万円を超える額)					
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	11,244,775	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	11,238,525		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	21.82%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	21.82%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	11,244,775		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,448,475				
業務委託料	0				

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年8月	係数	ラ	ク	1
歩掛適用年月	2025年8月				
基準適用年月	2025年8月				
単価地区	黒石市				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	13：道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)				1.03

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.84%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,380,525
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費	共通仮設費 (率分)	5,553,775	24.02	5,380,525
現場管理費対象純工事費	現場管理費	6,887,775	63.26	1,334,000
	工期延長等に伴う現場維持費			6,714,525
	桁等購入費			4,357,000
				0
工事原価計				11,071,525
	一般管理費等	11,244,775	21.82	2,448,475
	業務委託費			0
工事価格				13,520,000
消費税等相当額				1,352,000
工事費計				14,872,000

# 一式当り内訳書

内 1号		防護柵設置工				単価使用年月		2025. 08	
		名称・規格				歩掛適用年月		2025. 08	
		条件				労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	防護柵設置工(ガートレール設置工)耐雪型 WB810520	土中建込, Gr-C3-2E 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 加算無し	m	128	16, 180	2, 071, 040		単 1号 06-02-03 管理費区分: 0	
	防護柵設置工(ガートレール設置工)耐雪型 WB810520	土中建込, Gr-C2-3E 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 加算無し	m	153	12, 770	1, 953, 810		単 2号 06-02-03 管理費区分: 0	
	防護柵設置工(ガートレール設置工)耐雪型 WB810520	コンクリート建込, Gr-C3-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 加算無し	m	8	15, 510	124, 080		単 3号 06-02-03 管理費区分: 0	
	ヒーム補強金具(耐雪型) B・C種 (本体+Uボルト1個) 塗装 Z231086010		セット	133	3, 500	465, 500		管理費区分: 0	
	合計					4, 614, 430			

# 一式当り内訳書

内 2号		防護柵撤去(ガードレール)					単価使用年月		
		名称・規格					2025.08		
		条件					歩掛適用年月		
		土中建込・耐雪型, Gr-C3-2E, 無, 無					2025.08		
		土中建込・耐雪型, Gr-C2-3E, 無, 無					労務調整係数		
		コンクリート建込・耐雪型, Gr-C3-2B, 無, 無					1.000-00000 0.0 0		
		合計							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		WB810530	土中建込・耐雪型, Gr-C3-2E, 無, 無	m	128	2,688	344,064		単 4号 06-02-03
		WB810530	土中建込・耐雪型, Gr-C2-3E, 無, 無	m	153	2,111	322,983		管理費区分: 0
		WB810530	コンクリート建込・耐雪型, Gr-C3-2B, 無, 無	m	8	1,684	13,472		単 5号 06-02-03
									管理費区分: 0
							680,519		管理費区分: 0

# 一式当り内訳書

内 3号		防護柵撤去 スクラップH3					単価使用年月		
		名称・規格					2025.08		
		条件					2025.08		
		ZZ99*4060001					1.000-00000 0.0 0		
		合計							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		ZZ99*4060001		t	5.5	-31,500	-173,250		管理費区分: 9
							-173,250		

# 一式当り内訳書

内 4号		殻種別:コンクリート殻(無筋)					単価使用年月	2025.08
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					歩掛適用年月	2025.08
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,全ての費用	m3	5.3	3,354	17,776		02-02-07 管理費区分:0	
合計					17,776			

内 5号		殻種別:コンクリート殻(無筋)					単価使用年月	2025.08
処分費(t)		殻種別:コンクリート殻(無筋)					歩掛適用年月	2025.08
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	WB020052	t	12.5	500	6,250		単 7号 01-02-02 管理費区分:T	
合計					6,250			

# 一式当り内訳書

# 一式当り内訳書

内 6号		交通誘導警備員					単価使用年月	2025.08	
		名称・規格					歩掛適用年月	2025.08	
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		交通誘導警備員A	WB010211	人日	6	16,950	101,700		単 8号 02-04-04
		交通誘導警備員B	WB010212	人日	6	14,660	87,960		管理費区分：0 単 9号 02-04-04
		合計					189,660		管理費区分：0

# 一式当り内訳書

内 7号		工事用除雪					単価使用年月	2025.08	
		名称・規格					歩掛適用年月	2025.08	
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		普通作業員	R0102	人	2	22,570	45,140		管理費区分：0
		合計					45,140		

## 2次単価表

単 1号 WB810520	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) 耐雪型	名称・規格	条件	単位	m	数量	単位数量	単価使用年月			
								単価	金額	2025.08	2025.08
										労務調整係数	
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建造用 Gr-C3-2E 塗装 耐雪型 単価補正1.000 (FP3)	Q001107009		m	1	16,175.15	16,175	管理費区分:0			
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0			
	合計						16,180				
	単価								円/m		
									16,180		
									摘要		

## 2次単価表

単 2号 WB810520	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) 耐雪型	名称・規格	条件	単位	m	数量	単位数量	単価使用年月			
								単価	金額	2025.08	2025.08
										労務調整係数	
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建造用 Gr-C2-3E 塗装 耐雪型 単価補正1.000 (FP3)	Q001107008		m	1	12,761.35	12,761	管理費区分:0			
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		9	管理費区分:0			
	合計						12,770				
	単価								円/m		
									12,770		
									摘要		

## 2次単価表

単 3号 WB810520	防護柵設置工(ガードレベル設置工) 耐雪型	名称・規格	条件	m	単位 m	単位数量	単価使用年月		
							金額	単価	
							摘要		
	コンクリート建込, Gr-C3-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し					1	15,510	2025.08	15,510
	ガードレベル設置工 CO建込用 Gr-C3-2B 塗装 耐雪型 単価補正1.500 (FP3)	Q001109009		1	m	15,506.02	管理費区分: 0	2025.08	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004		1	式	4	管理費区分: 0	1.000-00000	0.0 0
	合計					15,510			
	単価						円/m		

## 2次単価表

単 4号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレベル撤去工) 耐雪型	名称・規格	条件	m	単位 m	単位数量	単価使用年月		
							金額	単価	
							摘要		
	土中建込, 耐雪型, Gr-C3-2E, 無, 無					1	2,688	2025.08	2,688
	ガードレベル撤去工 土中建込用 A4, A5, B4, C3 耐雪型 単価補正1.000 (FP3)	Q001120002		1	m	2,688.4	管理費区分: 0	1.000-00000	0.0 0
	合計					2,688			
	単価						円/m		

## 2次単価表

単 5号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレベル撤去工)	土中建込・耐雪型, Gr-C2-3E, 無, 無	単位	m	数量	単位数量	単価使用年月			
							1	単価		
名称・規格							金額	摘要		
ガードレベル撤去工 土中建込用 A3、B3、C2 耐雪型 単価補正1.000 (FP3)	Q001120003		m	1	2,111.2		2,111	2025.08	2,111	
合計										
単価								2,111	2025.08	
								円/m		
									1.000-00000	0.0 0

## 2次単価表

単 6号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレベル撤去工)	コンクリート建込・耐雪型, Gr-C3-2B, 無, 無	単位	m	数量	単位数量	単価使用年月			
							1	単価		
名称・規格							金額	摘要		
ガードレベル撤去工 C0建込用 2B 耐雪型 単価補正1.000 (FP3)	Q001122002		m	1	1,684.8		1,684	2025.08	1,684	
合計										
単価								1,684	2025.08	
								円/m		
									1.000-00000	0.0 0



# 2次単価表

単 9号 WB010212		交通誘導警備員B		条件		単位		人日		単位数量		単価使用年月			
												金額		2025.08	
												摘要		2025.08	
名称・規格		R0804		人		数量		1		14,660		1.000-00000 0.0 0			
交通誘導警備員B		R0804		人		1		14,660		14,660		14,660		管理費区分:0	
合計										14,660					
単価										14,660		円/人日			



# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路管理 (防護柵) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式 1		5,380,525		
防護柵工 (0002)	式 1		4,614,430		
路側防護柵工 (0003)	式 1		4,614,430	工種 13:道路維持工事	
防護柵設置工 (0004)	m 289		4,614,430	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	m 128	16,180	2,071,040	WB810520 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	m 153	12,770	1,953,810	WB810520 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路管理 (防護柵) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正 J07 加算額の有無	無 無 無 加算無し				豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	8	m	15,510	124,080	WB810520 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模による加算 J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正 J07 加算額の有無	8 コンクリート建込 Gr-C3-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し				Z231086010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ヒール補強金具(耐雪型) B・C種 (本体+Uボルト1個) 塗装	133	セット	3,500	465,500	
構造物撤去工 (0005)	1	式		531,295	
防護柵撤去工 (0006)	1	式		507,269	工種 99:
防護柵撤去(ガードレール) (0007)	289	m		680,519	第0002号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路管理 (防護柵) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)					
J01 施工区分	128	m	2,688	344,064	豪雪割増 B地区
J02 規格・仕様	土中建込・耐雪型				潮間割増 0% 係数ランク 1
J03 夜間作業の補正	Gr-C3-2E				週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無				WB810530
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)					
J01 施工区分	153	m	2,111	322,983	管理費区分 0
J02 規格・仕様	土中建込・耐雪型				歩 2025.08 単 2025.08
J03 夜間作業の補正	Gr-C2-3E				黒石市
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無				労調係数 1.000 00-00 0
	無				豪雪割増 B地区
	無				潮間割増 0% 係数ランク 1
	無				単価補正
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)					
J01 施工区分	8	m	1,684	13,472	管理費区分 0
J02 規格・仕様	コンクリート建込・耐雪型				歩 2025.08 単 2025.08
J03 夜間作業の補正	Gr-C3-2B				黒石市
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無				労調係数 1.000 00-00 0
	無				豪雪割増 B地区
	無				潮間割増 0% 係数ランク 1
	無				単価補正
防護柵撤去 スクラップH3 (0008)	6	t		-173,250	オプシヨン入力
					第0003号内訳書
					単位数 1 t
					管理費区分 9
					歩 2025.08 単 2025.08
					黒石市

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路管理 (防護柵) 工事		事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
鉄スクラップ H3	t	5.5	-31,500	-173,250	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) ZZ99*40600001 管理費区分 9 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運搬処理工 (0009)	式	1		24,026	工種 99:
殻運搬 (0010) (P)	m3	5		17,776	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB227010 2808.1 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬	m3	5.3	3,354	17,776	J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳 コクリト(無筋)構造物とりにこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用
ダンプトラック[オート・ディーゼル]					M000301005

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路管理 (防護柵) 工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
10t積級	%	37.388	1,254
標準構成比		41.69	
標準単価		20,667	
地区単価		21,400	
供用日当りの損耗品費		747	
			管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
R0115			
運転手(一般)	%	49.97	1,676
標準構成比		43.88	
標準単価		22,400	
地区単価		30,470	
			管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
			Z006702002
軽油	%	12.621	423.3
標準構成比		14.43	
標準単価		134	
地区単価		140	
			管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
諸雑費	%	0.021	0.7
穀処分 (0011)	t	13	6,250
			第0005号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路管理 (防護柵) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
処分費(t)	t	12.5	500	6,250	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB020052 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0012)	式	1		234,800	
交通管理工 (0013)	式	1		189,660	工種 99:
交通誘導警備員 (0014)	人日	12		189,660	第0006号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
交通誘導警備員A	人日	6		101,700	WB010211 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路管理 (防護柵) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
交通誘導警備員B	人日 6	14,660	87,960	WB010212 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
工事用除雪 (0015)	式 1		45,140	オプシヨン入力 工種 13:道路維持工事	
工事用除雪 (0016)	式 1		45,140	オプシヨン入力 第0007号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ランク 1 4週8休以上(月単位)	
普通作業員	人 2	22,570	45,140	R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
直接工事費 (0017)	式 1		5,380,525		
共通仮設					

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路管理 (防護柵) 工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
(0018)	式	1	金額 前回/今回 1,334,000
共通仮設費 (率計上)			
(0019)	式	1	1,334,000
主たる工種	13:道路維持工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) -1		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
ICT施工補正	補正なし		1.0
週休2日補正	4週8体以上(月単位)		1.03
純工事費 (0020)	式	1	6,714,525
現場管理費 (0021)	式	1	4,357,000
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) -1		1.2
工期日数	0日間		
冬期日数	0日間		
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%
施工時期補正	任意設定		0.84%
緊急工事補正	補正なし		0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%
ICT施工補正	補正なし		1.0
週休2日補正	4週8体以上(月単位)		1.05
工事原価 (0022)	式	1	11,071,525
一般管理費等 (0023)	式	1	2,448,475
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%
工事価格 (0024)	式	1	13,520,000

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路管理 (防護柵) 工事				事業区分	道路維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回		
消費税額及び地方消費税額 (0025)		式	1		1,352,000	
工事費計 (0026)		式	1		14,872,000	