

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 繰4災関 第2-2号

設計書番号 507-060-0394

脇野沢川河川災害関連工事

実施 設計書

むつ市脇野沢渡向 地内

2026年03月19日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 42.7 m		
	河川土工	1	式
	法覆護岸工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	34,199,000 円 (内消費税 3,109,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	脇野沢川河川災害関連工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		13,559,350		
河川土工							
		式	1		396,580		
掘削工							
		式	1		80,300		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホブソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	220		80,300		
盛土工							
		式	1		82,089		
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	1		6,091		
路体盛土(高水敷盛土)							内 3号
		m3	80		75,998		
法面整形工							
		式	1		24,123		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						内 4号
		m2	50		24,123		
堤防天端工							
		式	1		30,044		
天端敷砂利							内 5号
		m2	60		30,044		
残土処理工							
		式	1		180,024		
土砂等運搬							内 6号
		m3	310		135,720		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	脇野沢川河川災害関連工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地							内 7号
		m3	310		44,304		
法覆護岸工							
		式	1		8,958,939		
作業土工							
		式	1		297,868		
床掘り							内 8号
		m3	130		35,620		
埋戻し							内 9号
		m3	100		262,248		
植生工							
		式	1		468,980		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2以上300m2未満						内 10号
		m2	180		468,980		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)							
		式	1		8,192,091		
コンクリートブロック基礎							内 11号
		m	41		572,947		
コンクリートブロック積							内 12号
		m2	206		6,729,236		
天端コンクリート							内 13号
		m	42		280,378		
小口止コンクリート							内 14号
		箇所	2		609,530		
構造物撤去工							
		式	1		571,484		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	脇野沢川河川災害関連工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工							
		式	1		296,184		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						内 15号
		m3	26		296,184		
運搬処理工							
		式	1		275,300		
殻運搬							内 16号
		m3	26		105,340		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 17号
		m3	26		169,960		
仮設工							
		式	1		3,632,347		
土留・仮締切工							
		式	1		3,305,557		
鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ:9.5m, 鋼矢板打込長さ:6.5m, 平均鋼矢板引抜長さ:6.5m						内 18号
		枚	106		2,673,002		
大型土のう							内 19号
		袋	214		466,814		
土のう積							内 20号
		m2	10		165,741		
水替工							
		式	1		326,790		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水						内 21号
		日	23		326,790		
直接工事費							
		式	1		13,559,350		

# 設計内訳書（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1		5,117,182		
共通仮設費							
		式	1		3,618,182		
運搬費							
		式	1		3,618,182		
重建設機械分解組立輸送費							内 22号
		回	2		2,556,000		
仮設材運搬費							内 23号
		t	60.4		1,062,182		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,499,000		
純工事費							
		式	1		18,676,532		
現場管理費							
		式	1		7,225,000		
工事原価							
		式	1		25,901,532		
一般管理費等							
		式	1		5,188,468		
工事価格							
		式	1		31,090,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		3,109,000		
工事費計							
		式	1		34,199,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事			合算工事：		
対象工事費	13,559,350	直接工事費	13,559,350	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	192,570	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）					0
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		13,559,350	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		13,366,780		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.74%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03	11.06%		0.00%
	計上額		1,499,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	3,618,182				
運搬費	3,618,182	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,117,182

# 現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	18,676,532	単独（追加工事）直接工事費	13,559,350	単独（追加工事）共通仮設費	5,117,182
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		18,676,532	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		18,483,962		0	0
現場管理費 率（補正前）		36.01%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.84%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		38.69%		0.00%	
計上額		7,225,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	25,901,532				
純工事費	18,676,532	現場管理費	7,225,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		25,901,532	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		25,708,962		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.02%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.02%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		25,901,532		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		5,188,468			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年8月		
単 価 地 区	むつ市(旧脇野沢村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.84%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			13,559,350
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				13,559,350
	共通仮設費 (率分)	13,559,350	11.06	1,499,000
	運搬費			3,618,182
現場管理費対象純工事費				18,676,532
	現場管理費	18,676,532	38.69	7,225,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				25,901,532
	一般管理費等	25,901,532	20.02	5,188,468
	業務委託費			0
工事価格				31,090,000
消費税等相当額				3,109,000
工事費計				34,199,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	220	365	80,300		02-01-02 管理費区分:0
合計					80,300		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	1	6,091	6,091		02-01-02 管理費区分:0
合計					6,091		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	路体盛土(高水敷盛土)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満						02-01-02
	CB210510		m3	79	962	75,998		管理費区分:0
	合計					75,998		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	法面整形(盛土部)		法面締固め:無し,現場制約:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	法面整形	盛土部,無し,無し,㈬質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用						02-02-01
	CB220010		m2	51	473	24,123		管理費区分:0
	合計					24,123		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	天端敷砂利							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
敷砂利 t=100mm		m2	58	518	30,044		単 1号 管理費区分：0	
合計					30,044			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	土砂等運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬 CB210110	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	312	435	135,720		02-01-02 管理費区分：0	
合計					135,720			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	整地							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02	
	CB210610	m3	312	142	44,304		管理費区分：0	
合計					44,304			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	床掘り							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03	
	CB210030	m3	130	274	35,620		管理費区分：0	
合計					35,620			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	50	2,058	102,900		02-01-03 管理費区分：0
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	49	3,252	159,348		02-01-03 管理費区分：0
合計					262,248		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	張芝	芝種類：張芝工, 施工規模：100m2以上300m2未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工 WB810870	張芝工, 100m2以上300m2未満, 無	m2	179	2,620	468,980		単 2号 06-02-04 野芝 管理費区分：0
合計					468,980		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	コンクリートブロック基礎							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増含む),10m3以上100m3未満,特殊養	m3	3.3	29,250	96,525		02-03-01 均しCo 管理費区分:0	
型枠 CB240210	一般型枠,均しコンクリート	m2	8.1	5,757	46,631		02-02-06 管理費区分:0	
現場打基礎コンクリート CB226170	土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増含む),無し,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	5.7	74,630	425,391		02-02-03 管理費区分:0	
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.8	5,501	4,400		02-02-18 管理費区分:0	
合計					572,947			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	コンクリートブロック積							
	大型ブロック積	2,000kg/個以下,無し	m2	205.7	25,380	5,220,666		02-02-03 管理費区分:0
	胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック,再生砕石 RC-40	m3	72	6,553	471,816		02-02-03 胴込砕石 管理費区分:0
	胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック,再生砕石 RC-40	m3	117	6,553	766,701		02-02-03 裏込砕石 管理費区分:0
	吸出し防止材(全面)設置		m2	243	1,057	256,851		02-02-03 管理費区分:0
	目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	2.4	5,501	13,202		02-02-18 管理費区分:0
	合計					6,729,236		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	天端コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場打天端コンクリート CB226180	土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増含む), 特殊養生(練炭)	m3	3.8	73,060	277,628		02-02-03 管理費区分: 0	
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.5	5,501	2,750		02-02-18 管理費区分: 0	
合計					280,378			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	小口止コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, ハックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増含む), 特殊養生(練炭、ジェット)	m3	4.6	38,890	178,894		02-03-01 管理費区分: 0	
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	34.8	11,110	386,628		02-02-06 管理費区分: 0	
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	8	5,501	44,008		02-02-18 管理費区分: 0	
合計					609,530			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	25.8	11,480	296,184		単 3号 06-01-04 管理費区分:0
合計					296,184		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	25.8	2,867	73,968		02-02-07 管理費区分:0
積込(コンクリート殻) CB224260	全ての費用	m3	25.8	1,216	31,372		02-02-14 管理費区分:0
合計					105,340		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 4号 01-02-02
WB020052		t	60.7	2,800	169,960		管理費区分:0
合計					169,960		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	鋼矢板	鋼矢板型式:III型,平均鋼矢板長さ:9.5m,鋼矢板打込長さ:6.5m,平均鋼矢板引抜き長さ:6.5m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パイロハマ施工による鋼矢板打込み	陸上,電動式60kW,無し,III型,9m以下						単 5号 02-05-02
WB250200		枚	106	9,460	1,002,760		管理費区分:0
パイロハマ施工による鋼矢板引抜き	陸上,電動式60kW,9m以下						単 6号 02-05-02
WB250240		枚	106	5,647	598,582		管理費区分:0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型,9.5m/枚,45日,無し,有,3650円,無し,1回						単 7号 02-05-02
WB250150		枚	106	10,110	1,071,660		管理費区分:0
合計					2,673,002		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	大型土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	撤去, 6m以下						単 8号 02-05-10
WB252730		袋	167	853	142,451		管理費区分: 0
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下						単 9号 02-05-10
WB252730		袋	47	5,404	253,988		管理費区分: 0
大型土のう工	撤去, 6m以下						単 8号 02-05-10
WB252730		袋	47	853	40,091		管理費区分: 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 無し, 4 3.0km以下						01-02-02
CB010410		t	0.323	23,760	7,674		管理費区分: 0
処分費(t)							単 10号 01-02-02 廃プラスチック(土のう積工 分も含む)
WB020052		t	0.323	70,000	22,610		管理費区分: 0
合計					466,814		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	土のう積							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土のう積工	小口並べ, 仕拵・積立・撤去						単 11号 02-05-10	
WB252620		m2	10.1	16,410	165,741		管理費区分: 0	
合計					165,741			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	ポンプ排水		排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ポンプ設置・撤去							単 12号 02-05-08	
WB252320		箇所	1	93,340	93,340		管理費区分: 0	
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満, 作業時排水						単 13号 02-05-08	
WB252310		日	23	10,150	233,450		管理費区分: 0	
合計					326,790			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号		重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), クローレン系35超80下(グラム0.6超2下, 標準(1.0))	回	1	1,278,000	1,278,000		単 14号 01-02-02 打込み 管理費区分: 0	
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), クローレン系35超80下(グラム0.6超2下, 標準(1.0))	回	1	1,278,000	1,278,000		単 15号 01-02-02 引抜き 管理費区分: 0	
合計					2,556,000			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号		仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 145km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	60.42	7,290	440,461		単 16号 01-02-02 往路 管理費区分: 0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 145km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	60.42	7,290	440,461		単 16号 01-02-02 復路 管理費区分: 0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	60.42	3,000	181,260		単 17号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					1,062,182			



## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3)	Q001611001	m3	1	11,475.23	11,475	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		5	管理費区分: 0	
合計						11,480		
単価						11,480	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB020052	処分費(t)	無筋Co	単位	t	単位数量	100	単価	2,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 無筋Co	Y007600001001	t	100	2,800	280,000	管理費区分: T	
合計						280,000		
単価						2,800	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB250200	パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, III型, 9m以 下	単位	枚	単位数量		
						10	単価 9,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役						
	R0125		人	0.286	34,530	9,875	管理費区分: 0
	とび工						
	R0106		人	0.571	31,200	17,815	管理費区分: 0
	普通作業員						
	R0102		人	0.286	22,570	6,455	管理費区分: 0
	パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み, 電動式60kW, III型					単 18号 02-05-02
	WK250010		日	0.286	158,600	45,359	管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)						
	ZS8000004	19%	式	1		15,096	管理費区分: 0
	合計					94,600	
	単価					9,460	円/枚

# 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB250240	パイロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上, 電動式60kW, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	5,647
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.172	34,530	5,939	管理費区分: 0	
	とび工							
	R0106		人	0.345	31,200	10,764	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.172	22,570	3,882	管理費区分: 0	
	パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き, 電動式60kW						単 19号 02-05-02
	WK250010		日	0.172	158,600	27,279	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	18%	式	1		8,606	管理費区分: 0	
	合計					56,470		
	単価					5,647	円/枚	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 9.5m/枚, 45日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	10,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) L002012001	供用日数:45日	t	0.57	4,590	2,616	管理費区分:0	
	鋼矢板 修理費及び損耗費 Y000450002		t	0.57	13,140	7,489	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0	
合計						10,110		
単価						10,110	円/枚	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	853
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	0.069	34,530	2,382	管理費区分: 0	
	R0101		人	0.069	30,580	2,110	管理費区分: 0	
	Wk250500	撤去, 6m以下	日	0.069	58,630	4,045	単 20号 02-05-10 管理費区分: 0	
合計						8,537		
単価						853	円/袋	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	5,404
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	0.278	34,530	9,599	管理費区分: 0	
	R0101		人	0.278	30,580	8,501	管理費区分: 0	
	R0102		人	0.278	22,570	6,274	管理費区分: 0	
	Z230430005		枚	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	
	WK250500	製作・設置, 6m以下	日	0.278	63,660	17,697	単 21号 02-05-10 管理費区分: 0	
	ZS8000004	4%	式	1		969	管理費区分: 0	
合計						54,040		
単価						5,404	円/袋	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	70,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック		Y007600001002	t	100	70,000	7,000,000	管理費区分：T	
合計						7,000,000		
単価						70,000	円/t	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB252620	土のう積工	小口並べ,仕拵・積立・撤去	単位	m2	単位数量	10	単価	16,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	購入土 流用土 Y001613000001		m3	3.4	0	0	管理費区分:0	
	土のう 62×48cm Z006082001		袋	170	17	2,890	管理費区分:0	
	普通作業員 R0102		人	7.14	22,570	161,149	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		61	管理費区分:0	
	合計					164,100		
	単価					16,410	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB252320	ホップ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	93,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	34,530	17,265	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	30,580	3,058	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,570	45,140	管理費区分：0	
	ハック材運転							単 22号 02-05-08
	WK250540		日	0.5	55,740	27,870	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分：0	
	合計					93,340		
	単価					93,340	円/箇所	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB252310	ポンプ 運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	10,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.14	30,580	4,281	管理費区分: 0	
	工事用水中ポンプ 運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水						単 23号 02-05-08
	WK250400		日	1	433	433	管理費区分: 0	
	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水						単 24号 02-05-08
	WK250410		日	1	5,144	5,144	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	3%	式	1		292	管理費区分: 0	
	合計					10,150		
	単価					10,150	円/日	





## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 14 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	7,290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 150kmまで 単価補正1.000		Z006810115	t	1	7,290	7,290	管理費区分: 0	
合計						7,290		
単価						7,290	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WK250010	ハイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み, 電動式60kW, III型	単位	日	単位数量	1	単価	158,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	76	140	10,640	管理費区分:0	
	ハイロハンマ(単体)[電動式・普通型] 461~480kN 60kW	機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1.31	23,100	30,261	管理費区分:0	
	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジック] 排出ガス対策型(2014年規制)50~55t吊	機械条件: 供用 持込						
	M000401205		供用日	1.31	63,700	83,447	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		32	管理費区分:0	
	合計					158,600		
	単価					158,600	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WK250010	ハイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き, 電動式60kW	単位	日	単位数量	1	単価	158,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	76	140	10,640	管理費区分: 0	
	ハイロハンマ(単体)[電動式・普通型] 461~480kN 60kW	機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1.31	23,100	30,261	管理費区分: 0	
	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジック] 排出ガス対策型(2014年規制)50~55t吊	機械条件: 供用 持込						
	M000401205		供用日	1.31	63,700	83,447	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		32	管理費区分: 0	
	合計					158,600		
	単価					158,600	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WK250500	ハック材運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	58,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	78	140	10,920	管理費区分: 0	
	ハック材(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.26	10,700	13,482	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分: 0	
	合計					58,630		
	単価					58,630	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WK250500	ハック材運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	63,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	104	140	14,560	管理費区分: 0	
	ハック材(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.39	10,700	14,873	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分: 0	
	合計					63,660		
	単価					63,660	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WK250540	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	55,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	65	140	9,100	管理費区分:0	
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.16	10,700	12,412	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					55,740		
	単価					55,740	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	433
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		L001100005	日	1.2	361	433	管理費区分:0	
合計						433		
単価						433	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 WK250410	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	5,144
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	22	140	3,080	管理費区分:0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 25kVA		L001110008	日	1.2	1,720	2,064	管理費区分:0	
合計						5,144		
単価						5,144	円/日	

# 登 録 単 価

工事名	脇野沢川河川災害関連工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000210000001	生コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	m3	19,400	2025	8	確定 冬期割増含み
Y000312001001	大型ブロック	ブロック系中空型	m2	19,100	2025	8	確定 県材料単価
Y001006000001	吸出し防止材	厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	m2	765	2025	8	確定 県材料単価
Y001613000001	購入土	流用土	m3	0	2025	8	確定
Y007600001001	処分費	無筋Co	t	2,800	2025	8	確定 県廃棄物比較表
Y007600001002	処分費	廃プラスチック	t	70,000	2025	8	確定 県廃棄物比較表

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
脇野沢川河川災害関連工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		13,559,350	
河川土工 (0002)	式	1		396,580	
掘削工 (0003)	式	1		80,300	工種 01:河川工事
掘削 (0004) (P)	m3	220		80,300	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
					歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	220	365	80,300	CB210100 328.03 管理費区分 0
					歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満
盛土工 (0005)	式	1		82,089	工種 01:河川工事
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	1		6,091	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	1	6,091	6,091	CB210510 6330.2 管理費区分 0
-----					歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
路体盛土(高水敷盛土) (0007)	m3	80		75,998	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0
					歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	79	962	75,998	CB210510 827.03 管理費区分 0
-----					歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
法面整形工					工種 01:河川工事

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分		
脇野沢川河川災害関連工事	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
(0008)	式	1	24,123
法面整形(盛土部) (0009) (P)	m2	50	24,123
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">                     Q01 法面締固め                      Q02 現場制約                      Q03 法面整形費                      Q04 土砂購入費                 </div> <div style="width: 30%;">                     無し                      無し                      法面整形                      計上しない                 </div> <div style="width: 30%; border-left: 1px dashed black; padding-left: 10px;">                     第0004号内訳書                      単位数 1 m2                      管理費区分 0                      歩 2025.08 単 2025.08                      単価地区 むつ市(旧脇野沢村)                      労調係数 1.000 00-00 0                      豪雪割増 B地区                      潮間割増 0% 係数ランク 1                      週休2日補正 4週8休以上(月単位)                 </div> </div>			
法面整形	m2	51	473
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">                     J01 整形箇所                      J02 法面締固めの有無                      J03 現場制約の有無                      J04 土質                      J05 費用の内訳                 </div> <div style="width: 30%;">                     盛土部                      無し                      無し                      液質土、砂及び砂質土、粘性土                      全ての費用                 </div> <div style="width: 30%; border-left: 1px dashed black; padding-left: 10px;">                     CB220010 433.37                      管理費区分 0                      歩 2025.08 単 2025.08                      単価地区 むつ市(旧脇野沢村)                      労調係数 1.000 00-00 0                      豪雪割増 B地区                      潮間割増 0% 係数ランク 1                      単価補正                 </div> </div>			
堤防天端工 (0010)	式	1	30,044
天端敷砂利 (0011)	m2	60	30,044
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 30%; border-left: 1px dashed black; padding-left: 10px;">                     オプション入力                      第0005号内訳書                      単位数 1 m2                      管理費区分 0                      歩 2025.08 単 2025.08                      単価地区 むつ市(旧脇野沢村)                      労調係数 1.000 00-00 0                      豪雪割増 B地区                      潮間割増 0% 係数ランク 1                      週休2日補正 4週8休以上(月単位)                 </div> </div>			
敷砂利			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
t=100mm	m2	58	518	30,044	単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地 ----- J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	m3	10	146	1,460	CB210610 126.86 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラッシャーラン C-40	m3	10.5	4,800	50,400	Z002120003 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
残土処理工 (0012)	式	1		180,024	工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0013)	m3	310		135,720	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)

# 入力データリスト (本01)

工事名	脇野沢川河川災害関連工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂等運搬	m3	312	435	135,720	CB210110 368.39 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		0.3km以下			
整地 (0014)	m3	310		44,304	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
整地	m3	312	142	44,304	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
法覆護岸工 (0015)	式	1		8,958,939	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
脇野沢川河川災害関連工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
作業土工 (0016)	式	1		297,868	工種 01:河川工事
床掘り (0017)	m3	130		35,620	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
床掘り	m3	130	274	35,620	CB210030 236.98 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 土砂 J02 施工方法 標準 J03 土留方式の種類 無し J04 障害の有無 無し			
埋戻し (0018)	m3	100		262,248	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
埋戻し	m3	50	2,058	102,900	CB210410 1928.7 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
脇野沢川河川災害関連工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し	m3	49	3,252	159,348	CB210410 3157.9 管理費区分 0
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
植生工 (0019)	式	1		468,980	工種 01:河川工事
張芝 (0020)	m2	180		468,980	第0010号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0
Q01 芝種類		張芝工			歩 2025.08 単 2025.08
Q02 施工規模		100m2以上300m2未満			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
Q03 張芝費		人力施工による植生工			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
人力施工による植生工	m2	179	2,620	468,980	WB810870 管理費区分 0
J01 工種区分		張芝工			歩 2025.08 単 2025.08
J02 施工規模		100m2以上300m2未満			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
脇野沢川河川災害関連工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリート <sup>△</sup> ロック工(コンクリート <sup>△</sup> ロック積) (0021)	式	1		8,192,091	単価補正 工種 01:河川工事
コンクリート <sup>△</sup> ロック基礎 (0022)	m	41		572,947	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート	m3	3.3	29,250	96,525	CB240010 27795.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリート <sup>△</sup> ソフ <sup>△</sup> 車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増含む)			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	8.1	5,757	46,631	CB240210 4714.1 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
現場打基礎コンクリート	m3	5.7	74,630	425,391	CB226170 65798.0 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	脇野沢川河川災害関連工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 生コンクリート規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類		土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増含む) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)			歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
目地板	m2	0.8	5,501	4,400	CB224710 3855.3 管理費区分 0	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートブロック積 (0023)	m2	206		6,729,236	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
大型ブロック積	m2	205.7	25,380	5,220,666	CB226230 24627.0 管理費区分 0	
J01 ブロックの質量 J02 水抜きパイプの有無		2,000kg/個以下 無し			歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
胴込・裏込材(砕石)					CB226120 3834.9	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
-----					
J01 ブロックの種類	m3	72	6,553	471,816	管理費区分 0
J02 胴込・裏込材規格		大型ブロック 再生砕石 RC-40			歩 2025.08 単 2025.08
-----					
胴込・裏込材(砕石)	m3	117	6,553	766,701	CB226120 3834.9
J01 ブロックの種類		大型ブロック			管理費区分 0
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			歩 2025.08 単 2025.08
-----					
吸出し防止材(全面)設置	m2	243	1,057	256,851	CB226140 902.1
-----					
目地板	m2	2.4	5,501	13,202	CB224710 3855.3
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分 0
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2025.08 単 2025.08
-----					
天端コンクリート (0024)	m	42		280,378	オプション入力 第0013号内訳書

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
現場打天端コンクリート	m3	3.8	73,060	277,628	CB226180 64545.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増含む) 特殊養生(練炭)			
目地板	m2	0.5	5,501	2,750	CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			
小口止コンクリート (0025)	箇所	2		609,530	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリート	m3	4.6	38,890	178,894	週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB240010 36223.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増含む)			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	34.8	11,110	386,628	CB240210 9352.2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
目地板	m2	8	5,501	44,008	CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
構造物撤去工 (0026)	式	1		571,484	
構造物取壊し工 (0027)	式	1		296,184	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0028)	m3	26		296,184	第0015号内訳書 単位数量 1 m3

# 入力データリスト (本01)

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 構造物区分		無筋構造物			
Q02 工法区分		機械施工			
Q03 取壊し費		構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	25.8	11,480	296,184	WB824010
					管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
運搬処理工 (0029)	式	1		275,300	工種 99:
殻運搬 (0030)	m3	26		105,340	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬	m3	25.8	2,867	73,968	CB227010 2399.7
					管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			

# 入力データリスト (本01)

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		18.5km以下 全ての費用			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
積込(コンクリート殻)	m3	25.8	1,216	31,372	CB224260 1233.9 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0031)	m3	26		169,960	第0017号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)			
処分費(t)	t	60.7	2,800	169,960	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0032)	式	1		3,632,347	
土留・仮締切工 (0033)	式	1		3,305,557	工種 99:

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
脇野沢川河川災害関連工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
鋼矢板 (0034)	枚	106		2,673,002	第0018号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
-----					
Q01 鋼矢板型式		III型			
Q02 平均鋼矢板長さ		9.5m			
Q03 鋼矢板打込長		6.5m			
Q04 平均鋼矢板引抜長		6.5m			
Q05 引抜工法		パイロハンマ工法			
Q06 打込費		パイロハンマ施工による鋼矢板打込み			
Q07 油圧圧入費		計上しない			
Q08 パイロハンマ引抜費		パイロハンマ施工による鋼矢板引抜き			
Q11 ガス切断費		計上しない			
Q12 鋼矢板材料費		計上しない			
Q13 鋼矢板賃料等		鋼矢板賃料(普通鋼矢板)			
-----					
パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み	枚	106	9,460	1,002,760	WB250200 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
J01 施工場所		陸上			
J02 パイロハンマの規格		電動式 60kW			
J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数		無し			
J04 鋼矢板型式		III型			
J05 鋼矢板打込長		9m以下			
-----					
パイロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	枚	106	5,647	598,582	WB250240 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
J01 施工場所		陸上			
J02 パイロハンマの規格		電動式60kW			
J03 引抜長		9m以下			
-----					
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	106	10,110	1,071,660	WB250150 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修																																																
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;"></td> <td style="width: 5%;">J01</td> <td style="width: 15%;">鋼矢板の種類</td> <td style="width: 10%;">III型</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 25%;">歩 2025.08 単 2025.08</td> </tr> <tr> <td></td> <td>J02</td> <td>鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)</td> <td>9.5m/枚</td> <td></td> <td>単価地区 むつ市(旧脇野沢村)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>J03</td> <td>供用日数(実数入力)</td> <td>45日</td> <td></td> <td>労調係数 1.000 00-00 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>J04</td> <td>継続工事の有無</td> <td>無</td> <td></td> <td>豪雪割増 B地区</td> </tr> <tr> <td></td> <td>J06</td> <td>修理費及び損耗費の有無</td> <td>有</td> <td></td> <td>潮間割増 0% 係数ランク 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>J07</td> <td>鋼矢板の整備費(実数入力)</td> <td>3650円</td> <td></td> <td>単価補正</td> </tr> <tr> <td></td> <td>J08</td> <td>補助工法の有無</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J09</td> <td>一現場での使用回数(実数入力)</td> <td>1回</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							J01	鋼矢板の種類	III型		歩 2025.08 単 2025.08		J02	鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)	9.5m/枚		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)		J03	供用日数(実数入力)	45日		労調係数 1.000 00-00 0		J04	継続工事の有無	無		豪雪割増 B地区		J06	修理費及び損耗費の有無	有		潮間割増 0% 係数ランク 1		J07	鋼矢板の整備費(実数入力)	3650円		単価補正		J08	補助工法の有無	無				J09	一現場での使用回数(実数入力)	1回		
	J01	鋼矢板の種類	III型		歩 2025.08 単 2025.08																																																
	J02	鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)	9.5m/枚		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)																																																
	J03	供用日数(実数入力)	45日		労調係数 1.000 00-00 0																																																
	J04	継続工事の有無	無		豪雪割増 B地区																																																
	J06	修理費及び損耗費の有無	有		潮間割増 0% 係数ランク 1																																																
	J07	鋼矢板の整備費(実数入力)	3650円		単価補正																																																
	J08	補助工法の有無	無																																																		
	J09	一現場での使用回数(実数入力)	1回																																																		
大型土のう (0035)	袋	214		466,814	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)																																																
大型土のう工	袋	167	853	142,451	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;"></td> <td style="width: 5%;">J01</td> <td style="width: 15%;">作業区分</td> <td style="width: 10%;">撤去</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J03</td> <td>設置作業半径</td> <td>6m以下</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							J01	作業区分	撤去				J03	設置作業半径	6m以下																																						
	J01	作業区分	撤去																																																		
	J03	設置作業半径	6m以下																																																		
大型土のう工	袋	47	5,404	253,988	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;"></td> <td style="width: 5%;">J01</td> <td style="width: 15%;">作業区分</td> <td style="width: 10%;">製作・設置</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J02</td> <td>袋詰土区分</td> <td>流用土</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J03</td> <td>設置作業半径</td> <td>6m以下</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							J01	作業区分	製作・設置				J02	袋詰土区分	流用土				J03	設置作業半径	6m以下																																
	J01	作業区分	製作・設置																																																		
	J02	袋詰土区分	流用土																																																		
	J03	設置作業半径	6m以下																																																		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
大型土のう工	袋	47	853	40,091	単価補正 WB252730 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6m以下			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.323	23,760	7,674	CB010410 20122.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		43.0km以下			
処分費(t)	t	0.323	70,000	22,610	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土のう積 (0036)	m2	10		165,741	第0020号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
Q01 土のう積費		土のう積工			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土のう積工	m2	10.1	16,410	165,741	WB252620 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		小口並べ			
J02 作業内容		仕拵・積立・撤去			
水替工 (0037)	式	1		326,790	工種 99:
ポンプ排水 (0038)	日	23		326,790	第0021号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 排水量		0以上40(m3/h)未満			
Q02 排水方法		作業時排水			
Q03 ポンプ設置撤去費		ポンプ設置・撤去			
Q04 排水ポンプ運転費		ポンプ運転			
ポンプ設置・撤去	箇所	1	93,340	93,340	WB252320 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転	日	23	10,150	233,450	WB252310 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
J01 排水量区分		0以上40(m3/h)未満			
J02 排水方法		作業時排水			

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
脇野沢川河川災害関連工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
直接工事費 (0039)	式	1		13,559,350	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
共通仮設 (0040)	式	1		5,117,182	
共通仮設費 (0041)	式	1		3,618,182	
運搬費 (0042)	式	1		3,618,182	工種 99:
重建設機械分解組立輸送費 (0043)	回	2		2,556,000	第0022号内訳書 単位数 1 回 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 重建設機械分解組立輸送費 重建設機械分解組立輸送 Q01 重建設機械分解組立輸送費 重建設機械分解組立輸送					
重建設機械分解組立輸送	回	1	1,278,000	1,278,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 分解組立+輸送(往復) J02 機械質量区分 クローレン系35超80下(クマ0.6超2下 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数 標準(1.0)					

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
脇野沢川河川災害関連工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
重建設機械分解組立輸送	回	1	1,278,000	1,278,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02 機械質量区分		クローラークレーン系35超80下(クム0.6超2下)			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			
仮設材運搬費 (0044)	t	60.4		1,062,182	第0023号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	60.42	7,290	440,461	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		145km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	60.42	7,290	440,461	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		145km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
仮設材等の積み取卸し費	t	60.42	3,000	181,260	WB010030 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積み、取卸し(往復分)			
共通仮設費 (率計上) (0045)	式	1		1,499,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	4週8休以上(月単位)			1.03	
純工事費 (0046)	式	1		18,676,532	
現場管理費 (0047)	式	1		7,225,000	
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地			1.20%	
施工時期補正	任意設定			0.84%	
緊急工事補正	補正なし			0.00%	
砂防・地滑り補正	補正なし			0.00%	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	4週8休以上(月単位)			1.05	
工事原価 (0048)	式	1		25,901,532	
一般管理費等					

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
脇野沢川河川災害関連工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0049)	式	1		5,188,468	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0050)	式	1		31,090,000	
消費税額及び地方消費税額 (0051)	式	1		3,109,000	
工事費計 (0052)	式	1		34,199,000	