

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 急総 第6号

設計書番号 507-060-0216

桧川区域急傾斜地崩壊対策工事

実施 設計書

むつ市川内町桧川 地内

2026年01月20日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 19.3 m		
	簡易吹付法枠工	137 m ²	
設計額	8,151,000 円 (内消費税 741,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	桧川区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		3,429,662		
砂防土工							
		式	1		215,638		
法面整形工							
		式	1		215,638		
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土						内 1号
		m2	140		215,638		
法面工							
		式	1		3,169,424		
法枠工							
		式	1		3,112,934		
簡易吹付法枠工							内 2号
		m2	137		3,112,934		
小段工							
		式	1		56,490		
小段張りコンクリート							内 3号
		m3	2		56,490		
斜面对策付属物設置工							
		式	1		44,600		
銘板工							
		式	1		44,600		
急傾斜地事業銘板							内 4号
		式	1		44,600		
直接工事費							
		式	1		3,429,662		

設計内訳書 (本01)

工事名	桜川区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1		602,000		
共通仮設費							
		式	1		66,000		
現場環境改善費							
		式	1		66,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		66,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		536,000		
純工事費							
		式	1		4,031,662		
現場管理費							
		式	1		1,989,000		
工事原価							
		式	1		6,020,662		
一般管理費等							
		式	1		1,389,338		
工事価格							
		式	1		7,410,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		741,000		
工事費計							
		式	1		8,151,000		

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事：		
対象工事費	3,429,662	直接工事費	3,429,662	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		3,429,662	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		3,429,662		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		15.19%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03		15.65%		0.00%
	計上額		536,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	3,429,662	直接工事費	3,429,662	
非対象額計 (-)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	3,429,662	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.94%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.94%		0.00%	
計上額	66,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					602,000

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	4,031,662	単独（追加工事）直接工事費	3,429,662	単独（追加工事）共通仮設費	602,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		4,031,662	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		4,031,662		0	0
現場管理費 率（補正前）		46.27%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.72%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		49.34%		0.00%	
計上額		1,989,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	6,020,662				
純工事費	4,031,662	現場管理費	1,989,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		6,020,662	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		6,020,662		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		23.17%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		23.17%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		6,020,662		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		1,389,338			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年8月		
単 価 地 区	むつ市(旧川内町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.72%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			3,429,662
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				3,429,662
	共通仮設費 (率分)	3,429,662	15.65	536,000
現場環境改善費対象工事費				3,429,662
	現場環境改善費 (率分)	3,429,662	1.94	66,000
現場管理費対象純工事費				4,031,662
	現場管理費	4,031,662	49.34	1,989,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				6,020,662
	一般管理費等	6,020,662	23.17	1,389,338
	業務委託費			0
工事価格				7,410,000
消費税等相当額				741,000
工事費計				8,151,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部,有り,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	137	1,574	215,638		02-02-01 管理費区分:0
合計					215,638		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	簡易吹付法砕工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易吹付砕工 ソイルクリート工 Mタイプ 1500 単価補正1.500(FC0)		m2	137.4	22,656	3,112,934		単 1号 管理費区分:0
合計					3,112,934		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	小段張りコンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2.1	26,900	56,490		02-03-01 管理費区分: 0	
合計					56,490			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	急傾斜地事業銘板							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm Z231332015		枚	1	44,600	44,600		管理費区分: 0	
合計					44,600			

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	簡易吹付砕工 ソイルクリート工 Mタイプ 1500		単位	m2	単位数量	100	単価	15,104
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ス張工[市場単価]	1000m2以上(標準),無,無					単 2号 06-02-04	
	WB811120		m2	100	2,246	224,600	管理費区分:0	
	配筋工						単 3号	
			kg	161.41	843	136,068	管理費区分:0	
	組立砕設置工						単 4号	
			個	94	1,244	116,936	管理費区分:0	
	交点アンカー打設工						単 5号	
			本	52	2,629	136,708	管理費区分:0	
	砕シート工						単 6号	
			m2	100	1,701	170,100	管理費区分:0	
	砕吹付工						単 7号	
			m3	5.27	85,375	449,926	管理費区分:0	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工,5cm,1000m2以上(標準),無,無,有					単 8号 06-02-04	
	WB810830		m2	55.9	4,940	276,146	管理費区分:0	
	合計					1,510,484		
	単価					15,104	円/m2	

3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB811120	フス張工[市場単価]	1000m2以上(標準),無,無	単位	m2	単位数量	100	単価	2,246
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フス張工								
単価補正1.000(FP3)	Q001434001		m2	100	2,245.4	224,540	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		60	管理費区分:0	
合計						224,600		
単価						2,246	円/m2	

3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	配筋工		単位	kg	単位数量	1,000	単価	843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	3.7	34,530	127,761		管理費区分：0
	法面工							
	R0105		人	14.81	33,800	500,578		管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	3.7	22,570	83,509		管理費区分：0
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10							ロス率17%
	Z001102008		t	1.17	105,500	123,435		管理費区分：0
	諸雑費(率)							
	ZS7210100	1%	式	1		8,352		管理費区分：0
	合計					843,635		
	単価					843		円/kg

3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	組立枠設置工		単位	個	単位数量	100	単価	1,244
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.19	34,530	6,560	管理費区分：0	
	法面工							
	R0105		人	0.57	33,800	19,266	管理費区分：0	
	ソイルクリート工法 カッテンダ-M150 W330 H140 L400							
	ZZ99*01*01001		個	100	950	95,000	管理費区分：0	
	諸雑費(率)							
	ZS7210100	3%	式	1		3,624	管理費区分：0	
	合計					124,450		
	単価					1,244	円/個	

3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	本	単価	金額	単価	2,629
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役							
	R0125		人	1	34,530	34,530	管理費区分：0	
	法面工							
	R0105		人	4	33,800	135,200	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,570	45,140	管理費区分：0	
	交点アンカー D16 L=750mm							
	ZZ99*01*01002		本	100	380	38,000	管理費区分：0	
	諸雑費(率)							
	ZS7210100	4%	式	1		10,114	管理費区分：0	
	合計					262,984		
	単価					2,629	円/本	

3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	名称・規格	条件	単位	m2	単価	金額	単価	1,701
	土木一般世話役							
	R0125		人	1.11	34,530	38,328		管理費区分：0
	法面工							
	R0105		人	3.33	33,800	112,554		管理費区分：0
	砕用シート Mタイプ 1500用 1100mm×1100mm							
	ZZ99*01*01003		枚	42.3	265	11,209		管理費区分：0
	諸雑費(率)							
	ZS7210100	5%	式	1		8,104		管理費区分：0
	合計					170,195		
	単価					1,701		円/m2

3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 7号	砕吹付工		単位	m3	単位数量	10	単価 85,375
	土木一般世話役		人	1.85	34,530	63,880	管理費区分：0
	法面工		人	5.56	33,800	187,928	管理費区分：0
	特殊作業員		人	3.7	30,580	113,146	管理費区分：0
	普通作業員		人	3.7	22,570	83,509	管理費区分：0
	セメント(高炉B) 25kg袋入		t	0.559	25,600	14,310	管理費区分：0
	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目		m3	16.49	4,200	69,258	管理費区分：0
	NAF-6 吹付モルタル用アミト 繊維		kg	13.3	11,900	158,270	管理費区分：0
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8~1.2m3/h	機械条件: 供用 持込	供用日	1.85	10,200	18,870	管理費区分：0
	ホイールローダ(トラクションバル)[普通] 排出カス対策型(第1次)0.34~0.35m3	機械条件: 供用 持込	供用日	1.85	4,470	8,269	管理費区分：0
	諸雑費(率)		式	1		136,313	管理費区分：0
	合計					853,753	
	単価					85,375	円/m3

3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 1000m2以上(標準), 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	4,940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚5cm 単価補正0.800(FP3)		Q001408003	m2	1	4,940.88	4,940	管理費区分: 0	
合計						4,940		
単価						4,940	円/m2	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1			
砂防土工 (0002)	式	1			
法面整形工 (0003)	式	1			
法面整形(切土部) (0004) (P)	m2	140			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 現場制約	有り			週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	Q02 土質	粘性土、砂及び砂質土、粘性土			
	Q03 法面整形費	法面整形			
法面整形	m2	137			CB220010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 整形箇所	切土部			単価補正
	J03 現場制約の有無	有り			
	J04 土質	粘性土、砂及び砂質土、粘性土			
法面工 (0005)	式	1			
法枠工 (0006)	式	1			
簡易吹付法枠工					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	
桜川区域急傾斜地崩壊対策工事 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	砂防・地すべり対策	
(0007)	m2	数量・構成比 前回/今回 入力条件 137
簡易吹付砕工 ソイルクリート工 Mタイプ 1500	m2	137.4
単価補正		FC0
ラス張工[市場単価]	m2	100
J01 施工規模 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 法面清掃必要としない場合の補正		1000m2以上(標準) 無 無
配筋工	kg	161.41

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桜川区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	人	3.7			単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					
法面工	人	14.81			単価補正 R0105 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3.7			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10	t	1.17			単価補正 Z001102008 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	桜川区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率)	式	1			単価補正 ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1 諸雑费率=1%					
組立枠設置工	個	94			単価補正 オプション入力 単位数 100 個 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
土木一般世話役	人	0.19			単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					
法面工	人	0.57			単価補正 R0105 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	">
桜川区域急傾斜地崩壊対策工事 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	砂防・地すべり対策	
数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
単位		摘要
ソイルクリート工法 カッテンダ-M150 W330 H140 L400	個	100
諸雑費1：対象		
		単価補正 ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費(率)	式	1
諸雑費1 諸雑費率=3.000%		
		単価補正 ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
交点アンカー打設工	本	52
		単価補正 オプション入力 単位数 100 本 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
土木一般世話役	人	1
諸雑費1：対象		
		単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桜川区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面工	人	4			単価補正 R0105 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					
交点アンカー D16 L=750mm	本	100			単価補正 ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			単価補正 ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1 諸雑費率=4.000%					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桜川区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
枠シート工	m2	100			オプション入力 単位数 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	1.11			R0125 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
		諸雑費1：対象			
法面工	人	3.33			R0105 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
		諸雑費1：対象			
枠用シート Mタイプ 1500用 1100mm×1100mm	枚	42.3			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
		諸雑費1：対象			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桜川区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0

諸雑費1 諸雑费率=5.000%					単価補正
枠吹付工	m3	5.27			オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0

土木一般世話役	人	1.85			単価補正

諸雑費1：対象					R0125 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0

法面工	人	5.56			単価補正

諸雑費1：対象					R0105 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0

					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桜川区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	人	3.7			R0101 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3.7			R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
セメント(高炉B) 25kg袋入	t	0.559			Z002002008 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m3	16.49			Z002104001 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
NAF-6					ZZ99*01*01004

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	桜川区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
吹付モルタル用アミ [※] 繊維	kg	13.3			管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8~1.2m ³ /h	供用日	1.85			M002011006 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
ホイールローダ [※] (トラクタショベル)[普通] 排出ガス対策型(第1次)0.34~0.35m ³	供用日	1.85			M000207020 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1 諸雑費率=19.000%					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	積算入力データ			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
機軸播種施工による植生工	m2	55.9			単価補正 WB810830 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 工種区分		植生基材吹付工			
J02 吹付厚		5cm			
J03 施工規模		1000m2以上(標準)			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			
J05 法面垂直高による補正		無			
J06 枠内吹付の場合の補正		有			単価補正
小段工 (0008)	式	1			オプション入力
小段張りコンクリート (0009)	m3	2			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
コンクリート	m3	2.1			週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB240010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
斜面对策付属物設置工 (0010)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	積川区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
銘板工 (0011)	式	1			オプション入力
急傾斜地事業銘板 (0012)	式	1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm	枚	1			Z231332015 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
直接工事費 (0013)	式	1			
共通仮設 (0014)	式	1			
共通仮設費 (0015)	式	1			
現場環境改善費 (0016)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桜川区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0017)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0018)	式	1			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	4週8休以上(月単位)			1.03	
純工事費 (0019)	式	1			
現場管理費 (0020)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地			1.20%	
施工時期補正	任意設定			0.72%	
緊急工事補正	補正なし			0.00%	
砂防・地滑り補正	補正なし			0.00%	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	4週8休以上(月単位)			1.05	
工事原価 (0021)	式	1			
一般管理費等 (0022)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない			1.00	
財団法人等による補正	補正を行わない			1.00	
契約保証に係る補正率	金銭的保証			0.04%	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桜川区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0023)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0024)	式	1			
工事費計 (0025)	式	1			