



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
予防治山事業
西碓ヶ関山
令和7年度県営予防治山工事
交通常予第2号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	予防治山事業 西碓ヶ関山
工事名	令和7年度県営予防治山工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			17,992,000	
2 ・工事原価			14,838,000	
3 ・・直接工事費			8,326,000	
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	8,326,000	
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・・・直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・・・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・・間接工事費			6,512,000	
9 ・・・共通仮設費			1,814,000	
10 ・・・・共通仮設費(率計上)				
	(4+14+24+29+31-33) × ((標準値*N037)*N030*N041)			
	16.010	%	1,332,000	
	8,326,000 × ((15.390*1.000)*1.040*1.000)			
11 ・・・・運搬費	1.000	式	482,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・役務費	1.000	式	0	
14 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費			0	
16 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	
17 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・・・・・営繕費	1.000	式	0	
19 ・・・・安全費	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			4,698,000	
21 ・・・・現場管理費(率計上)				
	(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)			
	46.340	%	4,698,000	
	10,140,000 × (((42.830*1.000)+0.890+0.000)*1.060*1.000)			
22 ・・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・・官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 ・・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 ・一般管理費等				
	(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証費率)			
	21.260	%	3,154,000	
	14,838,000 × (21.220*1.000 + 0.04)			
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(1) × 標準値			
	4.080	%	734,000	
	17,992,000 × 4.080			
28 支給品費			0	
29 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
30 処分費等(直接工事費の内数)			0	
31 処分費(準備費の内数)			0	
32 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
33 処分費等(率対象外)			0	
34 純工事費			10,140,000	

事業名	予防治山事業 西碓ヶ関山
工事名	令和7年度県営予防治山工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				8,326,000	
・治山土工					
・ ・ 作業土工	1.000	式		453,000	
・ ・ ・ 床掘 本堤体・側壁工	1.000	式		381,001	
SPK102 床掘(機械:堆積土) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	1.000	式	135,224	135,224	1式当たり
SPK102 床掘(機械:礫質土) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	8.000	m3	455	3,640	歩A・単A S単 19号
SPK102 床掘(機械:礫質土) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	170.000	m3	504	85,680	歩A・単A S単 20号
SPK102 床掘(機械:軟岩 A) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,軟岩()A,普通	76.000	m3	604	45,904	歩A・単A S単 21号
合 計				135,224	
・ ・ ・ 埋戻し 本堤体・側壁工	1.000	式	195,332	195,332	1式当たり
SPX016 埋戻し(機械・タンバ) 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,なし	94.000	m3	2,078	195,332	歩A・単A S単 31号
合 計				195,332	
・ ・ ・ 掘削面仕上げ 本堤体・側壁工	1.000	式	50,445	50,445	1式当たり
SPK304 掘削面仕上げ(礫質土) 粘性土・礫質土	11.800	m ²	664	7,835	歩A・単A S単 23号
SPK304 掘削面仕上げ(軟岩 A) 軟岩()A	39.200	m ²	1,087	42,610	歩A・単A S単 24号
合 計				50,445	
・ ・ 残土処理工					
・ ・ ・ 残土処理	1.000	式		72,345	
SPK102 残土処理(ダム上流部) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	1.000	式	72,345	72,345	1式当たり
SPK102 残土処理(ダム上流部) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	159.000	m3	455	72,345	歩A・単A S単 22号
合 計				72,345	
・ 治山ダム工					
・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式		6,388,000	
・ ・ ・ 本堤体	1.000	式	5,832,276	5,832,276	1式当たり
T00001 コンクリート 無筋構造物 生コン(高炉B) 18-12-40 W/C60%以下	122.600	m3	24,279	2,976,605	歩A・単A T単 1号
SPL301 打継面清掃 打継面清掃	122.600	m3	333	40,826	歩A・単A S単 27号
P96001 水抜きパイプ VP300	1.900	m	8,400	15,960	歩A・単A
SPL103 型枠(下流側・放水路部分) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	80.000	m ²	13,808	1,104,640	歩A・単A S単 26号
SPGA01 丸太残存型枠(上流側) 治山ダム用	74.900	m ²	15,244	1,141,776	歩A・単A S単 11号
SPH601 キャットウォーク	81.800	m	3,049	249,408	歩A・単A S単 16号
T00002 挿筋 SD345・D16・1.64m/本(1.56kg/m)	121.000	本	641	77,561	歩A・単A T単 2号
SPM201 フトンカゴ ふとんかご,,50cm,120cm,設置	10.000	m	20,614	206,140	歩A・単A S単 29号
SPF101 スギ杭 1.5m, 60mmを超え90mm以下,根入率70%未満,杭打	10.000	本	1,936	19,360	歩A・単A S単 10号
合 計				5,832,276	
・ ・ 側壁工					
・ ・ ・ 側壁工	1.000	式		555,764	
T00001 コンクリート 無筋構造物 生コン(高炉B) 18-12-40 W/C60%以下	8.800	m3	24,279	213,655	歩A・単A T単 1号

事業名	予防治山事業 西碓ヶ関山
工事名	令和7年度県営予防治山工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SPEL01 目地材	4.700	m ²	5,265	24,746	歩A・単A S単 9号
P96002 水抜きパイプ VP50	2.200	m	472	1,038	歩A・単A
SA0312 型枠(表側) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	12.800	m ²	11,210	143,488	歩A・単A S単 3号
SPGA02 丸太残存型枠(裏側) 標準数量を適用する	12.300	m ²	12,511	153,885	歩A・単A S単 12号
SPH601 キャットウォーク	4.300	m	3,049	13,111	歩A・単A S単 16号
SPE502 裏込礫	0.700	m ³	8,344	5,841	歩A・単A S単 8号
合 計				555,764	
・溪間工付属物設置工	1.000	式		317,000	
・ ・ 銘板工	1.000	式		317,000	
・ ・ ・ 銘板工	1.000	式	317,000	317,000	1 式当たり
PZ0601 名板(鋳物製) 治山用 30cm×40cm	1.000	枚	80,000	80,000	歩A・単A
PZ0604 治山シンボルマーク(鋳物製) 40cm×30cm	1.000	枚	80,000	80,000	歩A・単A
PZ0603 木製標示板 90cm×105cm	1.000	枚	157,000	157,000	歩A・単A
合 計				317,000	
・緑化工	1.000	式		289,000	
・ ・ 柵工	1.000	式		87,113	
・ ・ ・ 丸太柵工	1.000	式	87,113	87,113	1 式当たり
SU0002 丸太柵工(H=0.30m)【県独自】	20.100	m	4,334	87,113	歩A・単A S単 32号
合 計				87,113	
・伏工	1.000	式		202,478	
・ ・ ・ 伏工	1.000	式	202,478	202,478	1 式当たり
SPD704 むしろ伏(種肥付人工芝)	49.800	m ²	680	33,864	歩A・単A S単 7号
T00003 植生土のう 仕上り寸法0.5*0.3*0.1、止杭(異形鉄筋含む)	12.800	m ²	13,173	168,614	歩A・単A T単 3号
合 計				202,478	
・支障木	1.000	式		12,000	
・ ・ 支障木	1.000	式		12,516	
・ ・ ・ 支障木	1.000	式	12,516	12,516	1 式当たり
SP0111 支障木(胸高直径20cm~46cm) 28cm以上,-,枝払あり,玉切あり,片付あり,中	14.000	本	894	12,516	歩A・単A S単 30号
合 計				12,516	
・仮設工	1.000	式		867,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		867,872	
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式	867,872	867,872	1 式当たり
SPH201 土のう締切工 現地採取	4.000	m ³	13,960	55,840	歩A・単A S単 13号
SPH403 水替工(小口径)(ポンプ運転) 6以上30未満,作業時排水	5.000	日	7,165	35,825	歩A・単A S単 14号
SPH404 水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径100mm	1.000	箇所	60,210	60,210	歩A・単A S単 15号
SPHA11 敷鉄板設置 敷鉄板設置	320.500	m ²	230	73,715	歩A・単A S単 17号
SPHA11 敷鉄板撤去 敷鉄板撤去	320.500	m ²	215	68,908	歩A・単A S単 18号
S17003 敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,170日,1回	320.500	m ²	1,747	559,914	歩A・単A S単 1号

事業名	予防治山事業 西碓ヶ関山
工事名	令和7年度県営予防治山工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S17003	敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,170日,1回		m ²	1,747		歩A・単A
S19003	運送費(敷鉄板) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,640		歩A・単A
SA0312	型枠(表側) SP型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,210		歩A・単A
SA0874	排水管 SP暗渠排水管 据付・撤去,波状管及び網状管,50~150mm,要		m	275.5		歩A・単A
SPC105	養生工 養生工 一般養生,無筋構造物		m ³	933		歩A・単A
SPC401	鉄筋加工 鉄筋加工 16mm~25mm		ton	161,693		歩A・単A
SPD704	むしろ伏(種肥付人工芝) 人工張芝工		m ²	680		歩A・単A
SPE502	裏込礫 裏込砕石工		m ³	8,344		歩A・単A
SPEL01	目地材 目地板設置工(参考歩掛)		m ²	5,265		歩A・単A
SPF101	スギ杭 人力杭打 1.5m,60mmを超え90mm以下,根入率70%未満,杭打		本	1,936		歩A・単A
SPGA01	丸太残存型枠(上流側) 丸太式残存型枠工 治山ダム用		m ²	15,244		歩A・単A
SPGA02	丸太残存型枠(裏側) 丸太残存型枠工(土留・擁壁用) 標準数量を適用する		m ²	12,511		歩A・単A
SPH201	土のう締切工 土のう締切工 現地採取		m ²	13,960		歩A・単A
SPH403	水替工(小口径)(ポンプ運転) 水替工(小口径)(ポンプ運転) 6以上30未満,作業時排水		日	7,165		歩A・単A
SPH404	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) 水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径100mm		箇所	60,210		歩A・単A
SPH601	キャットウォーク キャットウォーク		m	3,049		歩A・単A
SPHA11	敷鉄板設置 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置		m ²	230		歩A・単A
SPHA11	敷鉄板撤去 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板撤去		m ²	215		歩A・単A
SPK102	床掘(機械:堆積土) バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通		m ³	455		歩A・単A
SPK102	床掘(機械:礫質土) バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通		m ³	504		歩A・単A

事業名	予防治山事業 西碓ヶ関山
工事名	令和7年度県営予防治山工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SPK102	*** S単 - 21号 *** 床掘(機械:軟岩 A) バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,軟岩()A,普通		m3	604		歩A・単A
SPK102	*** S単 - 22号 *** 残土処理(ダム上流部) バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通		m3	455		歩A・単A
SPK304	*** S単 - 23号 *** 掘削面仕上げ(礫質土) 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土		m ²	664		歩A・単A
SPK304	*** S単 - 24号 *** 掘削面仕上げ(軟岩 A) 土砂掘削面整形 軟岩()A		m ²	1,087		歩A・単A
SPL101	*** S単 - 25号 *** コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 30m3以上45m3未満,無筋構造物,打設(A)		m3	23,346		歩A・単A
SPL103	*** S単 - 26号 *** 型枠(下流側・放水路部分) 型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外		m ²	13,808		歩A・単A
SPL301	*** S単 - 27号 *** 打継面清掃 打継面清掃 打継面清掃		m3	333		歩A・単A
SPL701	*** S単 - 28号 *** 鉄筋建込み(治山ダム工) 鉄筋建込み(治山ダム工) D型		本	227		歩A・単A
SPM201	*** S単 - 29号 *** フトンカゴ かご工(A) じゃ(ふとん)かご ふとんかご, 50cm, 120cm, 設置		m	20,614		歩A・単A
SPO111	*** S単 - 30号 *** 支障木(胸高直径20cm~46cm) 本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 28cm以上, -, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中		本	894		歩A・単A
SPX016	*** S単 - 31号 *** 埋戻し(機械・タンバ) SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, なし		m3	2,078		歩A・単A
SU0002	*** S単 - 32号 *** 丸太柵工(H=0.30m)【県独自】 丸太柵工(H=0.30m)【県独自】		m	4,334		歩A・単A
SU0006	*** S単 - 33号 *** 植生土のう間詰工【県独自】 植生土のう間詰工【県独自】		m ²	11,575		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** コンクリート 無筋構造物 生コン(高炉B) 18-12-40 W/C60%以下		m3	24,279		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 挿筋 SD345・D16・1.64m/本(1.56kg/m)		本	641		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 植生土のう 仕上り寸法0.5*0.3*0.1、止杭(異形鉄筋含む)		m ²	13,173		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** 仮設排水管 100mm		m	673		歩A・単A

事業名	予防治山事業 西碓ヶ関山
工事名	令和7年度県営予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S17003	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22 x 1524 x 6096, 170日, 1回			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分	敷鉄板 22 x 1524 x 6096		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	3) 供用回数 4) 使用回数	170日 1回		夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,629	1,629	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合計				1,747	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		1,747	
*** S単 - 2号 ***						
S19003	運送費(敷鉄板)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,640	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,640	
*** S単 - 3号 ***						
SA0312	型枠(表側)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	単価		m ²		11,210	
*** S単 - 4号 ***						
SA0874	排水管		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去, 波状管及び網状管, 50 - 150mm, 要			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 管種別	据付・撤去 波状管及び網状管		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	3) 呼び径 4) 継手材料費	50 - 150mm 要		夜間制約作業時間: 0.0		
	単価		m		275.5	
*** S単 - 5号 ***						
SPC105	養生工		m ³		10,000	歩A 当たり算出

事業名	予防治山事業 西碓ヶ関山
工事名	令和7年度県営予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	養生工 一般養生,無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)方法区分 2)構造物区分 3)山林砂防工(普通作業員)	一般養生 無筋構造物 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	34,860	2,789	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,785	5,696	
Y00004	諸雑費	0.100		8,485	849	
	合計				9,334	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		933	
	*** S単 - 6号 ***					
SPC401	鉄筋加工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	16mm ~ 25mm 普通作業員 鉄筋を計上する P18231		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	34,860	6,972	
R01010	鉄筋工	0.900	人	33,705	30,335	
R01003	普通作業員	0.600	人	22,785	13,671	
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	106,500	109,695	
Y00004	諸雑費	0.020		50,978	1,020	
	合計				161,693	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		161,693	
	*** S単 - 7号 ***					
SPD704	むしろ伏(種肥付人工芝)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	人工張芝工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)芝コード(単位:m ²)	普通作業員 P50005		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	34,860	5,578	
R01003	普通作業員	1.600	人	22,785	36,456	
P50005	人工張芝(ワラ) 幅100cm程度	100.000	m ²	260	26,000	
	合計				68,034	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		680	
	*** S単 - 8号 ***					
SPE502	裏込礫		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	裏込砕石工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)砕石コード(単位:m3) 3)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 J03118m3 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	34,860	6,275	
R01002	特殊作業員	0.340	人	30,870	10,496	
R01003	普通作業員	0.870	人	22,785	19,823	
F08014	バックホウ[加型・排対型(1次・2次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.260	日	6,820	1,773	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	34,545	8,291	

事業名	予防治山事業 西碓ヶ関山
工事名	令和7年度県営予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ノロ給油	16.000	L	140	2,240	
J03118	再生クラッシュラン					
	RC-40 40-0mm	12.000	m3	2,850	34,200	
Y00004	諸雑費					
	0.7%	0.007		48,898	342	
	合計				83,440	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,344	
	*** S単 - 9号 ***					
SPEL01	目地材		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	目地板設置工(参考歩掛)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)目地板コード(単位:m2)	P25001		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役					
		0.220	人	34,860	7,669	
R01003	普通作業員					
		0.760	人	22,785	17,317	
P25001	目地板(瀝青質板)					
	10mm	11.200	m ²	2,470	27,664	
	合計				52,650	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		5,265	
	*** S単 - 10号 ***					
SPF101	スギ杭		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	人力杭打			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1.5m, 60mmを超え90mm以下,根入率70%未満,杭打			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)杭長区分	1.5m		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)末口区分	60mmを超え90mm以下		夜間制約作業時間:0.0		
	3)根入率区分	根入率70%未満				
	4)歩掛(人/10本当たり)	0.900人				
	5)作業区分	杭打				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)杭コード(単位:本)	PZ2048				
R01003	普通作業員					
		0.630	人	22,785	14,355	
PZ2048	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下					
	皮付 L=1.4mを超え1.6m以下	10.000	本	500	5,000	
	合計				19,355	算出数量 10.000 本
	単価		本		1,936	
	*** S単 - 11号 ***					
SPGA01	丸太残存型枠(上流側)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	丸太式残存型枠工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	治山ダム用			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)対象区分	治山ダム用		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)丸太コード(単位:m3)	PZ2376		夜間制約作業時間:0.0		
	3)丸太補正後設計量(m3/100m ²)	11.800m3				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01001	土木一般世話役					
		4.600	人	34,860	160,356	
R01009	型わく工					
		6.300	人	36,645	230,864	
R01003	普通作業員					
		17.800	人	22,785	405,573	
PZ2376	杉間伐材(県産材) 末口径8~14m					
	原木 L=2.0~3.0m	11.800	m3	25,200	297,360	
Y00004	諸雑費					
		0.540		796,793	430,268	
	合計				1,524,421	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		15,244	
	*** S単 - 12号 ***					

事業名	予防治山事業 西碓ヶ関山
工事名	令和7年度県営予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SPGA02	丸太残存型枠(裏側) 丸太残存型枠工(土留・擁壁用) 標準数量を適用する		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	1)丸太材の選択(単位:m3) 2)丸太材の使用量	PZ2376 標準数量を適用する		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)丸太材100m2当り設計量(m3) 4)山林砂防工(普通作業員)	0.0m3 普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	4.300	人	34,860	149,898	
R01009	型わく工	4.700	人	36,645	172,232	
R01003	普通作業員	12.900	人	22,785	293,927	
PZ2376	杉間伐材(県産材 末口径8~14m 原木 L=2.0~3.0m)	12.000	m3	25,200	302,400	
Y00004	諸雑費 54%	0.540		616,057	332,671	
	合計				1,251,128	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		12,511	
	*** S単 - 13号 ***					
SPH201	土のう締切工 土のう締切工 現地採取		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員)	現地採取 普通作業員		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	6.000	人	22,785	136,710	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	170.000	枚	17	2,890	
	合計				139,600	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		13,960	
	*** S単 - 14号 ***					
SPH403	水替工(小口径)(ポンプ運転) 水替工(小口径)(ポンプ運転) 6以上30未満 作業時排水		日		1.000	歩A 当たり算出
	1)排水量区分(m3/h) 2)排水区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	6以上30未満 作業時排水 なし		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.140	人	30,870	4,322	
F02075	発動発電機[D駆動・超低騒音型] 定格容量5kva	1.100	日	1,140	1,254	
P34029	軽油 H・HD-#給油	6.700	L	140	938	
Y00004	諸雑費	0.100		6,514	651	
	合計				7,165	算出数量 1.000 日
	単価		日		7,165	
	*** S単 - 15号 ***					
SPH404	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) 水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径100mm		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	1)口径区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)長期割引単価区分(賃料機械)	ポンプ口径100mm 普通作業員 なし		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.500	人	34,860	17,430	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,785	22,785	
F08063	H ック[加-型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準H ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.500	日	10,900	5,450	
R01021	運転手(特殊)	0.340	人	34,545	11,745	

事業名	予防治山事業 西碓ヶ関山
工事名	令和7年度県営予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 H ⁺ TD-#給油	20.000	L	140	2,800	
	合計				60,210	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		60,210	
	*** S単 - 16号 ***					
SPH601	キャットウォーク キャットウォーク		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	34,860	3,486	
R01012	とび工	0.400	人	31,500	12,600	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,785	9,114	
Y00004	諸雑費 21%	0.210		25,200	5,292	
	合計				30,492	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,049	
	*** S単 - 17号 ***					
SPHA11	敷鉄板設置 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)長期割引単価区分(賃料機械) 3)山林砂防工(普通作業員)	敷鉄板設置 なし 普通作業員		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	34,860	5,229	
R01012	とび工	0.150	人	31,500	4,725	
R01003	普通作業員	0.150	人	22,785	3,418	
F08063	H ⁺ ツカサ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準H ⁺ ツット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.160	日	10,900	1,744	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	34,545	5,182	
P34029	軽油 H ⁺ TD-#給油	18.000	L	140	2,520	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		22,818	228	
	合計				23,046	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		230	
	*** S単 - 18号 ***					
SPHA11	敷鉄板撤去 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)長期割引単価区分(賃料機械) 3)山林砂防工(普通作業員)	敷鉄板撤去 なし 普通作業員		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.140	人	34,860	4,880	
R01012	とび工	0.140	人	31,500	4,410	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,785	3,190	
F08063	H ⁺ ツカサ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準H ⁺ ツット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.150	日	10,900	1,635	
R01021	運転手(特殊)	0.140	人	34,545	4,836	
P34029	軽油 H ⁺ TD-#給油	17.000	L	140	2,380	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		21,331	213	

事業名	予防治山事業 西碓ヶ関山
工事名	令和7年度県営予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				21,544	算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³		215	
	*** S単 - 19号 ***					
SPK102	床掘(機械:堆積土)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
MO2082	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.470	供用日	21,400	31,458	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,545	34,545	
P34029	軽油 バックホウ給油	94.000	L	140	13,160	
	合計				79,163	算出数量 174.000 m ³
	単価		m ³		455	
	*** S単 - 20号 ***					
SPK102	床掘(機械:礫質土)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込				豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
MO2082	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.470	供用日	21,400	31,458	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,545	34,545	
P34029	軽油 バックホウ給油	94.000	L	140	13,160	
	合計				79,163	算出数量 157.000 m ³
	単価		m ³		504	
	*** S単 - 21号 ***					
SPK102	床掘(機械:軟岩 A)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,軟岩(A),普通					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込				豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	軟岩(A)				
	6)現場条件	普通				
MO2082	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.470	供用日	21,400	31,458	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,545	34,545	
P34029	軽油 バックホウ給油	94.000	L	140	13,160	
	合計				79,163	算出数量 131.000 m ³
	単価		m ³		604	
	*** S単 - 22号 ***					

事業名	予防治山事業 西碓ヶ関山
工事名	令和7年度県営予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SPK102	残土処理(ダム上流部) バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通		m3	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	1,000	歩A 当たり算出
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)現場条件	ルーズな状態の積込 制限なし 山地治山工(B) 溪間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通		夜間制約作業時間:0.0		
MO2082	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.470	供用日	21,400	31,458	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,545	34,545	
P34029	軽油 バックホウ給油	94.000	L	140	13,160	
	合計				79,163	算出数量 174.000 m3
	単価		m3		455	
	*** S単 - 23号 ***					
SPK304	掘削面仕上げ(礫質土) 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土		m ²	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	100,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.400	人	34,860	13,944	
R01003	普通作業員	2.300	人	22,785	52,406	
	合計				66,350	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		664	
	*** S単 - 24号 ***					
SPK304	掘削面仕上げ(軟岩 A) 土砂掘削面整形 軟岩()A		m ²	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	100,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	軟岩()A 普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.700	人	34,860	24,402	
R01003	普通作業員	3.700	人	22,785	84,305	
	合計				108,707	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,087	
	*** S単 - 25号 ***					
SPL101	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 30m3以上45m3未満,無筋構造物,打設(A)		m3	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	10,000	歩A 当たり算出
	1)設計日打設置区分 2)構造物区分 3)時間当たり打設置量(m3/h) 4)打設区分 5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	30m3以上45m3未満 無筋構造物 14.000m3 打設(A) 普通作業員 J02031		夜間制約作業時間:0.0		
J02031	生コンクリート(普通) 24N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3	17,450	186,715	
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・P-4式] 圧送能力90~110m3/h	0.710	時間	9,460	6,717	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	34,545	3,800	
P34029	軽油 バックホウ給油	9.300	L	140	1,302	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	34,860	6,972	

事業名	予防治山事業 西碓ヶ関山
工事名	令和7年度県営予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.300	人	30,870	9,261	
R01003	普通作業員	0.800	人	22,785	18,228	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		46,280	463	
	合計				233,458	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		23,346	
	*** S単 - 26号 ***					
SPL103	型枠(下流側・放水路部分)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	設置・撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)持上(下)機械区分	ケーブルクレーン以外		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.290	人	34,860	10,109	
R01009	型わく工	1.570	人	36,645	57,533	
R01003	普通作業員	1.360	人	22,785	30,988	
Y00004	諸雑費	0.400		98,630	39,452	
	合計				138,082	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		13,808	
	*** S単 - 27号 ***					
SPL301	打継面清掃		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	打継面清掃 打継面清掃			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工内容区分	打継面清掃		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	34,860	697	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,785	2,279	
Y00004	諸雑費	0.120		2,976	357	
	合計				3,333	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		333	
	*** S単 - 28号 ***					
SPL701	鉄筋建込み(治山ダム工)		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	D型		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	34,860	6,275	
R01003	普通作業員	0.720	人	22,785	16,405	
	合計				22,680	算出数量 100.000 本
	単価		本		227	
	*** S単 - 29号 ***					
SPM201	フトンカゴ		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	かご工(A)じゃ(ふとん)かご ふとんかご, 50cm, 120cm, 設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	ふとんかご		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)高さ区分	50cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	予防治山事業 西碓ヶ関山
工事名	令和7年度県営予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	4)幅区分	120cm				
	5)作業区分	設置				夜間制約作業時間:0.0
	6)吸出防止材10m当たり数量(m ²)	0.000m ²				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	8)じゃ(ふとん)かごコード(単位:m)	P24050				
	9)詰石コード(単位:m3)	J03504				
R01001	土木一般世話役		0.700 人	34,860	24,402	
R01002	特殊作業員		0.800 人	30,870	24,696	
R01003	普通作業員		2.100 人	22,785	47,849	
MO2058	バックホウ[加-型・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)		2.900 時間	3,650	10,585	
R01021	運転手(特殊)		0.490 人	34,545	16,927	
P34029	軽油					
	バックホウ給油		27.000 L	140	3,780	
P24050	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm		10.000 m	5,140	51,400	
J03504	割栗石(詰石用) 15~20cm		5.700 m ³	4,650	26,505	
	合計				206,144	算出数量 10.000 m
	単価		m		20,614	
	*** S単 - 30号 ***					
SP0111	支障木(胸高直径20cm~46cm)		本		100,000	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 28cm以上,-,枝払あり,玉切あり,片付あり,中			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)平均胸高直径区分	28cm以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)選木区分	-		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)枝払区分	枝払あり		夜間制約作業時間:0.0		
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01002	特殊作業員		0.630 人	30,870	19,448	
R01003	普通作業員		0.630 人	22,785	14,355	
Y00004	諸雑費		0.060	33,803	2,028	
R01002	特殊作業員		0.350 人	30,870	10,805	
R01003	普通作業員		0.350 人	22,785	7,975	
Y00004	諸雑費		0.080	18,780	1,502	
R01002	特殊作業員		0.290 人	30,870	8,952	
R01003	普通作業員		0.290 人	22,785	6,608	
Y00004	諸雑費		0.090	15,560	1,400	
R01003	普通作業員		0.710 人	22,785	16,177	
Y00004	諸雑費		0.010	16,177	162	
	合計				89,412	算出数量 100.000 本
	単価		本		894	
	*** S単 - 31号 ***					
SPX016	埋戻し(機械・タンバ)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				
	2)土質	-				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				

事業名	予防治山事業 西碓ヶ関山
工事名	令和7年度県営予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		2,078	
	*** S単 - 32号 ***					
SU0002	丸太柵工 (H=0.30m) 【県独自】		m		10,000 m	歩A
	丸太柵工 (H=0.30m) 【県独自】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	当たり算出
	1)丸太柵工	丸太柵工 (H=0.30m)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
PZ2066	杉丸太 (県産材) 末口8cmを超え10cm以下 はく皮 (白木) L=1mを超え1.2m以下	13.000	本	720	9,360	
PZ2368	杉丸太 (県産材) 末口径3~8cm はく皮 (白木) L=3.6m	11.100	本	1,390	15,429	
P19113	亜鉛メッキ鉄線 2種 2.6mm (#12)	2.000	kg	277	554	
R01003	普通作業員	0.270	人	22,785	6,152	
R01003	普通作業員	0.520	人	22,785	11,848	
	合 計				43,343	算出数量 10.000 m
	単 価				4,334	
	*** S単 - 33号 ***					
SU0006	植生土のう間詰工 【県独自】		m ³		1,000 m ³	歩A
	植生土のう間詰工 【県独自】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	当たり算出
	1)植生土のう間詰工	歩掛		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
PP3711	植生土のう 幅40×60cm 種子肥料付き	20.000	袋	180	3,600	
PZ0502	異形棒鋼 SD295A D22	0.020	ton	0	0	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,785	4,557	
R01003	普通作業員	0.150	人	22,785	3,418	
	合 計				11,575	算出数量 1.000 m ³
	単 価				11,575	

事業名	予防治山事業 西碓ヶ関山
工事名	令和7年度県営予防治山工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単 - 1号 ***						
T00001	コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SPL101	無筋構造物 生コン(高炉B) 18-12-40 W/C60%以下 コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)	1,000	m3	23,346	23,346	S単 25号
SPC105	養生工 一般養生,無筋構造物	1,000	m3	933	933	S単 5号
	合計				24,279	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		24,279	
*** T単 - 2号 ***						
T00002	挿筋		本		100,000	歩A 当たり算出
SPL701	SD345・D16・1.64m/本(1.56kg/m) 鉄筋建込み(治山ダム工)	100,000	本	227	22,700	S単 28号
SPC401	D型 鉄筋加工 16mm~25mm	0,256	ton	161,693	41,393	S単 6号
	合計				64,093	算出数量 100,000 本
	単価		本		641	
*** T単 - 3号 ***						
T00003	植生土のう		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SU0006	仕上り寸法0.5*0.3*0.1、止杭(異形鉄筋含む) 植生土のう間詰工【県独自】	1,000	m ³	11,575	11,575	S単 33号
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	0,015	ton	106,500	1,598	
	合計				13,173	算出数量 1,000 m ³
	単価		m ³		13,173	
*** T単 - 4号 ***						
T00004	仮設排水管		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0874	100mm 排水管 据付・撤去,波状管及び網状管,50~150mm,要	1,000	m	275.5	276	S単 4号
P96003	高密度ポリエチレン管 波状管、100mm、シングル構造	1,000	m	397	397	
	合計				673	算出数量 1,000 m
	単価		m		673	