

	総括主査	調査	課長	総括主査	設計	精算

工事番号 起河維 第7711号

設計書番号 507-060-0404

今泉川河川維持工事

実施 設計書

むつ市大字奥内 地内

工期 160日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事項名	今泉川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量・金額増減	
築堤・護岸	河川土工			式	1		10,471,091		
				式	1		321,231		
掘削工				式	1		62,415		
				m3	170		62,415		
掘削				式	1		258,816		内 1号
				m3	190		258,816		
残土処理工				式	1		180,500		
				式	1		180,500		
土砂等運搬				m2	600		77,140		
				m2	600		59,160		
伐木除根工				m3	50		44,200		
				式	1		4,460,237		
伐木・除根				式	1		172,846		
				式	1		172,846		
集積横込み				式	1		4,460,237		
				式	1		172,846		
運搬				式	1		4,460,237		
				式	1		172,846		
法覆護岸工				式	1		4,460,237		
				式	1		172,846		
作業土工				式	1		4,460,237		
				式	1		172,846		

設計内訳書 (本01)

工事名		今泉川河川維持工事				河川改修 築堤・護岸			
工事区分	工事種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	金額	数量・金額増減	摘要
	床廻り		m3	70			20,002		内 6号
	埋戻し		m3	50			152,844		内 7号
	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1			4,287,391		
	コンクリートブロック基礎		m	28			399,338		内 8号
	コンクリートブロック積工		m2	189			2,949,846		内 9号
	天端コンクリート		m3	3			187,026		内 10号
	小口止コンクリート		箇所	4			751,181		内 11号
	根固め工		式	1			448,980		
	根固めブロック工		式	1			448,980		
	袋詰玉石	袋材規格:3t用(長期性能型),中詰材規格:購入材	袋	14			448,980		内 12号
	構造物撤去工		式	1			1,205,613		
	構造物取壊し工		式	1			1,205,613		
	コンクリート構造物取壊し		m3	61			703,724		内 13号

設計内訳書 (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工								
仮設工		m3	61			501,889		内 14号
工事用道路工		式	1			3,854,530		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	式	1			1,369,640		内 15号
土のう	大型土のう規格:丸形φ110×高さ108cm	m2	873			1,236,728		内 16号
縮切排水工		袋	16			132,912		
ポンプ排水		式	1			663,730		内 17号
仮水路工		式	1			663,730		
コルゲートパイプ	管規格:77ｼﾞﾝ型	式	1			1,821,160		内 18号
直接工事費		m	44			1,821,160		
共通仮設		式	1			10,471,091		
共通仮設費		式	1			4,751,367		
運搬費		式	1			3,542,367		
		式	1			1,529,112		

設計内訳書 (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				河川改修 築堤・護岸		概要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	金額	数量・金額増減
仮設材運搬		t	151			1,529,112	内 19号
準備費		式	1			1,797,255	
木根等処分		t	40			1,450,000	内 20号
測量設計費		km	0.2			347,255	内 21号
役務費		式	1			60,000	
借地料		式	1			60,000	内 22号
現場環境改善費		式	1			156,000	
現場環境改善費 (率計上)		式	1			156,000	
共通仮設費 (率計上)		式	1			1,209,000	
純工事費		式	1			15,222,458	
現場管理費		式	1			5,558,000	
工事原価		式	1			20,780,458	
一般管理費等		式	1			3,979,542	

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 河川工事			合算工事:		
対象工事費	11,921,091	直接工事費	10,471,091	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	1,450,000 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	1,884,400	現工事	0
非対象額計 (-)			1,526,768		0
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			1,526,768	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額		単独 (追加工事)	10,394,323	現工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	10,036,691		0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	11.30%		0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%
		除雪工事補正	1.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00
		率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 (月単位)	1.03		0.00%
		計上額	1,209,000		0
					0
					調整工事計上額

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

	10,471,091	直接工事費	10,471,091
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (一)	434,400		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	434,400	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	10,036,691	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1.56%		0.00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1.56%		0.00%
計上額	156,000		0
			調整工事計上額
			0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費 (積上分)	3,386,367				
運搬費	1,529,112				
安全費	0				
管轄費	0				
		準備費			
		役務費	1,797,255		
		現場環境改善費	60,000		
			0		
		事業損失防止施設費			0
		技術管理費			0
共通仮設費計					4,751,367

一般管理費等 (当初)

主工種 01:河川工事

工事原価	20,780,458				
純工事費	15,222,458				
工場製作原価	0				
現場管理費	5,558,000				0
工期延長等に伴う現場維持費					
非対象額計 (一)	1,526,768				
管理費区分9	0				
管理費区分7	1,526,768				
					(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3,000万円を超える額)
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	19,253,690		現工事	0	合算工事
全処分費等を除く	18,896,058			0	
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	20.66%		現工事	0.00%	合算工事
前払金支出割合による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
率 (補正後)	20.66%			0.00%	0.00%
(当初一般管理費対象額)	19,253,690			0	
契約保証に係る補正值	0.04%			0.00%	
一般管理費等	3,979,542				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年8月				
歩掛適用年月	2025年8月		係数	ラ	ク
基準適用年月	2025年8月				1
単価地域	むつ市(旧むつ市)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)				1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	1.08%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			10,471,091
	準備費に含まれる処分費			1,450,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費	共通仮設費 (率分)	10,394,323	11.64	11,921,091
	運搬費			1,209,000
	準備費			1,529,112
	役務費			1,797,255
				60,000
現場環境改善費対象工事費	現場環境改善費 (率分)	10,036,691	1.56	10,471,091
				156,000
現場管理費対象純工事費	現場管理費			15,222,458
	工期延長等に伴う現場維持費	13,348,435	41.64	5,558,000
	桁等購入費			0
				0
工事原価計				20,780,458
	一般管理費等	19,253,690	20.66	3,979,542
	業務委託費			0
工事価格				24,760,000
消費税等相当額				2,476,000
工事費計				27,236,000

一式当り内訳書

内 1号		掘削					単価使用年月		
掘削		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB210100	土砂,ホ-ブツカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	171	365	62,415		02-01-02 管理費区分:0
		合計					62,415		

内 2号		土砂等運搬					単価使用年月		
土砂等運搬		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB210110	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5 .5km以下	m3	192	1,206	231,552		02-01-02 管理費区分:0
		CB210610	残土受入れ地での処理	m3	192	142	27,264		02-01-02 管理費区分:0
		合計					258,816		

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 3号		名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
														数量	金額	数量	金額
		伐木・除根	伐木(人力：中)10～50本100m2未満														
		CB320510			m2		580		133		77,140						
		合計									77,140						

内 4号		名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
														数量	金額	数量	金額
		集積積込み	有り, 全ての費用														
		CB320560			m2		580		102		59,160						
		合計									59,160						

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 5号		運搬					単価使用年月	2025.08
							歩掛適用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
運搬(伐木除根)	機械施工,有り,無し,1.5km以下,全ての費用						03-02-03	
CB320580		m3	50	884	44,200		管理費区分:0	
合計					44,200			

一式当り内訳書

内 6号		床掘り					単価使用年月	2025.08
							歩掛適用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
床掘り	土砂,標準,無し,無し						02-01-03	
CB210030		m3	73	274	20,002		管理費区分:0	
合計					20,002			

一式当り内訳書

埋戻し						単価使用年月	2025.08	
内 7号						歩掛適用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
埋戻し	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	47	3,252	152,844		02-01-03 管理費区分：0
	合計					152,844		

一式当り内訳書

コンクリートブロック基礎						単価使用年月	2025.08	
内 8号						歩掛適用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
コンクリート 型枠	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB240010	無筋・鉄筋構造物、ハック材(クレーン機能付)打設、各種、特殊養生(練炭、ジェットヒータ)、全ての費用	m3	2.2	37,330	82,126		02-03-01 均し 管理費区分：0
	CB240210	一般型枠、均しコンクリート	m2	5.6	5,757	32,239		02-02-06 均し 管理費区分：0
	CB226170	各種、無し、一般養生・特殊養生(練炭)	m3	3.9	73,070	284,973		02-02-03 管理費区分：0
	合計					399,338		

一式当り内訳書

内 10号		天端コンクリート				単価使用年月		2025.08	
						歩掛適用年月		2025.08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.2	5,501	1,100		02-02-18	
現場打天端コンクリート	CB226180	各種, 特殊養生(練炭)	m3	2.6	71,510	185,926		管理費区分: 0	
								02-02-03	
								管理費区分: 0	
	合計					187,026			

一式当り内訳書

内 11号		小口止コンクリート				単価使用年月		2025.08	
						歩掛適用年月		2025.08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 11号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	27.3	5,501	150,177		02-02-18	
コンクリート	CB240010	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 各種, 特殊養生(練炭), 全ての費用	m3	5.2	39,370	204,724		02-03-01	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	40	9,907	396,280		管理費区分: 0	
								02-02-06	
	合計					751,181		管理費区分: 0	

一式当り内訳書

内 12号		袋詰玉石					単価使用年月		2025.08	
		袋材規格:3t用(長期性能型),中詰材規格:購 入材					歩掛適用年月		2025.08	
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 12号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
袋詰玉石	CB322430	3t用(長期性能型),購入材,標準,全 ての費用	袋	14	32,070	448,980		03-02-12 管理費区分:0		
	合計					448,980				

一式当り内訳書

内 13号		コンクリート構造物取壊し					単価使用年月		2025.08	
		構造物とりこわし					歩掛適用年月		2025.08	
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
構造物とりこわし	WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必 要	m3	61.3	11,480	703,724		単 1号 06-01-04 管理費区分:0		
	合計					703,724				

一式当り内訳書

内 14号		運搬処理工					単価使用年月	2025. 08
							歩掛適用年月	2025. 08
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 14号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
搬運搬	CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1. 6km以下, 全ての費用	m ³	61. 3	1, 098	67, 307		02-02-07 管理費区分: 0
処分費(t)	WB020052		t	144. 1	3, 000	432, 300		単 2号 01-02-02 管理費区分: T
現場発生品及び支給品運搬	CB010410	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 1. 0km以下	t	0. 03	6, 074	182		01-02-02 管理費区分: 0
処分費 廃プラスチック	Y007600001004		t	0. 03	70, 000	2, 100		管理費区分: T
						501, 889		
	合計							

一式当り内訳書

内 15号		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置・撤去					単価使用年月	2025.08
							歩掛適用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 3号 02-05-16	
WB253610		m2	873	448	391,104		管理費区分:0	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,84日,無, 有	枚	94	8,996	845,624		単 4号 02-05-16 管理費区分:0	
WB253630								
合計					1,236,728			

一式当り内訳書

内 16号		大型土のう規格:丸形φ110×高さ108cm					単価使用年月	2025.08
							歩掛適用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
大型土のう工	製作・設置,購入土,6m以下	袋	16	7,454	119,264		単 5号 02-05-10 管理費区分:0	
WB252730								
大型土のう工	撤去,6m以下	袋	16	853	13,648		単 6号 02-05-10 管理費区分:0	
WB252730								
合計					132,912			

一式当り内訳書

内 17号		ポンプ排水					単価使用年月	2025.08
		名称・規格					歩掛適用年月	2025.08
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
ポンプ設置・撤去	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB252320		箇所	2	93,340	186,680		単 7号 02-05-08
ポンプ運転	WB252310	0以上40(m ³ /h)未満,作業時排水	日	47	10,150	477,050		管理費区分:0 単 8号 02-05-08
	合計					663,730		管理費区分:0

一式当り内訳書

内 18号		コルゲートパイプ					単価使用年月	2025.08
		管規格:7インチ型					歩掛適用年月	2025.08
		名称・規格					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
コルゲートパイプ	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB222890	据付・撤去,7インチ型,800以上1200以下,全ての費用	m	44	41,390	1,821,160		02-02-10 管理費区分:0
	合計					1,821,160		

一式当り内訳書

内 19号		仮設材運搬				単価使用年月	2025.08	
						歩掛適用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 19号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州、13 .2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	150.8	3,570	538,356		単 9号 01-02-02 往路 管理費区分: 0
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州、13 .2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	150.8	3,570	538,356		単 9号 01-02-02 復路 管理費区分: 0
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	150.8	3,000	452,400		単 10号 01-02-02 管理費区分: 0
	合計					1,529,112		

一式当り内訳書

内 20号		木根等処分				単価使用年月	2025.08	
						歩掛適用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 20号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	処分費 木くず 伐根材	Y007600001002	t	10	40,000	400,000		管理費区分: T
	処分費 木くず 生木	Y007600001003	t	30	35,000	1,050,000		管理費区分: T
	合計					1,450,000		

一式当り内訳書

内 21号	測量設計費						単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	測量設計費(河川改良) 護岸のみ片岸、W<45m Z237230100		km	0.03	1,635,712	49,071		管理費区分：5	
	測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m Z237230140		km	0.21	1,419,928	298,184		管理費区分：5	
	合計					347,255			

一式当り内訳書

内 22号	借地料						単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	ZZ99*40900001		式	1		60,000		管理費区分：0	
	合計					60,000			

2次単価表

単 1号 WBS24010	構造物とりのこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必 要	単位	m3	単位数量	1	2025.08	
							単価	金額
無筋構造物 屋間 機械施工 制約無 単価補正1.300 (FP3)	Q001611001		m3	1	11,475.23	11,475		管理費区分:0
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		5		管理費区分:0
合計						11,480		
単価							11,480	円/m3

単 2号 WB020052	処分費(t)	無筋Co殻	単位	t	単位数量	100	2025.08	
							単価	金額
処分費 無筋Co殻	Y007600001001		t	100	3,000	300,000		管理費区分:T
合計						300,000		
単価							3,000	円/t

2次単価表

単 3号 WB253610		敷設板設置・撤去		設置・撤去		単位	m2	単位数量	単価	金額	単価	摘要
名称・規格		条件		単位	数量	単位	金額					摘要
土木一般世話役		R0125		人	0.295			34,530	10,186			管理費区分：0
とび工		R0106		人	0.295			31,200	9,204			管理費区分：0
普通作業員		R0102		人	0.295			22,570	6,658			管理費区分：0
バックホウ(クローラ型)運転		WK250590		日	0.295			62,230	18,357			単 11号 02-05-16 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	1%	式	1			435				管理費区分：0
合計									44,840			
単価									448			円/m2

2次単価表

単 7号 WB252320		単価使用年月		2025.08			
		歩掛適用年月		2025.08			
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
ホソグ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	単価	金額	摘要
名称・規格		単位	数量	単価			
土木一般世話役							
	R0125	人	0.5	34,530	17,265	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101	人	0.1	30,580	3,058	管理費区分：0	
普通作業員	R0102	人	2	22,570	45,140	管理費区分：0	
パッキン回転	WK250540	日	0.5	55,740	27,870	管理費区分：0	単 14号 02-05-08
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		7	管理費区分：0	
合計					93,340		
単価					93,340	円/箇所	

2次単価表

単 8号 WB252310		単価使用年月		2025.08					
		歩掛適用年月		2025.08					
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0					
名称・規格		条件		単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
ボンプ運転		0以上40(m ³ /h)未満, 作業時排水		人	0.14	30,580		1	10,150
特殊作業員	R0101								
工事用水中ボンプ運転	WK250400	0以上40(m ³ /h)未満, 作業時排水		日	1	433		433	管理費区分: 0 単 15号 02-05-08
発動発電機運転	WK250410	0以上40(m ³ /h)未満, 作業時排水		日	1	5,144		5,144	管理費区分: 0 単 16号 02-05-08
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	3%		式	1			292	管理費区分: 0
合計								10,150	
単価								10,150	円/日

3次単価表

単 11号 WK250590		バックホウ(クロー型)運転		単価使用年月		2025.08	
				歩掛適用年月		2025.08	
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	日 数量	単位数量 単価	金額	単価	62,230
運転手(特殊)		単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0114	人	1	34,220	34,220		管理費区分:0
軽油	Z006702002	L	119	140	16,660		管理費区分:0
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004	日	1.06	10,700	11,342		管理費区分:0
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		8		管理費区分:0
合計					62,230		
単価					62,230	円/日	

3次単価表

単 12号 WK250500		バックが運転		製作・設置, 6m以下		単位		単価使用年月		2025.08	
								歩掛適用年月		2025.08	
								労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
名称・規格		条件		日	数量	単位	単位数量	金額	単価	63,660	
運転手(特殊)										摘要	
	R0114			1	34,220	人	34,220	34,220			管理費区分: 0
軽油	Z006702002			104	140	L	140	14,560	14,560		管理費区分: 0
バックが(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004			1.39	10,700	日	10,700	14,873	14,873		管理費区分: 0
諸雑費(まるめ)	ZS3000004			1		式		7			管理費区分: 0
合計									63,660		
単価									63,660		円/日

登 録 単 価

工事名	今泉川河川維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000210000001	生コンクリート	土木(2)・港湾(5)18-8-40 W/C≦60%	m3	17,950	2025	8	確定
Y000312001002	大型ブロック	ブロック系中空型	m2	19,100	2025	8	確定
Y000561101002	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	1,100	2025	8	確定
Y001006000001	吸出し防止材	厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	m2	765	2025	8	確定
Y001613000002	購入土	山土	m3	2,050	2025	8	確定
Y001660000001	コンクリートパイプ	高密度ポリエチレン管φ1000 材料損率50%	m	26,000	2025	8	確定
Y001726000001	中詰材		m3	4,500	2025	8	確定
Y007600001001	処分費	無筋コンクリート	t	3,000	2025	8	確定
Y007600001002	処分費	木くず 伐根材	t	40,000	2025	8	確定
Y007600001003	処分費	木くず 生木	t	35,000	2025	8	確定
Y007600001004	処分費	廃プラスチック	t	70,000	2025	8	確定
ZZ99*40900001	借地料		式	60,000	2025	8	確定

入力データリスト (本01)

工事項名	今泉川河川維持工事	事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
単位	式	式	式
築堤・護岸 (0001)	1		10,471,091
河川土工 (0002)	1		321,231
掘削工 (0003)	1		62,415
掘削 (0004)	170		62,415
オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)			
掘削			
CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
残土処理工 (0005)	1		258,816
土砂等運搬 (0006)	190		258,816
オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3			

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土砂等運搬	192	m ³	1,206	231,552	管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km) (DID区間無)	5.5km以下					
整地	192	m ³	142	27,264	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
伐木除根工 (0007)	1	式		180,500	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力	
伐木除根工 (0008)	1	式		180,500	オプション入力 工種 01:河川工事	
伐木・除根 (0009)	600	m ²		77,140	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m ² 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)	580	133	77,140	歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐木(入力:中)10~50本100m ² 未満			CB320510 118.34 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集積積込み (0010)	600		59,160	オブション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m ² 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	580	102	59,160	CB320560 90.965 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
J01 除根作業の有無	有り				
J02 費用の内訳	全ての費用				
運搬				オブション入力	

入力データリスト (本01)

工事項名	今泉川河川維持工事	事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
(0011)	50		44,200
	単位 m3		
第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)			
運搬(伐木除根)			
	50	884	44,200
	m3	機械施工	
J01 積込条件		有り	
J02 除根作業の有無		無し	
J03 DID区間の有無		1.5km以下	
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)		全ての費用	
J10 費用の内訳			
法覆護岸工 (0012)			
			4,460,237
作業土工 (0013)			
			172,846
床掘り (0014)			
	70		20,002
	m3		
オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)			

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
床掘り	73 土砂 標準 無し 無し	m ³	274	20,002	CB210030 236.98 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し (0015)	50	m ³	152,844		オブション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
埋戻し	47 最大埋戻幅1m未満	m ³	3,252	152,844	CB210410 3157.9 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式	4,287,391		工種 01:河川工事
コンクリートブロック基礎 (0017)	28	m	399,338		オブション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
コンクリート					
J01 構造物種別	2.2	37,330	82,126		歩 2025.08 単 2025.08
J02 打設工法	無筋・鉄筋構造物				単価地区 2025.08 単 2025.08
J03 コンクリート規格	バック材(クレーン機能付)打設				労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類	各種				豪雪割増 B地区
J13 費用の内訳	特殊養生(練炭、ジェットビーク)				潮間割増 0% 係数ランク 1
	全ての費用				週休2日補正 4週8休以上(月単位)
型枠					
J01 型枠の種類	5.6	5,757	32,239		CB240010 36223.0
J02 構造物の種類	一般型枠				管理費区分 0
	均しコンクリート				歩 2025.08 単 2025.08
現場打基礎コンクリート					
J01 生コンクリート規格	3.9	73,070	284,973		単価地区 2025.08 単 2025.08
J02 基礎砕石の有無	無し				労調係数 1.000 00-00 0
J03 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				豪雪割増 B地区
コンクリートブロック積工 (0018)					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
					オブション入力
					第0009号内訳書
					単位数量 1 m2

入力データリスト (本01)

工事名	今泉河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位	摘要	
大型ブロック積						
J01 ブロックの質量	97.2	25,380	2,466,936	m2	管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
J02 水抜きパイプの有無	無し					
胴込・裏込材(碎石)						
J01 ブロックの種類	34	6,101	207,434	m3	管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40					
胴込・裏込材(碎石)						
J01 ブロックの種類	27.1	6,101	165,337	m3	管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40					
吸出し防止材(全面)設置						
	104.2	1,057	110,139	m2	管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
天端コンクリート (0019)	3	m3	187,026	歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
目地板	3	m2	1,100	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	0.2 30m2未満 瀝青質目地板t=10	5,501	1,100	CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打天端コンクリート	2.6 各種 特殊養生(練炭)	71,510	185,926	CB226180 64545.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
小口止コンクリート				オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0020)	4		751,181	第0011号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
目地板	m2	27.3 30m2未満 瀝青質目地板t=10	150,177 5,501	CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m3	5.2 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 特殊養生(練炭) 全ての費用	204,724 39,370	CB240010 38247.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型枠	m2	40 一般型枠 小型構造物	396,280 9,907	CB240210 8483.4 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	今泉河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
根固め工 (0021)	式	1		448,980	
根固めアップ工 (0022)	式	1		448,980	工種 01:河川工事
袋詰玉石 (0023) (P)	袋	14		448,980	第0012号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
袋詰玉石	袋	14	3t用(長期性能型) 購入材 袋詰玉石	448,980	
袋詰玉石	袋	14	3t用(長期性能型) 購入材 標準 全ての費用	448,980	
構造物撤去工 (0024)	式	1		1,205,613	CB322430 31529.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物取壊し工 (0025)	式	1		1,205,613	オプシヨン入力 工種 01:河川工事
コンクリート構造物取壊し (0026)	m3	61		703,724	オプシヨン入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
構造物とりこわし J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	61.3 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	11,480	703,724	歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB824010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運搬処理工 (0027)	61		501,889	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB227010 919.03 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
穀運搬 J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	61.3 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	1,098	67,307	歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 WB20052	
処分費(t)					

入力データリスト (本01)

工事名	今泉河川維持工事		事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	144.1	t	3,000	432,300	管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	0.03	t	6,074	182	CB010410 5144.5 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種	無し				
J02 DID区間の有無	11.0km以下				
J03 片道運搬距離(km)DID無					
処分費					
廃プラスチック	0.03	t	70,000	2,100	Y007600001004 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0028)	1	式		3,854,530	
工事用道路工 (0029)	1	式		1,369,640	工種 99:
敷鉄板 (0030)	873	m2		1,236,728	第0015号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08
Q01 鋼材規格	22×1,524×6,096(mm)				

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q02 作業区分 Q03 敷鉄板設置・撤去費 Q04 敷鉄板賃料等	設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料				単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
敷鉄板設置・撤去	873	m ²	448	391,104	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	94	枚	8,996	845,624	WB253630 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土のう (0031)	16	袋		132,912	第0016号内訳書 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
大型土のう工	16	袋	7,454	119,264	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 作業区分	製作・設置				

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径		購入土 6m以下			単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
大型土のう工	袋	16 撤去 6m以下	853	13,648	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
締切排水工 (0032)	式	1		663,730	オプショントラック 工種 01:河川工事
ホップ排水 (0033)	式	1		663,730	オプショントラック 第0017号内訳書 単価数量 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ポンプ設置・撤去	箇所	2	93,340	186,680	WB252320 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ポンプ運転					
J01 排水量区分	47	日	10,150	477,050	WB252310 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 排水方法	0以上40 (m3/h)未滿 作業時排水				
仮水路工 (0034)					
式 1 1,821,160					
コルゲートパイプ (0035) (P)					
Q01 管規格	44	m	41,390	1,821,160	第0018号内訳書 単位数数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q02 コルゲートパイプ設置費	77ｼﾝｸﾞ型 コルゲートパイプ				
コルゲートパイプ					
J01 作業区分	44	m	41,390	1,821,160	CB222890 48282.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 規格	掘付・撤去				
J03 パイプ径	77ｼﾝｸﾞ型				
J04 費用の内訳	800以上1200以下 全ての費用				
直接工事費 (0036)					
式 1 10,471,091					
共通仮設					

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0037)	式	1	4,751,367		
共通仮設費 (0038)	式	1	3,542,367		
運搬費 (0039)	式	1	1,529,112	工種 99:	
仮設材運搬 (0040)	t	151	1,529,112	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	150.8	538,356	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	150.8	538,356	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 13.2km 12m以内 各種(実数入力) 0 無	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	150.8	538,356	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 13.2km 12m以内 各種(実数入力) 0	

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事	事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
単位	単位	単位	単位
J07 その他の諸料金の有無 無			
仮設材等の積込み取卸し費 J01 作業区分			
	t	150.8 積込み、取卸し(往復分)	452,400 3,000
準備費 (0041)	式	1	1,797,255
オプション入力 第0020号内訳書 単位数 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)			
木根等処分 (0042)	t	40	1,450,000
Y007600001002 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1			
処分費 木くず 伐根材	t	10	400,000
Y007600001003 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1			
処分費 木くず 生木	t	30	1,050,000

入力データリスト (本01)

工事項名	今泉川河川維持工事	事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	
金額 前回/今回	摘要			
借地料 (0045)	式	1	60,000	オブション入力 第0022号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
借地料	式	1	60,000	ZZ99*40900001 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0046)	式	1	156,000	
現場環境改善費 (率計上) (0047)	式	1	156,000	
共通仮設費 (率計上) (0048)	式	1	1,209,000	
純工事費				

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0049)	式	1		15,222,458	
現場管理費 (0050)	式	1		5,558,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し(地方部 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 4週8体以上(月単位)	1 1 1 1 1 1 1 1	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0 1.20% 1.08% 0.00% 0.00% 1.0 1.05	
工事原価 (0051)	式	1		20,780,458	
一般管理費等 (0052)	式	1		3,979,542	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1 1 0.04%			
工事価格 (0053)	式	1		24,760,000	
消費税額及び地方消費税額 (0054)	式	1		2,476,000	
工事費計 (0055)	式	1		27,236,000	