

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第674号

設計書番号 507-060-0399

国道338号凍雪害防止工事

実施 設計書

むつ市川内町田野沢 地内

2026年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 170 m		
	排水構造物工	1	式
	送水管工	1	式
	構造物撤去工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	25,498,000 円 (内消費税	2,318,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		11,897,813		
排水構造物工							
		式	1		6,721,660		
作業土工							
		式	1		542,182		
床掘り	土質:土砂						内 1号
		m3	210		69,090		
埋戻し	土質:土砂						内 2号
		m3	110		354,468		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	90		106,128		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 4号
		m3	90		12,496		
側溝工							
		式	1		6,179,478		
融雪溝	上部ハバース型 B500×H600						内 5号
		m	170		3,261,500		
側溝蓋	融雪溝用、Co、Gr蓋						内 6号
		枚	89		2,707,898		
ハバース網	幅500用 上部ハバース型 L=1.3m						内 7号
		組	4		34,880		
止水版	H=400mm 上部ハバース型						内 8号
		枚	4		175,200		
送水管工							
		式	1		3,137,367		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1		146,124		
埋戻し	土質:砂						内 9号
		m3	20		73,062		
砂基礎	土質:砂						内 10号
		m3	20		73,062		
送水管布設工							
		式	1		2,493,351		
送水管材料費							内 11号
		式	1		2,003,925		
送水管布設							内 12号
		m	172		489,426		
仕切弁工							
		式	1		497,892		
仕切弁材料費							内 13号
		式	1		327,542		
仕切弁設置							内 14号
		基	1		14,580		
プレキャスト集水桝							内 15号
		基	1		155,770		
構造物撤去工							
		式	1		764,393		
構造物取壊し工							
		式	1		502,785		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						内 16号
		m3	23		393,975		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 17号
		m	9		6,461		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm以下						内 18号
		m	72		94,680		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:7cm						内 19号
		m2	3		693		
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版,舗装版厚:10cm						内 20号
		m2	30		6,976		
運搬処理工							
		式	1		261,608		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 21号
		m3	23		42,547		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 22号
		m3	0.2		670		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 23号 舗装
		m3	3		10,053		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 24号
		m3	23		185,460		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 25号
		m3	0.2		1,120		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 26号 舗装
		m3	3		19,880		
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラスチック						内 27号
		t	0.02		478		
現場発生品処分費	発生材種類:廃プラスチック						内 28号
		t	0.02		1,400		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工							
		式	1		1,274,393		
工事用道路工							
		式	1		394,995		
仮設舗装							内 29号
		m2	85		394,995		
除雪工							
		式	1		89,148		
現場内除雪(機械)	貸与区分:なし						内 30号
		時間	4.6		89,148		
交通管理工							
		式	1		790,250		
交通誘導警備員							内 31号
		人日	50		790,250		
直接工事費							
		式	1		11,897,813		
共通仮設							
		式	1		1,935,000		
共通仮設費							
		式	1		176,000		
現場環境改善費							
		式	1		176,000		
現場環境改善費(率計上)							
		式	1		176,000		
共通仮設費(率計上)							
		式	1		1,759,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費								
		式	1		13,832,813			
現場管理費								
		式	1		5,380,000			
工事原価								
		式	1		19,212,813			
一般管理費等								
		式	1		3,967,187			
工事価格								
		式	1		23,180,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		2,318,000			
工事費計								
		式	1		25,498,000			

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	11,897,813	直接工事費	11,897,813	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	207,860	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		11,897,813	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		11,689,953		0
	（調整工事入力で使用）			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.97%		0.00%
	施工地域等補正		1.2		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03	14.79%		0.00%
	計上額		1,759,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	11,897,813	直接工事費	11,897,813	
非対象額計 (-)	207,860			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	207,860	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	11,689,953	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.51%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.51%		0.00%	
計上額	176,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,935,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	13,832,813	単独（追加工事）直接工事費	11,897,813	単独（追加工事）共通仮設費	1,935,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		13,832,813	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		13,624,953		0	0
現場管理費 率（補正前）		32.92%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.84%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		38.90%		0.00%	
計上額		5,380,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	19,212,813				
純工事費	13,832,813	現場管理費	5,380,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		19,212,813	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		19,004,953		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.66%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.66%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		19,212,813		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		3,967,187			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年8月		
単 価 地 区	むつ市(旧川内町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-2	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.84%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			11,897,813
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				11,897,813
	共通仮設費 (率分)	11,897,813	14.79	1,759,000
現場環境改善費対象工事費				11,897,813
	現場環境改善費 (率分)	11,689,953	1.51	176,000
現場管理費対象純工事費				13,832,813
	現場管理費	13,832,813	38.90	5,380,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				19,212,813
	一般管理費等	19,212,813	20.66	3,967,187
	業務委託費			0
工事価格				23,180,000
消費税等相当額				2,318,000
工事費計				25,498,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	床掘り	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し						02-01-03
CB210030		m3	210	329	69,090		管理費区分:0
合計					69,090		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	埋戻し	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	109	3,252	354,468		管理費区分:0
合計					354,468		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3	88	1,206	106,128		02-01-02 管理費区分:0
合計					106,128		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	88	142	12,496		02-01-02 管理費区分:0
合計					12,496		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	融雪溝	上部ハバース型 B500×H600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.72m3/10m, 有り, 再生クッション 40~0,	m	142	18,830	2,673,860		単 1号 01-10-01 基本側溝 500×600 ×2000mm 上部ハバース 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.75m3/10m, 有り, 再生クッション 40~0,	m	20	19,870	397,400		単 2号 01-10-01 基本側溝 500×700 ×2000mm 上部ハバース 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.72m3/10m, 有り, 再生クッション 40~0,	m	8	23,780	190,240		単 3号 01-10-01 止水側溝 500×600 ×2000mm 上部ハバース 管理費区分: 0
合計					3,261,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	側溝蓋	融雪溝用、Co、Gr蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	52	6,329	329,108		単 4号 01-10-01 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	29	75,630	2,193,270		単 5号 01-10-01 車道500用 1m(2枚開) 雪切網付 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	8	23,190	185,520		単 6号 01-10-01 車道用500用 T-25 600 ×490mm 管理費区分: 0
合計					2,707,898		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	ハイス網	幅500用 上部ハイス型 L=1.3m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
融・流雪溝用ハイス網 幅500用 止水部用 上部ハイス型 1.3m 1枚 Z231033010		組	4	8,720	34,880		管理費区分：0
合計					34,880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	止水版	H=400mm 上部ハイス型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板(融・流雪溝用) 幅500用 H= 400mm 上部ハイス型 Z231035035		枚	4	43,800	175,200		管理費区分：0
合計					175,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	埋戻し	土質:砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
	CB210410	m3	18	4,059	73,062		管理費区分: 0
合計					73,062		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	砂基礎	土質:砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
	CB210410	m3	18	4,059	73,062		管理費区分: 0
合計					73,062		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	送水管材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
送水管材料費		式	1		2,003,925		単 7号 管理費区分：0
合計					2,003,925		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	送水管布設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管布設工 φ200		m	171.6	1,756	301,329		単 8号 管理費区分：0
RR継手工 φ200		口	32	2,943	94,176		単 9号 管理費区分：0
RR継手工 φ200 離脱防止金具使用		口	13	3,825	49,725		単 10号 管理費区分：0
フランジ継手工 φ200 7.5k		口	2	3,923	7,846		単 11号 管理費区分：0
フランジ継手工 φ200 10k		口	2	6,377	12,754		単 12号 管理費区分：0
塩ビ管切断工 φ200		口	8	1,019	8,152		単 13号 管理費区分：0
埋設管表示シート布設工 タテ幅150mm×50m		m	171.6	90	15,444		単 14号 管理費区分：0
合計					489,426		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	仕切弁材料費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	仕切弁材料費		式	1		327,542		単 15号 管理費区分：0
	合計					327,542		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	仕切弁設置							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	仕切弁設置 Φ200		基	1	14,580	14,580		単 16号 管理費区分：0
	合計					14,580		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	プレキャスト集水桝							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	プレキャスト集水桝 CB222800	据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, 全ての費用	基	1	13,940	13,940		02-02-05 管理費区分: 0
	プレキャスト集水桝(材料費) CB222810		基	1	110,000	110,000		02-02-05 管理費区分: 0
	蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	31,830	31,830		単 17号 01-10-01 管理費区分: 0
	合計					155,770		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	22.5	17,510	393,975		単 18号 06-01-04 管理費区分: 0
	合計					393,975		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	8.9	726	6,461		03-01-05 管理費区分:0	
合計					6,461			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm以下						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装版切断 CB430510	コンクリート舗装版,15cm以下,全ての費用	m	72	1,315	94,680		03-01-05 管理費区分:0	
合計					94,680			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装版破碎 CB430310	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	3	231	693		03-01-05 管理費区分: 0	
合計					693			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装版破碎 CB430310	コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	30.2	231	6,976		03-01-05 管理費区分: 0	
合計					6,976			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	22.5	1,891	42,547		02-02-07 管理費区分:0	
合計					42,547			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬 CB227010	舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,6.5km以下,全ての費用	m3	0.2	3,351	670		02-02-07 管理費区分:0	
合計					670			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,6.5km以下,全ての費用	m3	3	3,351	10,053		02-02-07 管理費区分:0
合計					10,053		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	56.2	3,300	185,460		単 19号 01-02-02 管理費区分:T
合計					185,460		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	殻処分	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 20号 01-02-02
	WB020052	t	0.4	2,800	1,120		管理費区分:T
合計					1,120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 21号 01-02-02
	WB020052	t	7.1	2,800	19,880		管理費区分:T
合計					19,880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	現場発生品運搬	発生材種類:廃プラスチック						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,24.0km以下	t	0.02	13,230	264		01-02-02 管理費区分:0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	0.02	10,730	214		01-02-03 管理費区分:0	
合計					478			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	現場発生品処分費	発生材種類:廃プラスチック						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費(t) WB020052		t	0.02	70,000	1,400		単 22号 01-02-02 管理費区分:T	
合計					1,400			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	仮設舗装							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	150mm, 1層施工, 再生クランチャー RC-40, 全ての費用	m2	85	889	75,565		03-03-02 管理費区分: 0	
表層(車道・路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	85	3,758	319,430		03-03-03 管理費区分: 0	
合計					394,995			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	現場内除雪(機械)	貸与区分: なし						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
雪上車運転 *		時間	4.6	19,380	89,148		単 23号 管理費区分: 0	
合計					89,148			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号		交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通誘導警備員A							単 24号 02-04-04	
WB010211		人日	25	16,950	423,750		管理費区分：0	
交通誘導警備員B							単 25号 02-04-04	
WB010212		人日	25	14,660	366,500		管理費区分：0	
合計					790,250			

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.72m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0,	単位	m	単位数量	10	単価	18,830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB821420	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001366001	m	10	6,435.52	64,355	管理費区分: 0	
	側溝 基本側溝 (融・流雪溝用)	Y000300000001	個	5	19,800	99,000	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.763	17,250	13,161	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.53	17,250	9,142	管理費区分: 0	
	再生クラッシュラン RC-40	Z002122003	m3	0.84	3,100	2,604	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		38	管理費区分: 0	
	合計					188,300		
	単価					18,830	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.75m3/10m, 有り, 再生クラッシュレン 40~0,	単位	m	単位数量	10	単価	19,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,435.52	64,355	管理費区分: 0	
	側溝 基本側溝 (融・流雪溝用) Y000300000002		個	5	21,700	108,500	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.795	17,250	13,713	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.53	17,250	9,142	管理費区分: 0	
	再生クラッシュレン RC-40 Z002122003		m3	0.96	3,100	2,976	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		14	管理費区分: 0	
合計						198,700		
単価						19,870	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 72m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0,	単位	m	単位数量	10	単価	23,780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,435.52	64,355	管理費区分:0	
	側溝 止水側溝(融・流雪溝用) Y000300000003		個	5	29,700	148,500	管理費区分:0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.763	17,250	13,161	管理費区分:0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.53	17,250	9,142	管理費区分:0	
	再生クラッシュラン RC-40 Z002122003		m3	0.84	3,100	2,604	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		38	管理費区分:0	
	合計					237,800		
	単価					23,780	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	23,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367001	枚	100	387.92	38,792	管理費区分:0	
	融・流雪溝用滑止グレーチング(止水用) 車道用500用 T-25 600×490mm	Z231034020	枚	100	22,800	2,280,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		208	管理費区分:0	
合計						2,319,000		
単価						23,190	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	送水管材料費	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-200 Z005002009		m	164.4	4,150	682,260	1	2,003,925 管理費区分：0
	プレキャスト直管 φ200×4000mm Z231150020		本	2	9,520	19,040		管理費区分：0
	FRP曲管(VP用) φ200×45°(離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01010		個	4	74,200	296,800		管理費区分：0
	FRP異形管 1F付T字管(VP用) φ200×75(離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01012		個	1	143,300	143,300		管理費区分：0
	RRフランジ VP φ200 ZZ99*01*01013		個	2	93,100	186,200		管理費区分：0
	離脱防止金具 φ200 ZZ99*01*01014		個	3	35,000	105,000		管理費区分：0
	ホリエチレンライニング鋼管 2F付 200A×L500 7.5k×10k ZZ99*01*01015		個	2	223,200	446,400		管理費区分：0
	フランジ接合材 7.5k用 φ200 ZZ99*01*01016		組	2	13,600	27,200		管理費区分：0
	フランジ接合材 10k用 φ200 ZZ99*01*01017		組	2	33,200	66,400		管理費区分：0
	埋設標識シート 150mm×50m 2倍 V001538002		巻	3.5	8,950	31,325		管理費区分：0
	合計					2,003,925		

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	RR継手工 φ200		単位	口	単位数量	1	単価	2,943
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工							R6水道p84
	R0136		人	0.06	26,000	1,560		管理費区分：0
	普通作業員							R6水道p84
	R0102		人	0.06	22,570	1,354		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		29		管理費区分：0
	合計					2,943		
	単価					2,943		円/口

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	RR継手工 φ200 離脱防止金具使用		単位	口	単位数量	1	単価	3,825
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工							R6水道p84
	R0136		人	0.06	26,000	1,560		管理費区分：0
	普通作業員							R6水道p84
	R0102		人	0.06	22,570	1,354		管理費区分：0
	諸雑費(率)							
	ZS7210100	30%	式	1		874		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		37		管理費区分：0
	合計					3,825		
	単価					3,825		円/口

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	名称・規格	条件	単位	口	単位数量	金額	単価	摘要
フランジ継手工 φ200 7.5k							1	3,923
	配管工							R6水道p56 管理費区分：0
	R0136		人	0.08	26,000	2,080		
	普通作業員							R6水道p56 管理費区分：0
	R0102		人	0.08	22,570	1,805		
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		38		管理費区分：0
	合計					3,923		
	単価					3,923		円/口

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	名称・規格	条件	単位	口	単価	金額	摘要
フランジ継手工 φ200 10k			人	0.13	26,000	3,380	R6水道p56 管理費区分：0
	R0136						
普通作業員			人	0.13	22,570	2,934	R6水道p56 管理費区分：0
	R0102						
諸雑費(率+まるめ)			式	1		63	管理費区分：0
	ZS8000004	1%					
合計						6,377	
単価						6,377	円/口

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	埋設管表示シート布設工 ダブル150mm×50m	単位	m	単位数量	100	単価	90
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員						R6水道p66 管理費区分：0
	R0102		人	0.4	22,570	9,028	
	合計					9,028	
	単価					90	円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	仕切弁設置 Φ200		単位	基	単位数量	1	単価	14,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工							R6水道p99
	R0136		人	0.17	26,000	4,420		管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	0.45	22,570	10,156		管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		4		管理費区分：0
	合計					14,580		
	単価					14,580		円/基

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	31,830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	928.72	92,872	管理費区分:0	
	側溝蓋 T-2 700×700用	Y000301000002	組	100	30,900	3,090,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		128	管理費区分:0	
合計						3,183,000		
単価						31,830	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611007	m3	1	17,510	17,510	管理費区分: 0	
合計						17,510		
単価						17,510	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WB020052	処分費(t)	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	t	単位数量	100	単価	3,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 有筋Co殻		Y007600001002	t	100	3,300	330,000	管理費区分: T	
合計						330,000		
単価						3,300	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	2,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻		Y007600001003	t	100	2,800	280,000	管理費区分:T	
合計						280,000		
単価						2,800	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	2,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻 (舗装版)		Y007600001004	t	100	2,800	280,000	管理費区分:T	
合計						280,000		
単価						2,800	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	70,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック								
Y007600001005			t	100	70,000	7,000,000	管理費区分：T	
合計						7,000,000		
単価						70,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	雪上車運転		単位	時間	単位数量	1	単価	19,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラクタ運転								
DZ000050		全面、ホイール型 排ガス1次 8t 1.3~1.4 m3, プラウ等計上しない, 切刃損耗費計上しない, タイヤチェーン損耗費計上しない	時間	1	19,380	19,380	単 26号 99-04-06 管理費区分：0	
合計						19,380		
単価						19,380	円/時間	

3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号 DZ000050	除雪ト-サ`運転	全面,ホ-ル型 排カ`ス1次 8t 1.3~1.4 m3,プラ`等計上しない,切刃損耗費計 上しない,タイヤ`ン損耗費計上しない	単位	時間	単位数量	1	単価	19,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ト-サ` (ホ-ル型) プラ`・バ`ケット兼用型 排カ`ス型(第1次) 8t級 1.3~1.4m3 M005002018	機械条件:持込除雪機保険控除	時間	1	4,370	4,370	管理費区分:0	
	軽油 Z006702002		L	9.5	140	1,330	管理費区分:0	
	運転手(特殊) R0114		人	0.2	34,220	6,844	管理費区分:0	
	助手 R0109		人	0.2	22,570	4,514	管理費区分:0	
	土木一般世話役 R0125		人	0.067	34,530	2,313	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		9	管理費区分:0	
	合計					19,380		
	単価					19,380	円/時間	

登 録 単 価

工事名	国道338号凍雪害防止工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	基本側溝（融・流雪溝用）	個	19,800	2025	8	確定 500×600×2000mm 上部バイパス型
Y000300000002	側溝	基本側溝（融・流雪溝用）	個	21,700	2025	8	確定 500×700×2000mm 上部バイパス型
Y000300000003	側溝	止水側溝（融・流雪溝用）	個	29,700	2025	8	確定 500×600×2000mm 上部バイパス型
Y000301000001	側溝蓋	500車道用 T-25 552×115×1000	枚	5,400	2025	8	確定 県材料単価表
Y000301000002	側溝蓋	T-2 700×700用	組	30,900	2025	8	確定 県材料単価表
Y000302000001	集水桝	プレキャスト桝 B700×L700×H1100	個	110,000	2025	8	確定 見積
Y007600001002	処分費	有筋Co殻	t	3,300	2025	8	確定 県廃棄物受入料金
Y007600001003	処分費	As殻	t	2,800	2025	8	確定 県廃棄物受入料金
Y007600001004	処分費	無筋Co殻（舗装版）	t	2,800	2025	8	確定 県廃棄物受入料金
Y007600001005	処分費	廃プラスチック	t	70,000	2025	8	確定 県廃棄物受入料金
Z004100003001	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	18,200	2025	8	暫定
ZZ99*01*01010	FRP曲管（VP用）	φ200×45°（離脱防止リング内蔵型）	個	74,200	2025	8	確定 Web建設物価
ZZ99*01*01012	FRP異形管 1F付T字管（VP用）	φ200×75（離脱防止リング内蔵型）	個	143,300	2025	8	確定 見積
ZZ99*01*01013	RRフランジ	VP φ200	個	93,100	2025	8	確定 見積
ZZ99*01*01014	離脱防止金具	φ200	個	35,000	2025	8	確定 見積
ZZ99*01*01015	ホリエチレンライニング鋼管	2F付 200A×L500 7.5k×10k	個	223,200	2025	8	確定 見積
ZZ99*01*01016	フランジ接合材	7.5k用 φ200	組	13,600	2025	8	確定 見積

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		11,897,813	
排水構造物工 (0002)	式	1		6,721,660	
作業土工 (0003)	式	1		542,182	工種 04:道路改良工事
床掘り (0004) (P)	m3	210		69,090	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
		Q01 土質 Q02 掘削費	土砂 床掘り		
床掘り	m3	210	329	69,090	CB210030 281.39 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		
埋戻し (0005) (P)	m3	110		354,468	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		Q01 施工方法 Q03 土質 Q04 埋戻し費	最大埋戻幅1m未満 土砂 埋戻し		

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
埋戻し	m3	109	3,252	354,468	CB210410 3157.9 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
土砂等運搬 (0006) (P)	m3	90		106,128	第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
Q01 土砂等発生現場		標準				
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
Q03 運搬費		土砂等運搬				
土砂等運搬	m3	88	1,206	106,128	CB210110 1020.2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下				
整地 (0007) (P)	m3	90		12,496	第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
Q01 作業区分		残土受入れ地での処理				
Q02 敷均し費		整地				

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
整地	m3	88	142	12,496	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
側溝工 (0008)	式	1		6,179,478	工種 04:道路改良工事
融雪溝 (0009)	m	170		3,261,500	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
自由勾配側溝	m	142	18,830	2,673,860	WB821420 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.72m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40~0			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号凍雪害防止工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
自由勾配側溝	m	20	19,870	397,400	WB821420 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm	1000kg/個以下		
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.75m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン	40~0		
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
自由勾配側溝	m	8	23,780	190,240	WB821420 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm	1000kg/個以下		
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.72m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン	40~0		
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
側溝蓋 (0010)	枚	89		2,707,898	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号凍雪害防止工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)					
蓋版	枚	52	6,329	329,108	WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2025.08 単 2025.08
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 むつ市(旧川内町)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増 B地区
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	29	75,630	2,193,270	WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2025.08 単 2025.08
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 むつ市(旧川内町)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増 B地区
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	8	23,190	185,520	WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2025.08 単 2025.08
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 むつ市(旧川内町)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増 B地区
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
パイプ網 (0011)	組	4		34,880	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 組 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
融・流雪溝用パイプ網 幅500用 止水部用 上部パイプ型 1.3m 1枚	組	4	8,720	34,880	Z231033010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
止水版 (0012)	枚	4		175,200	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
止水板(融・流雪溝用) 幅500用 H= 400mm 上部パイプ型	枚	4	43,800	175,200	Z231035035 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
送水管工 (0013)	式	1		3,137,367	オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
作業土工 (0014)	式	1		146,124	オプション入力 工種 04:道路改良工事
埋戻し (0015)	m3	20		73,062	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
埋戻し	m3	18	4,059	73,062	CB210410 3871.1 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		
砂基礎 (0016)	m3	20		73,062	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
埋戻し					CB210410 3871.1

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	18	4,059	73,062	管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
送水管布設工 (0017)	式	1		2,493,351	オプション入力 工種 04:道路改良工事
送水管材料費 (0018)	式	1		2,003,925	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
送水管材料費	式	1		2,003,925	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-200	m	164.4	4,150	682,260	Z005002009 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町)

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プレンエント [®] 直管 φ200×4000mm	本	2	9,520	19,040	Z231150020 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
FRP曲管(VP用) φ200×45° (離脱防止リング [®] 内蔵型)	個	4	74,200	296,800	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
FRP異形管 1F付T字管(VP用) φ200×75 (離脱防止リング [®] 内蔵型)	個	1	143,300	143,300	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
RRフランジ [®] VP φ200	個	2	93,100	186,200	ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道338号凍雪害防止工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
離脱防止金具 φ200	個	3	35,000	105,000	ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホ°リェチレンライニング°鋼管 2F付 200A×L500 7.5k×10k	個	2	223,200	446,400	ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
フランジ°接合材 7.5k用 φ200	組	2	13,600	27,200	ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
フランジ°接合材 10k用 φ200	組	2	33,200	66,400	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号凍雪害防止工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋設標識シート 150mm×50m 2倍	巻	3.5	8,950	31,325	V001538002 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
送水管布設 (0019)	m	172		489,426	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
硬質塩化ビニル管布設工 φ200	m	171.6	1,756	301,329	オプション入力 単位数 10 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管工	人	0.25	26,000	6,500	R0136 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町)

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.49	22,570	11,059	R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		1	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
RR継手工 φ200	口	32	2,943	94,176	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配管工	人	0.06	26,000	1,560	R0136 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町)	
諸雑費2:対象						

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.06	22,570	1,354	R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費2:対象						
諸雑費(率+まるめ)	式	1		29	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費2 諸雑費率=1.000%						
RR継手工 φ200 離脱防止金具使用	口	13	3,825	49,725	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配管工	人	0.06	26,000	1,560	R0136 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町)	
諸雑費1:対象 諸雑費2:対象						

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.06	22,570	1,354	R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
諸雑費(率)	式	1		874	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	諸雑費1 諸雑費率=30.000% 諸雑費2：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		37	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	諸雑費2 諸雑費率=1.000%					
フランジ継手工 φ200 7.5k	口	2	3,923	7,846	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町)	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号凍雪害防止工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管工	人	0.08	26,000	2,080	R0136 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費2：対象					
普通作業員	人	0.08	22,570	1,805	R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費2：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		38	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費2 諸雑費率=1.000%					
フランジ継手工 φ200 10k	口	2	6,377	12,754	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町)

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
国道338号凍雪害防止工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
配管工	人	0.13	26,000	3,380		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象						R0136 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.13	22,570	2,934		R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		63		ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=1.000%						
塩ビ管切断工 φ200	口	8	1,019	8,152		オプション入力 単位数 1 口 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号凍雪害防止工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管工	人	0.02	26,000	520	R0136 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費2:対象					
普通作業員	人	0.02	22,570	451	R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費2:対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		48	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費2 諸雑費率=5.000%					
埋設管表示シート布設工 ダブル150mm×50m	m	171.6	90	15,444	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町)

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.4	22,570	9,028	R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仕切弁工 (0020)	式	1		497,892	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
仕切弁材料費 (0021)	式	1		327,542	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
仕切弁材料費	式	1		327,542	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ソフトシール仕切弁 Φ200 内ねじハンドル式 (10k)	基	1	327,000	327,000	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75	m	0.15	926	138	Z005002005 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
硬質塩化ビニル管 VP50 フィルター付き	m	0.65	622	404	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
仕切弁設置 (0022)	基	1		14,580	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
仕切弁設置 Φ200	基	1	14,580	14,580	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管工	人	0.17	26,000	4,420	R0136 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.45	22,570	10,156	R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号凍雪害防止工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		4	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プレキャスト集水桝 (0023)	基	1		155,770	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
プレキャスト集水桝	基	1	13,940	13,940	CB222800 12612.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 作業区分 据付 J02 製品質量(kg/基) 1200kgを超え1600kg以下 J03 基礎碎石の有無 有り J04 費用の内訳 全ての費用
プレキャスト集水桝(材料費)	基	1	110,000	110,000	CB222810 1.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号凍雪害防止工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
蓋版	枚	1	31,830	31,830	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 WB821430 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
構造物撤去工 (0024)	式	1		764,393	
構造物取壊し工 (0025)	式	1		502,785	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0026)	m3	23		393,975	第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 構造物区分		鉄筋構造物			
Q02 工法区分		機械施工			
Q03 取壊し費		構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	22.5	17,510	393,975	WB824010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断 (0027) (P)	m	9		6,461	単価補正 第0017号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
Q02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
Q05 舗装版切断費		舗装版切断			
舗装版切断	m	8.9	726	6,461	CB430510 673.26 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版切断 (0028) (P)	m	72		94,680	第0018号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
Q03 コンクリート舗装版厚		15cm以下			
Q05 舗装版切断費		舗装版切断			
舗装版切断	m	72	1,315	94,680	CB430510 1222.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道338号凍雪害防止工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装版破碎 (0029) (P)	m2	3		693	第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
					CB430310 207.06 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
舗装版破碎	m2	3	231	693	第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
					CB430310 207.06 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
舗装版破碎 (0030) (P)	m2	30		6,976	第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
					CB430310 207.06 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
舗装版破碎	m2	30.2	231	6,976	第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
					CB430310 207.06 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		15cm以下 有り 全ての費用			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運搬処理工 (0031)	式	1		261,608	工種 99:
殻運搬 (0032) (P)	m3	23		42,547	第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		コンクリート(鉄筋) 殻運搬			
殻運搬	m3	22.5	1,891	42,547	CB227010 1582.8 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬 (0033) (P)	m3	0.2		670	第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		アスファルト殻 殻運搬			
殻運搬					CB227010 2839.5

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	0.2	3,351	670	管理費区分 0	
J01 殻発生作業		舗装版破碎			歩 2025.08 単 2025.08	
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			単価地区 むつ市(旧川内町)	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		6.5km以下			豪雪割増 B地区	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
殻運搬 (0034)(P)	m3	3		10,053	第0023号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
Q01 殻種別		コンクリート殻(無筋)			歩 2025.08 単 2025.08	
Q02 殻運搬費		殻運搬			単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
殻運搬	m3	3	3,351	10,053	CB227010 2839.5	
					管理費区分 0	
J01 殻発生作業		舗装版破碎			歩 2025.08 単 2025.08	
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			単価地区 むつ市(旧川内町)	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		6.5km以下			豪雪割増 B地区	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
殻処分 (0035)	m3	23		185,460	第0024号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 T	
Q01 殻種別		コンクリート殻(鉄筋)			歩 2025.08 単 2025.08	
Q02 処分費		処分費(t)			単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(t)	t	56.2	3,300	185,460	WB020052 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0036)	m3	0.2		1,120	第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	Q01 殻種別	アスファルト殻			
	Q02 処分費	処分費(t)			
処分費(t)	t	0.4	2,800	1,120	WB020052 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0037)	m3	3		19,880	第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
	Q01 殻種別	コンクリート殻(無筋)			
	Q02 処分費	処分費(t)			

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(t)	t	7.1	2,800	19,880	週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB020052 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0038)(P)	t	0.02		478	第0027号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 発生材種類		廃プラスチック			
Q02 積込・荷卸し・運搬		現場発生品及び支給品運搬			
Q02 積込・荷卸し・運搬		現場発生品及び支給品積込み・荷卸し			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.02	13,230	264	CB010410 11201.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		24.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.02	10,730	214	CB010420 9082.2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道338号凍雪害防止工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場発生品処分費 (0039)	t	0.02		1,400	単価補正 オプション入力 第0028号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費(t)	t	0.02	70,000	1,400	WB020052 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0040)	式	1		1,274,393	
工事用道路工 (0041)	式	1		394,995	工種 99:
仮設舗装 (0042) (P)	m2	85		394,995	第0029号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
	Q01 路床・路盤整正費		計上しない		
	Q02 砕石路盤費		下層路盤(車道・路肩部)		
	Q03 アスファルト舗装費		表層(車道・路肩部)		

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	85	889	75,565	CB410030 1202.1 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クワッチャン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層(車道・路肩部)	m2	85	3,758	319,430	CB410260 2852.9 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		密粒度アスコン(20)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
除雪工 (0043)	式	1		89,148	工種 99:
現場内除雪(機械) (0044)	時間	4.6		89,148	第0030号内訳書 単位数量 1 時間 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 貸与区分		なし			
Q02 機械除雪費		雪上車運転			
雪上車運転	時間	4.6	19,380	89,148	* 単位数量 1 時間 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号凍雪害防止工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
除雪トラクタ運転	時間	1	19,380	19,380	DZ000050
					管理費区分 0
					歩 2025.08 単 2025.08
J01 委託区分		全面			単価地区 むつ市(旧川内町)
J02 除雪トラクタ機種		ホイール型 排ガス1次 8t 1.3~1.4m3			労調係数 1.000 00-00 0
J03 プラウ等機種計上の有無		プラウ等計上しない			豪雪割増 B地区
J04 切刃損耗費計上の有無		切刃損耗費計上しない			潮間割増 0% 係数ランク 1
J05 タイチェーン損耗費計上の有無		タイチェーン損耗費計上しない			単価補正
J06 助手計上の有無		助手計上する			
J07 保険料控除の有無		保険料控除する			
交通管理工 (0045)	式	1		790,250	工種 99:
交通誘導警備員 (0046)	人日	50		790,250	第0031号内訳書
					単位数 1 人日
					管理費区分 0
					歩 2025.08 単 2025.08
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			単価地区 むつ市(旧川内町)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
交通誘導警備員A	人日	25	16,950	423,750	WB010211
					管理費区分 0
					歩 2025.08 単 2025.08
					単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員B	人日	25	14,660	366,500	単価補正 WB010212 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0047)	式	1		11,897,813	
共通仮設 (0048)	式	1		1,935,000	
共通仮設費 (0049)	式	1		176,000	
現場環境改善費 (0050)	式	1		176,000	
現場環境改善費 (率計上) (0051)	式	1		176,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0052)	式	1		1,759,000	
	主たる工種	04:道路改良工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 2	1.2		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.03		
純工事費 (0053)	式	1		13,832,813	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0054)	式	1		5,380,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0055)	式	1		19,212,813	
一般管理費等 (0056)	式	1		3,967,187	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0057)	式	1		23,180,000	
消費税額及び地方消費税額 (0058)	式	1		2,318,000	
工事費計 (0059)	式	1		25,498,000	