

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰総河 第43-11号

設計書番号 507-040-0190

相内川総合流域防災（加速化対策）工事

実施 設計書

五所川原市相内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 420 m		
	河川土工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	47,718,000 円 (内消費税 4,338,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書（本01）

工事名	相内川総合流域防災（加速化対策）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		22,663,700			
河川土工		式	1		22,054,940			
掘削工		式	1		3,409,260			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	m3	8,300		2,791,680		内 1号	
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3	4,200		617,580		内 2号	
掘削工(ICT)		式	1		1,840,080			
掘削(ICT)	土質:土砂,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	4,100		1,840,080		内 3号	
法面整形工(ICT)		式	1		820,160			
法面整形(切土部)(ICT)	土質:凝質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	900		820,160		内 4号	
残土処理工		式	1		15,985,440			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,200		14,761,440		内 5号	
残土等処分		m3	8,200		1,224,000		内 6号	
構造物撤去工		式	1		608,760			

# 設計内訳書 (本01)

工事名	相内川総合流域防災（加速化対策）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		353,080		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	40		353,080		内 7号
運搬処理工		式	1		255,680		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	40		114,680		内 8号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	40		141,000		内 9号
直接工事費		式	1		22,663,700		
共通仮設		式	1		3,580,115		
共通仮設費		式	1		917,115		
技術管理費		式	1		632,115		
保守管理(ICT)		式	1		34,115		内 10号
システム初期費(ICT)		式	1		598,000		内 11号
現場環境改善費		式	1		285,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		285,000		

# 設計内訳書（本01）

工事名	相内川総合流域防災（加速化対策）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		2,663,000		
純工事費		式	1		26,243,815		
現場管理費		式	1		10,215,000		
工事原価		式	1		36,458,815		
一般管理費等		式	1		6,921,185		
工事価格		式	1		43,380,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,338,000		
工事費計		式	1		47,718,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事			合算工事：		
対象工事費	22,663,700	直接工事費	22,663,700	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,365,000	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			685,089		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			685,089	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		21,978,611	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		21,298,700		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		9.81%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.2		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03		12.12%		0.00%
	計上額		2,663,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	22,663,700	直接工事費	22,663,700	
非対象額計（－）	1,365,000			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	1,365,000	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	21,298,700	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.34%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.34%		0.00%	
計上額	285,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	632,115				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	632,115
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,580,115

# 現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	26,243,815	単独（追加工事）直接工事費	22,663,700	単独（追加工事）共通仮設費	3,580,115
非対象額計（－）		685,089			
管理費区分2,7		0		(工場原価)	
管理費区分5		0		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0		(間接費非対象額)	
管理費区分T		685,089		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		25,558,726	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		24,878,815		0	0
現場管理費 率（補正前）		33.77%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.84%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.1			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		39.97%		0.00%	
計上額		10,215,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	36,458,815				
純工事費	26,243,815	現場管理費	10,215,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		685,089			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		685,089		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		35,773,726	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		35,093,815		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.32%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.32%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		35,773,726		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		6,921,185			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年8月		
単 価 地 区	五所川原市(旧市浦村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正あり		1.2
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.84%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正あり	1.1
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			22,663,700
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				22,663,700
	共通仮設費 (率分)	21,978,611	12.12	2,663,000
	技術管理費			632,115
現場環境改善費対象工事費				22,663,700
	現場環境改善費 (率分)	21,298,700	1.34	285,000
現場管理費対象純工事費				26,243,815
	現場管理費	25,558,726	39.97	10,215,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				36,458,815
	一般管理費等	35,773,726	19.32	6,921,185
	業務委託費			0
工事価格				43,380,000
消費税等相当額				4,338,000
工事費計				47,718,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オーブソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満	m3	4,080	311	1,268,880		02-01-02 管理費区分:0
掘削 CB210100	土砂,オーブソカット,有り,普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m3	4,230	360	1,522,800		02-01-02 管理費区分:0
合計					2,791,680		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	整地	作業区分:敷均し(ルース)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し	m3	4,230	146	617,580		02-01-02 管理費区分:0
合計					617,580		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	掘削(ICT)	土質:土砂,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(ICT)	土砂,オープンカット,無し,5,000m3未満						02-01-02
	CB210120	m3	4,080	451	1,840,080		管理費区分:0
合計					1,840,080		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	法面整形(切土部)(ICT)	土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形(ICT)	切土部,埴質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
	CB220070	m2	880	932	820,160		管理費区分:0
合計					820,160		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	m3	8,160	1,809	14,761,440		02-01-02 管理費区分:0
合計					14,761,440		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	8,160	150	1,224,000		02-01-02 管理費区分:0
合計					1,224,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	40	8,827	353,080		単 1号 06-01-04 管理費区分:0	
合計					353,080			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	40	2,867	114,680		02-02-07 管理費区分:0	
合計					114,680			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 2号 01-02-02
WB020052		t	94	1,500	141,000		管理費区分:0
合計					141,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	保守管理(ICT)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 (ICT)保守点検	土砂,オープンカット,無し,5,000m3以上10,000m3未満,4080m3						単 3号 01-02-02
WB010400		式	1		24,274		管理費区分:0
法面整形 (ICT)保守点検	切土部,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,877m2						単 4号 01-02-02
WB010440		式	1		9,841		管理費区分:0
合計					34,115		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	システム初期費(ICT)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)	バックホ						単 5号 01-02-02	
WB010510		式	1		598,000		管理費区分：0	
合計					598,000			

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,827
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001611001	m3	1	8,827.1	8,827	管理費区分: 0	
合計						8,827		
単価						8,827	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB020052	処分費(t)	無筋Co殻	単位	t	単位数量	100	単価	1,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 無筋Co殻	Y007600001001	m3	100	1,500	150,000	管理費区分: T	
合計						150,000		
単価						1,500	円/t	



## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB010510	システム初期費 (ICT)	ハックホウ	単位	式	単位数量	1	単価	598,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 ハックホウ		Z006890002	式	1		598,000	管理費区分：0	
合計						598,000		



# 入力データリスト (本01)

工事名	相内川総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		22,663,700	
河川土工 (0002)	式	1		22,054,940	
掘削工 (0003)	式	1		3,409,260	工種 01:河川工事
掘削 (0004) (P)	m3	8,300		2,791,680	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
		Q01 土質	土砂		
		Q02 施工方法	オーブソカット		
		Q03 押土	無し		
		Q04 障害	無し		
		Q05 施工数量	5,000m3以上10,000m3未満		
		Q06 掘削費	掘削		
掘削	m3	4,080	311	1,268,880	CB210100 279.02 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質	土砂		
		J02 施工方法	オーブソカット		
		J03 押土の有無	無し		
		J04 障害の有無	無し		
		J05 施工数量	5,000m3以上10,000m3未満		
掘削	m3	4,230	360	1,522,800	CB210100 324.71 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
		J01 土質	土砂		
		J02 施工方法	オーブソカット		
		J03 押土の有無	有り		
		J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土		

# 入力データリスト (本01)

工事名	相内川総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
整地 (0005) (P)	m3	4,200		617,580	単価補正 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	Q01 作業区分	敷均し(ルース)			
	Q02 敷均し費	整地			
整地	m3	4,230	146	617,580	CB210610 126.86 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分	敷均し(ルース)			
	J02 施工数量	標準(10,000m3未満)			
	J03 障害の有無	無し			
掘削工(ICT) (0006)	式	1		1,840,080	工種 01:河川工事
掘削(ICT) (0007) (P)	m3	4,100		1,840,080	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	Q01 土質	土砂			
	Q02 施工方法	オープンカット			
	Q03 障害	無し			
	Q04 施工数量	5,000m3未満			
	Q05 掘削費	掘削(ICT)			
掘削(ICT)	m3	4,080	451	1,840,080	CB210120 415.34 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08
	J01 土質	土砂			

# 入力データリスト (本01)

工事名	相内川総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J02 施工方法	オープンカット			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
	J03 障害の有無	無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 施工数量	5,000m3未満			豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
法面整形工(ICT) (0008)	式	1		820,160	工種 01:河川工事
法面整形(切土部)(ICT) (0009)(P)	m2	900		820,160	第0004号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
	Q01 土質	粘性土、砂及び砂質土、粘性土			歩 2025.08 単 2025.08
	Q02 法面整形費	法面整形(ICT)			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
法面整形(ICT)	m2	880	932	820,160	CB220070 858.46
					管理費区分 0
	J01 整形箇所	切土部			歩 2025.08 単 2025.08
	J03 土質	粘性土、砂及び砂質土、粘性土			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
残土処理工 (0010)	式	1		15,985,440	工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0011)(P)	m3	8,200		14,761,440	第0005号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
	Q01 土砂等発生現場	標準			歩 2025.08 単 2025.08
	Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 五所川原市(旧市浦村)

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
相内川総合流域防災（加速化対策）工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 運搬費		土砂等運搬			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂等運搬	m3	8,160	1,809	14,761,440	CB210110 1530.2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2025.08 単 2025.08
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増 B地区
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		9.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
残土等処分 (0012)(P)	m3	8,200		1,224,000	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 五所川原市(旧市浦村)
Q01 処分費		残土等処分			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
残土等処分	m3	8,160	150	1,224,000	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 五所川原市(旧市浦村)
構造物撤去工 (0013)	式	1		608,760	
構造物取壊し工					工種 99:

# 入力データリスト (本01)

工事名	相内川総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0014)	式	1		353,080	
コンクリート構造物取壊し (0015)	m3	40		353,080	第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	Q01 構造物区分	無筋構造物			
	Q02 工法区分	機械施工			
	Q03 取壊し費	構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	40	8,827	353,080	WB824010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 構造物区分	無筋構造物			
	J02 工法区分	機械施工			
	J03 時間的制約の有無	無し			
	J04 夜間作業の有無	無し			
	J05 低騒音・低振動対策	不要			
運搬処理工 (0016)	式	1		255,680	工種 99:
殻運搬 (0017) (P)	m3	40		114,680	第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	Q01 殻種別	コンクリート殻(無筋)			
	Q02 殻運搬費	殻運搬			
殻運搬	m3	40	2,867	114,680	CB227010 2399.7 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	相内川総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0018)	m3	40		141,000	第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)			歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費(t)	t	94	1,500	141,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0019)	式	1		22,663,700	
共通仮設 (0020)	式	1		3,580,115	
共通仮設費 (0021)	式	1		917,115	
技術管理費					工種 99:

# 入力データリスト (本01)

工事名	相内川総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0022)	式	1		632,115	
保守管理 (ICT) (0023)	式	1		34,115	第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0
	Q01 保守点検費	掘削 (ICT) 保守点検			歩 2025.08 単 2025.08
	Q01 保守点検費	法面整形 (ICT) 保守点検			単価地区 五所川原市 (旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2日補正 4週8休以上 (月単位)
掘削 (ICT) 保守点検	式	1		24,274	WB010400 管理費区分 0
	J01 土質	土砂			歩 2025.08 単 2025.08
	J02 施工方法	オープンカット			単価地区 五所川原市 (旧市浦村)
	J03 障害の有無	無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 工事全体施工数量	5,000m3以上10,000m3未満			豪雪割増 B地区
	J05 条件別ICT建機施工数量 (実数)	4080m3			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面整形 (ICT) 保守点検	式	1		9,841	WB010440 管理費区分 0
	J01 整形箇所	切土部			歩 2025.08 単 2025.08
	J03 土質	粘性土、砂及び砂質土、粘性土			単価地区 五所川原市 (旧市浦村)
	J04 条件別施工数量 (実数入力)	877m2			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
システム初期費 (ICT) (0024)	式	1		598,000	第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0
	Q01 システム初期費	システム初期費 (ICT)			歩 2025.08 単 2025.08
					単価地区 五所川原市 (旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	相内川総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
システム初期費 (ICT)	式	1		598,000	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 対象機械		バックホ			WB010510 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0025)	式	1		285,000	
現場環境改善費（率計上） (0026)	式	1		285,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0027)	式	1		2,663,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正あり		1.2		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0028)	式	1		26,243,815	
現場管理費 (0029)	式	1		10,215,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		

# 入力データリスト (本01)

工事名	相内川総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正あり		1.1		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0030)	式	1		36,458,815	
一般管理費等 (0031)	式	1		6,921,185	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0032)	式	1		43,380,000	
消費税額及び地方消費税額 (0033)	式	1		4,338,000	
工事費計 (0034)	式	1		47,718,000	