

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号                    ンテ 第953-1号

設計書番号                507-070-0138

国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事

実施 設計書

西津軽郡深浦町大字黒崎 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	橋梁補修工	1	式
	現場塗装工	1	式
設計額	17,864,000 円	(内消費税 1,624,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

# 設計内訳書（本01）

工事名	国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1		5,171,885		
橋梁補修工							
		式	1		2,613,295		
支承補修工							
		式	1		1,662,000		
支承防錆工							内 1号
		基	6		1,662,000		
ひび割れ補修工							
		式	1		216,200		
低圧注入工法	エポキシ樹脂						内 2号
		構造物	1		216,200		
断面修復工							
		式	1		236,800		
左官工法	ポリマーセメントモルタル						内 3号
		構造物	1		236,800		
表面被覆工							
		式	1		498,295		
表面含浸工	シリコン系						内 4号
		m2	110		498,295		
現場塗装工							
		式	1		742,087		
橋梁塗装工	主桁表面						
		式	1		492,026		
水洗い							内 5号
		m2	61		10,858		

# 設計内訳書（本01）

工事名	国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
先行塗	腐食電流抑制型特殊水性エポキシ樹脂塗料						内 6号
		m2	61		60,756		
下塗	腐食電流抑制型特殊水性エポキシ樹脂塗料						内 7号
		m2	61		185,806		
下塗	高遮断性弱溶剤形厚膜変性エポキシ樹脂塗料						内 8号
		m2	61		234,606		
橋梁塗装工	落橋防止装置						
		式	1		250,061		
素地調整	1種ケレン(ブラスト処理)						内 9号
		m2	14		171,857		
下塗	有機シンクリッチヘイント						内 10号
		m2	14		23,394		
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料						内 11号
		m2	14		24,781		
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料						内 12号
		m2	14		11,468		
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料						内 13号
		m2	14		18,561		
構造物撤去工							
		式	1		90,921		
運搬処理工							
		式	1		90,921		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)						内 14号
		m3	0.01		57		
殻処分	コンクリート殻(無筋)						内 15号
		m3	0.01		60		

# 設計内訳書（本01）

工事名	国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬	廃ガラスフラック						内 16号
		t	0.6		90,804		
鋼橋足場等設置工							
		式	1		1,535,922		
橋梁足場工							
		式	1		1,535,922		
吊足場							内 17号
		m2	170		1,283,180		
単管足場							内 18号
		掛m2	50		252,742		
仮設工							
		式	1		189,660		
交通管理工							
		式	1		189,660		
交通誘導警備員							内 19号
		人日	12		189,660		
直接工事費							
		式	1		5,171,885		
共通仮設							
		式	1		2,128,000		
共通仮設費							
		式	1		91,000		
現場環境改善費							
		式	1		91,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		91,000		

# 設計内訳書（本01）

工事名	国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）								
		式	1		2,037,000			
純工事費								
		式	1		7,299,885			
現場管理費								
		式	1		6,074,000			
工事原価								
		式	1		13,373,885			
一般管理費等								
		式	1		2,866,115			
工事価格								
		式	1		16,240,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,624,000			
工事費計								
		式	1		17,864,000			

# 共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

主たる工種 単独（追加工事）： 橋梁保全工事			合算工事：		
対象工事費	5,171,885	直接工事費	5,171,885	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	63,860	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		5,171,885	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		5,108,025		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		27.32%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03		39.40%		0.00%
	計上額		2,037,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

現場環境改善費対象工事費	5,171,885	直接工事費	5,171,885	
非対象額計 (-)	63,860			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	63,860	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	5,108,025	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.79%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.79%		0.00%	
計上額	91,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,128,000

# 現場管理費

主工種 12: 橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	7,299,885	単独（追加工事）直接工事費	5,171,885	単独（追加工事）共通仮設費	2,128,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		7,299,885	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		7,236,025		0	0
現場管理費 率（補正前）		65.34%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.84%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		83.21%		0.00%	
計上額		6,074,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	13,373,885				
純工事費	7,299,885	現場管理費	6,074,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		13,373,885	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		13,310,025		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.45%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.45%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		13,373,885		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,866,115			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年8月		
単 価 地 区	深浦町(旧岩崎村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.84%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,171,885
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,171,885
	共通仮設費 (率分)	5,171,885	39.40	2,037,000
現場環境改善費対象工事費				5,171,885
	現場環境改善費 (率分)	5,108,025	1.79	91,000
現場管理費対象純工事費				7,299,885
	現場管理費	7,299,885	83.21	6,074,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				13,373,885
	一般管理費等	13,373,885	21.45	2,866,115
	業務委託費			0
工事価格				16,240,000
消費税等相当額				1,624,000
工事費計				17,864,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	支承防錆工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	支承金属溶射工		基	6	277,000	1,662,000		単 1号 見積 管理費区分：0
	合計					1,662,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	低圧注入工法		エポキシ樹脂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ひび割れ補修工(低圧注入工法) WB229110	25m未満, 0.83kg, 1.89kg, 76個	構造物	1	216,200	216,200		単 2号 02-02-09 管理費区分：0
	合計					216,200		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	左官工法	ポ リマーセメントモルタル					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3未満, 0.016m3						単 3号 02-02-09
WB229210		構造物	1	236,800	236,800		管理費区分: 0
合計					236,800		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	表面含浸工	シン系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無						単 4号 06-01-94
WB820220		m2	115	1,842	211,830		管理費区分: 0
含浸材塗布	無し, 無し, 無, シン系						単 5号 06-01-94
DZ820010		m2	115	2,491	286,465		管理費区分: 0
合計					498,295		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	水洗い						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550	清掃・水洗い,無し,無し,無し	m2	61	178	10,858		単 6号 06-01-03 管理費区分:0
合計					10,858		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	先行塗	腐食電流抑制型特殊水性エポキシ樹脂塗料					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 先行塗装(0.15kg/m2)		m2	61	28	1,708		単 7号 管理費区分:0
腐食電流抑制型特殊水性エポキシ樹脂塗料 0.15kg/m2 ZZ99*01*01001		m2	61	968	59,048		管理費区分:0
合計					60,756		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	下塗	腐食電流抑制型特殊水性エポキシ樹脂塗料					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 下装(0.26kg/m2)		m2	61	1,376	83,936		単 8号 管理費区分：0
腐食電流抑制型特殊水性エポキシ樹脂塗料 0.26kg/m2 ZZ99*01*01002		m2	61	1,670	101,870		管理費区分：0
合計					185,806		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	下塗	高遮断性弱溶剤形厚膜変性エポキシ樹脂塗料					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 下装(0.38kg/m2)		m2	61	1,926	117,486		単 9号 管理費区分：0
高遮断性弱溶剤形厚膜変性エポキシ樹脂塗料 0.38kg/m2 ZZ99*01*01003		m2	61	1,920	117,120		管理費区分：0
合計					234,606		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	素地調整	1種ケレン(フラスト処理)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	清掃・水洗い,無し,無し,無し						単 6号 06-01-03
WB821550		m2	14.3	178	2,545		管理費区分:0
塗替塗装	素地調整,無し,無し,無し,1種ケレン(フラスト処理),有り						単 10号 06-01-03
WB821550		m2	14.3	11,840	169,312		管理費区分:0
合計					171,857		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	下塗	有機ソノクワッチェイント					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,有機ソノクワッチェイント(1層)スプレー						単 11号 06-01-03
WB821550		m2	14.3	1,636	23,394		管理費区分:0
合計					23,394		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550	下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2	14.3	1,733	24,781		単 12号 06-01-03 管理費区分:0
合計					24,781		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550	中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー,淡彩	m2	14.3	802	11,468		単 13号 06-01-03 管理費区分:0
合計					11,468		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550	上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー,淡彩	m2	14.3	1,298	18,561		単 14号 06-01-03 管理費区分:0
合計					18,561		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(コンクリート殻) CB224260	全ての費用	m3	0.01	1,216	12		02-02-14 管理費区分:0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,全ての費用	m3	0.01	4,513	45		02-02-07 管理費区分:0
合計					57		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	殻処分	コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co塊 ZZ99*01*09001		t	0.04	1,500	60		管理費区分：T
合計					60		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	現場発生品運搬	廃プラスチック					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、無し、65.0km以下	t	0.58	35,830	20,781		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	0.58	10,730	6,223		01-02-03 管理費区分：0
処分費 廃プラスチック ZZ99*01*09002		t	0.58	110,000	63,800		管理費区分：T
合計					90,804		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	吊足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊足場(タイプ A1)		m2	166	5,482	910,012		単 15号 管理費区分：0
床面シート張防護(タイプ A1)		m2	166	356	59,096		単 16号 管理費区分：0
朝顔(タイプ B)		m2	166	901	149,566		単 17号 管理費区分：0
板張防護工(タイプ B)		m2	166	812	134,792		単 18号 管理費区分：0
シート張防護工(タイプ B)		m2	166	179	29,714		単 19号 管理費区分：0
合計					1,283,180		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	単管足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 必要, 標準(1.0)						単 20号 02-04-01
WB252110		掛m2	49	5,158	252,742		管理費区分: 0
合計					252,742		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 21号 02-04-04
WB010211		人日	6	16,950	101,700		管理費区分: 0
交通誘導警備員B							単 22号 02-04-04
WB010212		人日	6	14,660	87,960		管理費区分: 0
合計					189,660		

# 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	支承金属溶射工		単位	基	単位数量	6	単価	277,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			基	6	30,583	183,498	単 23号 見積 管理費区分：0	
労務費 潤滑剤注入～ブラスト・金属溶射			基	15	56,490	847,350	単 24号 ※ 6基×2.5(割増率B) 管理費区分：0	
労務費 上塗り塗装			基	15	17,097	256,455	単 25号 ※ 6基×2.5(割増率B) 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	34%	式	1		374,697	※労務費合計の34% 管理費区分：0	
合計						1,662,000		
単価						277,000	円/基	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0.83kg, 1.89kg, 76個	単位	構造物	単位数量	1	単価	216,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1.5	34,530	51,795	管理費区分:0	
	特殊作業員							
	R0101		人	2.4	30,580	73,392	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	1.8	22,570	40,626	管理費区分:0	
	注入材(ひび割れ注入用) ポキ樹脂							
	Z231211010		kg	0.83	3,680	3,054	管理費区分:0	
	シール材(ひび割れ注入用)							
	Z231210010		kg	2.589	2,720	7,042	管理費区分:0	
	低圧注入器具(ひび割れ注入用)							
	Z231215005		個	76	400	30,400	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	6%	式	1		9,891	管理費区分:0	
	合計					216,200		
	単価					216,200	円/構造物	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3未満, 0.016m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	236,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1.9	34,530	65,607	管理費区分:0	
	特殊作業員							
	R0101		人	3.2	30,580	97,856	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	2.1	22,570	47,397	管理費区分:0	
	断面修復材(左官工法用) ポリマーセメントモルタル							
	Z231214005		m3	0.019	368,000	6,992	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	9%	式	1		18,948	管理費区分:0	
	合計					236,800		
	単価					236,800	円/構造物	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し,無し,無し	単位	m2	単位数量	1	単価	1,842
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸) 昼間 無し 固定足場			m2	1	1,842.88	1,842	管理費区分: 0	
合計						1,842		
単価						1,842	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 DZ820010	含浸材塗布	無し,無し,無し,シラン系	単位	m2	単位数量	1	単価	2,491
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布 昼間 無し 固定足場			m2	1	1,130.48	1,130	管理費区分: 0	
コンクリート表面含浸材 シラン系(ローラー塗布工)、ロス率含む			m2	1	1,361	1,361	管理費区分: 0	
合計						2,491		
単価						2,491	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB821550	塗替塗装	清掃・水洗い、無し、無し、無し	単位	m2	単位数量	100	単価	178
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃・水洗い、無 単価補正1.000(FP3)	Q001511001	m2	100	178.19	17,819	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		1	管理費区分：0	
	合計					17,820		
	単価					178	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	塗替塗装 先行塗装(0.15kg/m2)		単位	m2	単位数量	100	単価	28
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工	R0123	人	0.07	40,140	2,809	見積 管理費区分：0	
	合計					2,809		
	単価					28	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	塗替塗装 下装(0.26kg/m2)	単位	m2	単価数量	100	単価	1,376
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう塗装工						見積
	R0123		人	3.43	40,140	137,680	管理費区分：0
	合計					137,680	
	単価					1,376	円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	塗替塗装 下装(0.38kg/m2)	単位	m2	単価数量	100	単価	1,926
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう塗装工						見積
	R0123		人	4.8	40,140	192,672	管理費区分：0
	合計					192,672	
	単価					1,926	円/m2



## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB821550	塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,有機ゾンクリッ チペイント(1層)スプレー	単位	m2	単位数量	100	単価	1,636
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機ゾンクリッ(1層)スプレー 単価補正1.000(FP3)	Q001513019	m2	100	1,635.64	163,564	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		36	管理費区分:0	
	合計					163,600		
	単価					1,636	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB821550	塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変 性エポキシ(2層)スプレー	単位	m2	単位数量	100	単価	1,733
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 単価補正1.000(FP3)	Q001513007	m2	100	1,732.46	173,246	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		54	管理費区分:0	
	合計					173,300		
	単価					1,733	円/m2	

## 2次単価表

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛適用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 13号 WB821550	塗替塗装	中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー,淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	802
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩 単価補正1.000(FP3)		Q001515019	m2	100	802.37	80,237	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分:0	
合計						80,240		
単価						802	円/m2	

## 2次単価表

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛適用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 14号 WB821550	塗替塗装	上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー,淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	1,298
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩 単価補正1.000(FP3)		Q001517019	m2	100	1,297.8	129,780	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		20	管理費区分:0	
合計						129,800		
単価						1,298	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	吊足場(タイプ A1)	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	5,482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工							R6橋梁架設工事p4-12 、0.13×1.1 管理費区分：0
	R0122		人	0.143	35,670	5,100		
	足場損料 タイプ A1							1m2×0.9月 管理費区分：0
	ZZ99*01*08001		月・m2	0.9	425	382		
	合計					5,482		
	単価					5,482		円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	床面シート張防護(タイプ A1)	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	356
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工							R6橋梁架設工事p4-12 、0.007×1.1 管理費区分：0
	R0122		人	0.008	35,670	285		
	足場損料 床面シート張防護							1m2×0.9月 管理費区分：0
	ZZ99*01*08002		月・m2	0.9	79	71		
	合計					356		
	単価					356		円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	朝顔(タイプB)	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	901
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工							R6橋梁架設工事p4-12 、0.022×1.1 管理費区分：0
	R0122		人	0.024	35,670	856		
	足場損料 タイプB(朝顔)							1m2×0.9月 管理費区分：0
	ZZ99*01*08003		月・m2	0.9	50	45		
	合計					901		
	単価					901		円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	板張防護工(タイプB)	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	812
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工							R6橋梁架設工事p4-12 、0.018×1.1 管理費区分：0
	R0122		人	0.02	35,670	713		
	足場損料 タイプB(板張防護工)							1m2×0.9月 管理費区分：0
	ZZ99*01*08004		月・m2	0.9	110	99		
	合計					812		
	単価					812		円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	シート張防護工(タイプB)	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	179
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工							R6橋梁架設工事p4-12 、0.004×1.1 管理費区分：0
	R0122		人	0.004	35,670	142		
	足場損料 タイプB(シート張防護工)							1m2×0.9月 管理費区分：0
	ZZ99*01*08005		月・m2	0.9	42	37		
	合計					179		
	単価					179		円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5,158
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1.9	34,530	65,607	管理費区分: 0	
	とび工							
	R0106		人	8.4	31,200	262,080	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	1.8	22,570	40,626	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006						
			日	0.8	47,300	37,840	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	27%	式	1		109,647	管理費区分: 0	
	合計					515,800		
	単価					5,158	円/掛m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,950	16,950	管理費区分：0	
R0803								
合計						16,950		
単価						16,950	円/人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	14,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,660	14,660	管理費区分：0	
R0804								
合計						14,660		
単価						14,660	円/人日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	材料費		単位	基	単位数量	6	単価	30,583
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潤滑剤 二硫化モリブデン溶液 ZZ99*01*04001		L	1	7,100	7,100	※ 見積 管理費区分：0	
	研掃材 銅スクラ ZZ99*01*04002		kg	360	130	46,800	※ 管理費区分：0	
	溶射地金 亜鉛・アルミ合金線等 ZZ99*01*04003		kg	20	2,500	50,000	※ 管理費区分：0	
	封孔処理材 エポキシ系封孔処理材 ZZ99*01*04004		kg	4	4,500	18,000	※ 管理費区分：0	
	上塗塗料 浸透性エポキシ樹脂塗料 ZZ99*01*04005		kg	10	4,500	45,000	※ 管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 10%		式	1		16,600	※上記材料合計額の10% 管理費区分：0	
	合計					183,500		
	単価					30,583	円/基	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	労務費 潤滑剤注入～ブラスト・金属溶射		単位	基	単位数量	5	単価	56,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役							見積
	R0124		人	1	45,550	45,550		管理費区分：0
	橋りょう塗装工							
	R0123		人	3	40,140	120,420		管理費区分：0
	橋りょう特殊工							
	R0122		人	2	35,670	71,340		管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,570	45,140		管理費区分：0
	合計					282,450		
	単価					56,490		円/基

# 3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	労務費 上塗り塗装		単位	基	単位数量	10	単価	17,097
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役							見積
	R0124		人	1	45,550	45,550		管理費区分：0
	橋りょう塗装工							
	R0123		人	2	40,140	80,280		管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,570	45,140		管理費区分：0
	合計					170,970		
	単価					17,097		円/基

# 登 録 単 価

工事名	国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	腐食電流抑制型特殊水性エポキシ樹脂塗料	0.15kg/m2	m2	968	2025	8	確定
ZZ99*01*01002	腐食電流抑制型特殊水性エポキシ樹脂塗料	0.26kg/m2	m2	1,670	2025	8	確定
ZZ99*01*01003	高遮断性弱溶剤形厚膜変性エポキシ樹脂塗料	0.38kg/m2	m2	1,920	2025	8	確定
ZZ99*01*04001	潤滑剤	二硫化モリブデン溶液	L	7,100	2025	8	確定
ZZ99*01*04002	研掃材	銅スラグ	kg	130	2025	8	確定
ZZ99*01*04003	溶射地金	亜鉛・アルミ合金線等	kg	2,500	2025	8	確定
ZZ99*01*04004	封孔処理材	エポキシ系封孔処理材	kg	4,500	2025	8	確定
ZZ99*01*04005	上塗塗料	浸透性エポキシ樹脂塗料	kg	4,500	2025	8	確定
ZZ99*01*08001	足場損料	タイプA1	月・m2	425	2025	8	確定
ZZ99*01*08002	足場損料	床面シート張防護	月・m2	79	2025	8	確定
ZZ99*01*08003	足場損料	タイプB(朝顔)	月・m2	50	2025	8	確定
ZZ99*01*08004	足場損料	タイプB(板張防護工)	月・m2	110	2025	8	確定
ZZ99*01*08005	足場損料	タイプB(シート張防護工)	月・m2	42	2025	8	確定
ZZ99*01*09001	処分費	無筋Co塊	t	1,500	2025	8	確定
ZZ99*01*09002	処分費	廃プラスチック	t	110,000	2025	8	確定

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		5,171,885	
橋梁補修工 (0002)	式	1		2,613,295	
支承補修工 (0003)	式	1		1,662,000	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
支承防錆工 (0004)	基	6		1,662,000	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
支承金属溶射工	基	6	277,000	1,662,000	オプション入力 単位数量 6 基 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
材料費	基	6	30,583	183,498	オプション入力 単位数量 6 基 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村)

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
潤滑剤 二硫化モリブデン溶液	L	1	7,100	7,100	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1：対象
研掃材 銅スラグ	kg	360	130	46,800	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1：対象
溶射地金 亜鉛・アルミ合金線等	kg	20	2,500	50,000	ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1：対象
封孔処理材 エポキシ系封孔処理材	kg	4	4,500	18,000	ZZ99*01*04004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0
					諸雑費1：対象

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
上塗塗料 浸透性珪矽樹脂塗料	kg	10	4,500	45,000	ZZ99*01*04005 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		16,600	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					
労務費 潤滑剤注入～ブラスト・金属溶射	基	15	56,490	847,350	オプション入力 単位数量 5 基 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう世話役	人	1	45,550	45,550	R0124 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
橋りょう塗装工	人	3	40,140	120,420		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0123 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	2	35,670	71,340		R0122 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	2	22,570	45,140		R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
労務費 上塗り塗装	基	15	17,097	256,455		オプション入力 単位数量 10 基 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象						

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事					
橋りょう世話役	人	1	45,550	45,550	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0124 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう塗装工	人	2	40,140	80,280	R0123 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	2	22,570	45,140	R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		374,697	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
諸雑費1 諸雑费率=34.000%					

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ひび割れ補修工 (0005)	式	1		216,200	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 工種 12:橋梁保全工事
低圧注入工法 (0006)	構造物	1		216,200	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1	216,200	216,200	WB229110 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m未満			
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)		0.83kg			
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)		1.89kg			
J05 1構造物当り低圧注入器具使用量(実)		76個			
断面修復工 (0007)	式	1		236,800	工種 12:橋梁保全工事
左官工法 (0008)	構造物	1		236,800	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	236,800	236,800	WB229210 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		無し			
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.016m3			
表面被覆工 (0009)	式	1		498,295	工種 12:橋梁保全工事
表面含浸工 (0010)	m2	110		498,295	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
下地処理(表面含浸)	m2	115	1,842	211,830	WB820220 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
含浸材塗布					DZ820010

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	115	2,491	286,465	管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
J04 表面含浸材料		シソ系			
現場塗装工 (0011)	式	1		742,087	
橋梁塗装工 (0012)	式	1		492,026	工種 12:橋梁保全工事
水洗い (0013)	m2	61		10,858	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
塗替塗装	m2	61	178	10,858	WB821550 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		清掃・水洗い			
J02 構造物別の補正係数		無し			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
先行塗 (0014)	m2	61		60,756	オプション入力 第0006号内訳書

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
塗替塗装 先行塗装(0.15kg/m2)	m2	61	28	1,708	オプション入力 単位数 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう塗装工	人	0.07	40,140	2,809	R0123 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
腐食電流抑制型特殊水性エポキシ樹脂塗料 0.15kg/m2	m2	61	968	59,048	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	道路維持・修繕		
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下塗 (0015)	m2	61		185,806	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
塗替塗装 下装(0.26kg/m2)	m2	61	1,376	83,936	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう塗装工	人	3.43	40,140	137,680	R0123 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
腐食電流抑制型特殊水性エポキシ樹脂塗料 0.26kg/m2	m2	61	1,670	101,870	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下塗 (0016)	m2	61		234,606	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
塗替塗装 下装(0.38kg/m2)	m2	61	1,926	117,486	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう塗装工	人	4.8	40,140	192,672	R0123 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高遮断性弱溶剤形厚膜変性エポキシ樹脂塗料 0.38kg/m2	m2	61	1,920	117,120	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁塗装工 (0017)	式	1		250,061	工種 12:橋梁保全工事
素地調整 (0018)	m2	14		171,857	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
塗替塗装	m2	14.3	178	2,545	WB821550 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 作業区分 清掃・水洗い J02 構造物別の補正係数 無し J03 時間的制約の有無 無し J04 夜間作業の有無 無し
塗替塗装	m2	14.3	11,840	169,312	WB821550 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 作業区分 素地調整 J02 構造物別の補正係数 無し J03 時間的制約の有無 無し J04 夜間作業の有無 無し J05 素地調整区分または塗料区分 1種ケレン(プラスト処理) J06 研削材及びケレンかす回収・積込工 有り

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕																														
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事																																			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要																														
下塗 (0019)	m2	14		23,394	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)																														
塗替塗装	m2	14.3	1,636	23,394	WB821550 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">J01 作業区分</td> <td style="width: 20%;">下塗り</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J02 構造物別の補正係数</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J03 時間的制約の有無</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J04 夜間作業の有無</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J05 素地調整区分または塗料区分</td> <td>有機ゾンクリッチェ イント(1層)スプレー</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							J01 作業区分	下塗り					J02 構造物別の補正係数	無し					J03 時間的制約の有無	無し					J04 夜間作業の有無	無し					J05 素地調整区分または塗料区分	有機ゾンクリッチェ イント(1層)スプレー			
	J01 作業区分	下塗り																																	
	J02 構造物別の補正係数	無し																																	
	J03 時間的制約の有無	無し																																	
	J04 夜間作業の有無	無し																																	
	J05 素地調整区分または塗料区分	有機ゾンクリッチェ イント(1層)スプレー																																	
下塗 (0020)	m2	14		24,781	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)																														
塗替塗装	m2	14.3	1,733	24,781	WB821550 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">J01 作業区分</td> <td style="width: 20%;">下塗り</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J02 構造物別の補正係数</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J03 時間的制約の有無</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							J01 作業区分	下塗り					J02 構造物別の補正係数	無し					J03 時間的制約の有無	無し															
	J01 作業区分	下塗り																																	
	J02 構造物別の補正係数	無し																																	
	J03 時間的制約の有無	無し																																	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分		無し 弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
中塗 (0021)	m2	14		11,468	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
塗替塗装	m2	14.3	802	11,468	WB821550 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分 J07 色彩		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩			
上塗 (0022)	m2	14		18,561	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
塗替塗装	m2	14.3	1,298	18,561	WB821550 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
J01 作業区分		上塗り				歩 2025.08 単 2025.08
J02 構造物別の補正係数		無し				単価地区 深浦町(旧岩崎村)
J03 時間的制約の有無		無し				労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業の有無		無し				豪雪割増 B地区
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー				潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 色彩		淡彩				単価補正
構造物撤去工 (0023)	式	1		90,921		
運搬処理工 (0024)	式	1		90,921		工種 99:
殻運搬 (0025)	m3	0.01		57		オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
積込(コンクリート殻)	m3	0.01	1,216	12		CB224260 1233.9 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比	%	10.518	9.77	127.8		M000202142 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準単価		21,600		単価地区 深浦町(旧岩崎村)
	地区単価		22,900		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	74.319		903	R0102
	標準構成比		77.5		管理費区分 0
	標準単価		23,900		歩 2025.08 単 2025.08
	地区単価		22,570		単価地区 深浦町(旧岩崎村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	10.699		130	R0114
	標準構成比		8.53		管理費区分 0
	標準単価		27,700		歩 2025.08 単 2025.08
	地区単価		34,220		単価地区 深浦町(旧岩崎村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	4.456		54.14	Z006702002
	標準構成比		4.2		管理費区分 0
	標準単価		134		歩 2025.08 単 2025.08
	地区単価		140		単価地区 深浦町(旧岩崎村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.008		1.06	管理費区分 0
殻運搬					CB227010 3778.2

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	0.01	4,513	45	管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業					コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分					機械積込
J03 DID区間の有無					無し
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)					34.3km以下
J13 費用の内訳					全ての費用
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.383		1,687	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41.69		
標準単価			20,667		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.97		2,255	R0115 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			43.88		
標準単価			22,400		
地区単価			30,470		
軽油	%	12.622		569.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.43		
標準単価			134		
地区単価			140		
諸雑費	%	0.025		1.4	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	道路維持・修繕		
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0026)	m3	0.01		60	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費 無筋Co塊	t	0.04	1,500	60	ZZ99*01*09001 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0027)	t	0.6		90,804	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.58	35,830	20,781	CB010410 30346.0 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村)
J01 トラック機種			クレーン装置付2t級、吊能力2.9t		
J02 DID区間の有無			無し		

# 入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
J03 片道運搬距離(km)DID無		65.0km以下				労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.166	13.58 7,190 8,230	4,717		M000302010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.51	42.54 27,700 34,220	15,947		R0114 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.771	41 26,700 30,580	14,249		R0101 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.548	2.88 134 140	913		Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.005		4	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.58	10,730	6,223	CB010420 9082.2 管理費区分 0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.102		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	13.52 7,190 8,230	
運転手(特殊)	%	44.351		4,756	R0114 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	42.39 27,700 34,220	
特殊作業員	%	39.605		4,247	R0101 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08
			標準構成比	40.83	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			26,700 30,580		単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.404		43.27	管理費区分 0
軽油  標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.53	2.86 134 140	271.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		7.43	管理費区分 0
処分費 廃プラスチック	t	0.58	110,000	63,800	ZZ99*01*09002 管理費区分 T 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼橋足場等設置工 (0028)	式	1		1,535,922	オプション入力
橋梁足場工 (0029)	式	1		1,535,922	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
吊足場 (0030)	m2	170		1,283,180	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
吊足場(タイプ A1)	m2	166	5,482	910,012	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.143	35,670	5,100	R0122 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場損料 タイプ A1	月・m2	0.9	425	382	ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事					
床面シート張防護(タイプ A1)	m2	166	356	59,096	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.008	35,670	285	R0122 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場損料 床面シート張防護	月・m2	0.9	79	71	ZZ99*01*08002 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
朝顔(タイプ B)	m2	166	901	149,566	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事					
橋りょう特殊工	人	0.024	35,670	856	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0122 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場損料 タイプB(朝顔)	月・m2	0.9	50	45	ZZ99*01*08003 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
板張防護工(タイプB)	m2	166	812	134,792	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.02	35,670	713	R0122 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場損料 タイプB(板張防護工)	月・m2	0.9	110	99	ZZ99*01*08004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
シート張防護工(タイプB)	m2	166	179	29,714	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.004	35,670	142	R0122 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場損料 タイプB(シート張防護工)	月・m2	0.9	42	37	ZZ99*01*08005 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
単管足場 (0031)	掛m2	50		252,742	オプション入力 第0018号内訳書 単位数 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
足場工	掛m2	49	5,158	252,742	WB252110 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフエレンクレーン賃料補正	単管足場 必要 標準(1.0)		
仮設工 (0032)	式	1		189,660	
交通管理工 (0033)	式	1		189,660	工種 99:
交通誘導警備員 (0034)	人日	12		189,660	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村)

# 入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
交通誘導警備員A	人日	6	16,950	101,700		WB010211 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	6	14,660	87,960		WB010212 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0035)	式	1		5,171,885		
共通仮設 (0036)	式	1		2,128,000		
共通仮設費 (0037)	式	1		91,000		
現場環境改善費 (0038)	式	1		91,000		
現場環境改善費 (率計上)						

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0039)	式	1		91,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0040)	式	1		2,037,000	
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0041)	式	1		7,299,885	
現場管理費 (0042)	式	1		6,074,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0043)	式	1		13,373,885	
一般管理費等 (0044)	式	1		2,866,115	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0045)	式	1		16,240,000	

# 入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	事業区分	道路維持・修繕
国道101号橋梁補修（新黒崎橋）工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
消費税額及び地方消費税額 (0046)	式	1		1,624,000		
工事費計 (0047)	式	1		17,864,000		