

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 6水生 第1130-3号

設計書番号 507-110-0084

三厩今別地区（今別地区）水産生産基盤整備工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字今別字中沢地内

2026年03月05日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式			
	北護岸	1		式
	被覆・根固工	1		式
	消波工	1		式
設計額	48,730,000 円	(内消費税 4,430,000 円)	変更による 増減額	
請負額			変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（今別地区）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 北護岸		式	1		24,840,406		
被覆・根固工		式	1		3,900,321		
被覆ブロック工		式	1		3,900,321		
被覆ブロック製作	セッカブロックA 2t型 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%	個	94		3,900,321		内 1号
消波工		式	1		20,940,085		
消波ブロック工		式	1		20,940,085		
消波ブロック製作*	ラクナIV12t型 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%	個	95		20,940,085		内 2号
直接工事費		式	1		24,840,406		
共通仮設		式	1		4,711,000		
共通仮設費		式	1		2,896,000		
運搬費		式	1		2,616,000		
建設機械器具等運搬		式	1		2,616,000		内 3号
現場環境改善費		式	1		280,000		

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（今別地区）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		280,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,815,000		
純工事費		式	1		29,551,406		
現場管理費		式	1		7,594,000		
工事原価		式	1		37,145,406		
一般管理費等		式	1		7,154,594		
工事価格		式	1		44,300,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,430,000		
工事費計		式	1		48,730,000		

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

主たる工種		単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港)		合算工事 :			
対象工事費	24,840,406	直接工事費	24,840,406	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)			0				
管理費区分 1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち 3% または 3,000 万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		24,840,406	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		24,840,406		0		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		6.17%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00		
	率 (補正後) 週休 2 日 4 週 8 休以上 1.02		7.31%		0.00%		
	計上額		1,815,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	24,840,406	直接工事費	24,840,406	事業損失	0
非対象額計 (-)	0				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	24,840,406	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.13%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.13%		0.00%		
計上額	280,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	2,616,000				
回航・えい航費	0	運搬費	2,616,000	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					4,711,000

現場管理費

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	29,551,406	単独 (追加工事) 直接工事費	24,840,406	単独 (追加工事) 共通仮設費	4,711,000
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	29,551,406	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	29,551,406		0		0
現場管理費 率 (補正前)	23.56%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.89%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03	25.70%		0.00%		
計上額	7,594,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54: 構造物工事（漁港）

工事原価	37,145,406				
純工事費	29,551,406	現場管理費	7,594,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	37,145,406	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	37,145,406		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.24%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.24%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	37,145,406		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,154,594				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年8月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方港湾(2)	0.50%
工期日数	170日間	
冬期日数	125日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.89%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			24,840,406
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				24,840,406
	共通仮設費 (率分)	24,840,406	7.31	1,815,000
	運搬費			2,616,000
現場環境改善費対象工事費				24,840,406
	現場環境改善費 (率分)	24,840,406	1.13	280,000
現場管理費対象純工事費				29,551,406
	現場管理費	29,551,406	25.70	7,594,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,145,406
	一般管理費等	37,145,406	19.24	7,154,594
	業務委託費			0
工事価格				44,300,000
消費税等相当額				4,430,000
工事費計				48,730,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	被覆ブロック製作	セッカブロックA 2t型 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	1.982t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 5.38m2, 0.862m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン	個	45	39,722	1,787,490		単 1号 03-08-02 管理費区分: 0
異形ブロック製作 DH108010	1.982t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 5.38m2, 0.862m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン	個	49	43,119	2,112,831		単 2号 03-08-02 管理費区分: 0
合計					3,900,321		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	消波ブロック製作*	ラクナIV12t型 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	11.85t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t以上20t未満, 21.76m2, 5.154m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊,	個	50	173,403	8,670,150		単 3号 03-08-02 管理費区分: 0
異形ブロック製作 DH108010	11.85t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t以上20t未満, 21.76m2, 5.154m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊,	個	45	187,755	8,448,975		単 4号 03-08-02 管理費区分: 0
拘束費 クローラクレーン100t吊 ZZ99*01*01001		式	1		3,820,960		管理費区分: 0
合計					20,940,085		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	建設機械器具等運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復),クローレン系80 超150下(クマ2超3下),標準(1.0)	回	1	2,616,000	2,616,000		単 5号 01-02-02 管理費区分:0	
合計					2,616,000			

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号 DH108010	異形ブロック製作	1.982t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 5.38m2, 0.862m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン	単位	個	単位数量	10	単価	39,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 港湾⑥18-8-40 W/C≤55% ZZ99*02500001		m3	8.71	17,700	154,167	管理費区分: 0	
	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 L302050110001		m2	53.8	1,650	88,770	管理費区分: 0	
	型枠工 2.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.265(FC0) Q300705010		m2	53.8	1,578	84,896	管理費区分: 0	
	コンクリート打設工 2.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.265(FC0) Q300806010		m3	8.62	4,867	41,953	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870		日	0.27	47,300	12,771	単 6号 07-01-28 管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870		日	0.31	47,300	14,663	単 6号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					397,220		
	単価					39,722	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号 DH108010	異形ブロック製作	1.982t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未 満, 5.38m2, 0.862m3, 標準, ラフテレックレ ン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレックレ	単位	個	単位数量	10	単価	43,119
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート (冬期割増含む) 港湾⑥18-8-40 W/C≤55%	ZZ99*02500002	m3	8.71	18,900	164,619	管理費区分: 0	
	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	L302050110001	m2	53.8	1,650	88,770	管理費区分: 0	
	型枠工 2.5t以下 (クレーン抜き) 単価補正1.265 (FC0)	Q300705010	m2	53.8	1,578	84,896	管理費区分: 0	
	コンクリート打設工 2.5t以下 (クレーン抜き) 単価補正1.265 (FC0)	Q300806010	m3	8.62	4,867	41,953	管理費区分: 0	
	給熱養生加算額 2.5t以下	Q301052010	m3	8.62	2,729	23,523	管理費区分: 0	
	ラフテレックレ (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊	DHT20870	日	0.27	47,300	12,771	単 6号 07-01-28 管理費区分: 0	
	ラフテレックレ (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊	DHT20870	日	0.31	47,300	14,663	単 6号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					431,195		
	単価					43,119	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号 DH108010	異形ブロック製作	11.85t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t以上20t未満, 21.76m2, 5.154m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊,	単位	個	単位数量	10	単価	173,403
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 港湾⑥18-8-40 W/C≤55% ZZ99*02500001		m3	52.06	17,700	921,462	管理費区分: 0	
	鋼製型枠 異形ブロック 10t以上20t未満 L302050120001		m2	217.6	1,680	365,568	管理費区分: 0	
	型枠工 11tを超えて25t以下(クレーン抜き) 単価補正1.000(FC0) Q300705040		m2	217.6	832	181,043	管理費区分: 0	
	コンクリート打設工 11tを超えて25t以下(クレーン抜き) 単価補正1.000(FC0) Q300806040		m3	51.54	2,444	125,963	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870		日	0.87	47,300	41,151	単 6号 07-01-28 管理費区分: 0	
	クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊 DHT20650		日	0.84	117,680	98,851	単 7号 07-01-29 管理費区分: 0	
	合計					1,734,038		
	単価					173,403	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号 DH108010	異形ブロック製作	11.85t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t以上20t未満, 21.76m2, 5.154m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)25t吊,	単位	個	単位数量	10	単価	187,755
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート (冬期割増含む) 港湾⑥18-8-40 W/C≤55% ZZ99*02500002		m3	52.06	18,900	983,934	管理費区分: 0	
	鋼製型枠 異形ブロック 10t以上20t未満 L302050120001		m2	217.6	1,680	365,568	管理費区分: 0	
	型枠工 11tを超えて25t以下(クレーン抜き) 単価補正1.100(FC0) Q300705040		m2	217.6	915	199,104	管理費区分: 0	
	コンクリート打設工 11tを超えて25t以下(クレーン抜き) 単価補正1.100(FC0) Q300806040		m3	51.54	2,688	138,539	管理費区分: 0	
	給熱養生加算額 11tを超えて25t以下 Q301052040		m3	51.54	978	50,406	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊 DHT20870		日	0.87	47,300	41,151	単 6号 07-01-28 管理費区分: 0	
	クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊 DHT20650		日	0.84	117,680	98,851	単 7号 07-01-29 管理費区分: 0	
	合計					1,877,553		
	単価					187,755	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),クローラークレーン系80 超150下(クラム2超3下),標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	2,616,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							
	R0101		人	11.3	30,580	345,554	管理費区分:0	
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊 単価補正1.000							
	L001130012		日	3.1	91,800	284,580	管理費区分:0	
	運搬費等率							
	ZS7210040	315%	式	1		1,984,922	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		944	管理費区分:0	
	合計					2,616,000		
	単価					2,616,000	円/回	

3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	47,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		L301010270	日	1	47,300	47,300	管理費区分:0	
合計						47,300		
単価						47,300	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 DHT20650	クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	117,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090	L	112	140	15,680	管理費区分:0	
クローラクレーン (油圧駆動式)100t吊		L301010190	日	1	102,000	102,000	管理費区分:0	
合計						117,680		
単価						117,680	円/日	

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	三厩今別地区 (今別地区) 水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
護岸・岸壁・物揚場 (0001)北護岸	式	1			
被覆・根固工 (0002)	式	1			
被覆ブロック工 (0003)	式	1			
被覆ブロック製作 (0004)	個	94			第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
		Q01 被覆ブロック製作 Q01 被覆ブロック製作	異形ブロック製作 異形ブロック製作		
異形ブロック製作	個	45			DH108010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
		J01 ブロック実質量 J02 型枠の指定 J03 鋼製型枠の規格 J06 ブロック1個当り型枠面積 J07 ブロック1個当りコンクリート設計量 J08 クレーンの設定方法 J09 型枠工用クレーンの機種 J10 型枠工用クレーンの規格 J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格 J14 鉄筋の計上数 J35 吊鉄筋の計上数 J40 ヘッド賃料の有無	1.982t 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 5.38m2 0.862m3 標準 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)25t吊 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)25t吊 0 0 無し		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	三厩今別地区（今別地区）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J42 施工規模	50個未満			
	J43 形式	被覆ﾌﾞｯｸﾞ製作			
	J44 給熱養生の有無	無し			
異形ﾌﾞｯｸﾞ製作	個	49			DH108010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
	J01 ﾌﾞｯｸﾞ実質量	1.982t			単価補正
	J02 型枠の指定	鋼製型枠			
	J03 鋼製型枠の規格	異形ﾌﾞｯｸﾞ 10t未満			
	J06 ﾌﾞｯｸﾞ1個当り型枠面積	5.38m2			
	J07 ﾌﾞｯｸﾞ1個当りコンクリート設計量	0.862m3			
	J08 クレーンの設定方法	標準			
	J09 型枠工用クレーンの機種	ラフテレンクレーン			
	J10 型枠工用クレーンの規格	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊			
	J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	ラフテレンクレーン			
	J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊			
	J14 鉄筋の計上数	0			
	J35 吊鉄筋の計上数	0			
	J40 ﾊﾞｯﾄﾞ賃料の有無	無し			
	J42 施工規模	50個未満			
	J43 形式	被覆ﾌﾞｯｸﾞ製作			
	J44 給熱養生の有無	有り			
消波工 (0005)	式	1			
消波ﾌﾞｯｸﾞ工 (0006)	式	1			
消波ﾌﾞｯｸﾞ製作* (0007)	個	95			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 今別町

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	三厩今別地区（今別地区）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00
					週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	50			DH108010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
J01	ブロック実質量	11.85t			単価補正
J02	型枠の指定	鋼製型枠			
J03	鋼製型枠の規格	異形ブロック 10t以上20t未満			
J06	ブロック1個当り型枠面積	21.76m ²			
J07	ブロック1個当りコンクリート設計量	5.154m ³			
J08	クレーンの設定方法	標準			
J09	型枠工用クレーンの機種	ラフテレンクレーン			
J10	型枠工用クレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J11	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	クローラクレーン			
J13	コンクリート工用、製作転置用クレーン規格	(油圧駆動式)100t吊			
J14	鉄筋の計上数	0			
J35	吊鉄筋の計上数	0			
J40	ヘッド賃料の有無	無し			
J42	施工規模	50個以上(標準)			
J43	形式	消波ブロック製作(標準)			
J44	給熱養生の有無	無し			
異形ブロック製作	個	45			DH108010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
J01	ブロック実質量	11.85t			単価補正
J02	型枠の指定	鋼製型枠			
J03	鋼製型枠の規格	異形ブロック 10t以上20t未満			
J06	ブロック1個当り型枠面積	21.76m ²			
J07	ブロック1個当りコンクリート設計量	5.154m ³			
J08	クレーンの設定方法	標準			
J09	型枠工用クレーンの機種	ラフテレンクレーン			
J10	型枠工用クレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J11	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	クローラクレーン			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別地区）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧駆動式)100t吊			
J14 鉄筋の計上数		0			
J35 吊鉄筋の計上数		0			
J40 へッド賃料の有無		無し			
J42 施工規模		50個未満			
J43 形式		消波ブロック製作(標準)			
J44 給熱養生の有無		有り			
拘束費 クローラクレーン100t吊	式	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
直接工事費 (0008)	式	1			
共通仮設 (0009)	式	1			
共通仮設費 (0010)	式	1			
運搬費 (0011)	式	1			
建設機械器具等運搬 (0012)	式	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 今別町

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別地区）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00
					週休2日補正 4週8休以上
重建設機械分解組立輸送	回	1			WB010350 管理費区分 0
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			歩 2025.08 単 2025.08
J02 機械質量区分		クローラークレーン系80超150下(クレーン2超3下)			単価地区 今別町
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			労務補正 1.000 00-00
					単価補正
現場環境改善費 (0013)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0014)	式	1			
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0015)	式	1			
	主たる工種	54:構造物工事（漁港）			
	施工地域等補正	地方港湾(2)	1.00%		
	海上輸送に要する補正	補正なし	1.00		
	週休2日補正	4週8休以上	1.02		
純工事費 (0016)	式	1			
現場管理費 (0017)	式	1			
	施工地域等補正	地方港湾(2)	0.50%		
	工期日数	170日間			
	冬期日数	125日間			
	積雪寒冷地区区分	4級地	1.20%		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別地区）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	自動設定		0.89%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0018)	式	1			
一般管理費等 (0019)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0020)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0021)	式	1			
工事費計 (0022)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。