

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 メンテ 第452-1号

設計書番号 507-040-0202

山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事

実施 設計書

つがる市森田町大館 地内

2026年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	橋梁床版工	1	式
	橋梁付属物工	1	式
	橋梁補修工	1	式
設計額	64,460,000 円 (内消費税 5,860,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	山田鯉ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁保全工事								
		式	1		23,298,481			
舗装工								
		式	1		624,435			
路面切削工								
		式	1		93,336			
路面切削								内 1号
		m2	103		61,438			
殻運搬(路面切削)								内 2号
		m3	10		8,898			
殻処分	As切削殻							内 3号
		m3	10		23,000			
橋面防水工								
		式	1		252,527			
複合床版防水工								内 4号
		m2	42		252,527			
舗装打換え工								
		式	1		278,572			
表層	②密粒度As(13)改質Ⅱ型 t=4cm							内 5号
		m2	43		93,379			
表層	⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型 t=3cm							内 6号
		m2	103		185,193			
区画線工								
		式	1		5,481			
区画線工								
		式	1		5,481			

設計内訳書 (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型						内 7号
		m	40		5,481		
橋梁床版工		式	1		3,427,622		
床版増厚補強工		式	1		3,427,622		
床版コンクリート切削							内 8号
		m2	45		294,075		
コンクリート							内 9号
		m3	7		3,133,547		
橋梁付属物工		式	1		3,574,027		
伸縮継手工		式	1		1,526,400		
埋設ジョイント補修							内 10号
		m	12		1,526,400		
排水施設工		式	1		927,699		
排水柵撤去工		式	1		158,329		内 11号
排水柵	排水柵B						内 12号
		箇所	4		727,200		
排水管		m	5		30,202		内 13号
コンクリートアンカーボルト設置							内 14号
		本	8		11,968		

設計内訳書 (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
沓座拡張工							
		式	1		947,128		
チッピング							内 15号
		m2	11		103,081		
アンカー筋挿入							内 16号
		本	80		189,120		
芯出し調整工							内 17号
		m2	11		185,350		
コンクリート							内 18号
		m3	3		155,868		
型枠							内 19号
		m2	14		207,207		
鉄筋	SD345 D16						内 20号
		t	0.41		106,502		
銘板工							
		式	1		172,800		
銘板設置							内 21号
		式	1		172,800		
橋梁補修工							
		式	1		6,177,804		
ひび割れ補修工							
		式	1		394,000		
低圧注入工法							内 22号
		構造物	1		394,000		
断面修復工							
		式	1		4,603,291		

設計内訳書 (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
左官工法							内 23号
		構造物	1		3,813,000		
無収縮モルタル							内 24号
		式	1		790,291		
表面被覆工							
		式	1		189,351		
下地処理							内 25号
		橋	1		80,495		
上塗り材塗布	珪系						内 26号
		橋	1		108,856		
支承補修工							
		式	1		839,052		
防錆処理工							内 27号
		式	1		839,052		
沓座モルタル補修工							
		式	1		110,275		
沓座モルタル補修							内 28号
		式	1		110,275		
水切材設置							
		式	1		41,835		
水切材設置工							内 29号
		m	15		41,835		
構造物撤去工							
		式	1		32,992		
構造物取壊し工							
		式	1		24,572		

設計内訳書 (本01)

工事名	山田鯉ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物						内 30号
		m3	0.3		18,306		
コンクリートはつり	t=5cm						内 31号
		m2	0.3		6,266		
運搬処理工							
		式	1		8,420		
殻運搬	無筋Co殻						内 32号
		m3	3		3,758		
殻処分	無筋Co殻						内 33号
		m3	3		6,700		
殻運搬	鉄筋Co殻						内 34号
		m3	0.3		907		
殻処分	鉄筋Co殻						内 35号
		m3	0.3		1,120		
現場発生品運搬	スクラップ H1						内 36号
		t	0.2		-4,065		
足場工							
		式	1		516,113		
足場工							
		式	1		516,113		
足場工							内 37号
		m2	40		516,113		
仮設工							
		式	1		8,940,007		
土留・仮締切工							
		式	1		480,002		

設計内訳書 (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう							内 38号
		袋	42		480,002		
仮水路工							
		式	1		6,311,852		
仮設水路工							内 39号
		m	45		6,311,852		
作業ヤード整備工							
		式	1		1,100,953		
掘削							内 40号
		m3	40		100,045		
ヤード造成							内 41号
		m3	70		326,637		
ヤード撤去							内 42号
		m3	70		25,092		
土砂等運搬							内 43号
		m3	160		182,120		
敷鉄板	22×1524×6096						内 44号
		m2	305		467,059		
交通管理工							
		式	1		1,047,200		
交通誘導警備員							内 45号
		人日	70		1,047,200		
直接工事費							
		式	1		23,298,481		
共通仮設							
		式	1		6,927,300		

設計内訳書 (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		1,262,300		
運搬費		式	1		701,310		
建設機械運搬費		台	1		164,600		内 46号
仮設材運搬費		t	52.9		536,710		内 47号
技術管理費		式	1		253,990		
鉄筋探査	横向き	式	1		253,990		内 48号
現場環境改善費		式	1		307,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		307,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,665,000		
純工事費		式	1		30,225,781		
現場管理費		式	1		19,161,000		
工事原価		式	1		49,386,781		
一般管理費等		式	1		9,213,219		

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

主たる工種 単独（追加工事）： 橋梁保全工事			合算工事：		
対象工事費	23,298,481	直接工事費	23,298,481	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	30,820	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-6,700		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			-6,700	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		23,305,181	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		23,274,361		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		16.86%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03	24.31%		0.00%
	計上額		5,665,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

現場環境改善費対象工事費	23,298,481	直接工事費	23,298,481	
非対象額計 (-)	24,120			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	-6,700	(間接費非対象額)		
管理費区分T	30,820	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	23,274,361	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.32%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.32%		0.00%	
計上額	307,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	955,300				
運搬費	701,310	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	253,990
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,927,300

現場管理費

主工種 12: 橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	30,225,781	単独（追加工事）直接工事費	23,298,481	単独（追加工事）共通仮設費	6,927,300
非対象額計（－）		-6,700			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		-6,700	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		30,232,481	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		30,201,661		0	0
現場管理費 率（補正前）		49.40%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		1.08%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.05	63.38%		0.00%	
計上額		19,161,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	49,386,781				
純工事費	30,225,781	現場管理費	19,161,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-6,700			
管理費区分9		-6,700		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		49,393,481	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		49,362,661		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		18.62%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		18.62%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		49,393,481		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		9,213,219			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	つがる市(旧森田村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 12: 橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			23,298,481
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				23,298,481
	共通仮設費 (率分)	23,305,181	24.31	5,665,000
	運搬費			701,310
	技術管理費			253,990
現場環境改善費対象工事費				23,298,481
	現場環境改善費 (率分)	23,274,361	1.32	307,000
現場管理費対象純工事費				30,225,781
	現場管理費	30,232,481	63.38	19,161,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				49,386,781
	一般管理費等	49,393,481	18.62	9,213,219
	業務委託費			0
工事価格				58,600,000
消費税等相当額				5,860,000
工事費計				64,460,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	路面切削							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用						04-03-01	
CB430010		m2	42.6	638	27,178		管理費区分: 0	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用						04-03-01	
CB430010		m2	60	571	34,260		管理費区分: 0	
合計					61,438			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬(路面切削)	無し, 3.0km以下, 全ての費用						04-03-01	
CB430020		m3	9.8	908	8,898		管理費区分: 0	
合計					8,898			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	殻処分	As切削殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As切削殻							
	ZZ99*01*05002	t	23	1,000	23,000		管理費区分：T
合計					23,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	複合床版防水工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
複合床版防水工		m2	42.2	5,435	229,357		単 1号 管理費区分：0
成形目地材 W=30mm t=5mm ZZ99*01*01001		m	28.2	340	9,588		管理費区分：0
排水用導水管 スルトレソ φ15 樹脂製 ZZ99*01*01002		m	11.4	750	8,550		管理費区分：0
排水用導水テープ T3mm×W30mm×L15m 排水促進材 ZZ99*01*01003		m	7.4	680	5,032		管理費区分：0
合計					252,527		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	表層	②密粒度As(13)改質Ⅱ型 t=4cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 無し, 全ての費用	m ²	42.6	2,192	93,379		03-03-03 管理費区分: 0	
合計					93,379			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	表層	⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型 t=3cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m ²	102.6	1,805	185,193		03-03-03 管理費区分: 0	
合計					185,193			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	7.1	153	1,086		単 2号 03-03-06 破線 中央線 管理費区分:0	
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	32.8	134	4,395		単 3号 03-03-06 実線 外側線 管理費区分:0	
合計					5,481			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	床版コンクリート切削							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工) WB813310	300m2未満,無,無,無,無(単価に含む)	m2	45	6,535	294,075		単 4号 06-02-15 管理費区分:0	
合計					294,075			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	鋼補強繊維超速硬コンクリート 24N/mm2 ZZ99*01*04011		m3	6.7	450,000	3,015,000		管理費区分：0
	被膜型養生材 エフエクトJ 18L ZZ99*01*04012		缶	1	10,000	10,000		管理費区分：0
	鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.174	190,900	33,216		単 5号 02-02-06 管理費区分：0
	鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.399	188,800	75,331		単 6号 02-02-06 管理費区分：0
	合計					3,133,547		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	埋設ジョイント補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 WB811710	補修,床版箱抜型,2車線相当,0.016m 2,無,突合せ目地、埋設型伸縮装置場 合	m	12	127,200	1,526,400		単 7号 06-02-06 管理費区分:0
合計					1,526,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	排水柵撤去工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430	100mm以上110mm未満, 200mm以上400mm以下	孔	8	7,387	59,096		02-02-15 管理費区分: 0	
極小規模無収縮モルタル工 1/2日未満		m3	0.02	4,632,500	92,650		単 8号 管理費区分: 0	
無収縮モルタル		m3	0.02	288,750	5,775		単 9号 管理費区分: 0	
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	0.08	10,110	808		02-02-06 管理費区分: 0	
合計					158,329			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	排水柵	排水柵B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水柵 CB422710	排水柵B20kg/個以上110kg/個以下	箇所	4	181,800	727,200		04-02-06 管理費区分：0
合計					727,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管設置 CB473320	有り	m	5.4	5,593	30,202		04-07-16 管理費区分：0
合計					30,202		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	コンクリートアンカーボルト設置							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置	有り						04-07-16	
	CB473310	本	8	1,496	11,968		管理費区分：0	
合計					11,968			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	チツピング							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
チツピング(厚2cm以下)							04-03-21	
	CB434210	m2	11	9,371	103,081		管理費区分：0	
合計					103,081			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	アンカー筋挿入							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
アンカー筋挿入							04-03-21	
CB434220		本	80	1,033	82,640		管理費区分：0	
注入材(アンカー定着用) エポキシ樹脂								
Z231211005		kg	9	3,760	33,840		管理費区分：0	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)							04-03-13	
CB435920		孔	80	908	72,640		管理費区分：0	
合計					189,120			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	芯出し調整工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
芯出し調整							単 10号	
		m2	11	16,850	185,350		管理費区分：0	
合計					185,350			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート(沓座拡張工)	土木(12)-2 24-12-25(20), 全ての費用						04-03-21
CB434250		m3	3.1	50,280	155,868		管理費区分: 0
合計					155,868		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠(沓座拡張工)							04-03-21
CB434240		m2	14.3	14,490	207,207		管理費区分: 0
合計					207,207		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	鉄筋	SD345 D16					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋(沓座拡幅工)	SD345 D16~25, 全ての費用						04-03-21
CB434230		t	0.412	258,500	106,502		管理費区分:0
合計					106,502		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	銘板設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋名板等取付							04-02-06
CB422720		枚	4	36,400	145,600		管理費区分:0
アルミフラットバー 300×150×6							
ZZ99*01*04001		枚	4	6,800	27,200		管理費区分:0
合計					172,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	低圧注入工法							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 40. 2m, 0. 3kg, 6. 2kg, 214個						単 11号 02-02-09
	WB229110		構造物	1	394, 000	394, 000		管理費区分 : 0
	合計					394, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	左官工法							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 1. 16m3						単 12号 02-02-09
	WB229210		構造物	1	3, 813, 000	3, 813, 000		管理費区分 : 0
	合計					3, 813, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	無収縮モルタル							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1.7	12,130	20,621		02-03-01 管理費区分: 0	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg Z002050001		kg	3,188	154	490,952		管理費区分: 0	
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	24.6	11,330	278,718		02-02-06 管理費区分: 0	
合計					790,291			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	下地処理							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
下地処理(表面含浸) WB820220	無し, 無し, 無し	m2	43.7	1,842	80,495		単 13号 06-01-94 管理費区分: 0	
合計					80,495			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	上塗り材塗布	シソ系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
含浸材塗布	無し,無し,無,シソ系						単 14号 06-01-94
DZ820010		m2	43.7	2,491	108,856		管理費区分:0
合計					108,856		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	防錆処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防錆処理							単 15号
		m2	1	839,052	839,052		管理費区分:0
合計					839,052		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	沓座モルタル補修							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
無収縮モルタル工 1/2日未満		m3	0.04	2,316,475	92,659		単 16号 管理費区分：0	
無収縮モルタル 材料費		m3	0.04	288,750	11,550		単 17号 管理費区分：0	
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	0.6	10,110	6,066		02-02-06 管理費区分：0	
合計					110,275			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	水切材設置工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
水切材設置		m	15	869	13,035		単 18号 管理費区分：0	
水切りアイトリップ 軟質PVC 25×15mm ZZ99*01*01004		式	1		28,800		管理費区分：0	
合計					41,835			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 19号 06-01-04
WB824010		m3	0.3	61,020	18,306		管理費区分: 0
合計					18,306		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	コンクリートはつり	t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	0.3	9,355	2,806		管理費区分: 0
積込(コンクリート殻)	全ての費用						02-02-14
CB224260		m3	0.02	1,237	24		管理費区分: 0
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0.1	34,360	3,436		管理費区分: 0
合計					6,266		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	殻運搬	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下, 全ての費用	m3	2.9	1,296	3,758		02-02-07 管理費区分: 0
合計					3,758		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	殻処分	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*05001		t	6.7	1,000	6,700		管理費区分: T
合計					6,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	殻運搬	鉄筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下, 全ての費用	m3	0.3	3,024	907		02-02-07 管理費区分: 0
合計					907		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 35号	殻処分	鉄筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co殻 ZZ99*01*05003		t	0.8	1,400	1,120		管理費区分: T
合計					1,120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 36号	現場発生品運搬	スクラップ H1					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、無し、4.0km以下	t	0.2	2,268	453		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	0.2	10,910	2,182		01-02-03 管理費区分：0
スクラップ H1 ZZ99*01*05004		t	0.2	-33,500	-6,700		管理費区分：9
合計					-4,065		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 37号	足場工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊足場		m2	37	6,829	252,673		単 20号 管理費区分：0
朝顔工(両側)		m2	37	1,120	41,440		単 21号 管理費区分：0
板張防護工		m2	37	1,027	37,999		単 22号 管理費区分：0
シート張防護工		m2	37	256	9,472		単 23号 管理費区分：0
床面シート張防護工		m2	37	457	16,909		単 24号 管理費区分：0
足場工 WB252110	単管傾斜足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	35.5	4,440	157,620		単 25号 02-04-01 管理費区分：0
合計					516,113		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 38号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	42	7,468	313,656		単 26号 02-05-10 管理費区分: 0
大型土のう工 移設・再設置		袋	42	1,709	71,778		単 27号 管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	42	852	35,784		単 28号 02-05-10 管理費区分: 0
保護シート敷設撤去		m2	117.1	502	58,784		単 29号 管理費区分: 0
合計					480,002		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 39号	仮設水路工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設水路設置		m	44.8	2,480	111,104		単 30号 管理費区分：0	
仮設水路再設置		m	44.8	4,960	222,208		単 31号 再利用撤去・据付 管理費区分：0	
仮設水路撤去		m	44.8	1,521	68,140		単 32号 管理費区分：0	
強化金属樹脂複合管 φ 1650 ZZ99*01*03006		m	44.8	110,500	4,950,400		管理費区分：0	
鋼製四割継手 φ 1650 ZZ99*01*03007		個	10	96,000	960,000		管理費区分：0	
合計					6,311,852			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 40号		掘削							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)							02-01-02
CB210100				m3	35	1,429	50,015		管理費区分: 0
掘削補助機械搬入搬出		標準							02-01-03
CB210070				回	1	50,030	50,030		管理費区分: 0
合計							100,045		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 41号	ヤト`造成						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	13	6,211	80,743		02-01-02 管理費区分：0
路体(築堤)盛土 CB210510	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	56	263	14,728		02-01-02 管理費区分：0
山土 ルス` 現着(10,000m3未満に適用) Z231365005		m3	91	2,350	213,850		管理費区分：0
法面整形 CB220010	盛土部, 無し, 無し, レ`質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	36	481	17,316		02-02-01 管理費区分：0
合計					326,637		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 42号	ヤード撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	68	369	25,092		02-01-02 管理費区分: 0	
合計					25,092			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 43号	土砂等運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 .0km以下	m3	157	1,016	159,512		02-01-02 管理費区分: 0	
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	157	144	22,608		02-01-02 管理費区分: 0	
合計					182,120			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 44号	敷鉄板	22×1524×6096					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 33号 02-05-16
WB253610		m2	305.2	456	139,171		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 94日, 無, 有						単 34号 02-05-16
WB253630		枚	33	9,936	327,888		管理費区分：0
合計					467,059		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 45号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							
R0804		人	70	14,960	1,047,200		管理費区分：0
合計					1,047,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 46号	建設機械運搬費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	貨物自動車による運搬(1車1回) WB010010	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 12.6km, 無, 有, 11300円	台	1	82,300	82,300		単 35号 01-02-02 往路 管理費区分: 0
	貨物自動車による運搬(1車1回) WB010010	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 12.6km, 無, 有, 11300円	台	1	82,300	82,300		単 35号 01-02-02 復路 管理費区分: 0
	合計					164,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 47号	仮設材運搬費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12.6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	52.93	3,570	188,960		単 36号 01-02-02 往路 L=12.6km 管理費区分: 0
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12.6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	52.93	3,570	188,960		単 36号 01-02-02 復路 L=12.6km 管理費区分: 0
	仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	52.93	3,000	158,790		単 37号 01-02-02 往復 管理費区分: 0
	合計					536,710		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 48号	鉄筋探査	横向き					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋探査(横向き)		m2	11	23,090	253,990		単 38号 管理費区分：0
合計					253,990		

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	複合床版防水工		単位	m2	単位数量	100	単価	5,435
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修, 無, 無, 無						単 39号 06-02-12
	WB812920		m2	100	2,435	243,500		管理費区分: 0
	複合床版防水工 デッキコートN							
	Z231200005		m2	100	3,000	300,000		管理費区分: 0
	合計					543,500		
	単価					5,435		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	153
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037013	m	1,000	104	104,000	管理費区分:0	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	管理費区分:0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	管理費区分:0	
	軽油	Z006702002	L	40	142	5,680	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,400	管理費区分:0	
	合計					153,100		
	単価					153	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	134
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037010	m	1,000	86.32	86,320	管理費区分:0	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	管理費区分:0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	管理費区分:0	
	軽油	Z006702002	L	33	142	4,686	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,374	管理費区分:0	
	合計					134,400		
	単価					134	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB813310	コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)	300m2未満, 無, 無, 無, 無(単価に含む)	単位	m2	単位数量		
					1	単価	6,535
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォータージェット工(コンクリート表面処理) 下・横方向作業 単価補正1.550(FP3)		Q001630001	m2	1	6,535.96	6,535	管理費区分: 0
合計						6,535	
単価						6,535	円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	190,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	Z001102019	t	1.03	107,500	110,725	管理費区分:0	
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150(FP3)	Q001001002	t	1	80,132	80,132	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		43	管理費区分:0	
	合計					190,900		
	単価					190,900	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	188,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25	Z001102020	t	1.03	105,500	108,665	管理費区分:0	
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150(FP3)	Q001001002	t	1	80,132	80,132	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		3	管理費区分:0	
	合計					188,800		
	単価					188,800	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB811710	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	補修,床版箱抜型,2車線相当,0.016m 2,無,突合せ目地、埋設型伸縮装置場 合	単位	m	単位数量	1	単価	127,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設型伸縮継手工 補修 床版箱抜型 2車線相当 単価補正0.900(FP3)	Q001552004	m	1	76,096.8	76,096	管理費区分:0	
	埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 床版箱抜型 特殊合材費	Q001556002	m3	0.016	879,000	14,064	管理費区分:0	
	埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 床版箱抜型 伸縮金物費	Q001556003	m	1	36,950	36,950	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		90	管理費区分:0	
	合計					127,200		
	単価					127,200	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	極小規模無収縮モルタル工 1/2日未満		単位	m3	単位数量	0.02	単価	4,632,500
	土木一般世話役							※ 橋梁補修補強工事 p.205 管理費区分：0
	R0125		人	0.5	35,220	17,610		
	特殊作業員							※ 管理費区分：0
	R0101		人	1.5	31,190	46,785		
	普通作業員							※ 管理費区分：0
	R0102		人	1	23,020	23,020		
	諸雑費(率+まるめ)							※労務費の% 管理費区分：0
	ZS8000004	6%	式	1		5,235		
	合計					92,650		
	単価					4,632,500	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	無収縮モルタル	条件	単位	m3	単位数量	1	単価	288,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg Z002050001		kg	1,875	154	288,750	管理費区分：0	
合計						288,750		
単価						288,750	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	摘要
	芯出し調整					10		16,850
	橋りょう世話役		人	1	46,460	46,460		※ 橋梁架設工事の積算p4-67 管理費区分：0
	橋りょう特殊工		人	2	36,390	72,780		※ 管理費区分：0
	普通作業員		人	2	23,020	46,040		※ 管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 2%	式	1		3,220		※労務費の% 管理費区分：0
	合計					168,500		
	単価					16,850		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 40. 2m, 0. 3kg, 6. 2kg, 214個	単位	構造物	単位数量	1	単価	394, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	2. 332	35, 220	82, 133		管理費区分：0
	特殊作業員							
	R0101		人	3. 859	31, 190	120, 362		管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	2. 854	23, 020	65, 699		管理費区分：0
	注入材(ひび割れ注入用) ポキ樹脂							
	Z231211010		kg	0. 3	3, 680	1, 104		管理費区分：0
	シール材(ひび割れ注入用)							
	Z231210010		kg	8. 494	2, 720	23, 103		管理費区分：0
	低圧注入器具(ひび割れ注入用)							
	Z231215005		個	214	400	85, 600		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	6%	式	1		15, 999		管理費区分：0
	合計					394, 000		
	単価					394, 000		円/構造物

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3以上, 1.16m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	3,813,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	26.68	35,220	939,669	管理費区分:0	
	特殊作業員							
	R0101		人	44.08	31,190	1,374,855	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	29	23,020	667,580	管理費区分:0	
	断面修復材(左官工法用) ポリマーセメントモルタル							
	Z231214005		m3	1.369	368,000	503,792	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	11%	式	1		327,104	管理費区分:0	
	合計					3,813,000		
	単価					3,813,000	円/構造物	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し,無し,無し	単位	m2	単位数量	1	単価	1,842
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理(表面含浸) 昼間 無 固定足場		m2	1	1,842.88	1,842	管理費区分:0	
	Q001649025							
	合計					1,842		
	単価					1,842	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 DZ820010	含浸材塗布	無し,無し,無し,シラン系	単位	m2	単位数量	1	単価	2,491
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含浸材塗布 昼間 無 固定足場		m2	1	1,130.48	1,130	管理費区分:0	
	Q001650025							
	コンクリート表面含浸材 シラン系(ローラー塗布工)、ロス率含む		m2	1	1,361	1,361	管理費区分:0	
	Z231217015							
	合計					2,491		
	単価					2,491	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	防錆処理	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	839,052
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パワー防錆 NKRN-66 ZZ99*01*02001		組	1	150,000	150,000	見積 管理費区分：0	
	ガラスクロス ZZ99*01*02002		組	1	50,000	50,000	管理費区分：0	
	パワー防錆 AP089 ZZ99*01*02003		組	1	64,000	64,000	管理費区分：0	
	橋りょう塗装工 R0123		人	8	40,950	327,600	管理費区分：0	
	橋りょう世話役 R0124		人	4	46,460	185,840	管理費区分：0	
	諸雑費(率) ZS7210100 5%		式	1		25,672	機械損料(人件費の5%) 管理費区分：0	
	諸雑費(率) ZS7210100 7%		式	1		35,940	複資材料(人件費の7%) 管理費区分：0	
合計						839,052		
単価						839,052	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	無収縮モルタル工 1/2日未満		単位	m3	単位数量	0.04	単価	2,316,475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							※ 橋梁補修補強工事 p205 管理費区分：0
	R0125		人	0.5	35,220	17,610		
	特殊作業員							※ 管理費区分：0
	R0101		人	1.5	31,190	46,785		
	普通作業員							※ 管理費区分：0
	R0102		人	1	23,020	23,020		
	諸雑費(率)							※労務費の% 管理費区分：0
	ZS7210100	6%	式	1		5,244		
	合計					92,659		
	単価					2,316,475		円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	無収縮モルタル 材料費		単位	m3	単位数量	1	単価	288,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg		Z002050001	kg	1,875	154	288,750	管理費区分：0	
合計						288,750		
単価						288,750	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	水切材設置		単位	m	単位数量	60	単価	869
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125	人	0.5	35,220	17,610	管理費区分：0	
普通作業員		R0102	人	1.5	23,020	34,530	管理費区分：0	
合計						52,140		
単価						869	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	61,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611008	m3	1	61,016.8	61,016	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分: 0	
合計						61,020		
単価						61,020	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	吊足場		単位	m2	単位数量	1	単価	6,829
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材損料		ZZ99*01*03001	月	1.6	425	680	橋梁架設工事の積算p. 4-21 管理費区分: 0	
橋りょう特殊工 単価補正1.300		R0122	人	0.13	47,307	6,149	極小面積の補正1.3 管理費区分: 0	
合計						6,829		
単価						6,829	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	朝顔工(両側)	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	1,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	朝顔工(両側)損料 1.1≦H<1.5 ZZ99*01*03002		月	1.6	50	80	橋梁架設工事の積算p. 4-21 管理費区分:0	
	橋りょう特殊工 単価補正1.300 R0122		人	0.022	47,307	1,040	極小面積の補正1.3 管理費区分:0	
	合計					1,120		
	単価					1,120	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	板張防護工	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	1,027
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	板張防護工(朝顔部)損料 ZZ99*01*03003		月	1.6	110	176	橋梁架設工事の積算p. 4-22 管理費区分:0	
	橋りょう特殊工 単価補正1.300 R0122		人	0.018	47,307	851	極小面積の補正1.3 管理費区分:0	
	合計					1,027		
	単価					1,027	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	シート張防護工	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	256
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シート張防護工(朝顔部)損料							橋梁架設工事の積算p.4-22 管理費区分：0
	ZZ99*01*03004		月	1.6	42	67		
	橋りょう特殊工							極小面積の補正1.3 管理費区分：0
	単価補正1.300 R0122		人	0.004	47,307	189		
	合計					256		
	単価					256		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	床面シート張防護工	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床面シート張防護工損料							橋梁架設工事の積算p.4-22 管理費区分：0
	ZZ99*01*03005		月	1.6	79	126		
	橋りょう特殊工							極小面積の補正1.3 管理費区分：0
	単価補正1.300 R0122		人	0.007	47,307	331		
	合計					457		
	単価					457		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号 WB252110	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	4,440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1.5	35,220	52,830	管理費区分: 0	
	とび工							
	R0106		人	6.1	31,820	194,102	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	2.7	23,020	62,154	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006						
			日	0.8	47,300	37,840	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	28%	式	1		97,074	管理費区分: 0	
	合計					444,000		
	単価					4,440	円/掛m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 6mを超え20m以下 , 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	7,468
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.192	35,220	6,762	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.192	31,190	5,988	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.192	23,020	4,419	管理費区分: 0	
	大型土のう 丸型 φ110×高108cm							
	Z230430005		枚	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	
	山土 ルーズ 現着(10,000m3未満に適用)							
	Z231365005		m3	10	2,350	23,500	管理費区分: 0	
	バックホ運転	製作・設置, 6mを超え20m以下						単 40号 02-05-10
	WK250500		日	0.192	67,210	12,904	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							
	L001130006		日	0.192	47,300	9,081	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	6%	式	1		1,026	管理費区分: 0	
	合計					74,680		
	単価					7,468	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	大型土のう工 移設・再設置	単位	袋	単位数量	1	単価	1,709
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	設置, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)						単 41号 02-05-10
WB252730		袋	1	1,709	1,709	管理費区分: 0	
合計					1,709		
単価					1,709	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	852
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.075	35,220	2,641	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.075	31,190	2,339	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							
	L001130006		日	0.075	47,300	3,547	管理費区分: 0	
	合計					8,527		
	単価					852	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	保護シート敷設撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	502
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							
	R0102		人	0.02	23,020	460		管理費区分：0
	養生シート							単 42号
			m2	1	42	42		管理費区分：0
	合計					502		
	単価					502		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	仮設水路設置		単位	m	単位数量	100	単価	2,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							メーカー歩掛p47 配管歩掛 管理費区分：0
	R0102		人	3.646	23,020	83,930		
	普通作業員							接続歩掛 管理費区分：0
	R0102		人	4.688	23,020	107,917		
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊							437.5分/60=7.3h 7.3h/4.5h=1.62 管理費区分：0
	L001130001		日	1.62	34,700	56,214		
	合計					248,061		
	単価					2,480	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	仮設水路再設置	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	4,960
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設水路再利用撤去		m	100	2,480	248,000	単 43号 管理費区分：0		
仮設水路再設置		m	100	2,480	248,000	単 44号 管理費区分：0		
合計					496,000			
単価					4,960	円/m		

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	仮設水路撤去		単位	m	単位数量	100	単価	1,521
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							
	R0102		人	1.823	23,020	41,965		メーカー歩掛p47 配 管歩掛 1/2 管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	2.344	23,020	53,958		接続歩掛 1/2 管理費区分：0
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊							
	L001130001		日	1.62	34,700	56,214		437.5分 管理費区分：0
	合計					152,137		
	単価					1,521		円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	456
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	R0125	人	0.295	35,220	10,389	管理費区分：0	
	とび工	R0106	人	0.295	31,820	9,386	管理費区分：0	
	普通作業員	R0102	人	0.295	23,020	6,790	管理費区分：0	
	パッホホ(クローラ型)運転	WK250590	日	0.295	63,140	18,626	単 45号 02-05-16 管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 1%	式	1		449	管理費区分：0	
	合計					45,640		
	単価					456	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 94日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	9,936
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:94日	枚	1	8,836	8,836	管理費区分:0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm			枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
合計						9,936		
単価						9,936	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 1 2.6km, 無, 有, 11300円	単位	台	単位数量	1	単価	82,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで			台	1	71,000	71,000	管理費区分:0	
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K')			台	1	11,300	11,300	管理費区分:0	
合計						82,300		
単価						82,300	円/台	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 .6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.000		Z006810102	t	1	3,570	3,570	管理費区分: 0	
合計						3,570		
単価						3,570	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	鉄筋探査(横向き)		単位	m2	単位数量	11	単価	23,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)	R0403		人	1	60,790	60,790	※ 橋梁架設工事の積算p・4-68 管理費区分：0	
技師(B)	R0404		人	2	49,470	98,940	※ 管理費区分：0	
技師(C)	R0405		人	2	41,110	82,220	※ 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	5%	式	1		12,050	※ 労務費の% 管理費区分：0	
合計						254,000		
単価						23,090	円/m2	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号 WB812920	塗膜系防水	補修,無,無,無	単位	m2	単位数量	100	単価	2,435
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修 単価補正1.000(FP3)		Q001572002	m2	100	2,434.1	243,410	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		90	管理費区分:0	
合計						243,500		
単価						2,435	円/m2	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号 WK250500	ハック材運転	製作・設置, 6mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	67,210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	142	16,898	管理費区分: 0	
	ハック材(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.44	10,700	15,408	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分: 0	
	合計					67,210		
	単価					67,210	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号 WB252730	大型土のう工	設置, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1,709
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.125	35,220	4,402	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.125	31,190	3,898	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.125	23,020	2,877	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006						
			日	0.125	47,300	5,912	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
		ZS3000004						
			式	1		1	管理費区分: 0	
	合計					17,090		
	単価					1,709	円/袋	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	養生シート		単位	m2	単位数量	19.44	単価	42
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生シート ポリエチレン 3.6×5.4m		Z230420005	枚	1	825	825	管理費区分：0	
合計						825		
単価						42	円/m2	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	仮設水路再利用撤去		単位	m	単位数量	100	単価	2,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							
	R0102		人	3.646	23,020	83,930		メーカー歩掛p47 配管歩掛 管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	4.688	23,020	107,917		接続歩掛 管理費区分：0
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊							
	L001130001		日	1.62	34,700	56,214		437.5分/60=7.3h 7.3h/4.5h=1.62 管理費区分：0
	合計					248,061		
	単価					2,480		円/m

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	仮設水路再設置		単位	m	単位数量	100	単価	2,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							
	R0102		人	3.646	23,020	83,930		メーカー歩掛p47 配 管歩掛 管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	4.688	23,020	107,917		接続歩掛 管理費区分：0
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊							
	L001130001		日	1.62	34,700	56,214		437.5分/60=7.3h 7.3 h/4.5h=1.62 管理費区分：0
	合計					248,061		
	単価					2,480		円/m

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	63,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	142	16,898	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	合計					63,140		
	単価					63,140	円/日	

登 録 単 価

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000116000001	コンクリートアンカー	別途計上	本	0	2025	9	確定
Y000210000001	生コンクリート	別途計上	m ³	0	2025	9	確定
Y001390003001	排水柵B	TSステンレス排水装置	個	169,000	2025	9	確定
Y001691003001	橋名板(橋歴板)	鋳物用銅合金地金 300×150×13 固定ボルト含	枚	32,800	2025	9	確定
ZZ99*01*01001	成形目地材	W=30mm t=5mm	m	340	2025	9	確定
ZZ99*01*01002	排水用導水管	スルードレーン φ15 樹脂製	m	750	2025	9	確定
ZZ99*01*01003	排水用導水テープ	T3mm×W30mm×L15m 排水促進材	m	680	2025	9	確定
ZZ99*01*01004	水切りアイトリップ	軟質PVC 25×15mm	式	28,800	2025	9	確定
ZZ99*01*02001	パワー防錆	NKRN-66	組	150,000	2025	9	確定
ZZ99*01*02002	ガラスクロス		組	50,000	2025	9	確定
ZZ99*01*02003	パワー防錆	AP089	組	64,000	2025	9	確定
ZZ99*01*03001	足場材損料		月	425	2025	9	確定
ZZ99*01*03002	朝顔工(両側)損料	1.1 ≤ H < 1.5	月	50	2025	9	確定
ZZ99*01*03003	板張防護工(朝顔部)損料		月	110	2025	9	確定
ZZ99*01*03004	シート張防護工(朝顔部)損料		月	42	2025	9	確定
ZZ99*01*03005	床面シート張防護工損料		月	79	2025	9	確定
ZZ99*01*03006	強化金属樹脂複合管	φ1650	m	110,500	2025	9	確定

登 録 単 価

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*03007	鋼製四割継手	φ 1650	個	96,000	2025	9	確定
ZZ99*01*04001	アルミフラットバー	300×150×6	枚	6,800	2025	9	確定
ZZ99*01*04011	鋼補強繊維超速硬コンクリート	24N/mm ²	m ³	450,000	2025	9	確定
ZZ99*01*04012	被膜型養生材	エフエクトJ 18L	缶	10,000	2025	9	確定
ZZ99*01*05001	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2025	9	確定
ZZ99*01*05002	処分費	As切削殻	t	1,000	2025	9	確定
ZZ99*01*05003	処分費	鉄筋Co殻	t	1,400	2025	9	確定
ZZ99*01*05004	スクラップ	H1	t	-33,500	2025	9	確定

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		23,298,481	
舗装工 (0002)	式	1		624,435	
路面切削工 (0003)	式	1		93,336	工種 13:道路維持工事
路面切削 (0004)	m2	103		61,438	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
路面切削	m2	42.6	638	27,178	CB430010 600.83 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cmを超え12cm以下		
		J02 段差すりつけの撤去作業	無し		
		J03 費用の内訳	全ての費用		
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	26.807		171.1	M001131014 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比		27.27	
		標準単価		158,000	
		地区単価		165,000	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ホｯﾌﾟ容量 1.5m3	%	5.615		35.84	M001101005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.58		
標準単価			34,700		
地区単価			37,100		
その他(機械)	%	17.469		111.5	管理費区分 0
普通作業員	%	10.779		68.8	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.89		
標準単価			23,900		
地区単価			23,020		
土木一般世話役	%	4.13		26.36	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.6		
標準単価			28,900		
地区単価			35,220		
運転手(特殊)	%	4.091		26.11	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村)
標準構成比			3.45		
標準単価			27,700		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			34,900		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	3.661		23.37	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.33		
標準単価			26,700		
地区単価			31,190		
その他(労務)	%	16.607		106	管理費区分 0
軽油	%	7.022		44.82	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.04		
標準単価			134		
地区単価			142		
その他(材料)	%	3.79		24.19	管理費区分 0
諸雑費	%	0.029		0.21	管理費区分 0
路面切削	m2	60	571	34,260	CB430010 538.13 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村)
J01 施工区分・平均切削深さ			全面切削6cm以下(4000m2以下)		
J02 段差すりつけの撤去作業			無し		

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	32.027		182.9	M001131014		
標準構成比			32.56		管理費区分	0	
標準単価			158,000		歩	2025.09	単 2025.09
地区単価			165,000		単価地区	つがる市(旧森田村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
路面清掃車[フラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	6.498		37.11	M001101005		
標準構成比			6.45		管理費区分	0	
標準単価			34,700		歩	2025.09	単 2025.09
地区単価			37,100		単価地区	つがる市(旧森田村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	13.474		76.95	管理費区分	0	
普通作業員	%	11.525		65.82	R0102		
標準構成比			12.7		管理費区分	0	
標準単価			23,900		歩	2025.09	単 2025.09
地区単価			23,020		単価地区	つがる市(旧森田村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	4.374		24.98	R0125		
					管理費区分	0	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
			3.81		歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28,900		
標準単価			35,220		
地区単価					
運転手(特殊)	%	4.332		24.74	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.65		
標準単価			27,700		
地区単価			34,900		
特殊作業員	%	3.873		22.12	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.52		
標準単価			26,700		
地区単価			31,190		
その他(労務)	%	12.492		71.34	管理費区分 0
軽油	%	8.437		48.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.45		
標準単価			134		
地区単価			142		

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(材料)	%	2.945		16.82	管理費区分 0
諸雑費	%	0.023		0.14	管理費区分 0
殻運搬(路面切削) (0005)	m3	10		8,898	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	9.8	908	8,898	CB430020 749.61 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 DID区間の有無		無し			
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		3.0km以下			
J04 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.927		335.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41.76		
標準単価			20,667		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)					R0115

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.339	44.84 22,400 31,080	466.3	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.715	13.4 134 142	106.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.019		0.2	管理費区分 0
殻処分 (0006)	m3	10		23,000	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費 As切削殻	t	23	1,000	23,000	ZZ99*01*05002 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
橋面防水工 (0007)	式	1		252,527	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 工種 06:舗装工事	
複合床版防水工 (0008)	m2	42		252,527	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
複合床版防水工	m2	42.2	5,435	229,357	オプション入力 単位数 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
塗膜系防水	m2	100	2,435	243,500	WB812920 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 作業区分 補修 J02 床版排水(ドレン)材の有無 無 J04 目地材の有無 無 J08 夜間作業補正 無	

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
複合床版防水工 デッキコートN	m2	100	3,000	300,000	Z231200005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
成形目地材 W=30mm t=5mm	m	28.2	340	9,588	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水用導水管 スルードレイン φ15 樹脂製	m	11.4	750	8,550	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水用導水テープ T3mm×W30mm×L15m 排水促進材	m	7.4	680	5,032	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装打換え工					工種 06:舗装工事

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0009)	式	1		278,572	
表層 (0010)	m2	43		93,379	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	42.6	2,192	93,379	CB410260 1695.7 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		無し			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	%	0.759		16.64	L001210002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.94		
標準単価			29,500		
地区単価			30,800		
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t	%	0.12		2.63	L001060003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			0.14		
標準単価			4,480		
地区単価			4,970		

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10~12t	%	0.116	0.14 4,480 4,830	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.139		3.04	管理費区分 0
普通作業員	%	2.736	3.67 23,900 23,020	59.94	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	2.047	2.1 27,700 34,900	44.86	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	1.844	2.04	40.4	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準単価		26,700		単価地区	つがる市(旧森田村)
	地区単価		31,190		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	0.688		15.08	R0125	
	標準構成比		0.73		管理費区分	0
	標準単価		28,900		歩 2025.09 単 2025.09	
	地区単価		35,220		単価地区	つがる市(旧森田村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	1.019		22.33	管理費区分	0
アスファルト混合物 (2) 密粒度As(13) 改質II型	%	89.998		1,972	Z231050005	
	標準構成比		88.3		管理費区分	0
	標準単価		595,000		歩 2025.09 単 2025.09	
	地区単価		19,600		単価地区	つがる市(旧森田村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	0.418		9.16	Z006702002	
	標準構成比		0.51		管理費区分	0
	標準単価		134		歩 2025.09 単 2025.09	
	地区単価		142		単価地区	つがる市(旧森田村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)						

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.071		1.56	管理費区分 0
諸雑費	%	0.045		1.81	管理費区分 0
表層 (0011)	m2	103		185,193	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	102.6	1,805	185,193	CB410260 1750.5 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	%	0.921		16.63	L001210002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.91		
標準単価			29,500		
地区単価			30,800		
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t	%	0.15		2.71	L001060003 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		0.14		歩 2025.09 単 2025.09
	標準単価		4,480		単価地区 つがる市(旧森田村)
	地区単価		4,970		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ロトルロー[マカダム] 運転質量10~12t	%	0.146		2.64	L001050002
	標準構成比		0.14		管理費区分 0
	標準単価		4,480		歩 2025.09 単 2025.09
	地区単価		4,830		単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.245		4.43	管理費区分 0
普通作業員	%	3.326		60.02	R0102
	標準構成比		3.56		管理費区分 0
	標準単価		23,900		歩 2025.09 単 2025.09
	地区単価		23,020		単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	2.493		44.99	R0114
	標準構成比		2.04		管理費区分 0
	標準単価		27,700		歩 2025.09 単 2025.09
	地区単価		34,900		単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	2.243		40.48	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		1.98		
	標準単価		26,700		
	地区単価		31,190		
土木一般世話役	%	0.827		14.93	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.7		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,220		
その他(労務)	%	1.771		31.97	管理費区分 0
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(13F) 改質II型	%	84.445		1,524	Z231050010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		85.53		
	標準単価		595,000		
	地区単価		20,200		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.787		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
	標準構成比		2.53		
	標準単価		103		
	地区単価		117		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.503	0.49	9.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比					
標準単価			134		
地区単価			142		
その他(材料)	%	0.089		1.61	管理費区分 0
諸雑費	%	0.054		1.21	管理費区分 0
区画線工 (0012)	式	1		5,481	
区画線工 (0013)	式	1		5,481	工種 13:道路維持工事
ポイント式区画線 (0014)	m	40		5,481	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
区画線設置					WB821210

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m	7.1	153	1,086	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	32.8	134	4,395	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
橋梁床版工 (0015)	式	1		3,427,622	
床版増厚補強工 (0016)	式	1		3,427,622	工種 12:橋梁保全工事
床版コンクリート切削 (0017)	m2	45		294,075	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村)

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)	m2	45	6,535	294,075	WB813310 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工規模加算率 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業補正 J04 上向作業補正 J05 濁水処理費用の減額補正		300m2未満 無 無 無 無(単価に含む)			
コンクリート (0018)	m3	7		3,133,547	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
鋼補強繊維超速硬コンクリート 24N/mm2	m3	6.7	450,000	3,015,000	ZZ99*01*04011 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
被膜型養生材 エフェクトJ 18L	缶	1	10,000	10,000	ZZ99*01*04012 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋工[市場単価]	t	0.174	190,900	33,216	WB810010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]	t	0.399	188,800	75,331	WB810010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
橋梁付属物工 (0019)	式	1		3,574,027	
伸縮継手工 (0020)	式	1		1,526,400	工種 12:橋梁保全工事

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
埋設ジョイント補修 (0021)	m	12		1,526,400	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	m	12	127,200	1,526,400	WB811710 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種		補修			
J02 取付部位		床版箱抜型			
J04 補修形式		2車線相当			
J05 伸縮装置断面積(実数入力)		0.016m ²			
J06 夜間作業補正		無			
J07 既設伸縮装置の補正		突合せ目地、埋設型伸縮装置場合			
排水施設工 (0022)	式	1		927,699	工種 12:橋梁保全工事
排水柵撤去工 (0023)	式	1		158,329	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	8	7,387	59,096	CB224430 6686.3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 削孔径 J02 削孔深さ		100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%	1.608		118.8	M002015008 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.66		
標準単価			731		
地区単価			783		
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	%	1.081		79.83	L001110002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.98		
標準単価			490		
地区単価			597		
その他(機械)	%	0.53		39.14	管理費区分 0
特殊作業員	%	40.575		2,997	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.38		
標準単価			26,700		
地区単価			31,190		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	9.032		667.1	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		10.36		
	標準単価		23,900		
	地区単価		23,020		
土木一般世話役	%	5.713		422	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		5.18		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,220		
その他(労務)	%	11.051		816.3	管理費区分 0
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	%	27.402		2,024	Z006531004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		28.95		
	標準単価		23,900		
	地区単価		25,000		
ガソリン レギュラー	%	2.482		183.3	Z006704001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
	標準構成比		2.67		
	標準単価		149		
	地区単価		153		

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.501		37.01	管理費区分 0
諸雑費	%	0.025		2.52	管理費区分 0
極小規模無収縮モルタル工 1/2日未満	m3	0.02	4,632,500	92,650	オプション入力 単位数量 0.02 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.5	35,220	17,610	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
特殊作業員	人	1.5	31,190	46,785	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	人	1	23,020	23,020	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1:対象						
諸雑費(率+まるめ)	式	1		5,235	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=6.000%						
無収縮モルタル	m3	0.02	288,750	5,775	オプション入力 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg	kg	1,875	154	288,750	Z002050001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
型枠	m2	0.08	10,110	808	CB240210 8483.4 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
型わく工	%	49.468		4,998	R0133 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			43.77		
標準単価			27,500		
地区単価			37,020		
普通作業員	%	25.288		2,555	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			31.27		
標準単価			23,900		
地区単価			23,020		
土木一般世話役	%	12.194		1,232	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.92		
標準単価			28,900		
地区単価			35,220		
その他(労務)					

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	13.035		1,317	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		8	管理費区分 0
排水柵 (0024)	箇所	4		727,200	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
排水柵	箇所	4	181,800	727,200	CB422710 117450.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水柵の種類		排水柵B20kg/個以上110kg/個以下			
普通作業員	%	5.061		9,197	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	8.13		
		標準単価	23,900		
		地区単価	23,020		
土木一般世話役	%	1.937		3,521	R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			2.46		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			28,900		単価地区 つがる市(旧森田村)
地区単価			35,220		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
排水柵B TSステンレス排水装置	%	93.002		169,019	Y001390003001
標準構成比			89.41		管理費区分 0
標準単価			105,000		歩 2025.09 単 2025.09
地区単価			169,000		単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0		63	管理費区分 0
排水管 (0025)	m	5		30,202	オプション入力
					第0013号内訳書
					単位数 1 m
					管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
排水管設置	m	5.4	5,593	30,202	CB473320 5005.1
					管理費区分 0
J01 足場の有無		有り			歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	49.639		2,776	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			47.49		
			26,700		
			31,190		
普通作業員	%	25.928		1,450	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			30.08		
			23,900		
			23,020		
土木一般世話役	%	23.925		1,338	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			21.94		
			28,900		
			35,220		
その他(労務)	%	0.49		27.4	管理費区分 0
諸雑費	%	0.018		1.6	管理費区分 0
コンクリートアンカーボルト設置					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0026)	本	8		11,968	第0014号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリートアンカーボルト設置	本	8	1,496	11,968	CB473310 1428.1 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 足場の有無		有り			
特殊作業員	%	52.142	46.76	780	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			26,700		
			31,190		
土木一般世話役	%	25.897	22.26	387.4	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			28,900		
			35,220		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	19.994		299.1	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			21.75		
標準構成比			23,900		
標準単価			23,020		
地区単価					
その他(労務)	%	1.955		29.24	管理費区分 0
コンクリートアンカー 別途計上	%	0		0	Y000116000001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.28		
標準構成比			104		
標準単価			0		
地区単価					
諸雑費	%	0.012		0.26	管理費区分 0
沓座拡幅工 (0027)	式	1		947,128	工種 12:橋梁保全工事
チップング (0028)	m2	11		103,081	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
チップソク* (厚2cm以下)	m2	11	9,371	103,081	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB434210 8147.1 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	73.227		6,862	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		72.11		
	標準単価		26,700		
	地区単価		31,190		
普通作業員	%	8.842		828.6	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		10.56		
	標準単価		23,900		
	地区単価		23,020		
土木一般世話役	%	10.521		985.9	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
	標準構成比		9.93		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,220		

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	7.4		693.4	単価補正 管理費区分 0
諸雑費	%	0.01		1.1	管理費区分 0
アンカー筋挿入 (0029)	本	80		189,120	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
アンカー筋挿入	本	80	1,033	82,640	CB434220 919.7 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	54.405		561.5	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	52.27		
		標準単価	26,700		
		地区単価	31,190		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	22.295		230.1	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		25.98		
	標準単価		23,900		
	地区単価		23,020		
土木一般世話役	%	19.446		200.7	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		17.91		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,220		
その他(労務)	%	3.84		39.63	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		1.07	管理費区分 0
注入材(アカー定着用) エポキシ樹脂	kg	9	3,760	33,840	Z231211005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	80	908	72,640	CB435920 760.89 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
土木一般世話役	%	46.125	45.21	419.2	単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			28,900 35,220		
特殊作業員	%	40.822	41.75	371	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			26,700 31,190		
その他(労務)	%	13.039		118.5	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		0.2	管理費区分 0
芯出し調整工 (0030)	m2	11		185,350	オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
芯出し調整	m2	11	16,850	185,350	オプション入力 単位数 10 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	46,460	46,460	R0124
諸雑費1:対象					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	2	36,390	72,780	R0122
諸雑費1:対象					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	2	23,020	46,040	R0102
諸雑費1:対象					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村)

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		3,220	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=2.000%					
コンクリート (0031)	m3	3		155,868	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート(沓座拡張工)	m3	3.1	50,280	155,868	CB434250 47542.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格			土木(12)-2 24-12-25(20)		
J02 費用の内訳			全ての費用		
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 65~85m3/h 標準構成比	%	13.106		6,589	M000903009 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09
			12.83		

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		43,600		単価地区 つがる市(旧森田村)
	地区単価		47,100		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	16.02		8,054	R0102
	標準構成比		17.59		管理費区分 0
	標準単価		23,900		歩 2025.09 単 2025.09
	地区単価		23,020		単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	11.785		5,925	R0101
	標準構成比		10.67		管理費区分 0
	標準単価		26,700		歩 2025.09 単 2025.09
	地区単価		31,190		単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	9.708		4,881	R0114
	標準構成比		8.15		管理費区分 0
	標準単価		27,700		歩 2025.09 単 2025.09
	地区単価		34,900		単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	5.173		2,601	R0125
	標準構成比		4.49		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 つがる市(旧森田村)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			35,220		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.367		687.4	管理費区分 0
生コンクリート 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.099	43.23 18,500 18,600	20,663	Z230210260 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.733	1.73 134 142	871.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.009		8.1	管理費区分 0
型枠 (0032)	m2	14		207,207	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
型枠(沓座拡張工)	m2	14.3	14,490	207,207	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB434240 11323.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	63.908		9,256	R0133 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	60.73		
		標準単価	27,500		
		地区単価	37,020		
土木一般世話役	%	14.824		2,147	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	15.56		
		標準単価	28,900		
		地区単価	35,220		
普通作業員	%	7.464		1,081	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比	9.92		
		標準単価	23,900		
		地区単価	23,020		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	13.788		1,997	管理費区分 0
諸雑費	%	0.016		9	管理費区分 0
鉄筋 (0033)	t	0.41		106,502	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
鉄筋(沓座拡幅工)	t	0.412	258,500	106,502	CB434230 255680.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 鉄筋規格	SD345 D16~25			
	J02 費用の内訳	全ての費用			
鉄筋工	%	38.222		98,797	R0110 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
	標準構成比		32.91		
	標準単価		29,000		
	地区単価		34,050		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	8.898		23,001	単価補正
	標準構成比		9.34		R0102
	標準単価		23,900		管理費区分 0
	地区単価		23,020		歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	6.811		17,605	R0125
	標準構成比		5.65		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2025.09 単 2025.09
	地区単価		35,220		単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	4.853		12,543	管理費区分 0
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25	%	41.216		106,537	Z001102020
	標準構成比		47.79		管理費区分 0
	標準単価		121,000		歩 2025.09 単 2025.09
	地区単価		105,500		単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0		17	管理費区分 0
銘板工 (0034)	式	1		172,800	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
銘板設置 (0035)	式	1		172,800	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
橋名板等取付	枚	4	36,400	145,600	CB422720 44528.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	9.486	8.05 23,900 23,020	3,452	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.377		137.2	管理費区分 0
橋名板(橋歴板) 鋳物用銅合金地金 300×150×13 固定ボルト含 標準構成比	%	90.133	91.63	32,800	Y001691003001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			40,800 32,800		単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.004		10.8	管理費区分 0
アルミフラットバー 300×150×6	枚	4	6,800	27,200	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁補修工 (0036)	式	1		6,177,804	
ひび割れ補修工 (0037)	式	1		394,000	工種 12:橋梁保全工事
低圧注入工法 (0038)	構造物	1		394,000	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ひび割れ補修工(低圧注入工法)					WB229110

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	構造物	1	394,000	394,000	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	1構造物当り補修延べ延長区分	25m以上			
J02	1構造物当り補修延べ延長(実数)	40.2m			
J03	1構造物当り注入材使用量(実数)	0.3kg			
J04	1構造物当りシール材設計量(実数)	6.2kg			
J05	1構造物当り低圧注入器具使用量(実)	214個			
断面修復工 (0039)	式	1		4,603,291	工種 12:橋梁保全工事
左官工法 (0040)	構造物	1		3,813,000	オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	3,813,000	3,813,000	WB229210 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	有り			
J02	1構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3以上			
J03	1構造物当り修復延べ体積(実数)	1.16m3			
無収縮モルタル (0041)	式	1		790,291	オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート	m3	1.7	12,130	20,621	CB240010 31375.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		各種			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		有り			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	54.09		6,557	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.7		
標準単価			23,900		
地区単価			23,020		
特殊作業員	%	20.31		2,462	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.72		
標準単価			26,700		
地区単価			31,190		
土木一般世話役	%	18.858		2,286	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村)
標準構成比			5.98		
標準単価			28,900		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			35,220		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	6.724		815.1	管理費区分 0
生コンクリート 別途計上 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0	63.12 18,500 0	0	Y00021000001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.018		9.9	管理費区分 0
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg	kg	3,188	154	490,952	Z002050001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠	m2	24.6	11,330	278,718	CB240210 9352.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
型わく工	%	51.352		5,815	単価補正 R0133 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		46.19		
	標準単価		27,500		
	地区単価		37,020		
普通作業員	%	20.32		2,301	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		25.55		
	標準単価		23,900		
	地区単価		23,020		
土木一般世話役	%	9.626		1,090	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.57		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,220		
その他(労務)	%	18.686		2,116	管理費区分 0
諸雑費	%	0.016		8	管理費区分 0
表面被覆工 (0042)	式	1		189,351	工種 12:橋梁保全工事

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
下地処理 (0043)	橋	1		80,495	オプション入力 第0025号内訳書 単位数 1 橋 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
下地処理(表面含浸)	m2	43.7	1,842	80,495	WB820220 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
上塗り材塗布 (0044)	橋	1		108,856	オプション入力 第0026号内訳書 単位数 1 橋 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
含浸材塗布	m2	43.7	2,491	108,856	DZ820010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村)
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 高所作業車の有無 J04 表面含浸材料		無 シソ系			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
支承補修工 (0045)	式	1		839,052	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
防錆処理工 (0046)	式	1		839,052	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
防錆処理	m2	1	839,052	839,052	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パワー防錆 NKRN-66	組	1	150,000	150,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ガラスクロス	組	1	50,000	50,000	単価補正 ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パワー防錆 AP089	組	1	64,000	64,000	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう塗装工	人	8	40,950	327,600	R0123 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
橋りょう世話役	人	4	46,460	185,840	R0124 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費(率)	式	1		25,672	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=5.000%					
諸雑費(率)	式	1		35,940	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑费率=7.000%					
沓座モルタル補修工 (0047)	式	1		110,275	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
沓座モルタル補修 (0048)	式	1		110,275	オプション入力 第0028号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
無収縮モルタル工 1/2日未満	m3	0.04	2,316,475	92,659	オプション入力 単位数 0.04 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.5	35,220	17,610	R0125
諸雑費1:対象					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	1.5	31,190	46,785	R0101
諸雑費1:対象					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	23,020	23,020	R0102
諸雑費1:対象					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		5,244	ZS7210100
諸雑費1 諸雑费率=6.000%					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
無収縮モルタル 材料費	m3	0.04	288,750	11,550	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg	kg	1,875	154	288,750	Z002050001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠	m2	0.6	10,110	6,066	CB240210 8483.4 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 型枠の種類 一般型枠 J02 構造物の種類 小型構造物
型わく工	%	49.468		4,998	R0133 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村)
	標準構成比		43.77		
	標準単価		27,500		

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			37,020		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	25.288		2,555	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			31.27		
標準単価			23,900		
地区単価			23,020		
土木一般世話役	%	12.194		1,232	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.92		
標準単価			28,900		
地区単価			35,220		
その他(労務)	%	13.035		1,317	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		8	管理費区分 0
水切材設置 (0049)	式	1		41,835	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
水切材設置工 (0050)	m	15		41,835	オプション入力 第0029号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
水切材設置	m	15	869	13,035	オプション入力 単位数量 60 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.5	35,220	17,610	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.5	23,020	34,530	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水切りアイトリップ 軟質PVC 25×15mm	式	1		28,800	ZZ99*01*01004 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0051)	式	1		32,992	
構造物取壊し工 (0052)	式	1		24,572	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0053)	m3	0.3		18,306	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
構造物とりこわし	m3	0.3	61,020	18,306	WB824010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 構造物区分	鉄筋構造物			
	J02 工法区分	人力施工			
	J03 時間的制約の有無	無し			
	J04 夜間作業の有無	無し			
コンクリートはつり (0054)	m2	0.3		6,266	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリートはつり	m2	0.3	9,355	2,806	CB224250 8436.4 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均はつり厚		3cmを超え6cm以下			
J02 費用の内訳		全ての費用			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量5.0m3/min	%	1.452		135.8	L001090004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.43		
標準単価			1,590		
地区単価			1,790		
その他(機械)	%	0.041		3.79	管理費区分 0
特殊作業員	%	43.371		4,057	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			41.17		
標準単価			26,700		
地区単価			31,190		

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	27.058		2,531	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		31.16		
	標準単価		23,900		
	地区単価		23,020		
土木一般世話役	%	22.204		2,077	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		20.21		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,220		
その他(労務)	%	2.773		259.4	管理費区分 0
軽油	%	2.991		279.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.13		
	標準単価		134		
	地区単価		142		
その他(材料)	%	0.086		8.04	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		3.17	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
積込(コンクリート殻)	m3	0.02	1,237	24	CB224260 1233.9 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	10.336		127.8	M00202142 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.77		
			21,600		
			22,900		
普通作業員	%	74.491		921	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			77.5		
			23,900		
			23,020		
運転手(特殊)	%	10.725		132.6	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.53		
			27,700		
			34,900		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	4.441		54.91	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	4.2		
		標準単価	134		
		地区単価	142		
諸雑費	%	0.007		0.69	管理費区分 0
コンクリート	m3	0.1	34,360	3,436	CB240010 33825.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 構造物種別	小型構造物		
		J02 打設工法	人力打設		
		J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
		J05 養生工の種類	一般養生		
		J07 現場内小運搬の有無	無し		
		J13 費用の内訳	全ての費用		
普通作業員	%	21.574		7,411	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	22.75		
		標準単価	23,900		
		地区単価	23,020		
土木一般世話役	%	11.17		3,837	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比	9.31		
		標準単価	28,900		
		地区単価	35,220		

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	9.074		3,117	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	7.89		
		標準単価	26,700		
		地区単価	31,190		
その他(労務)	%	2.156		740.8	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	56.02		19,244	Z230210245 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	57.99		
		標準単価	18,500		
		地区単価	18,150		
諸雑費	%	0.006		10.2	管理費区分 0
運搬処理工 (0055)	式	1		8,420	工種 99:
殻運搬 (0056)	m3	3		3,758	オプション入力 第0032号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村)

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬	m3	2.9	1,296	3,758	CB227010 1072.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		3.3km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.967		479	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41.69		
標準単価			20,667		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	50.372		652.7	R0115 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			43.88		
標準単価			22,400		
地区単価			31,080		
軽油	%	12.649		163.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			14.43		
標準単価			134		
地区単価			142		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.012		0.4	管理費区分 0
殻処分 (0057)	m3	3		6,700	オプション入力 第0033号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	6.7	1,000	6,700	ZZ99*01*05001 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬 (0058)	m3	0.3		907	オプション入力 第0034号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬	m3	0.3	3,024	907	CB227010 2501.8 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		14.4km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.945		1,117	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41.69		
標準単価			20,667		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	50.373		1,523	R0115 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			43.88		
標準単価			22,400		
地区単価			31,080		
軽油	%	12.651		382.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.43		
標準単価			134		
地区単価			142		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.031		1.5	管理費区分 0
殻処分 (0059)	m3	0.3		1,120	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費 鉄筋Co殻	t	0.8	1,400	1,120	ZZ99*01*05003 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0060)	t	0.2		-4,065	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.2	2,268	453	CB010410 1888.5 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.942	13.58 7,190 8,230	293.5	M000302010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.623	42.54 27,700 34,900	1,012	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.879	41 26,700 31,190	904.4	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比	%	2.541	2.88	57.63	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		134		単価地区 つがる市(旧森田村)
	地区単価		142		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.015		0.47	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.2	10,910	2,182	CB010420 9082.2
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.881		1,405	M000302010
標準構成比			13.52		管理費区分 0
標準単価			7,190		歩 2025.09 単 2025.09
地区単価			8,230		単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	44.465		4,850	R0114
標準構成比			42.39		管理費区分 0
標準単価			27,700		歩 2025.09 単 2025.09
地区単価			34,900		単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員					R0101

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	39.707		4,331	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.83		
標準単価			26,700		
地区単価			31,190		
その他(労務)	%	0.405		44.13	管理費区分 0
軽油	%	2.523		275.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.86		
標準単価			134		
地区単価			142		
諸雑費	%	0.019		4.67	管理費区分 0
スクラップ H1	t	0.2	-33,500	-6,700	ZZ99*01*05004 管理費区分 9 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場工 (0061)	式	1		516,113	オプション入力
足場工					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0062)	式	1		516,113	工種 12:橋梁保全工事
足場工 (0063)	m2	40		516,113	オプション入力 第0037号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
吊足場	m2	37	6,829	252,673	オプション入力 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場材損料	月	1.6	425	680	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.13	47,307	6,149	R0122 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村)

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.300
朝顔工(両側)	m2	37	1,120	41,440	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
朝顔工(両側)損料 1.1≦H<1.5	月	1.6	50	80	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.022	47,307	1,040	R0122 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.300
板張防護工	m2	37	1,027	37,999	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
板張防護工(朝顔部)損料	月	1.6	110	176	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.018	47,307	851	R0122 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.300
シート張防護工	m2	37	256	9,472	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
シート張防護工(朝顔部)損料	月	1.6	42	67	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.004	47,307	189	R0122 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
床面シート張防護工	m2	37	457	16,909	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
床面シート張防護工損料	月	1.6	79	126	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.007	47,307	331	R0122 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.300
足場工	掛m2	35.5	4,440	157,620	WB252110 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 工法	単管傾斜足場			
	J02 安全ネット	必要			
	J03 ラフテレンクレーン賃料補正	標準(1.0)			
仮設工 (0064)	式	1		8,940,007	
土留・仮締切工 (0065)	式	1		480,002	工種 99:
土のう (0066)	袋	42		480,002	オプション入力 第0038号内訳書 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
大型土のう工	袋	42	7,468	313,656	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村)
	J01 作業区分	製作・設置			
	J02 袋詰土区分	購入土			

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 設置作業半径 J04 ラフテレンクレーン賃料補正		6mを超え20m以下 標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型土のう工 移設・再設置	袋	42	1,709	71,778	オプション入力 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型土のう工	袋	1	1,709	1,709	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 ラフテレンクレーン賃料補正		設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)			WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型土のう工	袋	42	852	35,784	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 ラフテレンクレーン賃料補正		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)			WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
保護シート敷設撤去	m2	117.1	502	58,784	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.02	23,020	460	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
養生シート	m2	1	42	42	オプション入力 単位数量 19.44 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
養生シート ポリエチレン 3.6×5.4m	枚	1	825	825	Z230420005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮水路工 (0067)	式	1		6,311,852	工種 99:

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
仮設水路工 (0068)	m	45		6,311,852	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
仮設水路設置	m	44.8	2,480	111,104	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	3.646	23,020	83,930	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	4.688	23,020	107,917	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 4.9t吊	日	1.62	34,700	56,214	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 L001130001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	有り 補正しない		
仮設水路再設置	m	44.8	4,960	222,208	オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設水路再利用撤去	m	100	2,480	248,000	オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	3.646	23,020	83,930	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
普通作業員	人	4.688	23,020	107,917	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日	1.62	34,700	56,214	L001130001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			
仮設水路再設置	m	100	2,480	248,000	オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	3.646	23,020	83,930	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
普通作業員	人	4.688	23,020	107,917	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日	1.62	34,700	56,214	L001130001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	有り 補正しない		
仮設水路撤去	m	44.8	1,521	68,140	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.823	23,020	41,965	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	2.344	23,020	53,958	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日	1.62	34,700	56,214	L001130001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	有り 補正しない		
強化金属樹脂複合管 φ1650	m	44.8	110,500	4,950,400	ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼製四割継手 φ1650	個	10	96,000	960,000	ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
作業ヤード整備工 (0069)	式	1		1,100,953	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 工種 99:
掘削 (0070)	m3	40		100,045	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
掘削	m3	35		50,015	CB210100 1212.3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	24.096		344.2	M000202015 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価	27.26 7,700 8,020		
運転手(特殊)	%	65.974		942.4	R0114 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		標準構成比	61.7		歩 2025.09 単 2025.09
		標準単価	27,700		単価地区 つがる市(旧森田村)
		地区単価	34,900		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	9.927		141.8	Z006702002
		標準構成比	11.04		管理費区分 0
		標準単価	134		歩 2025.09 単 2025.09
		地区単価	142		単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.003		0.6	管理費区分 0
掘削補助機械搬入搬出	回	1	50,030	50,030	CB210070 43200.0
					管理費区分 0
		J01 ラフテレンクレーン賃料補正係数	標準		歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	%	25.182		12,598	L001130004
		標準構成比	25.83		管理費区分 0
		標準単価	37,200		歩 2025.09 単 2025.09
		地区単価	42,000		単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	74.816		37,429	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	74.17		
		標準単価	26,700		
		地区単価	31,190		
諸雑費	%	0.002		3	管理費区分 0
ヤト`造成 (0071)	m3	70		326,637	オプション入力 第0041号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	13	6,211	80,743	CB210510 6330.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工幅員	2.5m未満			
振動ロー(舗装用)[ハト`ガ`ト`式] 運転質量0.8~1.1t	%	0.727		45.16	L001070002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村)
		標準構成比	0.7		
		標準単価	1,560		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			1,590		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	88.963		5,525	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			90.63		
標準単価			23,900		
地区単価			23,020		
特殊作業員	%	10.036		623.3	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.43		
標準単価			26,700		
地区単価			31,190		
軽油	%	0.259		16.09	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.24		
標準単価			134		
地区単価			142		
諸雑費	%	0.015		1.45	管理費区分 0
路体(築堤)盛土	m3	56	263	14,728	CB210510 231.6 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ブルドーザ[湿地] 7t級	%	11.1		29.21	L001005006 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			11.28 6,010 6,720		
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11~12t	%	5.992		15.77	L001071001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.69 11,200 11,400		
運転手(特殊)	%	51.337		135.1	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			46.3 27,700 34,900		
普通作業員	%	17.483		46.01	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09
標準構成比			20.63		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価			23,900		単価地区 つがる市(旧森田村)
地区単価			23,020		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	14.079		37.05	Z006702002
					管理費区分 0
標準構成比			15.1		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			134		単価地区 つがる市(旧森田村)
地区単価			142		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.009		0.06	管理費区分 0
山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用)	m3	91	2,350	213,850	Z231365005
					管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
法面整形	m2	36	481	17,316	CB220010 433.37
					管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
J01 整形箇所			盛土部		単価地区 つがる市(旧森田村)
J02 法面締固めの有無			無し		労調係数 1.000 00-00 0
J03 現場制約の有無			無し		豪雪割増 B地区
J04 土質			ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		潮間割増 0% 係数ランク 1
J05 費用の内訳			全ての費用		単価補正
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.29		59.2	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	12.42 8,800 9,680	
普通作業員	%	28.69		138.2	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	33.11 23,900 23,020	
運転手(特殊)	%	32.593		157	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	28.76 27,700 34,900	
土木一般世話役	%	14.615		70.4	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	13.33 28,900 35,220	
軽油	%	11.802		56.85	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			12.38		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			134		単価地区 つがる市(旧森田村)
地区単価			142		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.01		0.15	管理費区分 0
ヤト`撤去 (0072)	m3	70		25,092	オプション入力
					第0042号内訳書
					単位数 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
掘削	m3	68	369	25,092	CB210100 328.03
					管理費区分 0
J01 土質		土砂			歩 2025.09 単 2025.09
J02 施工方法		オープンカット			単価地区 つがる市(旧森田村)
J03 押土の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 障害の有無		無し			豪雪割増 B地区
J05 施工数量		5,000m3未満			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]					M000202090
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.011		151.5	管理費区分 0
標準構成比			44.26		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			20,600		単価地区 つがる市(旧森田村)
地区単価			21,500		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	41.092		151.8	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			36.73		
			27,700		
			34,900		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	17.888		66.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.01		
			134		
			142		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.009		0.12	管理費区分 0
土砂等運搬 (0073)	m3	160		182,120	オプション入力 第0043号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂等運搬	m3	157	1,016	159,512	CB210110 850.14 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2025.09 単 2025.09
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 つがる市(旧森田村)
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増 B地区
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		4.0km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.89		415.3	M000301005
		標準構成比	45.59		管理費区分 0
		標準単価	20,667		歩 2025.09 単 2025.09
		地区単価	21,400		単価地区 つがる市(旧森田村)
		供用日当りの損耗品費	747		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	45.892		466.1	R0115
		標準構成比	39.52		管理費区分 0
		標準単価	22,400		歩 2025.09 単 2025.09
		地区単価	31,080		単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	13.203		134.1	Z006702002
		標準構成比	14.89		管理費区分 0
		標準単価	134		歩 2025.09 単 2025.09
		地区単価	142		単価地区 つがる市(旧森田村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.015		0.5	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
整地	m3	157	144	22,608	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.7		31.39	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 23.13		
			標準単価 8,800		
			地区単価 9,680		
運転手(特殊)	%	55.491		80.27	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 51.64		
			標準単価 27,700		
			地区単価 34,900		
軽油	%	22.799		32.98	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 25.23		
			標準単価 134		
			地区単価 142		
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.01		0.06	管理費区分 0
敷鉄板 (0074)	m2	305		467,059	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2日補正 4週8休以上(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	305.2	456	139,171	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	33	9,936	327,888	WB253630 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		94日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
交通管理工 (0075)	式	1		1,047,200	工種 99:
交通誘導警備員 (0076)	人日	70		1,047,200	オプション入力 第0045号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
交通誘導警備員B	人	70	14,960	1,047,200	R0804 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0077)	式	1		23,298,481		
共通仮設 (0078)	式	1		6,927,300		
共通仮設費 (0079)	式	1		1,262,300		
運搬費 (0080)	式	1		701,310	工種 99:	
建設機械運搬費 (0081)	台	1		164,600	第0046号内訳書 単位数 1 台 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村)	
	Q01	貨物自動車による運搬費			貨物自動車による運搬(1車1回)	
	Q01	貨物自動車による運搬費			貨物自動車による運搬(1車1回)	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	1	82,300	82,300	WB010010
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)		12.6km			歩 2025.09 単 2025.09
J03 その他の諸料金の有無		無			単価地区 つがる市(旧森田村)
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		有			労調係数 1.000 00-00 0
J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)		11300円			豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	1	82,300	82,300	WB010010
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)		12.6km			歩 2025.09 単 2025.09
J03 その他の諸料金の有無		無			単価地区 つがる市(旧森田村)
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		有			労調係数 1.000 00-00 0
J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)		11300円			豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設材運搬費 (0082)	t	52.9		536,710	第0047号内訳書
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			単位数量 1 t
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			管理費区分 0
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	52.93	3,570	188,960	WB010020
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)		12.6km			歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 つがる市(旧森田村)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増 B地区
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	52.93	3,570	188,960	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2025.09 単 2025.09
J02 片道運搬距離(実数入力)		12.6km			単価地区 つがる市(旧森田村)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増 B地区
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	52.93	3,000	158,790	WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2025.09 単 2025.09
技術管理費 (0083)	式	1		253,990	工種 99:
鉄筋探査 (0084)	式	1		253,990	オプション入力 第0048号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
鉄筋探査(横向き)	m2	11	23,090	253,990	オプション入力 単位数量 11 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技師(A)	人	1	60,790	60,790	R0403 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- 諸雑費1：対象					
技師(B)	人	2	49,470	98,940	R0404 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- 諸雑費1：対象					
技師(C)	人	2	41,110	82,220	R0405 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- 諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)	式	1		12,050	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=5.000%					
現場環境改善費 (0085)	式	1		307,000	
現場環境改善費(率計上) (0086)	式	1		307,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0087)	式	1		5,665,000	
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0088)	式	1		30,225,781	
現場管理費 (0089)	式	1		19,161,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
山田鱒ヶ沢線橋梁補修(大館橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ICT施工補正 週休2日補正	補正なし 4週8休以上(月単位)		1.0 1.05		
工事原価 (0090)	式	1		49,386,781	
一般管理費等 (0091)	式	1		9,213,219	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0092)	式	1		58,600,000	
消費税額及び地方消費税額 (0093)	式	1		5,860,000	
工事費計 (0094)	式	1		64,460,000	