

	総括主査	調査	課長	総括主査	設計	精算

工事番号 第6647号

設計書番号 507-050-0385

八戸野辺地線外防雪工事

実施 設計書

上北郡東北町大字大浦外

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。



# 設計内訳書 (本01)

工事名	八戸野辺地線外防雪工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路維持	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
冬期対策施設工			式	1		8,169,820		
冬期安全施設工			式	1		6,530,100		
防雪柵設置・撤去工			式	1		6,530,100		内 1号
仮設工			m	5,139		6,530,100		
交通管理工			式	1		1,639,720		
交通誘導警備員			式	1		1,639,720		内 2号
直接工事費			人日	104		1,639,720		
共通仮設			式	1		8,169,820		
共通仮設費 (率計上)			式	1		1,711,000		
純工事費			式	1		1,711,000		
現場管理費			式	1		9,880,820		
工事原価			式	1		5,931,000		
			式	1		15,811,820		



# 共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 道路維持工事				合算工事:		
対象工事費	8,169,820	直接工事費	8,169,820	準備費 (処分費用)	0	事業損失
		単独 (追加工事)	0	その他直工扱い共反積上額	0	0
対象工事費に含まれる全処分費額				現工事	0	合算工事
非対象額計 (-)	0					
管理費区分1				(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7				(工場原価)		
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9				(間接費非対象額)		
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0					
無償貸付機械評価額 (+)	0					
共通仮設費対象額	8,169,820	単独 (追加工事)	8,169,820	現工事	0	合算工事
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	8,169,820		0	0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	14.53%		0.00%	0.00%
		施工地域等補正	1.4		0.00%	0.00
		除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
		率 (補正後) 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03		0.00%	0
		計上額	1,711,000			
						調整工事計上額
						0

# 共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管轄費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,711,000





# 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年9月	係数	ラ	ク	1
歩掛適用年月	2025年9月				
基準適用年月	2025年9月				
単価地域	東北町(旧上北町)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	2%				
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)				1.03

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	1.08%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			8,169,820
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費		8,169,820	20.95	8,169,820
現場管理費対象純工事費	共通仮設費 (率分)			1,711,000
	現場管理費	9,880,820	60.03	9,880,820
	工期延長等に伴う現場維持費			5,931,000
	桁等購入費			0
工事原価計				0
	一般管理費等	15,811,820	21.08	15,811,820
	業務委託費			3,338,180
工事価格				0
消費税等相当額				19,150,000
工事費計				1,915,000
				21,065,000

# 一式当り内訳書

内 1号		防雪柵設置・撤去工					単価使用年月	2025. 09	
							歩掛適用年月	2025. 09	
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
内	1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		防雪柵現地張出し・収納	張出し, 4. 3m以下(吹払式・吹止式)	m	4, 103	687	2, 818, 761		管理費区分: 0
		防雪柵現地張出し・収納	収納, 4. 3m以下(吹払式・吹止式)	m	4, 103	597	2, 449, 491		管理費区分: 0
		防雪柵組立 下部収納 吹払式(ウインチ使用)		m	813	658	534, 954		単 1号 管理費区分: 0
		防雪柵収納 下部収納 吹払式(ウインチ使用)		m	813	560	455, 280		単 2号 管理費区分: 0
		防雪柵組立 下部収納 吹止式(ウインチ使用)		m	223	658	146, 734		単 3号 管理費区分: 0
		防雪柵収納 下部収納 吹止式(ウインチ使用)		m	223	560	124, 880		単 4号 管理費区分: 0
		合計					6, 530, 100		

# 一式当り内訳書

内 2号		交通誘導警備員					単価使用年月	2025. 09
		条件					歩掛適用年月	2025. 09
		名称・規格					労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A	WB010211		人日	36	17, 290	622, 440		単 5号 管理費区分：0
交通誘導警備員B	WB010212		人日	68	14, 960	1, 017, 280		単 6号 管理費区分：0
	合計					1, 639, 720		

# 2次単価表

単 1号		防雪柵組立 下部収納 吹払式(ウインチ使用)		条件		単位	m	単位数量	単価使用年月			
									金額	単価	2025.09	
											歩掛適用年月	
								100	1.000-00000 0.0 0			
土木一般世話役		名称・規格		条件		単位	数量	単価	摘要			
普通作業員		R0125			人	0.47	35,220	16,553	管理費区分: 0			
雑材料 全体の%		R0102			人	1.88	23,020	43,277	管理費区分: 0			
		ZS7B10070	10%		%	1	5,983	5,983	管理費区分: 0			
		合計						65,813				
		単価						658	円/m			

# 2次単価表

単 2号		防雪柵収納 下部収納 吹払式(ウインチ使用)		条件		単位	m	単位数量	100	2025.09			
										歩掛適用年月		単価	560
										2025.09			
		労務調整係数		1.000-00000		0.0		0.0					
名称・規格		条件		単位	数量	単位	金額	摘要					
土木一般世話役		R0125				人	0.4	35,220	14,088	管理費区分: 0			
普通作業員		R0102				人	1.6	23,020	36,832	管理費区分: 0			
雑材料 全体の%		ZS7B10070	10%			%	1	5,092	5,092	管理費区分: 0			
合計								56,012					
単価								560		円/m			



# 2次単価表

単 4号		防雪柵収納 下部収納 吹止式(ウインチ使用)	条件	単位	m	単位数量	単価		560
							金額	摘要	
土木一般世話役		R0125		人	0.4	35,220	14,088	管理費区分: 0	
普通作業員		R0102		人	1.6	23,020	36,832	管理費区分: 0	
雑材料 全体の%		ZS7B10070	10%	%	1	5,092	5,092	管理費区分: 0	
合計							56,012		
単価							560	円/m	

単価使用年月 2025.09  
 歩掛適用年月 2025.09  
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

## 2次単価表

単 5号 WB010211		交通誘導警備員A	条件	単位	人日	単位数量	単価		
							名称・規格	金額	単価
		交通誘導警備員A		人	1	17,290	17,290	17,290	管理費区分：0
合計									
単価						17,290		円/人日	

単 6号 WB010212		交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	単価		
							名称・規格	金額	単価
		交通誘導警備員B		人	1	14,960	14,960	14,960	管理費区分：0
合計									
単価						14,960		円/人日	

## 2次単価表

# 入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路維持 (0001)	式 1			8,169,820	
冬期対策施設工 (0002)	式 1			6,530,100	
冬期安全施設工 (0003)	式 1			6,530,100	工種 13:道路維持工事
防雪柵設置・撤去工 (0004)	m 5,139			6,530,100	オープン入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
防雪柵現地張出し・収納	m 4,103		687	2,818,761	CB421050 672.25 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 防雪柵高さ(種類)	張出し 4.3m以下(吹払式・吹止式)				
防雪柵現地張出し・収納	m 4,103		597	2,449,491	CB421050 583.98 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 防雪柵高さ(種類)	収納 4.3m以下(吹払式・吹止式)				

# 入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防雪柵組立 下部収納 吹払式(ウインチ使用)	m	813	658	534,954	潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 オープン入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.47	35,220	16,553	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.88	23,020	43,277	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
雑材料 全体の%	%	1	5,983	5,983	ZS7B10070 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1 諸雑費率=10.000%

# 入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防雪柵収納 下部収納 吹払式(ウインチ使用)	m	813	560	455,280	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.4	35,220	14,088	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.6	23,020	36,832	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
雑材料 全体の%	%	1	5,092	5,092	ZS7B10070 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					

# 入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防雪柵組立 下部収納 吹止式(ウインチ使用)	m	223	658	146,734	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.47	35,220	16,553	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.88	23,020	43,277	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
雑材料 全体の%	%	1	5,983	5,983	ZS7B10070 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					

# 入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防雪柵収納 下部収納 吹止式(ウインチ使用)	m	223	560	124,880	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.4	35,220	14,088	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.6	23,020	36,832	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
雑材料 全体の%	%	1	5,092	5,092	ZS7B10070 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					

# 入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
仮設工 (0005)	式 1		1,639,720	潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
交通管理工 (0006)	式 1		1,639,720	工種 99:	
交通誘導警備員 (0007)	人日 104		1,639,720	第0002号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
-----					
交通誘導警備員A Q01 交通誘導警備員費	交通誘導警備員A				
交通誘導警備員B Q01 交通誘導警備員費	交通誘導警備員B				
交通誘導警備員A	人日 36	17,290	622,440	WB010211 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日 68	14,960	1,017,280	WB010212 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
直接工事費 (0008)	式	1		8,169,820	
共通仮設 (0009)	式	1		1,711,000	
共通仮設費 (率計上) (0010)	式	1		1,711,000	
主たる工種 施工地域等補正 1.4 除雪工事補正 1.00 ICT施工補正 1.0 週休2日補正 1.03					
純工事費 (0011)	式	1		9,880,820	
現場管理費 (0012)	式	1		5,931,000	
施工地域等補正 1.2 工期日数 0日間 冬期日数 0日間 積雪寒冷地区分 1.20% 施工時期補正 1.08% 緊急工事補正 0.00% 砂防・地滑り補正 0.00% ICT施工補正 1.0 週休2日補正 1.05					
工事原価 (0013)	式	1		15,811,820	
一般管理費等 (0014)	式	1		3,338,180	
前払金支出割合による補正 1.00					

# 入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	式	1 補正を行わない 金銭的保証	1.00 0.04%	19,150,000		
工事価格 (0015)	式	1		1,915,000		
消費税額及び地方消費税額 (0016)	式	1		21,065,000		
工事費計 (0017)	式	1				