

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第6640号

設計書番号 507-050-0392

国道102号外防雪工事

実施 設計書

十和田市大字法量外 地内

2026年03月31日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 1,377 m		
	防雪柵設置・撤去工	1,377 m	
	設計額	15,169,000 円 (内消費税 1,379,000 円)	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1		5,588,400		
冬期対策施設工							
		式	1		4,903,180		
冬期安全施設工							
		式	1		4,903,180		
防雪柵設置・撤去工							内 1号
		m	1,377		4,903,180		
仮設工							
		式	1		685,220		
交通管理工							
		式	1		685,220		
交通誘導警備員							内 2号
		人日	43		685,220		
直接工事費							
		式	1		5,588,400		
共通仮設							
		式	1		1,339,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,339,000		
純工事費							
		式	1		6,927,400		
現場管理費							
		式	1		4,396,000		
工事原価							
		式	1		11,323,400		

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事：		
対象工事費	5,588,400	直接工事費	5,588,400	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	5,588,400	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	5,588,400		0	0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	16.62%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.4		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03 23.97%		0.00%	
	計上額	1,339,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,339,000

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	6,927,400	単独（追加工事）直接工事費	5,588,400	単独（追加工事）共通仮設費	1,339,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		6,927,400	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		6,927,400		0	0
現場管理費 率（補正前）		49.47%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		1.08%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		63.46%		0.00%	
計上額		4,396,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	11,323,400				
純工事費	6,927,400	現場管理費	4,396,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		11,323,400	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		11,323,400		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.81%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.81%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		11,323,400		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,466,600			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田湖町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,588,400
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,588,400
	共通仮設費 (率分)	5,588,400	23.97	1,339,000
現場管理費対象純工事費				6,927,400
	現場管理費	6,927,400	63.46	4,396,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				11,323,400
	一般管理費等	11,323,400	21.81	2,466,600
	業務委託費			0
工事価格				13,790,000
消費税等相当額				1,379,000
工事費計				15,169,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	防雪柵設置・撤去工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
防雪柵現地張出し・収納 CB421050	張出し, 4.3m以下(吹払式・吹止式)	m	897	687	616,239		04-02-01 管理費区分: 0	
防雪柵現地張出し・収納 CB421050	収納, 4.3m以下(吹払式・吹止式)	m	897	597	535,509		04-02-01 管理費区分: 0	
下部収納(手動ウインチ型)吹払設置		m	212	2,137	453,044		単 1号 管理費区分: 0	
下部収納(手動ウインチ型)吹払撤去		m	212	2,137	453,044		単 2号 管理費区分: 0	
防雪柵 設置、吹溜式、固定式(張立材)、		m	101.5	18,128	1,839,992		単 3号 管理費区分: 0	
防雪柵 CB421010	設置, 吹溜式, 仮設式(支柱+張立材), 3.5m以下	m	166	2,714	450,524		04-02-01 管理費区分: 0	
防雪柵 CB421010	撤去, 吹溜式, 仮設式(支柱+張立材), 3.5m以下	m	166	2,071	343,786		04-02-01 管理費区分: 0	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t, 無し, 11.0km以下	t	7.5	6,515	48,862		01-02-02 管理費区分: 0	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t, 無し, 2.0km以下	t	6	1,155	6,930		01-02-02 管理費区分: 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t	t	7.5	11,500	86,250		01-02-03 管理費区分: 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t	t	6	11,500	69,000		01-02-03 管理費区分: 0	
合計					4,903,180			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号		交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通誘導警備員A							単 4号 02-04-04	
WB010211		人日	18	17,290	311,220		管理費区分：0	
交通誘導警備員B							単 5号 02-04-04	
WB010212		人日	25	14,960	374,000		管理費区分：0	
合計					685,220			

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	下部収納（手動ウインチ型）吹払設置	単位	m	単位数量	212	単価	2,137
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役						
	R0125		人	2.5	35,220	88,050	管理費区分：0
	運転手(特殊)						
	R0114		人	0.5	34,900	17,450	管理費区分：0
	普通作業員						
	R0102		人	13	23,020	299,260	管理費区分：0
	トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊り						
	ZZ99*01*01001		日	0.5	24,400	12,200	資材運搬・支柱建込・燃料含む 管理費区分：0
	電動インパクトレンチ						
	ZZ99*01*02001		台	5	1,000	5,000	管理費区分：0
	発電機(2KW)						
	ZZ99*01*02002		台	2.5	3,000	7,500	管理費区分：0
	その他消耗品（下部収納手動ウインチ型設置 ・撤去）						
	ZZ99*01*03001		式	1		23,750	管理費区分：0
	合計					453,210	
	単価					2,137	円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	下部収納（手動ウインチ型）吹払撤去	単位	m	単位数量	212	単価	2,137
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役						
	R0125	人	2.5	35,220	88,050	管理費区分：0	
	運転手(特殊)						
	R0114	人	0.5	34,900	17,450	管理費区分：0	
	普通作業員						
	R0102	人	13	23,020	299,260	管理費区分：0	
	トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊り						
	ZZ99*01*01001	日	0.5	24,400	12,200	管理費区分：0	
	電動インパクトレンチ						
	ZZ99*01*02001	台	5	1,000	5,000	管理費区分：0	
	発電機(2KW)						
	ZZ99*01*02002	台	2.5	3,000	7,500	管理費区分：0	
	その他消耗品（下部収納手動ウインチ型設置・撤去）						
	ZZ99*01*03001	式	1		23,750	管理費区分：0	
	合計				453,210		
	単価				2,137	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	防雪柵 設置、吹溜式、固定式（張立材）、	単位	m	単位数量	101.5	単価	18,128
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	R0125		人	7	35,220	246,540	管理費区分：0
	R0114		人	10	34,900	349,000	管理費区分：0
	R0102		人	30	23,020	690,600	管理費区分：0
	ZZ99*01*01001		日	7	24,400	170,800	管理費区分：0
			日	3	78,260	234,780	単 6号 管理費区分：0
	ZZ99*01*02001		台	21	1,000	21,000	管理費区分：0
	ZZ99*01*02002		台	5	3,000	15,000	管理費区分：0
	ZZ99*01*03002		式	1		45,200	管理費区分：0
	ZZ99*01*03003		式	1		67,100	管理費区分：0
	合計					1,840,020	
	単価					18,128	円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB010211	交通誘導警備員A	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
					1		17,290	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員A		人	1	17,290	17,290		管理費区分：0
	R0803							
	合計					17,290		
	単価					17,290		円/人日

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB010212	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
					1		14,960	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員B		人	1	14,960	14,960		管理費区分：0
	R0804							
	合計					14,960		
	単価					14,960		円/人日

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	トラック架設リフト		単位	日	単位数量	1	単価	78,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 ミニローリー Z304010070001		L	30	142	4,260	管理費区分：0	
	トラック架設リフト（賃貸） ZZ99*01*01003		日	1	72,000	72,000	管理費区分：0	
	トラック架装リフト 補償料 ZZ99*01*01004		日	1	1,000	1,000	管理費区分：0	
	トラック架装置リフト 基本料 ZZ99*01*01005		日	1	1,000	1,000	管理費区分：0	
	合計					78,260		
	単価					78,260	円/日	

登 録 単 価

工事名	国道102号外防雪工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Z304010070001	軽油	ミニローラー	L	142	2025	9	確定
ZZ99*01*01001	トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊り		日	24,400	2025	9	確定 資材運搬・支柱建込・燃料含む
ZZ99*01*01003	トラック架設リフト（賃貸）		日	72,000	2025	9	確定 スーパーデッキ型作業床高27m
ZZ99*01*01004	トラック架装リフト 補償料		日	1,000	2025	9	確定
ZZ99*01*01005	トラック架装置リフト 基本料		日	1,000	2025	9	確定 3,000円/回・1,000円/供用日
ZZ99*01*02001	電動インパクトレンチ		台	1,000	2025	9	確定
ZZ99*01*02002	発電機(2KW)		台	3,000	2025	9	確定
ZZ99*01*03001	その他消耗品（下部収納手動ウインチ型設置	・撤去)	式	23,750	2025	9	確定
ZZ99*01*03002	防護柵設置用保安施設		式	45,200	2025	9	確定
ZZ99*01*03003	その他消耗品（高性能吹溜式設置）		式	67,100	2025	9	確定

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		5,588,400	
冬期対策施設工 (0002)	式	1		4,903,180	
冬期安全施設工 (0003)	式	1		4,903,180	工種 13:道路維持工事
防雪柵設置・撤去工 (0004)	m	1,377		4,903,180	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
防雪柵現地張出し・収納	m	897	687	616,239	CB421050 672.25 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		張出し			
J02 防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式・吹止式)			
防雪柵現地張出し・収納	m	897	597	535,509	CB421050 583.98 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
J01 作業区分		収納			
J02 防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式・吹止式)			

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下部収納（手動ウインチ型）吹払設置	m	212	2,137	453,044	オプション入力 単位数 212 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	2.5	35,220	88,050	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	0.5	34,900	17,450	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	13	23,020	299,260	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊り	日	0.5	24,400	12,200	ZZ99*01*01001	
					管理費区分	0
					歩 2025.09 単 2025.09	
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
電動インパクトレンチ	台	5	1,000	5,000	ZZ99*01*02001	
					管理費区分	0
					歩 2025.09 単 2025.09	
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
発電機(2KW)	台	2.5	3,000	7,500	ZZ99*01*02002	
					管理費区分	0
					歩 2025.09 単 2025.09	
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他消耗品 (下部収納手動ウインチ型設置 ・撤去)	式	1		23,750	ZZ99*01*03001	
					管理費区分	0
					歩 2025.09 単 2025.09	
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
下部収納（手動ウインチ型）吹払撤去	m	212	2,137	453,044	単価補正 オプション入力 単位数 212 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	2.5	35,220	88,050	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	0.5	34,900	17,450	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	13	23,020	299,260	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊り	日	0.5	24,400	12,200	単価補正 ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
電動インパクトレンチ	台	5	1,000	5,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
発電機(2KW)	台	2.5	3,000	7,500	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他消耗品 (下部収納手動ウインチ型設置 ・撤去)	式	1		23,750	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防雪柵 設置、吹溜式、固定式 (張立材)、	m	101.5	18,128	1,839,992	オプション入力 単位数量 101.5 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	7	35,220	246,540	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	10	34,900	349,000	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	30	23,020	690,600	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
トラックレーン装置付き4t積2.9t吊り	日	7	24,400	170,800	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック架設リフト	日	3	78,260	234,780	オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 マイクロ	L	30	142	4,260	Z304010070001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック架設リフト (賃貸)	日	1	72,000	72,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
トラック架装リフト 補償料	日	1	1,000	1,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック架装置リフト 基本料	日	1	1,000	1,000	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電動インパクトレンチ	台	21	1,000	21,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発電機(2KW)	台	5	3,000	15,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護柵設置用保安施設					ZZ99*01*03002

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	式	1		45,200	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他消耗品 (高性能吹溜式設置)	式	1		67,100	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防雪柵	m	166	2,714	450,524	CB421010 2634.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分					設置
J02 形式					吹溜式
J03 取付方式					仮設式(支柱+張立材)
J04 柵高					3.5m以下
防雪柵	m	166	2,071	343,786	CB421010 2010.3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分					撤去
J02 形式					吹溜式
J03 取付方式					仮設式(支柱+張立材)
J04 柵高					3.5m以下
現場発生品及び支給品運搬	t	7.5	6,515	48,862	CB010410 5438.3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	6	1,155	6,930	CB010410 963.74 管理費区分 0
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	7.5	11,500	86,250	CB010420 9598.8 管理費区分 0
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	6	11,500	69,000	CB010420 9598.8 管理費区分 0
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0005)	式	1		685,220	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
交通管理工 (0006)	式	1		685,220	工種 99:
交通誘導警備員 (0007)	人日	43		685,220	第0002号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
		Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B		
交通誘導警備員A	人日	18	17,290	311,220	WB010211 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	25	14,960	374,000	WB010212 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0008)	式	1		5,588,400	
共通仮設 (0009)	式	1		1,339,000	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設費 (率計上) (0010)	式	1		1,339,000	
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0011)	式	1		6,927,400	
現場管理費 (0012)	式	1		4,396,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0013)	式	1		11,323,400	
一般管理費等 (0014)	式	1		2,466,600	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0015)	式	1		13,790,000	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0016)	式	1		1,379,000	
工事費計 (0017)	式	1		15,169,000	