

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第6748号

設計書番号 507-050-0413

戸鎖川河川維持工事

実施 設計書

上北郡六ヶ所村大字鷹架 地内

工 期 170日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 69 m			
	かごマット(多段積型)	173		m2
	設計額	18,436,000 円 (内消費税 1,676,000 円)		変更による 増減額
請負額		変更による 増減額		

設計内訳書 (本01)

工事名	戸鎖川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		7,450,102		
河川土工		式	1		678,393		
掘削工		式	1		80,886		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	220		80,886		内 1号
法面整形工		式	1		16,107		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	20		16,107		内 2号
残土処理工		式	1		581,400		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	230		581,400		内 3号
法覆護岸工		式	1		5,321,805		
作業土工		式	1		165,870		
床掘り	土質:土砂	m3	60		17,050		内 4号
埋戻し	土質:土砂	m3	30		91,112		内 5号
埋戻し	土質:土砂	m3	30		57,708		内 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	戸鎖川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
多自然護岸工							
		式	1		5,128,425		
かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛7%メッキ鉄線, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:15~20cm						内 7号
		m2	173		5,128,425		
植生工							
		式	1		27,510		
張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満						内 8号
		m2	20		27,510		
仮設工							
		式	1		1,449,904		
工事用道路工							
		式	1		525,696		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・ 撤去						内 9号
		m2	762		525,696		
土留・仮締切工							
		式	1		543,798		
大型土のう							内 10号
		式	1		543,798		
水替工							
		式	1		380,410		
ポンプ排水							内 11号
		式	1		380,410		
直接工事費							
		式	1		7,450,102		
共通仮設							
		式	1		2,093,816		

設計内訳書（本01）

工事名	戸鎖川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,170,816			
運搬費		式	1		1,047,816			
仮設材運搬費		t	77		1,047,816		内 12号	
現場環境改善費		式	1		123,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		123,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		923,000			
純工事費		式	1		9,543,918			
現場管理費		式	1		4,262,000			
工事原価		式	1		13,805,918			
一般管理費等		式	1		2,954,082			
工事価格		式	1		16,760,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,676,000			
工事費計		式	1		18,436,000			

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事			合算工事：		
対象工事費	7,450,102	直接工事費	7,450,102	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	7,450,102	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	7,450,102		0	0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	12.03%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03	12.39%		0.00%	
	計上額	923,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	7,450,102	直接工事費	7,450,102	
非対象額計 (-)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)	7,450,102	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.66%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.66%		0.00%	
計上額	123,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	1,047,816				
運搬費	1,047,816	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,093,816

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	9,543,918	単独（追加工事）直接工事費	7,450,102	単独（追加工事）共通仮設費	2,093,816
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		9,543,918	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		9,543,918		0	0
現場管理費 率（補正前）		41.33%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.20%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		44.66%		0.00%	
計上額		4,262,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	13,805,918				
純工事費	9,543,918	現場管理費	4,262,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		13,805,918	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		13,805,918		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.38%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.38%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		13,805,918		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,954,082			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	六ヶ所村		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			7,450,102
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,450,102
	共通仮設費 (率分)	7,450,102	12.39	923,000
	運搬費			1,047,816
現場環境改善費対象工事費				7,450,102
	現場環境改善費 (率分)	7,450,102	1.66	123,000
現場管理費対象純工事費				9,543,918
	現場管理費	9,543,918	44.66	4,262,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				13,805,918
	一般管理費等	13,805,918	21.38	2,954,082
	業務委託費			0
工事価格				16,760,000
消費税等相当額				1,676,000
工事費計				18,436,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	221	366	80,886		02-01-02 管理費区分:0
合計					80,886		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,有り,無し,湿質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	21	767	16,107		02-02-01 管理費区分:0
合計					16,107		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	228	2,550	581,400		02-01-02 管理費区分:0
合計					581,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	床掘り	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	62	275	17,050		02-01-03 管理費区分:0
合計					17,050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	埋戻し	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
	CB210410	m3	28	3,254	91,112		管理費区分:0
合計					91,112		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	埋戻し	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
	CB210410	m3	28	2,061	57,708		管理費区分:0
合計					57,708		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛アルミメッキ鉄線, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:15~20cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かごマット工(多段積型) WB322220	B型, 亜鉛アルミメッキ鉄線, 1:0.5以下, 5段, 0段, 割栗石, 15~20cm, 標準(90m3), 180m2/100m2	m2	172.5	29,730	5,128,425		単 1号 03-02-10 管理費区分:0
合計					5,128,425		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工 WB810870	植生シート工(標準品), 250m2未満, 無	m2	21	1,310	27,510		単 2号 06-02-04 管理費区分:0
合計					27,510		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 3号 02-05-16
WB253610		m2	761.8	449	342,048		管理費区分:0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,29日,無, 有						単 4号 02-05-16
WB253630		枚	48	3,826	183,648		管理費区分:0
合計					525,696		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	大型土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置,購入土,6m以下						単 5号 02-05-10
WB252730		袋	59	7,660	451,940		管理費区分:0
大型土のう工	設置,6m以下						単 6号 02-05-10
WB252730		袋	16	1,738	27,808		管理費区分:0
大型土のう工	撤去,6m以下						単 7号 02-05-10
WB252730		袋	75	854	64,050		管理費区分:0
合計					543,798		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	ポンプ排水							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ポンプ運転	0以上40 (m3/h)未満, 作業時排水						単 8号 02-05-08	
WB252310		日	19	10,190	193,610		管理費区分: 0	
ポンプ設置・撤去							単 9号 02-05-08	
WB252320		箇所	2	93,400	186,800		管理費区分: 0	
合計					380,410			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	仮設材運搬費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 41.7km, 12m以内, 冬期割増, 無						単 10号 01-02-02	
WB010020		t	77	5,304	408,408		管理費区分: 0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 41.7km, 12m以内, 冬期割増, 無						単 10号 01-02-02	
WB010020		t	77	5,304	408,408		管理費区分: 0	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 11号 01-02-02	
WB010030		t	77	3,000	231,000		管理費区分: 0	
合計					1,047,816			

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB322220	かごマット工(多段積型)	B型, 亜鉛アルミメッキ鉄線, 1:0.5以下, 5段, 0段, 割栗石, 15~20cm, 標準(90m3), 180m2/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	29,730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	2.2	34,530	75,966	管理費区分:0	
	特殊作業員							
	R0101		人	3.2	30,580	97,856	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	6.6	22,570	148,962	管理費区分:0	
	かごマット多段積型 B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5							
	Z004012009		m	40	9,150	366,000	管理費区分:0	
	かごマット多段積型 B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5							
	Z004012011		m	160	7,360	1,177,600	管理費区分:0	
	割栗石 150-200mm							
	Z002140002		m3	99	5,200	514,800	管理費区分:0	
	吸出し防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上							
	Y001006000001		m2	208.8	765	159,732	管理費区分:0	
	バックホウ運転							単 12号 03-02-10
	WK320190		日	7.7	55,170	424,809	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		7,275	管理費区分:0	
	合計					2,973,000		
	単価					29,730	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB810870	人力施工による植生工	植生シート工(標準品), 250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	1,310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生シート) 肥料袋無(標準品) 単価補正1.350(FP3)		Q001413002	m2	1	1,310.9	1,310	管理費区分: 0	
合計						1,310		
単価						1,310	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	449
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.295	34,530	10,186		管理費区分：0
	とび工							
	R0106		人	0.295	31,200	9,204		管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	0.295	22,570	6,658		管理費区分：0
	パッホホ(クローラ型)運転							単 13号 02-05-16
	WK250590		日	0.295	62,460	18,425		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		437		管理費区分：0
	合計					44,910		
	単価					449		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,29日,無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	3,826
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:29日	枚	1	2,726	2,726	管理費区分:0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002			枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
合計						3,826		
単価						3,826	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	7,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	0.278	34,530	9,599	管理費区分: 0	
	R0101		人	0.278	30,580	8,501	管理費区分: 0	
	R0102		人	0.278	22,570	6,274	管理費区分: 0	
	Y000561101001		袋	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	
	Y001613000001		m3	10	2,250	22,500	管理費区分: 0	
	WK250500	製作・設置, 6m以下	日	0.278	63,870	17,755	単 14号 02-05-10 管理費区分: 0	
	ZS8000004	4%	式	1		971	管理費区分: 0	
	合計					76,600		
	単価					7,660	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB252730	大型土のう工	設置, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	1,738
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.116	34,530	4,005	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.116	30,580	3,547	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.116	22,570	2,618	管理費区分: 0	
	バックホ運転	設置, 6m以下						単 15号 02-05-10
	WK250500		日	0.116	62,120	7,205	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分: 0	
	合計					17,380		
	単価					1,738	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	854
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	0.069	34,530	2,382	管理費区分: 0	
	R0101		人	0.069	30,580	2,110	管理費区分: 0	
	Wk250500	撤去, 6m以下	日	0.069	58,780	4,055	単 16号 02-05-10 管理費区分: 0	
合計						8,547		
単価						854	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB252310	ポンプ 運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	10,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.14	30,580	4,281	管理費区分: 0	
	工事中水中ポンプ 運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水						単 17号 02-05-08
	WK250400		日	1	433	433	管理費区分: 0	
	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水						単 18号 02-05-08
	WK250410		日	1	5,188	5,188	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	3%	式	1		288	管理費区分: 0	
	合計					10,190		
	単価					10,190	円/日	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB252320	ホップ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	93,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	34,530	17,265	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	30,580	3,058	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,570	45,140	管理費区分：0	
	ハック材運転						単 19号 02-05-08	
	WK250540		日	0.5	55,870	27,935	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0	
	合計					93,400		
	単価					93,400	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 41 .7km, 12m以内, 冬期割増, 無	単位	t	単位数量	1	単価	5,304
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで 単価補正1.200		Z006810105	t	1	5,304	5,304	管理費区分: 0	
合計						5,304		
単価						5,304	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WK320190	ハック材運転		単位	日	単位数量	1	単価	55,170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	63	142	8,946	管理費区分:0	
	ハック材(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)							
	L001010007		日	1.24	9,680	12,003	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分:0	
	合計					55,170		
	単価					55,170	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	142	16,898	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	合計					62,460		
	単価					62,460	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WK250500	ハック材運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	63,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	104	142	14,768	管理費区分: 0	
	ハック材(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.39	10,700	14,873	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分: 0	
	合計					63,870		
	単価					63,870	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WK250500	ハックホ運転	設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	62,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	94	142	13,348	管理費区分: 0	
	ハックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.36	10,700	14,552	管理費区分: 0	
	合計					62,120		
	単価					62,120	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WK250500	ハック材運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	58,780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	78	142	11,076	管理費区分: 0	
	ハック材(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.26	10,700	13,482	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分: 0	
	合計					58,780		
	単価					58,780	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	433
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		L001100005	日	1.2	361	433	管理費区分: 0	
合計						433		
単価						433	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WK250410	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	5,188
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	22	142	3,124	管理費区分: 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 25kVA		L001110008	日	1.2	1,720	2,064	管理費区分: 0	
合計						5,188		
単価						5,188	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WK250540	ハック材運転		単位	日	単位数量	1	単価	55,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	65	142	9,230	管理費区分:0	
	ハック材(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.16	10,700	12,412	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					55,870		
	単価					55,870	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	戸鎖川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		7,450,102	
河川土工 (0002)	式	1		678,393	
掘削工 (0003)	式	1		80,886	工種 01:河川工事
掘削 (0004) (P)	m3	220		80,886	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

					Q01 土質 土砂
					Q02 施工方法 オープンカット
					Q03 押土 無し
					Q04 障害 無し
					Q05 施工数量 5,000m3未満
					Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	221	366	80,886	CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

					J01 土質 土砂
					J02 施工方法 オープンカット
					J03 押土の有無 無し
					J04 障害の有無 無し
					J05 施工数量 5,000m3未満
法面整形工 (0005)	式	1		16,107	工種 01:河川工事
法面整形(盛土部) (0006) (P)	m2	20		16,107	第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

					Q01 法面締固め 有り

入力データリスト (本01)

工事名	戸鎖川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q02 現場制約 Q03 法面整形費 Q04 土砂購入費		無し 法面整形 計上しない			単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
法面整形	m2	21	767	16,107	CB220010 697.02 管理費区分 0
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 有り 無し 汚質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
残土処理工 (0007)	式	1		581,400	工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0008) (P)	m3	230		581,400	第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂等運搬	m3	228	2,550	581,400	CB210110 2153.7 管理費区分 0
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	戸鎖川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
法覆護岸工 (0009)	式	1		5,321,805	
作業土工 (0010)	式	1		165,870	工種 01:河川工事
床掘り (0011) (P)	m3	60		17,050	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	Q01 土質	土砂			
	Q02 掘削費	床掘り			
床掘り	m3	62	275	17,050	CB210030 236.98 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	標準			
	J03 土留方式の種類	無し			
	J04 障害の有無	無し			
埋戻し (0012) (P)	m3	30		91,112	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	Q01 施工方法	最大埋戻幅1m未満			
	Q03 土質	土砂			
	Q04 埋戻し費	埋戻し			
埋戻し					CB210410 3157.9

入力データリスト (本01)

工事名	戸鎖川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 施工方法	m3	28 最大埋戻幅1m未満	3,254	91,112	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し (0013) (P)	m3	30		57,708	第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 施工方法 Q03 土質 Q04 埋戻し費		最大埋戻幅1m以上4m未満 土砂 埋戻し			
埋戻し	m3	28 最大埋戻幅1m以上4m未満	2,061	57,708	CB210410 1928.7 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法					
多自然護岸工 (0014)	式	1		5,128,425	工種 01:河川工事
かごマット(多段積型) (0015)	m2	173		5,128,425	第0007号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 かご本体材質 Q03 詰石種類 Q04 詰石規格		亜鉛アルミ鉄線 割栗石 15~20cm			

入力データリスト (本01)

工事名	戸鎖川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
Q06 かがマット費		かがマット工(多段型)			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
かがマット工(多段積型)	m2	172.5	29,730	5,128,425	WB322220 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 かが形式		B型				
J02 かが本体材質		亜鉛アルミメッキ鉄線				
J03 法勾配		1:0.5以下				
J04 積段数(実数入力)		5段				
J05 根固め段数(実数入力)		0段				
J06 中詰用石材種類		割栗石				
J07 中詰用石材規格		15~20cm				
J08 中詰用石材使用数量(m3/100m2)		標準(90m3)				
J10 吸出し防止材使用数量(実数入力)		180m2/100m2				
植生工 (0016)	式	1		27,510	工種 01:河川工事	
張芝 (0017)	m2	20		27,510	第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
Q01 芝種類		植生シート工(標準品)				
Q02 施工規模		250m2未満				
Q03 張芝費		人力施工による植生工				
人力施工による植生工	m2	21	1,310	27,510	WB810870 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 工種区分		植生シート工(標準品)				
J02 施工規模		250m2未満				
J03 時間制約を受ける場合の補正		無				

入力データリスト (本01)

工事名	戸鎖川河川維持工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
仮設工 (0018)	式	1		1,449,904	単価補正	
工事用道路工 (0019)	式	1		525,696	工種 99:	
敷鉄板 (0020)	m2	762		525,696	第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
敷鉄板設置・撤去		m2	761.8	449	342,048	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	48	3,826	183,648	WB253630 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
	J02 不足分弁償金の有無		無			
	J04 供用日数(日)(実数入力)		29日			
	J05 継続工事の有無		無			
	J07 整備費の有無		有			
土留・仮締切工					工種 99:	

入力データリスト (本01)

工事名	戸鎖川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0021)	式	1		543,798	
大型土のう (0022)	式	1		543,798	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
大型土のう工	袋	59	7,660	451,940	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分	製作・設置			
	J02 袋詰土区分	購入土			
	J03 設置作業半径	6m以下			
大型土のう工	袋	16	1,738	27,808	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分	設置			
	J03 設置作業半径	6m以下			
大型土のう工	袋	75	854	64,050	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 作業区分	撤去			
	J03 設置作業半径	6m以下			

入力データリスト (本01)

工事名	戸鎖川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
水替工 (0023)	式	1		380,410	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 工種 99:
ポンプ排水 (0024)	式	1		380,410	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ポンプ運転	日	19	10,190	193,610	WB252310 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 排水量区分	0以上40(m3/h)未滿			
	J02 排水方法	作業時排水			
ポンプ設置・撤去	箇所	2	93,400	186,800	WB252320 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費					

入力データリスト (本01)

工事名	戸鎖川河川維持工事			事業区分	河川改修																														
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要																														
(0025)	式	1		7,450,102																															
共通仮設 (0026)	式	1		2,093,816																															
共通仮設費 (0027)	式	1		1,170,816																															
運搬費 (0028)	式	1		1,047,816	工種 99:																														
仮設材運搬費 (0029)	t	77		1,047,816	第0012号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Q01 仮設材運搬費</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>Q01 仮設材運搬費</td> <td></td> <td>仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Q02 仮設材積込・取卸費</td> <td></td> <td>仮設材等の積込み取卸し費</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費															
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬																																	
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬																																	
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費																																	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	77	5,304	408,408	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">J01 発注機関区分</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">北海道・東北・北陸・中・四国・九州</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>J02 片道運搬距離(実数入力)</td> <td></td> <td>41.7km</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J04 製品長区分</td> <td></td> <td>12m以内</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J05 運搬割増率</td> <td></td> <td>冬期割増</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J07 その他の諸料金の有無</td> <td></td> <td>無</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				J02 片道運搬距離(実数入力)		41.7km				J04 製品長区分		12m以内				J05 運搬割増率		冬期割増				J07 その他の諸料金の有無		無			
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州																																	
J02 片道運搬距離(実数入力)		41.7km																																	
J04 製品長区分		12m以内																																	
J05 運搬割増率		冬期割増																																	
J07 その他の諸料金の有無		無																																	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	77	5,304	408,408	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">J01 発注機関区分</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">北海道・東北・北陸・中・四国・九州</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>J02 片道運搬距離(実数入力)</td> <td></td> <td>41.7km</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J04 製品長区分</td> <td></td> <td>12m以内</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				J02 片道運搬距離(実数入力)		41.7km				J04 製品長区分		12m以内															
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州																																	
J02 片道運搬距離(実数入力)		41.7km																																	
J04 製品長区分		12m以内																																	

入力データリスト (本01)

工事名	戸鎖川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 運搬割増率 J07 その他の諸料金の有無		冬期割増 無			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	77	3,000	231,000	WB010030 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0030)	式	1		123,000	
現場環境改善費 (率計上) (0031)	式	1		123,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費 (率計上) (0032)	式	1		923,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 未使用 補正なし 4週8休以上(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.03			
純工事費 (0033)	式	1		9,543,918	
現場管理費 (0034)	式	1		4,262,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 0日間 0日間 4級地	1.0 1.20%			

入力データリスト (本01)

工事名	戸鎖川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
施工時期補正	任意設定		1.20%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0035)	式	1		13,805,918	
一般管理費等 (0036)	式	1		2,954,082	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0037)	式	1		16,760,000	
消費税額及び地方消費税額 (0038)	式	1		1,676,000	
工事費計 (0039)	式	1		18,436,000	