

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 公適 第6760号

設計書番号 507-050-0285

奥入瀬川河川維持（樋門補修）工事

実施 設計書

上北郡おいらせ町西下川原 地内

工 期 170日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式		
	樋門・樋管本体工	1	式
	護岸工	1	式
設計額	33,682,000 円 (内消費税 3,062,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（樋門補修）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
樋門・樋管								
		式	1		18,663,000			
樋門・樋管本体工								
		式	1		12,010,619			
ゲート工								
		式	1		10,200,500			
ゲート							内 1号	
		式	1		10,200,500			
胸壁工								
		式	1		181,308			
胸壁							内 2号	
		式	1		181,308			
樋門躯体工								
		式	1		1,074,205			
躯体工							内 3号	
		式	1		762,603			
箱拔部							内 4号	
		式	1		29,217			
足場工							内 5号	
		式	1		116,340			
支保工							内 6号	
		式	1		5,752			
均しコンクリート							内 7号	
		式	1		33,726			
作業土工							内 8号	
		式	1		126,567			

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（樋門補修）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水路工							
		式	1		44,915		
水路							内 9号
		式	1		44,915		
面壁工							
		式	1		27,362		
面壁							内 10号
		式	1		27,362		
函渠補修工							
		式	1		482,329		
ひび割れ補修工							内 11号
		式	1		225,100		
断面補修工							内 12号
		式	1		256,410		
殻運搬・処分							内 13号
		式	1		819		
付属物設置工							
		式	1		1,976,936		
防止柵工							
		式	1		1,298,000		
防護柵							内 14号
		式	1		1,298,000		
階段工							
		式	1		678,936		
階段工							内 15号
		式	1		373,662		

設計内訳書 (本01)

工事名	奥入瀬川河川維持（樋門補修）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小口止工							内 16号
		式	1		305,274		
護岸工							
		式	1		2,325,183		
護岸工							
		式	1		2,325,183		
作業土工							内 17号
		式	1		68,955		
基礎工							内 18号
		式	1		174,463		
護岸工							内 19号
		式	1		1,720,968		
小口止工							内 20号
		式	1		360,797		
構造物撤去工							
		式	1		1,301,130		
構造物取壊し工							
		式	1		498,830		
構造物取壊し							内 21号
		式	1		498,830		
樋門ゲート撤去工							
		式	1		802,300		
樋門ゲート撤去							内 22号
		式	1		802,300		
仮設工							
		式	1		1,049,132		

設計内訳書 (本01)

工事名	奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工食用道路工								
		式	1		310,572			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去							内 23号
		m2	335		310,572			
水替工								
		式	1		738,560			
ポンプ排水	排水量:40以上120(m3/h)未満,排水方法:常時排水							内 24号
		日	29		738,560			
直接工事費								
		式	1		18,663,000			
共通仮設								
		式	1		2,354,472			
共通仮設費								
		式	1		794,472			
運搬費								
		式	1		667,472			
仮設材運搬費								内 25号
		t	58		667,472			
現場環境改善費								
		式	1		127,000			
現場環境改善費 (率計上)								
		式	1		127,000			
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		1,560,000			
純工事費								
		式	1		21,017,472			

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（樋門補修）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		4,481,000			
工事原価		式	1		25,498,472			
一般管理費等		式	1		5,121,528			
工事価格		式	1		30,620,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,062,000			
工事費計		式	1		33,682,000			

共通仮設費内訳

主工種 02:河川・道路構造物工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川・道路構造物工事			合算工事：		
対象工事費	18,663,000	直接工事費	18,663,000	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	84,300	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			10,848,000		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			10,848,000	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	7,815,000	現工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	7,730,700		0
				合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		19.39%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03		19.97%		0.00%
	計上額		1,560,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 02:河川・道路構造物工事

現場環境改善費対象工事費	18,663,000	直接工事費	18,663,000	
非対象額計 (-)	10,932,300			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	10,848,000	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	84,300	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	7,730,700	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.65%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.65%		0.00%	
計上額	127,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 02:河川・道路構造物工事

共通仮設費（積上分）	667,472				
運搬費	667,472	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,354,472

現場管理費

主工種 02:河川・道路構造物工事

単独（追加工事）純工事費	21,017,472	単独（追加工事）直接工事費	18,663,000	単独（追加工事）共通仮設費	2,354,472
非対象額計（－）		10,848,000			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		10,848,000	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		10,169,472	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		10,085,172		0	0
現場管理費 率（補正前）		40.89%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.08%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		44.07%		0.00%	
計上額		4,481,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 02:河川・道路構造物工事

工事原価	25,498,472				
純工事費	21,017,472	現場管理費	4,481,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		25,498,472	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		25,414,172		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.05%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.05%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		25,498,472		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		5,121,528			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	おいらせ町(旧下田町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	02:河川・道路構造物工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 02:河川・道路構造物工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			18,663,000
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				18,663,000
	共通仮設費 (率分)	7,815,000	19.97	1,560,000
	運搬費			667,472
現場環境改善費対象工事費				18,663,000
	現場環境改善費 (率分)	7,730,700	1.65	127,000
現場管理費対象純工事費				21,017,472
	現場管理費	10,169,472	44.07	4,481,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				25,498,472
	一般管理費等	25,498,472	20.05	5,121,528
	業務委託費			0
工事価格				30,620,000
消費税等相当額				3,062,000
工事費計				33,682,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	ゲート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
扉体							
	ZZ99*01*02001	門	1	3,978,000	3,978,000		管理費区分：5
戸当り							
	ZZ99*01*02002	門	1	763,000	763,000		管理費区分：5
開閉装置							
	ZZ99*01*02003	門	1	4,730,000	4,730,000		管理費区分：5
ゲート設備輸送							
	ZZ99*01*02004	式	1		241,000		管理費区分：5
据付工 小型水門設備							
	ZZ99*01*02005	式	1		488,500		管理費区分：0
合計					10,200,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	胸壁						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 24-12-25(20), 特殊養生(練炭、シレットヒータ), 無し, 全ての費用	m3	1.6	30,700	49,120		02-03-01 管理費区分: 0
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31 Z230211005		m3	1.6	1,000	1,600		管理費区分: 0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7.6	11,330	86,108		02-02-06 管理費区分: 0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	4	5,551	22,204		02-02-18 管理費区分: 0
止水板 CB224810	CF(塩ビ製) 230*9	m	5.2	4,284	22,276		02-02-04 管理費区分: 0
合計					181,308		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	躯体工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 24-12-25(20), 特殊養生(練炭、シレットヒータ), 無し, 全ての費用	m3	10.2	30,700	313,140		02-03-01 管理費区分: 0
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31 Z230211005		m3	10.2	1,000	10,200		管理費区分: 0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	28.8	11,330	326,304		02-02-06 管理費区分: 0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.298	188,800	56,262		単 1号 02-02-06 管理費区分: 0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.297	190,900	56,697		単 2号 02-02-06 管理費区分: 0
合計					762,603		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号		箱抜部							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 24-12-25(20), 特殊養生(練炭、シレットヒータ), 無し, 全ての費用		m3	0.6	30,700	18,420		02-03-01 管理費区分: 0
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31		Z230211005		m3	0.6	1,000	600		管理費区分: 0
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2	0.9	11,330	10,197		02-02-06 管理費区分: 0
合計							29,217		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号		足場工							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)		掛m2	21	5,540	116,340		単 3号 02-04-01 管理費区分: 0
合計							116,340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号		支保工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パイポット支保・くさび結合支保 WB252210	パイポット支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2 [t<=120cm]	空m3	1	5,752	5,752		単 4号 02-04-02 管理費区分: 0
合計					5,752		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号		均しコンクリート					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 無し, 全ての費用	m3	0.9	29,950	26,955		02-03-01 管理費区分: 0
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31 Z230211005		m3	0.9	1,000	900		管理費区分: 0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1	5,871	5,871		02-02-06 管理費区分: 0
合計					33,726		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号		作業土工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03		
CB210030		m3	53	278	14,734		管理費区分: 0		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03		
CB210410		m3	0.7	3,311	2,317		管理費区分: 0		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03		
CB210410		m3	52.3	2,094	109,516		管理費区分: 0		
合計					126,567				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	水路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 24-12-25(20), 特殊養生(練炭、シレットヒータ), 無し, 全ての費用	m3	0.3	30,700	9,210		02-03-01 管理費区分: 0
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31 Z230211005		m3	0.3	1,000	300		管理費区分: 0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0.9	11,330	10,197		02-02-06 管理費区分: 0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1.3	5,551	7,216		02-02-18 管理費区分: 0
止水板 CB224810	CF150*5	m	4.2	4,284	17,992		02-02-04 管理費区分: 0
合計					44,915		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	面壁						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 24-12-25(20), 特殊養生(練炭、シレットヒータ), 無し, 全ての費用	m3	0.2	30,700	6,140		02-03-01 管理費区分: 0
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31 Z230211005		m3	0.2	1,000	200		管理費区分: 0
残存型枠及び残存化粧型枠 WB330850	残存型枠, 無し, 標準	m2	0.8	12,910	10,328		単 5号 03-03-02 管理費区分: 0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.7	5,551	3,885		02-02-18 管理費区分: 0
シール材 CB224820		m	2.9	2,348	6,809		02-02-18 管理費区分: 0
合計					27,362		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	ひび割れ補修工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 0.13kg						単 6号 02-02-09	
WB229010		構造物	1	112,400	112,400		管理費区分: 0	
ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 0.22kg						単 7号 02-02-09	
WB229010		構造物	1	112,700	112,700		管理費区分: 0	
合計					225,100			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	断面補修工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	0.2	8,827	1,765		単 8号 06-01-04 管理費区分:0	
プライマー塗布 WB820320	無し,無し,無,標準	m2	3.9	2,744	10,701		単 9号 06-01-95 管理費区分:0	
断面修復工(左官工法) WB229210	無し,0.1m3未満,0.014m3	構造物	1	240,600	240,600		単 10号 02-02-09 管理費区分:0	
モルタル練 CB240060	普通,全ての費用	m3	0.014	102,100	1,429		02-04-01 管理費区分:0	
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	0.14	11,330	1,586		02-02-06 管理費区分:0	
コンクリート表面含浸材 ケイ酸系(ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217020		m2	0.14	2,354	329		管理費区分:0	
合計					256,410			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	殻運搬・処分							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用	m3	0.2	2,098	419		02-02-07 管理費区分: 0	
無筋Co処分費 ZZ99*01*01005		t	0.4	1,000	400		管理費区分: T	
合計					819			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	防護柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵 川表側 H=1.1m ZZ99*01*01008		式	1		524,000		管理費区分：5
防護柵 川裏川 H=1.1m ZZ99*01*01009		式	1		530,000		管理費区分：5
鋼製付属設備輸送 ZZ99*01*01011		式	1		82,000		管理費区分：5
鋼製付属設備据付 ZZ99*01*01010		式	1		162,000		管理費区分：0
合計					1,298,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	階段工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平ブロック張 CB226030	150kg/個以上, ,不要,不要,無し, 有り,5.0個を超え15.0個以下	m2	17.4	2,102	36,574		02-02-03 管理費区分:0
階段ブロック ZZ99*01*01001		m2	17.4	13,500	234,900		管理費区分:0
基礎砕石 CB221110	17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュ ラン 40~0,全ての費用	m2	27.8	1,880	52,264		02-02-02 管理費区分:0
吸出し防止材設置 CB224720		m2	36.1	1,040	37,544		02-02-17 管理費区分:0
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木(2) ・港湾(5) 18-8-40,特殊養生(練炭,シ ェットヒータ),無し,全ての費用	m3	0.4	29,950	11,980		02-03-01 管理費区分:0
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31 Z230211005		m3	0.4	1,000	400		管理費区分:0
合計					373,662		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号		小口止工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭、シ ェットヒータ), 無し, 全ての費用	m3	1.7	29,950	50,915		02-03-01 管理費区分: 0		
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31 Z230211005		m3	1.7	1,000	1,700		管理費区分: 0		
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	22.3	11,330	252,659		02-02-06 管理費区分: 0		
合計					305,274				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	作業土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	22.5	278	6,255		管理費区分: 0
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	11.5	3,311	38,076		管理費区分: 0
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	10.2	2,094	21,358		管理費区分: 0
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	7.1	460	3,266		管理費区分: 0
合計					68,955		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	基礎工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭、シ ェットヒータ), 無し, 全ての費用	m3	0.7	29,950	20,965		02-03-01 管理費区分: 0	
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31 Z230211005		m3	0.7	1,000	700		管理費区分: 0	
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	2	5,871	11,742		02-02-06 管理費区分: 0	
現場打基礎コンクリート CB226170	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一 般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.9	73,240	139,156		02-02-03 管理費区分: 0	
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31 Z230211005		m3	1.9	1,000	1,900		管理費区分: 0	
合計					174,463			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	護岸工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
平ブロック張 CB226030	150kg/個以上, ,不要,不要,無し, 有り,5.0個を超え15.0個以下	m2	76.6	2,102	161,013		02-02-03 管理費区分:0	
コンクリートブロック ZZ99*01*01002		m2	76.6	19,200	1,470,720		管理費区分:0	
吸出し防止材設置 CB224720		m2	81	1,040	84,240		02-02-17 管理費区分:0	
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.9	5,551	4,995		02-02-18 管理費区分:0	
合計					1,720,968			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭、シ ェットヒータ), 無し, 全ての費用	m3	2.5	29,950	74,875		02-03-01 管理費区分: 0
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31 Z230211005		m3	2.5	1,000	2,500		管理費区分: 0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	13.5	11,330	152,955		02-02-06 管理費区分: 0
残存型枠及び残存化粧型枠 WB330850	残存型枠, 無し, 標準	m2	8.3	12,910	107,153		単 5号 03-03-02 管理費区分: 0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	4.2	5,551	23,314		02-02-18 管理費区分: 0
合計					360,797		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	構造物取壊し							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	7	17,510	122,570		単 11号 06-01-04 管理費区分:0	
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	7	2,592	18,144		02-02-07 管理費区分:0	
鉄筋Co処分費 ZZ99*01*01004		t	17.4	1,500	26,100		管理費区分:T	
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	25.1	8,827	221,557		単 8号 06-01-04 管理費区分:0	
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	25.1	2,098	52,659		02-02-07 管理費区分:0	
無筋Co処分費 ZZ99*01*01005		t	57.8	1,000	57,800		管理費区分:T	
合計					498,830			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	樋門ゲート撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
撤去工 扉体、開閉機 ZZ99*01*01006		式	1		490,300		管理費区分：0	
撤去工 操作台防護柵、管理橋 ZZ99*01*01007		式	1		312,000		管理費区分：0	
合計					802,300			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	334.5	456	152,532		単 12号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,35日,無, 有	枚	36	4,390	158,040		単 13号 02-05-16 管理費区分：0
合計					310,572		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	ポンプ排水	排水量:40以上120(m3/h)未満,排水方法:常時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 14号 02-05-08
WB252320		箇所	1	95,050	95,050		管理費区分:0
ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満,常時排水						単 15号 02-05-08
WB252310		日	29	22,190	643,510		管理費区分:0
合計					738,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 18.3km, 12m以内, 冬期割増, 無						単 16号 01-02-02
WB010020		t	57.7	4,284	247,186		管理費区分:0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 18.3km, 12m以内, 冬期割増, 無						単 16号 01-02-02
WB010020		t	57.7	4,284	247,186		管理費区分:0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 17号 01-02-02
WB010030		t	57.7	3,000	173,100		管理費区分:0
合計					667,472		

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	190,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	Z001102019	t	1.03	107,500	110,725	管理費区分: 0	
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150(FP3)	Q001001002	t	1	80,132	80,132	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		43	管理費区分: 0	
	合計					190,900		
	単価					190,900	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5,540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1.6	35,220	56,352	管理費区分: 0	
	とび工							
	R0106		人	8.5	31,820	270,470	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	1.3	23,020	29,926	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006						
			日	1.4	47,300	66,220	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 31%						
			式	1		131,032	管理費区分: 0	
	合計					554,000		
	単価					5,540	円/掛m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB252210	パイポト支保・くさび結合支保	パイポト支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	単位	空m3	単位数量	100	単価	5,752
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	2.9	35,220	102,138	管理費区分：0	
	型わく工							
	R0133		人	5.3	37,020	196,206	管理費区分：0	
	とび工							
	R0106		人	2.5	31,820	79,550	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	5.7	23,020	131,214	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	13%	式	1		66,092	管理費区分：0	
	合計					575,200		
	単価					5,752	円/空m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠,無し,標準	単位	m2	単位数量	100	単価	12,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	2	35,220	70,440	管理費区分:0	
	型わく工							
	R0133		人	4.8	37,020	177,696	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	3.3	23,020	75,966	管理費区分:0	
	溶接工							
	R0113		人	2.3	30,980	71,254	管理費区分:0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							
	L001130006		日	1.7	47,300	80,410	管理費区分:0	
	型枠 残存型枠(組立部材含む)							
	Y000385000001		m2	106	7,103	752,918	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	16%	式	1		62,316	管理費区分:0	
	合計					1,291,000		
	単価					12,910	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 0.13kg	単位	構造物	単価数量	1	単価	112,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.85	35,220	29,937	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	1.3	31,190	40,547	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	1.1	23,020	25,322	管理費区分: 0	
	材料費 可とう性ポキ樹脂							
	Y000800007001		kg	0.156	2,300	358	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	17%	式	1		16,236	管理費区分: 0	
	合計					112,400		
	単価					112,400	円/構造物	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 0.22kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	112,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.85	35,220	29,937	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	1.3	31,190	40,547	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	1.1	23,020	25,322	管理費区分: 0	
	材料費 可とう性ポキ樹脂							
	Y000800007001		kg	0.264	2,300	607	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	17%	式	1		16,287	管理費区分: 0	
	合計					112,700		
	単価					112,700	円/構造物	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,827
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8,827.1	8,827	管理費区分: 0	
合計						8,827		
単価						8,827	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB820320	プライマー塗布	無し, 無し, 無し, 標準	単位	m2	単位数量	1	単価	2,744
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー塗布 昼間 無 固定足場		Q001652001	m2	1	1,579.76	1,579	管理費区分: 0	
プライマー		Z006141002001	kg	0.29	4,020	1,165	管理費区分: 0	
合計						2,744		
単価						2,744	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3未満, 0.014m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	240,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1.9	35,220	66,918	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	3.2	31,190	99,808	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	2.1	23,020	48,342	管理費区分: 0	
	材料費 ポリマーセメントモルタル							
	Y000800003001		m3	0.017	368,000	6,256	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	9%	式	1		19,276	管理費区分: 0	
	合計					240,600		
	単価					240,600	円/構造物	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611007	m3	1	17,510	17,510	管理費区分: 0	
合計						17,510		
単価						17,510	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	456
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.295	35,220	10,389	管理費区分：0	
	とび工							
	R0106		人	0.295	31,820	9,386	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.295	23,020	6,790	管理費区分：0	
	パッホホ(クローラ型)運転							単 18号 02-05-16
	WK250590		日	0.295	63,140	18,626	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		449	管理費区分：0	
	合計					45,640		
	単価					456	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,35日,無, 有	単位	枚	単位数量		
						1	4,390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:35日	枚	1	3,290	3,290	管理費区分:0
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002			枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0
合計						4,390	
単価						4,390	円/枚

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	95,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	35,220	17,610	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	31,190	3,119	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	23,020	46,040	管理費区分：0	
	パッキン運転							単 19号 02-05-08
	WK250540		日	0.5	56,550	28,275	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0	
	合計					95,050		
	単価					95,050	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 18 .3km, 12m以内, 冬期割増, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4,284
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.200		Z006810102	t	1	4,284	4,284	管理費区分: 0	
合計						4,284		
単価						4,284	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	63,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	142	16,898	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	合計					63,140		
	単価					63,140	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WK250540	ハック材運転		単位	日	単位数量	1	単価	56,550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	65	142	9,230	管理費区分:0	
	ハック材(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.16	10,700	12,412	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					56,550		
	単価					56,550	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WK250400	工事中水中ポンプ 運転	40以上120 (m3/h) 未満, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	535
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1.1	487	535	管理費区分: 0	
合計						535		
単価						535	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WK250410	発動発電機運転	40以上120 (m3/h) 未満, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	16,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z006702002		L	98	142	13,916	管理費区分: 0	
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 35kVA							
	L001110009		日	1.1	2,020	2,222	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分: 0	
	合計					16,140		
	単価					16,140	円/日	

登 録 単 価

工事名	奥入瀬川河川維持（樋門補修）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000366000001	平ブロック	別途計上	m2	0	2025	9	確定
Y000385000001	型枠	残存型枠（組立部材含む）	m2	7,103	2025	9	確定
Y000800003001	材料費	ポリマーセメントモルタル	m3	368,000	2025	9	確定
Y000800007001	材料費	可とう性エポキシ樹脂	kg	2,300	2025	9	確定
Y001006000001	吸出し防止材	吸出防止材	m2	765	2025	9	確定
Y001672000001	塩ビ止水板		m	2,510	2025	9	確定
Z006141002001	プライマー		kg	4,020	2025	9	確定
ZZ99*01*01001	階段ブロック		m2	13,500	2025	9	確定
ZZ99*01*01002	コンクリートブロック		m2	19,200	2025	9	確定
ZZ99*01*01004	鉄筋Co処分費		t	1,500	2025	9	確定
ZZ99*01*01005	無筋Co処分費		t	1,000	2025	9	確定
ZZ99*01*01006	撤去工	扉体、開閉機	式	490,300	2025	9	確定
ZZ99*01*01007	撤去工	操作台防護柵、管理橋	式	312,000	2025	9	確定
ZZ99*01*01008	防護柵	川表側 H=1.1m	式	524,000	2025	9	確定
ZZ99*01*01009	防護柵	川裏川 H=1.1m	式	530,000	2025	9	確定
ZZ99*01*01010	鋼製付属設備据付		式	162,000	2025	9	確定
ZZ99*01*01011	鋼製付属設備輸送		式	82,000	2025	9	確定

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
樋門・樋管 (0001)	式	1		18,663,000	
樋門・樋管本體工 (0002)	式	1		12,010,619	
ゲート工 (0003)	式	1		10,200,500	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
ゲート (0004)	式	1		10,200,500	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
扉体	門	1	3,978,000	3,978,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 5 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
戸当り	門	1	763,000	763,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 5 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
開閉装置	門	1	4,730,000	4,730,000	単価補正	
					ZZ99*01*02003	
					管理費区分 5	
					歩 2025.09 単 2025.09	
					単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ゲート設備輸送	式	1		241,000	ZZ99*01*02004	
					管理費区分 5	
					歩 2025.09 単 2025.09	
					単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
据付工 小型水門設備	式	1		488,500	ZZ99*01*02005	
					管理費区分 0	
					歩 2025.09 単 2025.09	
					単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
胸壁工 (0005)	式	1		181,308	オプション入力	
					工種 02:河川・道路構造物工事	
胸壁 (0006)	式	1		181,308	オプション入力	
					第0002号内訳書	
					単位数 1 式	
					管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事					事業区分	河川改修
コンクリート	m3	1.6	30,700	49,120		歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				CB240010 30520.0
J02 打設工法		人力打設				管理費区分 0
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 24-12-25(20)				歩 2025.09 単 2025.09
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)				単価地区 おいらせ町(旧下田町)
J07 現場内小運搬の有無		無し				労調係数 1.000 00-00 0
J13 費用の内訳		全ての費用				豪雪割増 B地区
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31	m3	1.6	1,000	1,600		潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						Z230211005
						管理費区分 0
型枠	m2	7.6	11,330	86,108		歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠				CB240210 9352.2
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				管理費区分 0
						歩 2025.09 単 2025.09
						単価地区 おいらせ町(旧下田町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
目地板	m2	4	5,551	22,204		CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09
J01 1工事当り使用量		30m2未満				

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
止水板	m	5.2	4,284	22,276	CB224810 2814.4 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 止水板の種類		CF(塩ビ製)230*9			
樋門躯体工 (0007)	式	1		1,074,205	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
躯体工 (0008)	式	1		762,603	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート	m3	10.2	30,700	313,140	CB240010 30520.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 24-12-25(20)			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			
J07 現場内小運搬の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	10.2	1,000	10,200	Z230211005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠	m2	28.8	11,330	326,304	CB240210 9352.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
鉄筋工[市場単価]	t	0.298	188,800	56,262	WB810010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]	t	0.297	190,900	56,697	WB810010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
箱抜部 (0009)	式	1		29,217	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート	m3	0.6	30,700	18,420	CB240010 30520.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(12)-2 24-12-25(20) 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 無し 全ての費用			Z230211005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31	m3	0.6	1,000	600	Z230211005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠					CB240210 9352.2

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m2	0.9	11,330	10,197	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
足場工 (0010)	式	1		116,340	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
足場工	掛m2	21	5,540	116,340	WB252110 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工法		手摺先行型枠組足場			
J02 安全ネット		必要			
J03 ラフエレノクレーン賃料補正		標準(1.0)			
支保工 (0011)	式	1		5,752	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
奥入瀬川河川維持(樋門補修)工事					
パイプサポート支保・くさび結合支保	空m3	1	5,752	5,752	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 支保工法 J02 総設置数量 J03 支保耐力(コンクリート厚)		パイプサポート支保 V<=40空m3 f<=40kN/m2[t<=120cm]			WB252210 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
均しコンクリート (0012)	式	1		33,726	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート	m3	0.9	29,950	26,955	CB240010 30520.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 無し 全ての費用			
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31	m3	0.9	1,000	900	Z230211005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
奥入瀬川河川維持(樋門補修)工事					事業区分	河川改修
型枠	m2	1	5,871	5,871	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 CB240210 4714.1 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
作業土工 (0013)	式	1		126,567	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
床掘り	m3	53	278	14,734	CB210030 236.98 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		標準				
J03 土留方式の種類		無し				
J04 障害の有無		無し				
埋戻し	m3	0.7	3,311	2,317	CB210410 3157.9 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川河川維持（樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
埋戻し	m3	52.3	2,094	109,516	CB210410 1928.7 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
水路工 (0014)	式	1		44,915	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
水路 (0015)	式	1		44,915	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
コンクリート	m3	0.3	30,700	9,210	CB240010 30520.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 24-12-25(20)				
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事		事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31	m3	0.3	1,000	300	Z230211005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠	m2	0.9	11,330	10,197	CB240210 9352.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
目地板	m2	1.3	5,551	7,216	CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			
止水板	m	4.2	4,284	17,992	CB224810 2814.4 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 止水板の種類		CF150*5			
面壁工					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
(0016)	式	1	27,362
工種 02:河川・道路構造物工事			
面壁 (0017)	式	1	27,362
オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)			
コンクリート	m3	0.2	30,700
CB240010 30520.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物	
J02 打設工法		人力打設	
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 24-12-25(20)	
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	
J07 現場内小運搬の有無		無し	
J13 費用の内訳		全ての費用	
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31	m3	0.2	1,000
Z230211005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
残存型枠及び残存化粧型枠	m2	0.8	12,910
WB330850 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0			
J01 型枠材種別		残存型枠	
J02 水抜きパイプの有無		無し	
J04 ラフテレックレン賃料補正		標準	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
目地板	m2	0.7	5,551	3,885	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
シール材	m	2.9	2,348	6,809	CB224820 2274.6 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
函渠補修工 (0018)	式	1		482,329	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
ひび割れ補修工 (0019)	式	1		225,100	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ひび割れ補修工(充てん工法)					WB229010

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	構造物	1	112,400	112,400	管理費区分 0
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		20m未満			歩 2025.09 単 2025.09
J03 1構造物当り充てん材設計量(実数)		0.13kg			単価地区 おいらせ町(旧下田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物	1	112,700	112,700	WB229010
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		20m未満			管理費区分 0
J03 1構造物当り充てん材設計量(実数)		0.22kg			歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 おいらせ町(旧下田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
断面補修工 (0020)	式	1		256,410	オプション入力
					第0012号内訳書
					単位数 1 式
					管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 おいらせ町(旧下田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
構造物とりこわし	m3	0.2	8,827	1,765	WB824010
J01 構造物区分		無筋構造物			管理費区分 0
J02 工法区分		機械施工			歩 2025.09 単 2025.09
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 おいらせ町(旧下田町)
J04 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J05 低騒音・低振動対策		不要			豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
プライマー塗布	m2	3.9	2,744	10,701	WB820320 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無			
J04 プライマー材1m2当り使用量		標準			
断面修復工(左官工法)	構造物	1	240,600	240,600	WB229210 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		無し			
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.014m3			
モルタル練	m3	0.014	102,100	1,429	CB240060 94888.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 セメント種類		普通			
J02 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	0.14	11,330	1,586	CB240210 9352.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
コンクリート表面含浸材					Z231217020

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ケイ酸系(ローラー塗布工)、ロス率含む	m2	0.14	2,354	329	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬・処分 (0021)	式	1		819	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬	m3	0.2	2,098	419	CB227010 1735.9 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		10.9km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
無筋Co処分費	t	0.4	1,000	400	ZZ99*01*01005 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
付属物設置工 (0022)	式	1		1,976,936	
防止柵工 (0023)	式	1		1,298,000	工種 02:河川・道路構造物工事
防護柵 (0024)	式	1		1,298,000	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
防護柵 川表側 H=1.1m	式	1		524,000	ZZ99*01*01008 管理費区分 5 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護柵 川裏側 H=1.1m	式	1		530,000	ZZ99*01*01009 管理費区分 5 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼製付属設備輸送					ZZ99*01*01011

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川河川維持（樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1		82,000	管理費区分 5 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼製付属設備据付	式	1		162,000	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
階段工 (0025)	式	1		678,936	工種 02:河川・道路構造物工事
階段工 (0026)	式	1		373,662	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
平ブロック張	m2	17.4	2,102	36,574	CB226030 7518.8 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01	ブロックの質量	150kg/個以上		
	J02	平ブロック規格			
	J03	裏込材規格	不要		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 遮水シート規格 J06 吸出し防止材の有無 J07 連結金具の有無 J08 連結金具10m2当り使用量		不要 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
階段ブロック	m2	17.4	13,500	234,900	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基礎砕石	m2	27.8	1,880	52,264	CB221110 1350.1 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用			
吸出し防止材設置	m2	36.1	1,040	37,544	CB224720 883.03 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート	m3	0.4	29,950	11,980	CB240010 30520.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40			

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 無し 全ての費用			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31	m3	0.4	1,000	400	Z230211005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
小口止工 (0027)	式	1		305,274	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート	m3	1.7	29,950	50,915	CB240010 30520.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 無し 全ての費用			
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31	m3	1.7	1,000	1,700	Z230211005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	河川改修			
奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠	m2	22.3	11,330	252,659	CB240210 9352.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
護岸工 (0028)	式	1		2,325,183	オプション入力
護岸工 (0029)	式	1		2,325,183	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
作業土工 (0030)	式	1		68,955	オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
床掘り	m3	22.5	278	6,255	CB210030 236.98 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	河川改修
奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
J04 障害の有無		無し				豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し	m3	11.5	3,311	38,076		CB210410 3157.9 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
埋戻し	m3	10.2	2,094	21,358		CB210410 1928.7 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
基面整正	m2	7.1	460	3,266		CB210080 478.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基礎工 (0031)	式	1		174,463		オプション入力 第0018号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町)

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート	m3	0.7	29,950	20,965	CB240010 30520.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31	m3	0.7	1,000	700	Z230211005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠	m2	2	5,871	11,742	CB240210 4714.1 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
現場打基礎コンクリート	m3	1.9	73,240	139,156	CB226170 65798.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J02 基礎砕石の有無		無し			
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事					
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31	m3	1.9	1,000	1,900	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Z230211005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
護岸工 (0032)	式	1		1,720,968	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
平ブロック張	m2	76.6	2,102	161,013	CB226030 7518.8 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 ブロックの質量 150kg/個以上 J02 平ブロック規格 J03 裏込材規格 不要 J05 遮水シート規格 不要 J06 吸出し防止材の有無 無し J07 連結金具の有無 有り J08 連結金具10m2当り使用量 5.0個を超え15.0個以下
コンクリートブロック	m2	76.6	19,200	1,470,720	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	概要	
奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事					事業区分	河川改修
吸出し防止材設置	m2	81	1,040	84,240	単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
目地板	m2	0.9	5,551	4,995	CB224720	883.03
					管理費区分	0
					歩	2025.09 単 2025.09
					単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2未満			CB224710	3855.3
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			管理費区分	0
					歩	2025.09 単 2025.09
					単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
小口止工 (0033)	式	1		360,797	オプション入力	
					第0020号内訳書	
					単位数	1 式
					管理費区分	0
					歩	2025.09 単 2025.09
					単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	4週8休以上(月単位)
コンクリート	m3	2.5	29,950	74,875	CB240010	30520.0
					管理費区分	0

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2025.09 単 2025.09
J02 打設工法		人力打設			単価地区 おいらせ町(旧下田町)
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			豪雪割増 B地区
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31	m3	2.5	1,000	2,500	Z230211005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠	m2	13.5	11,330	152,955	CB240210 9352.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
残存型枠及び残存化粧型枠	m2	8.3	12,910	107,153	WB330850 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠材種別		残存型枠			
J02 水抜きパイプの有無		無し			
J04 ラフテレンクレーン賃料補正		標準			
目地板	m2	4.2	5,551	23,314	CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09
J01 1工事当り使用量		30m2未満			

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0034)	式	1		1,301,130	オプション入力
構造物取壊し工 (0035)	式	1		498,830	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
構造物取壊し (0036)	式	1		498,830	オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
構造物とりこわし	m3	7	17,510	122,570	WB824010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
殻運搬	m3	7	2,592	18,144	CB227010 2144.4 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町)
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		無し 10.9km以下 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋Co処分費	t	17.4	1,500	26,100	ZZ99*01*01004 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物とりこわし	m3	25.1	8,827	221,557	WB824010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			
殻運搬	m3	25.1	2,098	52,659	CB227010 1735.9 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			
無筋Co処分費	t	57.8	1,000	57,800	ZZ99*01*01005 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
樋門ゲート撤去工 (0037)	式	1		802,300	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
樋門ゲート撤去 (0038)	式	1		802,300	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
撤去工 扉体、開閉機	式	1		490,300	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
撤去工 操作台防護柵、管理橋	式	1		312,000	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0039)	式	1		1,049,132	
工事用道路工 (0040)	式	1		310,572	工種 99:
敷鉄板 (0041)	m2	335		310,572	第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
		Q01 鋼材規格 Q02 作業区分 Q03 敷鉄板設置・撤去費 Q04 敷鉄板賃料等	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料		
敷鉄板設置・撤去	m2	334.5	456	152,532	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分	設置・撤去		
敷鉄板賃料	枚	36	4,390	158,040	WB253630 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無	22×1,524×6,096(mm) 無 35日 無 有		
水替工 (0042)	式	1		738,560	工種 99:

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ポンプ排水 (0043)	日	29		738,560	第0024号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 排水量		40以上120(m3/h)未満			
Q02 排水方法		常時排水			
Q03 ポンプ設置撤去費		ポンプ設置・撤去			
Q04 排水ポンプ運転費		ポンプ運転			
ポンプ設置・撤去	箇所	1	95,050	95,050	WB252320 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転	日	29	22,190	643,510	WB252310 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分		40以上120(m3/h)未満			
J02 排水方法		常時排水			
直接工事費 (0044)	式	1		18,663,000	
共通仮設 (0045)	式	1		2,354,472	
共通仮設費 (0046)	式	1		794,472	

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運搬費 (0047)	式	1		667,472	工種 99:
仮設材運搬費 (0048)	t	58		667,472	第0025号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	57.7	4,284	247,186	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		18.3km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		冬期割増			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	57.7	4,284	247,186	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		18.3km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		冬期割増			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	57.7	3,000	173,100	WB010030 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 おいらせ町(旧下田町)

J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川河川維持（樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0049)	式	1		127,000	
現場環境改善費（率計上） (0050)	式	1		127,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0051)	式	1		1,560,000	
	主たる工種	02:河川・道路構造物工事			
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.03		
純工事費 (0052)	式	1		21,017,472	
現場管理費 (0053)	式	1		4,481,000	
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	1.08%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05		
工事原価 (0054)	式	1		25,498,472	

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川河川維持 (樋門補修) 工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
一般管理費等 (0055)	式	1		5,121,528	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0056)	式	1		30,620,000	
消費税額及び地方消費税額 (0057)	式	1		3,062,000	
工事費計 (0058)	式	1		33,682,000	