

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰起河改 第7729号

設計書番号 507-060-0405

青平川河川改良工事

実施 設計書

むつ市大字田名部 地内

2026年03月19日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 24.1 m			
	河川土工	1		式
	法覆護岸工	1		式
	排水樋管工	1		式
設計額	31,053,000 円	(内消費税 2,823,000 円)	変更による 増減額	
請負額			変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	青平川河川改良工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		13,674,303		
河川土工							
		式	1		833,489		
掘削工							
		式	1		14,640		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	40		14,640		
盛土工							
		式	1		118,735		
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	40		118,735		
法面整形工							
		式	1		31,369		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:液質土、砂及び砂質土、粘性土						内 3号
		m2	10		7,592		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し						内 4号
		m2	30		23,777		
残土処理工							
		式	1		668,745		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 5号
		m3	490		70,785		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 6号
		m3	490		597,960		
法覆護岸工							
		式	1		9,631,242		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	青平川河川改良工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1		274,956		
床掘り	土質:土砂						内 7号
		m3	90		23,925		
埋戻し	土質:土砂						内 8号
		m3	30		57,708		
法面整形(切土部)							内 9号
		m2	170		164,177		
法面整形(盛土部)							内 10号
		m2	40		29,146		
基礎工							
		式	1		2,863,415		
広幅鋼矢板							内 11号
		枚	43		2,439,551		
現場打基礎コンクリート							内 12号
		m	24		423,864		
コンクリートブロック工(平ブロック張)							
		式	1		6,386,205		
平ブロック張							内 13号
		m2	195		5,138,553		
小口止コンクリート							内 14号
		箇所	4		1,247,652		
植生工							
		式	1		106,666		
張芝							内 15号
		m2	40		106,666		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	青平川河川改良工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水樋管工		式	1		401,282		
管渠工		式	1		63,553		
ヒューム管		m	1		63,553		内 16号
吐口工		式	1		337,729		
コンクリート		m3	3		294,894		内 17号
均しコンクリート		m3	1		42,835		内 18号
構造物撤去工		式	1		6,270		
排水構造物撤去工		式	1		6,270		
ヒューム管撤去		m	1		6,270		内 19号
仮設工		式	1		2,802,020		
土留・仮締切工		式	1		1,266,923		
大型土のう		袋	157		1,266,923		内 20号
水替工		式	1		380,410		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	青平川河川改良工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水						内 21号
		日	19		380,410		
仮水路工							
		式	1		75,003		
掘削							内 22号
		m3	160		56,730		
河道盛土							内 23号
		m3	3		18,273		
作業ヤード整備工							
		式	1		975,008		
路体(築堤)盛土							内 24号
		m3	210		626,650		
敷鉄板							内 25号
		m2	67		82,478		
敷砂利							内 26号
		m2	780		265,880		
作業ヤード撤去工							
		式	1		104,676		
掘削							内 27号
		m3	290		104,676		
直接工事費							
		式	1		13,674,303		
共通仮設							
		式	1		3,121,877		
共通仮設費							
		式	1		1,610,877		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	青平川河川改良工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費							
		式	1		1,396,134		
重建設機械分解組立輸送費							内 28号
		回	1		1,278,000		
仮設材運搬費							内 29号
		t	12		118,134		
役務費							
		式	1		14,743		
借地料							内 30号
		式	1		14,743		
現場環境改善費							
		式	1		200,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		200,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		1,511,000		
純工事費							
		式	1		16,796,180		
現場管理費							
		式	1		6,679,000		
工事原価							
		式	1		23,475,180		
一般管理費等							
		式	1		4,754,820		
工事価格							
		式	1		28,230,000		



# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事			合算工事：		
対象工事費	13,674,303	直接工事費	13,674,303	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	17,420	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		13,674,303	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		13,656,883		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.73%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03	11.05%		0.00%
	計上額		1,511,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	13,674,303	直接工事費	13,674,303	
非対象額計 (-)	17,420			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	17,420	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	13,656,883	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.47%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.47%		0.00%	
計上額	200,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	1,410,877				
運搬費	1,396,134	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	14,743	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,121,877

# 現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	16,796,180	単独（追加工事）直接工事費	13,674,303	単独（追加工事）共通仮設費	3,121,877
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		16,796,180	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		16,778,760		0	0
現場管理費 率（補正前）		36.80%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.08%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		39.77%		0.00%	
計上額		6,679,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	23,475,180				
純工事費	16,796,180	現場管理費	6,679,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	23,475,180	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	23,457,760		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.23%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	20.23%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	23,475,180		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,754,820				
業務委託料	0				

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			13,674,303
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				13,674,303
	共通仮設費 (率分)	13,674,303	11.05	1,511,000
	運搬費			1,396,134
	役務費			14,743
現場環境改善費対象工事費				13,674,303
	現場環境改善費 (率分)	13,656,883	1.47	200,000
現場管理費対象純工事費				16,796,180
	現場管理費	16,796,180	39.77	6,679,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				23,475,180
	一般管理費等	23,475,180	20.23	4,754,820
	業務委託費			0
工事価格				28,230,000
消費税等相当額				2,823,000
工事費計				31,053,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	40	366	14,640		02-01-02 管理費区分:0
合計					14,640		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	4.0m以上,20,000m3未満,有り	m3	6	497	2,982		02-01-02 管理費区分:0
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m以上4.0m未満	m3	19	963	18,297		02-01-02 管理費区分:0
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	16	6,091	97,456		02-01-02 管理費区分:0
合計					118,735		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	8	949	7,592		02-02-01 管理費区分:0
合計					7,592		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,有り,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	31	767	23,777		02-02-01 管理費区分:0
合計					23,777		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	495	143	70,785		管理費区分:0
合計					70,785		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下						02-01-02
	CB210110	m3	495	1,208	597,960		管理費区分:0
合計					597,960		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	床掘り	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し						02-01-03
	CB210030	m3	87	275	23,925		管理費区分:0
合計					23,925		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	埋戻し	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
	CB210410	m3	28	2,061	57,708		管理費区分:0
合計					57,708		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	法面整形(切土部)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
法面整形	切土部,無し,㈬質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用						02-02-01	
CB220010		m2	173	949	164,177		管理費区分：0	
合計					164,177			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	法面整形(盛土部)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
法面整形	盛土部,有り,無し,㈬質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用						02-02-01	
CB220010		m2	38	767	29,146		管理費区分：0	
合計					29,146			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	広幅鋼矢板							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ハイロハマ施工による 鋼矢板打込み WB250200	陸上, 電動式 60kW, 無し, IIw型, 4m以下	枚	43	7,190	309,170		単 1号 02-05-02 管理費区分: 0
	鋼矢板・H形鋼(埋設) WB250010	鋼矢板, 新品	t	7.97	267,300	2,130,381		単 2号 02-05-01 管理費区分: 0
	合計					2,439,551		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	現場打基礎コンクリート							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場打基礎コンクリート CB226170	土木(2)港湾(5)18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	5.8	73,080	423,864		02-02-03 管理費区分: 0
	合計					423,864		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	平フック張						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平フック張 CB226030	150kg/個以上,フック系突起型,不要,不要,有り,有り,5.0個を超え15.0個以下	m2	195.1	25,870	5,047,237		02-02-03 管理費区分:0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	16.6	5,501	91,316		02-02-18 管理費区分:0
合計					5,138,553		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	小口止コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,土木(2)・港湾(5)18-8-40,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),全ての費	m3	10.2	37,360	381,072		02-03-01 管理費区分:0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	78	11,110	866,580		02-02-06 管理費区分:0
合計					1,247,652		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	張芝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工 WB810870	張芝工, 100m2未満, 無	m2	38	2,807	106,666		単 3号 06-02-04 管理費区分: 0
合計					106,666		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	ヒューム管							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ヒューム管(B形管) CB222860	据付, 400mm, 360° 巻き, 無し, 各種, 土木(2)港湾(5) 18-8-40, 標準(1.0) , 全ての費用	m	1.1	45,500	50,050		02-02-05 管理費区分: 0	
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打 設, 土木(2)港湾(5) 18-8-40, 10m3以 上100m3未満, 特殊養生(練炭、ジェットヒ	m3	0.1	27,720	2,772		02-03-01 均しCo 管理費区分: 0	
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0.2	5,757	1,151		02-02-06 管理費区分: 0	
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.5	5,501	2,750		02-02-18 管理費区分: 0	
止水板 CB224810	CF(塩ビ製) 150*5	m	2.6	2,627	6,830		02-02-04 管理費区分: 0	
合計					63,553			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,土木(2)港湾(5)18-8-40,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),全ての費用	m3	2.6	37,360	97,136		02-03-01 管理費区分:0	
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	17.8	11,110	197,758		02-02-06 管理費区分:0	
合計					294,894			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	均しコンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,土木(2)港湾(5)18-8-40,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),全ての費用	m3	0.9	37,360	33,624		02-03-01 管理費区分:0	
型枠 CB240210	一般型枠,均しコンクリート	m2	1.6	5,757	9,211		02-02-06 管理費区分:0	
合計					42,835			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号		ヒューム管撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ヒューム管(B形管)	撤去, 400mm, 全ての費用						02-02-05
CB222860		m	1.3	3,788	4,924		管理費区分: 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 無し, 4.0km以下						01-02-02
CB010410		t	0.2	2,231	446		管理費区分: 0
処分費(t)							単 4号 01-02-02 Co製品
WB020052		t	0.2	4,500	900		管理費区分: T
合計					6,270		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	大型土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	157	7,119	1,117,683		単 5号 02-05-10 管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	157	842	132,194		単 6号 02-05-10 管理費区分: 0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 無し, 4.0km以下	t	0.236	2,231	526		01-02-02 管理費区分: 0
処分費(t) WB020052		t	0.236	70,000	16,520		単 7号 01-02-02 管理費区分: T
合計					1,266,923		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 8号 02-05-08
WB252320		箇所	2	93,400	186,800		管理費区分:0
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水						単 9号 02-05-08
WB252310		日	19	10,190	193,610		管理費区分:0
合計					380,410		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	155	366	56,730		管理費区分:0
合計					56,730		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	河道盛土							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	路体(築堤)盛土	2.5m未満						02-01-02
	CB210510		m3	3	6,091	18,273		管理費区分：0
	合計					18,273		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	路体(築堤)盛土							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	路体(築堤)盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02
	CB210510		m3	201	259	52,059		管理費区分：0
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満						02-01-02
	CB210510		m3	7	963	6,741		管理費区分：0
	山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)							
	Z231365005		m3	277	2,050	567,850		管理費区分：0
	合計					626,650		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 10号 02-05-16
WB253610		m2	66.9	449	30,038		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 58日, 無, 有						単 11号 02-05-16
WB253630		枚	15	3,496	52,440		管理費区分：0
合計					82,478		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 t=100mm							単 12号
		m2	782	340	265,880		管理費区分：0
合計					265,880		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	掘削							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	286	366	104,676		02-01-02 管理費区分: 0
	合計					104,676		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	重建設機械分解組立輸送費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35 超80下(クラム0.6超2下, 標準(1.0))	回	1	1,278,000	1,278,000		単 13号 01-02-02 管理費区分: 0
	合計					1,278,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号		仮設材運搬費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6.8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	12.03	3,410	41,022		単 14号 01-02-02 往路 管理費区分: 0		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6.8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	12.03	3,410	41,022		単 14号 01-02-02 復路 管理費区分: 0		
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	12.03	3,000	36,090		単 15号 01-02-02 管理費区分: 0		
合計					118,134				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号		借地料							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
借地料(m2入力) WB010230	23円	m2	641	23	14,743		単 16号 01-02-02 管理費区分: 0		
合計					14,743				

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB250200	パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, IIw型, 4m以 下	単位	枚	単位数量		
						10	単価 7,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役						
	R0125		人	0.217	34,530	7,493	管理費区分: 0
	とび工						
	R0106		人	0.435	31,200	13,572	管理費区分: 0
	普通作業員						
	R0102		人	0.217	22,570	4,897	管理費区分: 0
	パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み, 電動式60kW, IIw型					単 17号 02-05-02
	WK250010		日	0.217	158,800	34,459	管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)						
	ZS8000004	19%	式	1		11,479	管理費区分: 0
	合計					71,900	
	単価					7,190	円/枚

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB250010	鋼矢板・H形鋼(埋設)	鋼矢板, 新品	単位	t	単位数量	1	単価	267,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格								
単価補正1.000		Y007014102001	t	1	267,300	267,300	管理費区分: 0	
合計						267,300		
単価						267,300	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2,807
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張)								
単価補正1.500(FP3)		Q001416001	m2	1	2,807.55	2,807	管理費区分: 0	
合計						2,807		
単価						2,807	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	4,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co製品		Y007600001001	t	100	4,500	450,000	管理費区分：T	
合計						450,000		
単価						4,500	円/t	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 6mを超え20m以下 , 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	7,119
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.192	34,530	6,629	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.192	30,580	5,871	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.192	22,570	4,333	管理費区分: 0	
	大型土のう 丸型 φ110×高108cm							
	Z230430005		枚	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	
	山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)							
	Z231365005		m3	10	2,050	20,500	管理費区分: 0	
	バックホ運転	製作・設置, 6mを超え20m以下						単 18号 02-05-10
	WK250500		日	0.192	66,530	12,773	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							
	L001130006		日	0.192	47,300	9,081	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	6%	式	1		1,003	管理費区分: 0	
	合計					71,190		
	単価					7,119	円/袋	



## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量		単価	
					100			70,000
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 廃プラスチック Y007600001002		t	100	70,000	7,000,000	管理費区分：T		
合計					7,000,000			
単価					70,000	円/t		

# 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB252320	ホップ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	93,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	34,530	17,265	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	30,580	3,058	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,570	45,140	管理費区分：0	
	バックホ運転							単 19号 02-05-08
	WK250540		日	0.5	55,870	27,935	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0	
	合計					93,400		
	単価					93,400	円/箇所	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB252310	ポンプ 運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	10,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.14	30,580	4,281	管理費区分: 0	
	工事中水中ポンプ 運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水						単 20号 02-05-08
	WK250400		日	1	433	433	管理費区分: 0	
	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水						単 21号 02-05-08
	WK250410		日	1	5,188	5,188	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	3%	式	1		288	管理費区分: 0	
	合計					10,190		
	単価					10,190	円/日	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	449
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.295	34,530	10,186		管理費区分：0
	とび工							
	R0106		人	0.295	31,200	9,204		管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	0.295	22,570	6,658		管理費区分：0
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 22号 02-05-16
	WK250590		日	0.295	62,460	18,425		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		437		管理費区分：0
	合計					44,910		
	単価					449		円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,58日,無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	3,496
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001	供用日数:58日	枚	1	2,726	2,726	管理費区分:0	
	整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001		枚	1	770	770	管理費区分:0	
合計						3,496		
単価						3,496	円/枚	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	敷砂利 t=100mm		単位	m2	単位数量	100	単価	340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地 CB210610	敷均し(ルース),標準(10,000m3未満), 無し	m3	10	147	1,470	02-01-02 管理費区分:0	
	再生クラッシュヤラン RC-40 Z002122003		m3	10.5	3,100	32,550	管理費区分:0	
合計						34,020		
単価						340	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローレン系35 超80下(クム0.6超2下, 標準(1.0))	単位	回	単位数量	1	単価	1,278,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							
	R0101		人	5.5	30,580	168,190	管理費区分:0	
	ラフテーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							
	L001130006		日	1.5	47,300	70,950	管理費区分:0	
	運搬費等率							
	ZS7210040	434%	式	1		1,037,867	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		993	管理費区分:0	
	合計					1,278,000		
	単価					1,278,000	円/回	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6.8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1.000		Z006810101	t	1	3,410	3,410	管理費区分: 0	
合計						3,410		
単価						3,410	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB010230	借地料(m2入力)	23円	単位	m2	単位数量	1	単価	23
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料								
	Y007510000		m2	1	23	23	管理費区分：0	
合計						23		
単価						23	円/m2	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WK250010	ハイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み, 電動式60kW, IIw型	単位	日	単位数量	1	単価	158,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	76	142	10,792	管理費区分: 0	
	ハイロハンマ(単体)[電動式・普通型] 461~480kN 60kW	機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1.31	23,100	30,261	管理費区分: 0	
	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジック] 排出ガス対策型(2014年規制)50~55t吊	機械条件: 供用 持込						
	M000401205		供用日	1.31	63,700	83,447	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		80	管理費区分: 0	
	合計					158,800		
	単価					158,800	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WK250500	ハック材運転	製作・設置, 6mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	66,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	142	16,898	管理費区分: 0	
	ハック材(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.44	10,700	15,408	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分: 0	
	合計					66,530		
	単価					66,530	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WK250540	バックホ運転		単位	日	単位数量	1	単価	55,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	65	142	9,230	管理費区分:0	
	バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.16	10,700	12,412	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					55,870		
	単価					55,870	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	433
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		L001100005	日	1.2	361	433	管理費区分:0	
合計						433		
単価						433	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WK250410	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	5,188
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	22	142	3,124	管理費区分:0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 25kVA		L001110008	日	1.2	1,720	2,064	管理費区分:0	
合計						5,188		
単価						5,188	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	142	16,898	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	合計					62,460		
	単価					62,460	円/日	

# 登 録 単 価

工事名	青平川河川改良工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000210000001	生コンクリート	土木(2)・港湾(5)18-8-40 W/C≦60%	m <sup>3</sup>	17,950	2025	9	確定 冬期割増額含む
Y000351000001	ヒューム管		本	0	2025	9	確定 既設利用
Y001672000001	塩ビ止水板	CF150*5	m	990	2025	9	確定
Y007014102001	鋼矢板 市中価格		t	267,300	2025	9	確定
Y007600001001	処分費	Co製品	t	4,500	2025	9	確定 県廃棄物比較表
Y007600001002	処分費	廃プラスチック	t	70,000	2025	9	確定 県廃棄物比較表

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
青平川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		13,674,303	
河川土工 (0002)	式	1		833,489	
掘削工 (0003)	式	1		14,640	工種 01:河川工事
掘削 (0004) (P)	m3	40		14,640	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
掘削	m3	40	366	14,640	CB210100 328.03 管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
盛土工 (0005)	式	1		118,735	工種 01:河川工事
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	40		118,735	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	青平川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	6	497	2,982	CB210510 436.4 管理費区分 0
J01 施工幅員		4.0m以上			歩 2025.09 単 2025.09
J02 施工数量		20,000m3未満			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J03 障害の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
路体(築堤)盛土	m3	19	963	18,297	CB210510 827.03 管理費区分 0
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
路体(築堤)盛土	m3	16	6,091	97,456	CB210510 6330.2 管理費区分 0
J01 施工幅員		2.5m未満			歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
法面整形工 (0007)	式	1		31,369	工種 01:河川工事

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
青平川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
法面整形(切土部) (0008) (P)	m2	10		7,592	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 現場制約		無し			
Q02 土質		ㄖ質土、砂及び砂質土、粘性土			
Q03 法面整形費		法面整形			
法面整形	m2	8	949	7,592	CB220010 874.32 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所		切土部			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		ㄖ質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
法面整形(盛土部) (0009) (P)	m2	30		23,777	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 法面締固め		有り			
Q02 現場制約		無し			
Q03 法面整形費		法面整形			
Q04 土砂購入費		計上しない			
法面整形	m2	31	767	23,777	CB220010 697.02 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 整形箇所		盛土部			
J02 法面締固めの有無		有り			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		ㄖ質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			

# 入力データリスト (本01)

工事名	青平川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理工 (0010)	式	1		668,745	単価補正 工種 01:河川工事
整地 (0011) (P)	m3	490		70,785	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	Q01 作業区分	残土受入れ地での処理			
	Q02 敷均し費	整地			
整地	m3	495	143	70,785	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分	残土受入れ地での処理			
土砂等運搬 (0012) (P)	m3	490		597,960	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	Q01 土砂等発生現場	標準			
	Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	Q03 運搬費	土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	495	1,208	597,960	CB210110 1020.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09
	J01 土砂等発生現場	標準			

# 入力データリスト (本01)

工事名	青平川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法覆護岸工 (0013)	式	1		9,631,242	
作業土工 (0014)	式	1		274,956	工種 01:河川工事
床掘り (0015) (P)	m3	90		23,925	第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り			
床掘り	m3	87	275	23,925	CB210030 236.98 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し			
埋戻し (0016) (P)	m3	30		57,708	第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市)
Q01 施工方法 Q03 土質		最大埋戻幅1m以上4m未満 土砂			

# 入力データリスト (本01)

工事名	青平川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q04 埋戻し費		埋戻し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
埋戻し	m3	28	2,061	57,708	CB210410 1928.7
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面整形(切土部) (0017)	m2	170		164,177	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
法面整形	m2	173	949	164,177	CB220010 874.32
J01 整形箇所		切土部			歩 2025.09 単 2025.09
J03 現場制約の有無		無し			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J04 土質		ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土			労調係数 1.000 00-00 0
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 B地区
法面整形(盛土部) (0018)	m2	40		29,146	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m2

# 入力データリスト (本01)

工事名	青平川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
法面整形	m2	38	767	29,146	CB220010 697.02
J01 整形箇所		盛土部			管理費区分 0
J02 法面締固めの有無		有り			歩 2025.09 単 2025.09
J03 現場制約の有無		無し			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			労調係数 1.000 00-00 0
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
基礎工 (0019)	式	1		2,863,415	オプション入力 工種 01:河川工事
広幅鋼矢板 (0020)	枚	43		2,439,551	オプション入力 第0011号内訳書
					単位数 1 枚
					管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み	枚	43	7,190	309,170	WB250200
J01 施工場所		陸上			管理費区分 0
J02 パイロハンマの規格		電動式 60kW			歩 2025.09 単 2025.09
J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数		無し			単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 鋼矢板型式 J05 鋼矢板打込長		IIw型 4m以下			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板・H形鋼(埋設)	t	7.97	267,300	2,130,381	WB250010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 仮設材の種類 J02 新品中古別		鋼矢板 新品			
現場打基礎コンクリート (0021)	m	24		423,864	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
現場打基礎コンクリート	m3	5.8	73,080	423,864	CB226170 65798.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類		土木(2)港湾(5)18-8-40 無し 一般養生・特殊養生(練炭)			
コンクリートブロック工(平ブロック張) (0022)	式	1		6,386,205	工種 01:河川工事
平ブロック張					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0023)	m2	195		5,138,553	第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
平ブロック張	m2	195.1	25,870	5,047,237	CB226030 8420.9 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの質量		150kg/個以上			
J02 平ブロック規格		ブロック系突起型			
J03 裏込材規格		不要			
J05 遮水シート規格		不要			
J06 吸出し防止材の有無		有り			
J07 連結金具の有無		有り			
J08 連結金具10m2当り使用量		5.0個を超え15.0個以下			
目地板	m2	16.6	5,501	91,316	CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
小口止コンクリート (0024)	箇所	4		1,247,652	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリート	m3	10.2	37,360	381,072	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB240010 36223.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5)18-8-40 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 全ての費用			
型枠	m2	78	11,110	866,580	CB240210 9352.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
植生工 (0025)	式	1		106,666	工種 01:河川工事
張芝 (0026)	m2	40		106,666	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
人力施工による植生工					WB810870

# 入力データリスト (本01)

工事名	青平川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	38	2,807	106,666	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種区分		張芝工			
J02 施工規模		100m2未満			
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			
排水樋管工 (0027)	式	1		401,282	オプション入力
管渠工 (0028)	式	1		63,553	オプション入力 工種 01:河川工事
ヒューム管 (0029)	m	1		63,553	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ヒューム管(B形管)	m	1.1	45,500	50,050	CB222860 50189.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管径		400mm			
J03 固定基礎		360° 巻き			
J04 基礎碎石の有無		無し			
J05 規格		各種			
J08 生コンクリート規格		土木(2)港湾(5)	18-8-40		
J09 鉄筋工の労務補正		標準(1.0)			
J10 費用の内訳		全ての費用			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリート	m3	0.1	27,720	2,772	CB240010 27795.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)港湾(5)18-8-40			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	0.2	5,757	1,151	CB240210 4714.1 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
目地板	m2	0.5	5,501	2,750	CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
止水板	m	2.6	2,627	6,830	CB224810 2814.4 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 止水板の種類		CF(塩化ビニル製)150*5			

# 入力データリスト (本01)

工事名	青平川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
吐口工 (0030)	式	1		337,729	オプション入力 工種 01:河川工事
コンクリート (0031)	m3	3		294,894	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート	m3	2.6	37,360	97,136	CB240010 36223.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物		
		J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設		
		J03 コンクリート規格	土木(2)港湾(5)18-8-40		
		J05 養生工の種類	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)		
		J13 費用の内訳	全ての費用		
型枠	m2	17.8	11,110	197,758	CB240210 9352.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 型枠の種類	一般型枠		
		J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物		
均しコンクリート (0032)	m3	1		42,835	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	青平川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート	m3	0.9	37,360	33,624	CB240010 36223.0 管理費区分 0
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2025.09 単 2025.09
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J03 コンクリート規格		土木(2)港湾(5)18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			豪雪割増 B地区
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠	m2	1.6	5,757	9,211	CB240210 4714.1 管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2025.09 単 2025.09
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0033)	式	1		6,270	
排水構造物撤去工 (0034)	式	1		6,270	工種 99:
ヒューム管撤去 (0035)	m	1		6,270	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
青平川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区  むつ市(旧むつ市) 労調係数  1.000  00-00  0 豪雪割増  B地区 潮間割増  0%    係数ランク  1 週休2日補正  4週8休以上(月単位)
ヒューム管(B形管)	m	1.3	3,788	4,924	CB222860  3524.0 管理費区分  0 歩  2025.09  単  2025.09 単価地区  むつ市(旧むつ市) 労調係数  1.000  00-00  0 豪雪割増  B地区 潮間割増  0%    係数ランク  1 単価補正
J01  作業区分 J02  管径 J10  費用の内訳		撤去 400mm 全ての費用			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.2	2,231	446	CB010410  1888.5 管理費区分  0 歩  2025.09  単  2025.09 単価地区  むつ市(旧むつ市) 労調係数  1.000  00-00  0 豪雪割増  B地区 潮間割増  0%    係数ランク  1 単価補正
J01  トラック機種 J02  DID区間の有無 J03  片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下			
処分費(t)	t	0.2	4,500	900	WB020052 管理費区分  T 歩  2025.09  単  2025.09 単価地区  むつ市(旧むつ市) 労調係数  1.000  00-00  0 豪雪割増  B地区 潮間割増  0%    係数ランク  1 単価補正
仮設工 (0036)	式	1		2,802,020	
土留・仮締切工					工種  99:

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
青平川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0037)	式	1		1,266,923	
大型土のう (0038)	袋	157		1,266,923	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
大型土のう工	袋	157	7,119	1,117,683	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		購入土			
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			
J04 ラフテレシクレン賃料補正		標準(1.0)			
大型土のう工	袋	157	842	132,194	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			
J04 ラフテレシクレン賃料補正		標準(1.0)			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.236	2,231	526	CB010410 1888.5 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		4.0km以下			

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
青平川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費(t)	t	0.236	70,000	16,520	WB020052 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水替工 (0039)	式	1		380,410	工種 99:
ポンプ排水 (0040)	日	19		380,410	第0021号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
		Q01 排水量 Q02 排水方法 Q03 ポンプ設置撤去費 Q04 排水ポンプ運転費	0以上40(m3/h)未満 作業時排水 ポンプ設置・撤去 ポンプ運転		
ポンプ設置・撤去	箇所	2	93,400	186,800	WB252320 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転	日	19	10,190	193,610	WB252310 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	青平川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40(m3/h)未満 作業時排水			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮水路工 (0041)	式	1		75,003	工種 99:
掘削 (0042)	m3	160		56,730	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
掘削	m3	155	366	56,730	CB210100 328.03 管理費区分 0
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
河道盛土 (0043)	m3	3		18,273	オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市)

# 入力データリスト (本01)

工事名	青平川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	3	6,091	18,273	CB210510 6330.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
作業ヤード整備工 (0044)	式	1		975,008	工種 99:	
路体(築堤)盛土 (0045)	m3	210		626,650	オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	201	259	52,059	CB210510 231.6 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		4.0m以上				
J02 施工数量		20,000m3未満				
J03 障害の有無		無し				

# 入力データリスト (本01)

工事名	青平川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路体(築堤)盛土	m3	7	963	6,741	CB210510 827.03 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- J01 施工幅員 -----		2.5m以上4.0m未満			
山土 ルース`現着(10,000m3未満に適用)	m3	277	2,050	567,850	Z231365005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板 (0046)	m2	67		82,478	オプション入力 第0025号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	66.9	449	30,038	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
----- J01 作業区分 -----		設置・撤去			

# 入力データリスト (本01)

工事名	青平川河川改良工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価補正	
敷鉄板賃料	枚	15	3,496	52,440	WB253630 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		58日				
J05 継続工事の有無		無				
J07 整備費の有無		有				
敷砂利 (0047)	m2	780		265,880	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
敷砂利 t=100mm	m2	782	340	265,880	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
整地	m3	10	147	1,470	CB210610 126.86 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業区分		敷均し(ルース)				
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)				
J03 障害の有無		無し				

# 入力データリスト (本01)

工事名	青平川河川改良工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
再生クラッシュラン RC-40	m3	10.5	3,100	32,550	Z002122003	
					管理費区分	0
					歩	2025.09 単 2025.09
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
作業ヤード撤去工 (0048)	式	1		104,676	オプション入力	
					工種	01:河川工事
掘削 (0049)	m3	290		104,676	オプション入力	
					第0027号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩	2025.09 単 2025.09
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	4週8休以上(月単位)
掘削	m3	286	366	104,676	CB210100	328.03
					管理費区分	0
					歩	2025.09 単 2025.09
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		オープンカット				
J03 押土の有無		無し				
J04 障害の有無		無し				
J05 施工数量		5,000m3未満				
直接工事費						

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
青平川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0050)	式	1		13,674,303	
共通仮設 (0051)	式	1		3,121,877	
共通仮設費 (0052)	式	1		1,610,877	
運搬費 (0053)	式	1		1,396,134	工種 99:
重建設機械分解組立輸送費 (0054)	回	1		1,278,000	第0028号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送			
重建設機械分解組立輸送	回	1	1,278,000	1,278,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02 機械質量区分		クローラークレーン系35超80下(クマ0.6超2下)			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			
仮設材運搬費 (0055)	t	12		118,134	第0029号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			

# 入力データリスト (本01)

工事名	青平川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	12.03	3,410	41,022	WB010020
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)		6.8km			歩 2025.09 単 2025.09
J04 製品長区分		12m以内			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増 B地区
J07 その他の諸料金の有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	12.03	3,410	41,022	WB010020
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)		6.8km			歩 2025.09 単 2025.09
J04 製品長区分		12m以内			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増 B地区
J07 その他の諸料金の有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	12.03	3,000	36,090	WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
役務費 (0056)	式	1		14,743	工種 99:
借地料 (0057)	式	1		14,743	第0030号内訳書
					単位数 1 式

# 入力データリスト (本01)

工事名	青平川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 借地料		借地料(m2入力)			管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
借地料(m2入力)	m2	641	23	14,743	WB010230
J01 借地料単価		23円			管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0058)	式	1		200,000	
現場環境改善費 (率計上) (0059)	式	1		200,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0060)	式	1		1,511,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0061)	式	1		16,796,180	
現場管理費 (0062)	式	1		6,679,000	

