

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 起河床 第7713号

設計書番号 507-060-0449

目滝川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

実施 設計書

下北郡風間浦村大字易国間 地内

2026年03月19日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 900 m			
	伐木除根工	1		式
	掘削工	1		式
	設計額	14,476,000 円		(内消費税 1,316,000 円)
請負額			変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	目滝川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
河川維持								
		式	1		30,704			
堤防養生工								
		式	1		30,704			
伐木除根工								
		式	1		30,704			
伐木・伐竹	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(人力施工:粗)						内 1号	
		m2	80		5,600			
除根整地							内 2号	
		m2	80		8,960			
集積積込み							内 3号	
		m2	80		8,160			
伐木伐竹運搬							内 4号	
		m3	5		7,984			
河川修繕								
		式	1		5,133,170			
河川土工								
		式	1		4,635,900			
掘削工								
		式	1		988,200			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 5号	
		m3	2,700		988,200			
残土処理工								
		式	1		3,647,700			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 6号	
		m3	2,700		386,100			

設計内訳書 (本01)

工事名	目滝川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 7号
		m3	2,700		3,261,600		
仮設工							
		式	1		497,270		
工事用道路工							
		式	1		193,300		
敷鉄板							内 8号
		m2	139		193,300		
汚濁防止工							
		式	1		303,970		
汚濁防止フェンス							内 9号
		式	1		303,970		
直接工事費							
		式	1		5,163,874		
共通仮設							
		式	1		2,615,956		
共通仮設費							
		式	1		1,929,956		
運搬費							
		式	1		268,028		
仮設材運搬費							内 10号
		t	24.1		268,028		
準備費							
		式	1		1,569,928		
測量設計費							内 11号
		km	1		1,419,928		

設計内訳書 (本01)

工事名	目滝川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木根等処分費		t	4		150,000		内 12号
現場環境改善費		式	1		92,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		92,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		686,000		
純工事費		式	1		7,779,830		
現場管理費		式	1		3,013,000		
工事原価		式	1		10,792,830		
一般管理費等		式	1		2,367,170		
工事価格		式	1		13,160,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,316,000		
工事費計		式	1		14,476,000		

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事			合算工事：		
対象工事費	5,313,874	直接工事費	5,163,874	準備費（処分費用）	150,000
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	150,000	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）					
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		5,313,874	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		5,163,874		0
	（調整工事入力で使用）			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.53%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03		12.91%		0.00%
	計上額		686,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	5,163,874	直接工事費	5,163,874	
非対象額計 (-)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	5,163,874	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.79%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.79%		0.00%	
計上額	92,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	1,837,956				
運搬費	268,028	準備費	1,569,928	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,615,956

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	7,779,830	単独（追加工事）直接工事費	5,163,874	単独（追加工事）共通仮設費	2,615,956
非対象額計（－）		1,419,928			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		1,419,928	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		6,359,902	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		6,209,902		0	0
現場管理費 率（補正前）		44.05%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.08%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.05	47.39%		0.00%	
計上額		3,013,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	10,792,830				
純工事費	7,779,830	現場管理費	3,013,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		10,792,830	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		10,642,830		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.91%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.91%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		10,792,830		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,367,170			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	風間浦村		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,163,874
	準備費に含まれる処分費			150,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,313,874
	共通仮設費 (率分)	5,313,874	12.91	686,000
	運搬費			268,028
	準備費			1,569,928
現場環境改善費対象工事費				5,163,874
	現場環境改善費 (率分)	5,163,874	1.79	92,000
現場管理費対象純工事費				7,779,830
	現場管理費	6,359,902	47.39	3,013,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				10,792,830
	一般管理費等	10,792,830	21.91	2,367,170
	業務委託費			0
工事価格				13,160,000
消費税等相当額				1,316,000
工事費計				14,476,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	伐木・伐竹	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(人力施工:粗)						
	伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)						03-02-03
	CB320510		m2	80	70	5,600		管理費区分:0
	合計					5,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	除根整地							
	除根(伐木除根)	全ての費用						03-02-03
	CB320530		m2	80	44	3,520		管理費区分:0
	整地(伐木除根)	全ての費用						03-02-03
	CB320540		m2	80	68	5,440		管理費区分:0
	合計					8,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	集積積込み							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	有り, 全ての費用						03-02-03	
CB320560		m2	80	102	8,160		管理費区分: 0	
合計					8,160			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	伐木伐竹運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 無し, 8.5km以下, 全ての費用						03-02-03 木くず(枝・幹)	
CB320580		m3	2.5	1,597	3,992		管理費区分: 0	
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 無し, 8.5km以下, 全ての費用						03-02-03 木くず(伐根材)	
CB320580		m3	2.5	1,597	3,992		管理費区分: 0	
合計					7,984			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	2,700	366	988,200		02-01-02 管理費区分:0
合計					988,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	2,700	143	386,100		02-01-02 管理費区分:0
合計					386,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5 .5km以下	m3	2,700	1,208	3,261,600		02-01-02 管理費区分:0
合計					3,261,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	139.4	449	62,590		単 1号 02-05-16 管理費区分:0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,81日,無, 有	枚	15	8,714	130,710		単 2号 02-05-16 管理費区分:0
合計					193,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	汚濁防止フェンス							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去 WB253020	設置・撤去	m	20	3,346	66,920		単 3号 02-05-12 管理費区分：0	
汚濁防止フェンス 単独ポートφ300 1×20 1000未満 ZZ99*01*01001		スパン	1	215,500	215,500		管理費区分：0	
アンカー工 ZS7210090	10%	式	1		21,550		管理費区分：0	
合計					303,970			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	仮設材運搬費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 38.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	24.06	4,070	97,924		単 4号 01-02-02 往路 管理費区分：0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 38.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	24.06	4,070	97,924		単 4号 01-02-02 復路 管理費区分：0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	24.06	3,000	72,180		単 5号 01-02-02 管理費区分：0	
合計					268,028			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	測量設計費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m Z237230140		km	1	1,419,928	1,419,928		管理費区分：5
	合計					1,419,928		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	木根等処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	処分費(t) WB020052		t	2	35,000	70,000		単 6号 01-02-02 管理費区分：0
	処分費(t) WB020052		t	2	40,000	80,000		単 7号 01-02-02 管理費区分：0
	合計					150,000		

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	449
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.295	34,530	10,186		管理費区分：0
	とび工							
	R0106		人	0.295	31,200	9,204		管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	0.295	22,570	6,658		管理費区分：0
	パッホホ(クローラ型)運転							単 8号 02-05-16
	WK250590		日	0.295	62,460	18,425		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		437		管理費区分：0
	合計					44,910		
	単価					449		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,81日,無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	8,714
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:81日	枚	1	7,614	7,614	管理費区分:0	
	整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
合計						8,714		
単価						8,714	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB253020	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	3,346
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	2.2	34,530	75,966	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	5.4	22,570	121,878	管理費区分：0	
	バックホウ運転							単 9号 02-05-12
	WK250550		日	2.2	57,740	127,028	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	3%	式	1		9,728	管理費区分：0	
	合計					334,600		
	単価					3,346	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 38 .5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで 単価補正1.000		Z006810104	t	1	4,070	4,070	管理費区分: 0	
合計						4,070		
単価						4,070	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	35,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(生木)(枝・幹) Y007600001001			t	100	35,000	3,500,000	管理費区分:T	
合計						3,500,000		
単価						35,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	40,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(生木)(伐根材) Y007600001002			t	100	40,000	4,000,000	管理費区分:T	
合計						4,000,000		
単価						40,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	142	16,898	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	合計					62,460		
	単価					62,460	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WK250550	ハックホ運転		単位	日	単位数量	1	単価	57,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	88	142	12,496	管理費区分:0	
	ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.03	10,700	11,021	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分:0	
	合計					57,740		
	単価					57,740	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
目滝川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川維持 (0001)	式	1		30,704	
堤防養生工 (0002)	式	1		30,704	
伐木除根工 (0003)	式	1		30,704	工種 14:河川維持工事
伐木・伐竹 (0004) (P)	m2	80		5,600	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
		Q01 樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分 Q02 伐木・伐竹費	伐木(人力施工:粗) 伐木・伐竹(伐木除根)		
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	80	70	5,600	CB320510 63,445 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐木(人力:粗) (10本/100m2未満)		
除根整地 (0005) (P)	m2	80		8,960	第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		Q01 除根整地費 Q01 除根整地費	除根(伐木除根) 整地(伐木除根)		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
目滝川河床整理 (緊急浚渫推進事業債) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
除根(伐木除根)	m2	80	44	3,520	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB320530 39.489 管理費区分 0
J01 費用の内訳		全ての費用			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地(伐木除根)	m2	80	68	5,440	CB320540 58.552 管理費区分 0
J01 費用の内訳		全ての費用			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
集積積込み (0006) (P)	m2	80		8,160	第0003号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0
Q01 集積費・積込み費		集積積込み(機械施工)(伐木除根)			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	80	102	8,160	CB320560 90.965 管理費区分 0
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳		有り 全ての費用			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	目滝川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
伐木伐竹運搬 (0007) (P)	m3	5		7,984	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	Q01 運搬費	運搬(伐木除根)			
	Q01 運搬費	運搬(伐木除根)			
運搬(伐木除根)	m3	2.5	1,597	3,992	CB320580 1434.1 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 積込条件	機械施工			
	J02 除根作業の有無	有り			
	J03 DID区間の有無	無し			
	J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)	8.5km以下			
	J10 費用の内訳	全ての費用			
運搬(伐木除根)	m3	2.5	1,597	3,992	CB320580 1434.1 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 積込条件	機械施工			
	J02 除根作業の有無	有り			
	J03 DID区間の有無	無し			
	J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)	8.5km以下			
	J10 費用の内訳	全ての費用			
河川修繕 (0008)	式	1		5,133,170	
河川土工 (0009)	式	1		4,635,900	

入力データリスト (本01)

工事名	目滝川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川改修																																				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要																																				
掘削工 (0010)	式	1		988,200	工種 01:河川工事																																				
掘削 (0011) (P)	m3	2,700		988,200	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Q01 土質</td> <td style="width: 15%;">土質</td> <td style="width: 15%;">土砂</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Q02 施工方法</td> <td>施工方法</td> <td>オープンカット</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Q03 押土</td> <td>押土</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Q04 障害</td> <td>障害</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Q05 施工数量</td> <td>施工数量</td> <td>5,000m3未満</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Q06 掘削費</td> <td>掘削費</td> <td>掘削</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Q01 土質	土質	土砂				Q02 施工方法	施工方法	オープンカット				Q03 押土	押土	無し				Q04 障害	障害	無し				Q05 施工数量	施工数量	5,000m3未満				Q06 掘削費	掘削費	掘削			
Q01 土質	土質	土砂																																							
Q02 施工方法	施工方法	オープンカット																																							
Q03 押土	押土	無し																																							
Q04 障害	障害	無し																																							
Q05 施工数量	施工数量	5,000m3未満																																							
Q06 掘削費	掘削費	掘削																																							
掘削	m3	2,700	366	988,200	CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">J01 土質</td> <td style="width: 15%;">土質</td> <td style="width: 15%;">土砂</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>J02 施工方法</td> <td>施工方法</td> <td>オープンカット</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J03 押土の有無</td> <td>押土の有無</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J04 障害の有無</td> <td>障害の有無</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J05 施工数量</td> <td>施工数量</td> <td>5,000m3未満</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						J01 土質	土質	土砂				J02 施工方法	施工方法	オープンカット				J03 押土の有無	押土の有無	無し				J04 障害の有無	障害の有無	無し				J05 施工数量	施工数量	5,000m3未満									
J01 土質	土質	土砂																																							
J02 施工方法	施工方法	オープンカット																																							
J03 押土の有無	押土の有無	無し																																							
J04 障害の有無	障害の有無	無し																																							
J05 施工数量	施工数量	5,000m3未満																																							
残土処理工 (0012)	式	1		3,647,700	工種 01:河川工事																																				
整地 (0013) (P)	m3	2,700		386,100	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Q01 作業区分</td> <td style="width: 15%;">作業区分</td> <td style="width: 15%;">残土受入れ地での処理</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Q02 敷均し費</td> <td>敷均し費</td> <td>整地</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Q01 作業区分	作業区分	残土受入れ地での処理				Q02 敷均し費	敷均し費	整地																											
Q01 作業区分	作業区分	残土受入れ地での処理																																							
Q02 敷均し費	敷均し費	整地																																							
整地					CB210610 123.38																																				

入力データリスト (本01)

工事名	目滝川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分		m3	2,700	143	386,100	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土砂等運搬 (0014) (P)	m3	2,700		3,261,600	第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
Q01 土砂等発現場 Q02 土質 Q03 運搬費			標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	2,700	1,208	3,261,600	CB210110 1020.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)			標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			
仮設工 (0015)	式	1		497,270		
工事用道路工 (0016)	式	1		193,300	工種 99:	
敷鉄板 (0017)	m2	139		193,300	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m2	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	139.4	449	62,590	WB253610
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	15	8,714	130,710	WB253630
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		81日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
汚濁防止工 (0018)	式	1		303,970	工種 99:
汚濁防止フェンス (0019)	式	1		303,970	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
目滝川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	m	20	3,346	66,920	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 作業区分		設置・撤去			WB253020 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
汚濁防止フェンス 単独ポートφ300 1×20 1000未満	スパン	1	215,500	215,500	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
アンカー工	式	1		21,550	ZS7210090 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					
直接工事費 (0020)	式	1		5,163,874	
共通仮設 (0021)	式	1		2,615,956	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
目滝川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0022)	式	1		1,929,956	
運搬費 (0023)	式	1		268,028	工種 99:
仮設材運搬費 (0024)	t	24.1		268,028	第0010号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			歩 2025.09 単 2025.09
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			単価地区 風間浦村
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	24.06	4,070	97,924	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2025.09 単 2025.09
J02 片道運搬距離(実数入力)		38.5km			単価地区 風間浦村
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増 B地区
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	24.06	4,070	97,924	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2025.09 単 2025.09
J02 片道運搬距離(実数入力)		38.5km			単価地区 風間浦村
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増 B地区
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	24.06	3,000	72,180	WB010030 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	目滝川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
準備費 (0025)	式	1		1,569,928	工種 99:
測量設計費 (0026)	km	1		1,419,928	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 km 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	km	1	1,419,928	1,419,928	Z237230140 管理費区分 5 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
木根等処分費 (0027)	t	4		150,000	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	河川改修			
目滝川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(t)	t	2	35,000	70,000	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費(t)	t	2	40,000	80,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0028)	式	1		92,000	
現場環境改善費（率計上） (0029)	式	1		92,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0030)	式	1		686,000	
	主たる工種	01:河川工事			
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.03		

入力データリスト (本01)

工事名	目滝川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0031)	式	1		7,779,830	
現場管理費 (0032)	式	1		3,013,000	
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0	
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	1.08%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05		
工事原価 (0033)	式	1		10,792,830	
一般管理費等 (0034)	式	1		2,367,170	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0035)	式	1		13,160,000	
消費税額及び地方消費税額 (0036)	式	1		1,316,000	
工事費計 (0037)	式	1		14,476,000	