

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰起河床 第7727号

設計書番号 507-060-0438

冷水沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

実施 設計書

下北郡東通村大字砂子又外 地内

工 期 120日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 500 m		
	伐木除根工	1	式
	掘削工	1	式
設計額	10,329,000 円 (内消費税 939,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書（本01）

工事名	冷水沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持							
		式	1		809,625		
堤防養生工							
		式	1		809,625		
伐木除根工							
		式	1		809,625		
伐木・伐竹	樹木・竹の区分 樹木集中度及び施工区分:伐木(人力施工:中)						内 1号
		m2	1,600		212,800		
除根整地							内 2号
		m2	1,600		179,200		
集積積込み							内 3号
		m2	1,600		163,200		
伐木伐竹運搬							内 4号
		m3	175		254,425		
河川修繕							
		式	1		967,610		
河川土工							
		式	1		772,650		
掘削工							
		式	1		708,300		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 5号
		m3	450		164,700		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 6号
		m3	450		543,600		
残土処理工							
		式	1		64,350		

# 設計内訳書（本01）

工事名	冷水沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 7号
		m3	450		64,350		
仮設工							
		式	1		194,960		
汚濁防止工							
		式	1		194,960		
汚濁防止フェンス							内 8号
		式	1		194,960		
直接工事費							
		式	1		1,777,235		
共通仮設							
		式	1		5,815,992		
共通仮設費							
		式	1		5,630,992		
準備費							
		式	1		5,591,992		
木根等処分費							内 9号
		t	140		5,450,000		
測量設計費							内 10号
		式	1		141,992		
現場環境改善費							
		式	1		39,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		39,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		185,000		

# 設計内訳書（本01）

工事名	冷水沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費								
		式	1		7,593,227			
現場管理費								
		式	1		1,004,000			
工事原価								
		式	1		8,597,227			
一般管理費等								
		式	1		792,773			
工事価格								
		式	1		9,390,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		939,000			
工事費計								
		式	1		10,329,000			

# 共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川維持工事			合算工事：		
対象工事費	7,227,235	直接工事費	1,777,235	準備費（処分費用）	5,450,000
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	5,450,000	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			5,233,183		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			5,233,183	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		1,994,052	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		1,777,235		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		9.05%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03		9.32%		0.00%
	計上額		185,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

現場環境改善費対象工事費	1,777,235	直接工事費	1,777,235	
非対象額計(－)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2,7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費(+)	0			
無償貸付機械評価額(+)	0			
現場環境改善費対象額(Pi)				
単独(追加工事)	1,777,235	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率(補正前)	2.21%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率(補正後)	2.21%		0.00%	
計上額	39,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

共通仮設費（積上分）	5,591,992				
運搬費	0	準備費	5,591,992	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,815,992

# 現場管理費

主工種 14:河川維持工事

単独（追加工事）純工事費	7,593,227	単独（追加工事）直接工事費	1,777,235	単独（追加工事）共通仮設費	5,815,992
非対象額計（－）		5,375,175			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		141,992	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		5,233,183	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		2,218,052	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		2,001,235		0	0
現場管理費 率（補正前）		41.94%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.20%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		45.30%		0.00%	
計上額		1,004,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 14:河川維持工事

工事原価	8,597,227				
純工事費	7,593,227	現場管理費	1,004,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		5,233,183			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		5,233,183		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		3,364,044	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		3,147,227		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		23.57%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		23.57%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		3,364,044		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		792,773			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	東通村		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 14:河川維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			1,777,235
	準備費に含まれる処分費			5,450,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,227,235
	共通仮設費 (率分)	1,994,052	9.32	185,000
	準備費			5,591,992
現場環境改善費対象工事費				1,777,235
	現場環境改善費 (率分)	1,777,235	2.21	39,000
現場管理費対象純工事費				7,593,227
	現場管理費	2,218,052	45.30	1,004,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				8,597,227
	一般管理費等	3,364,044	23.57	792,773
	業務委託費			0
工事価格				9,390,000
消費税等相当額				939,000
工事費計				10,329,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	伐木・伐竹	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(人力施工:中)						
	伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力:中)10~50本100m2未満						03-02-03
	CB320510		m2	1,600	133	212,800		管理費区分:0
	合計					212,800		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	除根整地							
	除根(伐木除根)	全ての費用						03-02-03
	CB320530		m2	1,600	44	70,400		管理費区分:0
	整地(伐木除根)	全ての費用						03-02-03
	CB320540		m2	1,600	68	108,800		管理費区分:0
	合計					179,200		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	集積積込み							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	有り, 全ての費用						03-02-03	
CB320560		m2	1,600	102	163,200		管理費区分: 0	
合計					163,200			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	伐木伐竹運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 9.0km以下, 全ての費用						03-02-03 既存木くず	
CB320580		m3	100	1,597	159,700		管理費区分: 0	
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 無し, 5.0km以下, 全ての費用						03-02-03	
CB320580		m3	75	1,263	94,725		管理費区分: 0	
合計					254,425			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	450	366	164,700		02-01-02 管理費区分:0
合計					164,700		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3	450	1,208	543,600		02-01-02 管理費区分:0
合計					543,600		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	450	143	64,350		管理費区分:0
合計					64,350		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	汚濁防止フェンス						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去						単 1号 02-05-12
	WB253020	m	20	3,346	66,920		管理費区分:0
汚濁防止フェンス 単独フロートφ300 1000未満							
	ZZ99*01*01003	スパン	1	116,400	116,400		管理費区分:0
アンカー工							
	ZS7210090 10%	式	1		11,640		管理費区分:0
合計					194,960		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	木根等処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	処分費 木くず（伐根材） ZZ99*01*01001		t	110	40,000	4,400,000		管理費区分：T
	処分費 木くず（生木）（枝） ZZ99*01*01002		t	30	35,000	1,050,000		管理費区分：T
	合計					5,450,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	測量設計費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m Z237230140		km	0.1	1,419,928	141,992		管理費区分：5
	合計					141,992		



# 3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WK250550	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	57,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	88	142	12,496	管理費区分:0	
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.03	10,700	11,021	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分:0	
	合計					57,740		
	単価					57,740	円/日	



# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
冷水沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川維持 (0001)	式	1		809,625	
堤防養生工 (0002)	式	1		809,625	
伐木除根工 (0003)	式	1		809,625	工種 14:河川維持工事
伐木・伐竹 (0004) (P)	m2	1,600		212,800	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
		Q01 樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分 Q02 伐木・伐竹費	伐木(人力施工:中) 伐木・伐竹(伐木除根)		
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	1,600	133	212,800	CB320510 118.34 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐木(人力:中)10~50本100m2未満		
除根整地 (0005) (P)	m2	1,600		179,200	第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		Q01 除根整地費 Q01 除根整地費	除根(伐木除根) 整地(伐木除根)		

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川維持・修繕		
冷水沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
除根(伐木除根)	m2	1,600	44	70,400	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB320530 39.489 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
整地(伐木除根)	m2	1,600	68	108,800	CB320540 58.552 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
集積積込み (0006) (P)	m2	1,600		163,200	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 集積費・積込み費		集積積込み(機械施工)(伐木除根)			
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	1,600	102	163,200	CB320560 90.965 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
J01 除根作業の有無		有り			
J02 費用の内訳		全ての費用			

# 入力データリスト (本01)

工事名	冷水沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
伐木伐竹運搬 (0007) (P)	m3	175		254,425	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	Q01 運搬費	運搬(伐木除根)			
	Q01 運搬費	運搬(伐木除根)			
運搬(伐木除根)	m3	100	1,597	159,700	CB320580 1434.1 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 積込条件	機械施工			
	J02 除根作業の有無	無し			
	J03 DID区間の有無	無し			
	J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)	9.0km以下			
	J10 費用の内訳	全ての費用			
運搬(伐木除根)	m3	75	1,263	94,725	CB320580 1134.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 積込条件	機械施工			
	J02 除根作業の有無	有り			
	J03 DID区間の有無	無し			
	J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)	5.0km以下			
	J10 費用の内訳	全ての費用			
河川修繕 (0008)	式	1		967,610	
河川土工 (0009)	式	1		772,650	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
冷水沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事	河川維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
掘削工 (0010)	式	1		708,300	工種 01:河川工事
掘削 (0011) (P)	m3	450		164,700	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
		Q01 土質	土砂		
		Q02 施工方法	オーブソカット		
		Q03 押土	無し		
		Q04 障害	無し		
		Q05 施工数量	5,000m3未満		
		Q06 掘削費	掘削		
掘削	m3	450	366	164,700	CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質	土砂		
		J02 施工方法	オーブソカット		
		J03 押土の有無	無し		
		J04 障害の有無	無し		
		J05 施工数量	5,000m3未満		
土砂等運搬 (0012) (P)	m3	450		543,600	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
		Q01 土砂等発現場	標準		
		Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
		Q03 運搬費	土砂等運搬		
土砂等運搬	m3	450	1,208	543,600	CB210110 1020.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村
		J01 土砂等発現場	標準		
		J02 積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)		

# 入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	河川維持・修繕
冷水沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し				豪雪割増 B地区
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		5.5km以下				潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
残土処理工 (0013)	式	1		64,350		工種 01:河川工事
整地 (0014) (P)	m3	450		64,350		第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 作業区分		残土受け入れ地での処理				歩 2025.09 単 2025.09
Q02 敷均し費		整地				単価地区 東通村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 4週8休以上(月単位)
整地	m3	450	143	64,350		CB210610 123.38 管理費区分 0
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理				歩 2025.09 単 2025.09
						単価地区 東通村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
仮設工 (0015)	式	1		194,960		
汚濁防止工 (0016)	式	1		194,960		工種 99:
汚濁防止フェンス (0017)	式	1		194,960		オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式

# 入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	摘要
冷水沢川外河床整理 (緊急浚渫推進事業債) 工事					事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
						管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
汚濁防止フェンス設置・撤去	m	20	3,346	66,920		WB253020 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去				
汚濁防止フェンス 単独フロートφ300 1000未満	スパン	1	116,400	116,400		ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象						
アンカー工	式	1		11,640		ZS7210090 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10.000%						
直接工事費 (0018)	式	1		1,777,235		

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川維持・修繕		
冷水沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0019)	式	1		5,815,992	
共通仮設費 (0020)	式	1		5,630,992	
準備費 (0021)	式	1		5,591,992	工種 99:
木根等処分費 (0022)	t	140		5,450,000	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費 木くず（伐根材）	t	110	40,000	4,400,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 木くず（生木）（枝）	t	30	35,000	1,050,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
冷水沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
測量設計費 (0023)	式	1		141,992	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	km	0.1	1,419,928	141,992	Z237230140 管理費区分 5 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0024)	式	1		39,000	
現場環境改善費（率計上） (0025)	式	1		39,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0026)	式	1		185,000	
	主たる工種	14:河川維持工事			
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		

# 入力データリスト (本01)

工事名	冷水沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0027)	式	1		7,593,227	
現場管理費 (0028)	式	1		1,004,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 4週8休以上(月単位)			1.0    1.20% 1.20% 0.00% 0.00% 1.0 1.05	
工事原価 (0029)	式	1		8,597,227	
一般管理費等 (0030)	式	1		792,773	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証			1.00 1.00 0.04%	
工事価格 (0031)	式	1		9,390,000	
消費税額及び地方消費税額 (0032)	式	1		939,000	
工事費計 (0033)	式	1		10,329,000	