

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 起通 第61-1号

設計書番号 507-050-0402

三沢十和田線交通安全対策工事

実施 設計書

上北郡六戸町大字犬落瀬 地内

2026年03月23日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 152.8 m		
	管きょ工(開削) 管径450mm	1	式
	マンホール工	1	式
	付帯工	1	式
	流末工	1	式
設計額	32,175,000 円 (内消費税 2,925,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	下水道 管路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
管路								
		式	1		14,301,357			
管きょ工(開削)	管径450mm							
		式	1		9,455,561			
管路土工								
		式	1		2,766,983			
管路掘削							内 1号	
		m3	460		1,050,640			
管路埋戻							内 2号	
		m3	220		887,920			
発生土処理	L=17.0km						内 3号	
		m3	250		828,423			
管布設工								
		式	1		3,671,711			
リブ付硬質塩化ビニル管	φ450						内 4号	
		m	136		2,897,659			
伸縮可とう継手(管)							内 5号	
		箇所	8		736,000			
埋設標識シート							内 6号	
		m	136		38,052			
管基礎工								
		式	1		883,623			
碎石基礎	RC-40 t=15cm						内 7号	
		m	139		883,623			
管路土留工								
		式	1		2,002,137			

設計内訳書 (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
たて込み簡易土留	掘削深2.5m～3.5m						内 8号
		m	146		2,002,137		
開削水替工							
		式	1		47,089		
開削水替							内 9号
		日	7		47,089		
運搬処理工							
		式	1		84,018		
殻運搬	As殻 L=2.7km						内 10号
		m3	21		58,299		
殻処分	As殻						内 11号
		m3	21		24,800		
殻運搬	無筋Co殻 L=9.0km						内 12号
		m3	0.2		419		
殻処分	無筋Co殻						内 13号
		m3	0.2		500		
マンホール工							
		式	1		1,504,400		
組立マンホール工							
		式	1		1,504,400		
組立1号マンホール							内 14号
		箇所	5		1,504,400		
付帯工 (管きよ工)							
		式	1		1,617,670		
舗装版破碎工							
		式	1		245,173		

設計内訳書 (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	掘削時 t=12cm						内 15号
		m	280		204,330		
舗装版破碎	掘削時 t=12cm						内 16号
		m2	174		40,843		
仮復旧(車道部)							
		式	1		1,372,497		
下層路盤(歩)	RC-40 t=50cm						内 17号
		m2	174		698,154		
下層路盤(歩)	RC-40 t=19cm						内 18号
		m2	174		248,360		
表層(車・路)	①再生粗粒度As(20) t=3cm						内 19号
		m2	174		425,983		
流末工							
		式	1		820,726		
管路土工							
		式	1		147,488		
管路掘削							内 20号
		m3	30		70,804		
管路埋戻							内 21号
		m3	20		76,684		
管布設工							
		式	1		474,122		
内面平滑波付管	φ450						内 22号
		m	14		474,122		
管基礎工							
		式	1		124,085		

設計内訳書 (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砕石基礎工							内 23号
		m	11		75,424		
防護コンクリート	②18-8-40						内 24号
		箇所	1		20,506		
固定ブロック	②18-8-40						内 25号
		箇所	1		28,155		
縁石工							
		式	1		20,757		
歩車道境界ブロック	C種(両面R)						内 26号
		m	2		20,757		
防護柵工							
		式	1		21,296		
ガードレール	Gr-C-4E						内 27号
		m	4		21,296		
流末付帯工							
		式	1		29,476		
舗装版切断破碎	掘削時						内 28号
		m	6		5,099		
仮復旧(車道部)							内 29号
		m2	1		9,475		
本復旧(歩道部)							内 30号
		m2	3		14,634		
区画線	ペイント式区画線 外側線 15cm						内 31号
		m	2		268		
構造物取壊し工							
		式	1		3,502		

設計内訳書（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	歩車道境界ブロック						内 32号
		m3	0.2		3,502		
仮設工							
		式	1		903,000		
交通管理工							
		式	1		903,000		
交通誘導警備員							内 33号
		人日	56		903,000		
直接工事費							
		式	1		14,301,357		
共通仮設							
		式	1		2,732,422		
共通仮設費							
		式	1		559,422		
運搬費							
		式	1		246,100		
仮設材運搬費	L=24.0km						内 34号
		t	23		246,100		
技術管理費							
		式	1		105,322		
TVカメラ調査費							内 35号
		式	1		105,322		
現場環境改善費							
		式	1		208,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		208,000		

設計内訳書（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,173,000		
純工事費							
		式	1		17,033,779		
現場管理費							
		式	1		7,307,000		
工事原価							
		式	1		24,340,779		
一般管理費等							
		式	1		4,909,221		
工事価格							
		式	1		29,250,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,925,000		
工事費計							
		式	1		32,175,000		

共通仮設費内訳

主工種 31:下水道工事(2)

主たる工種 単独(追加工事): 下水道工事(2)			合算工事:		
対象工事費	14,301,357	直接工事費	14,301,357	準備費(処分費用)	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独(追加工事)	25,300	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計(-)			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2,7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費(+)			0		
無償貸付機械評価額(+)			0		
共通仮設費対象額	単独(追加工事)		14,301,357	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		14,276,057		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費(率分)	率(補正前)		12.30%		0.00%
	施工地域等補正		1.2		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率(補正後) 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03	15.20%		0.00%
	計上額		2,173,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 31:下水道工事 (2)

現場環境改善費対象工事費	14,301,357	直接工事費	14,301,357	
非対象額計 (-)	25,300			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	25,300	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	14,276,057	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.46%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.46%		0.00%	
計上額	208,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 31:下水道工事 (2)

共通仮設費 (積上分)	351,422				
運搬費	246,100	準備費	0	事業損失防止施設	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	105,322
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,732,422

現場管理費

主工種 31:下水道工事(2)

単独(追加工事)純工事費	17,033,779	単独(追加工事)直接工事費	14,301,357	単独(追加工事)共通仮設費	2,732,422
非対象額計(-)		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費(+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独(追加工事)	17,033,779	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	17,008,479		0		0
現場管理費 率(補正前)		36.16%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		1.08%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率(補正後) 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		42.90%		0.00%	
計上額		7,307,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 31:下水道工事（2）

工事原価	24,340,779				
純工事費	17,033,779	現場管理費	7,307,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		24,340,779	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		24,315,479		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.15%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.15%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		24,340,779		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		4,909,221			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	六戸町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	31:下水道工事（2）		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 31:下水道工事(2)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			14,301,357
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				14,301,357
	共通仮設費(率分)	14,301,357	15.20	2,173,000
	運搬費			246,100
	技術管理費			105,322
現場環境改善費対象工事費				14,301,357
	現場環境改善費(率分)	14,276,057	1.46	208,000
現場管理費対象純工事費				17,033,779
	現場管理費	17,033,779	42.90	7,307,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				24,340,779
	一般管理費等	24,340,779	20.15	4,909,221
	業務委託費			0
工事価格				29,250,000
消費税等相当額				2,925,000
工事費計				32,175,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	管路掘削							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
機械掘削工(バックホ)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)						単 1号 10-01-01	
DGD10030		m3	460	2,284	1,050,640		管理費区分:0	
合計					1,050,640			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	管路埋戻							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3), 10 0m3						単 2号 10-01-01 在来路盤	
DGD10130		m3	220	4,036	887,920		管理費区分:0	
合計					887,920			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	発生土処理	L=17.0km						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬 CB210110	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	m3	249	3,183	792,567		02-01-02 管理費区分:0	
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	249	144	35,856		02-01-02 管理費区分:0	
合計					828,423			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	リブ付硬質塩化ビニル管	φ450						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管布設工 φ450mm		m	135.9	21,322	2,897,659		単 3号 管理費区分:0	
合計					2,897,659			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	伸縮可とう継手(管)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	マンホール用可とう継手 φ450 (PRP)管							
		ZZ99*01*01001	箇所	8	92,000	736,000		管理費区分：0
	合計					736,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	埋設標識シート							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	埋設標識シート敷設 ダブル 150mm×50m							単 4号
			m	135.9	280	38,052		管理費区分：0
	合計					38,052		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	砕石基礎	RC-40 t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管基礎 W=1.25m		m	139	6,357	883,623		単 5号 管理費区分：0
合計					883,623		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	名称・規格	条件	掘削深2.5m～3.5m	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	建て込み簡易土留 DGD10240	掘削深2.5m以下		m	71	3,758	266,818		単 6号 10-01-04 管理費区分：0
	建て込み簡易土留 DGD10240	掘削深3.5m以下		m	75	5,010	375,750		単 7号 10-01-04 管理費区分：0
	引抜き簡易土留 DGD10250	掘削深2.5m以下, 標準(1.0)		m	71	2,014	142,994		単 8号 10-01-04 管理費区分：0
	引抜き簡易土留 DGD10250	掘削深3.5m以下, 標準(1.0)		m	75	2,641	198,075		単 9号 10-01-04 管理費区分：0
	建て込み簡易土留賃料 ZZ99*01*05001			式	1		1,018,500		管理費区分：0
	合計						2,002,137		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	開削水替							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ポンプ 運転工	作業時排水 発動発電機, 1台						単 10号 10-01-07	
DGD10670		日	7	6,464	45,248		管理費区分: 0	
ポンプ 据付・撤去工							単 11号 10-01-07	
DGD10680		現場	1	1,841	1,841		管理費区分: 0	
合計					47,089			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	殻運搬		As殻 L=2.7km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 3.5km以下, 全ての費用						02-02-07	
CB227010		m3	21.1	2,763	58,299		管理費区分: 0	
合計					58,299			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	殻処分	As殻							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
処分費 As殻 ZZ99*01*10001		t	49.6	500	24,800		管理費区分：T		
合計					24,800				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	殻運搬	無筋Co殻 L=9.0km							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	0.2	2,098	419		02-02-07 管理費区分：0		
合計					419				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	殻処分	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻							
	ZZ99*01*10003	t	0.5	1,000	500		管理費区分：T
合計					500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	組立1号マンホール							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
材料費 1号マンホール		式	1		1,158,670		単 12号 管理費区分：0	
組立マンホール設置工 (市場単価) DGD60070	1号(900mm) 3m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	4	32,290	129,160		単 13号 60-05-01 管理費区分：0	
組立マンホール設置工 (市場単価) DGD60070	1号(900mm) 3m超～4m以下, 4箇所以 上, 無, 無	箇所	1	33,580	33,580		単 14号 60-05-01 管理費区分：0	
削孔代(下水道用) 0号・1号ヒューム管(リブ管)用(450) Z231190035		箇所	5	11,600	58,000		管理費区分：0	
底部工(組立式) 1号マンホール		箇所	5	24,998	124,990		単 15号 管理費区分：0	
合計					1,504,400			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	舗装版切断	掘削時 t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	278	735	204,330		管理費区分: 0
合計					204,330		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	舗装版破碎	掘削時 t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	173.8	235	40,843		管理費区分: 0
合計					40,843		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	下層路盤(歩)	RC-40 t=50cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	500mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	173.8	4,017	698,154		管理費区分: 0
合計					698,154		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	下層路盤(歩)	RC-40 t=19cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	190mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	173.8	1,429	248,360		管理費区分: 0
合計					248,360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	表層(車・路)	①再生粗粒度As(20) t=3cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	173.8	2,451	425,983		03-03-03 管理費区分: 0	
合計					425,983			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	管路掘削							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
機械掘削工(バックホウ) DGD10030	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	m3	31	2,284	70,804		単 16号 10-01-01 管理費区分: 0	
合計					70,804			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	管路埋戻							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)	排対(1次)山積0.45m ³ (平0.35m ³), 100m ³						単 17号 10-01-01	
DGD10130		m ³	19	4,036	76,684		管理費区分: 0	
合計					76,684			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	内面平滑波付管		φ 450					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
内面平滑波付管敷設 φ 450		m	13.8	29,497	407,058		単 18号 見積り 管理費区分: 0	
ストロングソケット 無孔管用ソケット付き φ 450用 ZZ99*01*01002		組	2	31,600	63,200		管理費区分: 0	
埋設標識シート敷設 ダブル 150mm×50m		m	13.8	280	3,864		単 4号 管理費区分: 0	
合計					474,122			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	砕石基礎工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
内面平滑波付管基礎 W=1.25m		m	10.7	7,049	75,424		単 19号 管理費区分：0
合計					75,424		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	防護コンクリート	②18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1	33,190	3,319		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	1.7	10,110	17,187		02-02-06 管理費区分：0
合計					20,506		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	固定ブロック	②18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.3	33,190	9,957		02-03-01 管理費区分: 0
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	1.8	10,110	18,198		02-02-06 管理費区分: 0
合計					28,155		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	歩車道境界ブロック	C種(両面R)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック C種(両面R)		m	1.8	11,532	20,757		単 20号 管理費区分: 0
合計					20,757		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	ガードレール	Gr-C-4E					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去再設置工(ガードレール設置工)		m	4	5,324	21,296		単 21号 管理費区分：0
合計					21,296		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	舗装版切断破碎	掘削時					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	5.5	735	4,042		03-01-05 管理費区分：0
舗装版破碎 CB430310	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	4.5	235	1,057		03-01-05 管理費区分：0
合計					5,099		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	仮復旧(車道部)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
下層路盤(歩道部) CB410031	500mm, 3層施工, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1.2	4,017	4,820		03-03-02 RC-40 t=50cm 管理費区分: 0	
下層路盤(歩道部) CB410031	190mm, 1層施工, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1.2	1,429	1,714		03-03-02 RC-40 t=19cm 管理費区分: 0	
表層(車道・路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1.2	2,451	2,941		03-03-03 ①再生粗粒度As(20) t=3cm 管理費区分: 0	
合計					9,475			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	本復旧(歩道部)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
凍上抑制層 路盤用砂 t=15cm		m2	2.3	1,460	3,358		単 22号 路盤用砂 t=15cm 管理費区分: 0	
下層路盤(歩道部) CB410031	100mm, 1層施工, クワッシュラン C-20, 全ての費用	m2	2.3	1,340	3,082		03-03-02 C-20 t=10cm 管理費区分: 0	
表層(歩道部) CB410261	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2.10以上2.20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	3.4	2,410	8,194		03-03-03 (7)再生細粒度As(13F) t=3cm 管理費区分: 0	
合計					14,634			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	区画線	ペイント式区画線 外側線 15cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	2	134	268		単 23号 03-03-06 管理費区分:0	
合計					268			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	コンクリート構造物取壊し	歩車道境界ブロック						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	0.2	17,510	3,502		単 24号 06-01-04 管理費区分:0	
合計					3,502			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	28	17,290	484,120		管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	28	14,960	418,880		管理費区分：0
合計					903,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	仮設材運搬費	L=24.0km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 24 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						
WB010020		t	23	3,850	88,550		単 25号 01-02-02 往路 八戸市 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 24 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						
WB010020		t	23	3,850	88,550		単 25号 01-02-02 復路 八戸市 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						
WB010030		t	23	3,000	69,000		単 26号 01-02-02 管理費区分：0
合計					246,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 35号	TVカマ調査費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
TVカマ調査工							単 27号
		m	135.9	775	105,322		管理費区分：0
合計					105,322		

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
DGD10030	機械掘削工(ハックホ)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	単位	m3	単価数量	100	単価 2,284
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役						
	R0125		人	1.5	35,220	52,830	管理費区分:0
	普通作業員						
	R0102		人	3.9	23,020	89,778	管理費区分:0
	ハックホ[クロー]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)						単 28号 10-01-01
	DGD10035		時間	8.8	9,744	85,747	管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)						
	ZS3000004		式	1		45	管理費区分:0
	合計					228,400	
	単価					2,284	円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 DGD10130	機械投入埋戻工(バックホ)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3), 10 0m3	単位	m3	単位数量	100	単価	4,036
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	2.5	35,220	88,050	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	3.8	23,020	87,476	管理費区分: 0	
	バックホ[クロー]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)							単 28号 10-01-01
	DGD10035		時間	6.2	9,744	60,412	管理費区分: 0	
	クハ 締め	全ての費用						02-01-03
	CB210450		m3	100	1,676	167,600	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		62	管理費区分: 0	
	合計					403,600		
	単価					4,036	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	リフ付硬質塩化ビニル管布設工 φ450mm	条件	単位	m	単位数量	100	単価	21,322
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	DGD10880	呼び径450mm	m	100	5,047	504,700	単 29号 10-01-02 管理費区分：0	
	Z231154035	下水道用リフ付硬質塩化ビニル管 φ450×4000mm 片受け直管	本	25	65,100	1,627,500	管理費区分：0	
合計						2,132,200		
単価						21,322	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	埋設標識シート敷設 ダブル 150mm×50m	条件	単位	m	単位数量	100	単価	280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	V001538002		巻	2	9,400	18,800	管理費区分：0	
	DW133000	管明示シート工	m	100	92	9,200	単 30号 01-02-03 管理費区分：0	
合計						28,000		
単価						280	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	リブ付硬質塩化ビニル管基礎 W=1.25m		単位	m	単位数量	10	単価 6,357
	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上, 無, 無					単 31号 60-04-02
	DGD60060		m3	7.83	4,342	33,997	管理費区分: 0
	再生クラッシュラン RC-40						7.83*1.26
	Z002122003		m3	9.86	3,000	29,580	管理費区分: 0
	合計					63,577	
	単価					6,357	円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 DGD10240	建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.5m以下	単位	m	単位数量	10	単価	3,758
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.23	35,220	8,100	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.23	31,190	7,173	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.47	23,020	10,819	管理費区分：0	
	ハックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)							単 32号 10-01-01
	DGD10032		時間	1.3	8,830	11,479	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分：0	
	合計					37,580		
	単価					3,758	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 DGD10240	建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深3.5m以下	単位	m	単位数量	10	単価	5,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.31	35,220	10,918	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.31	31,190	9,668	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.63	23,020	14,502	管理費区分：0	
	ハックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)							単 32号 10-01-01
	DGD10032		時間	1.7	8,830	15,011	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分：0	
	合計					50,100		
	単価					5,010	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 DGD10250	引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.5m以下,標準(1.0)	単位	m	単位数量	10	単価	2,014
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.14	35,220	4,930	管理費区分:0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.14	31,190	4,366	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.27	23,020	6,215	管理費区分:0	
	トラックレン[油圧伸縮シブ型] 4.9t吊 単価補正1.000	L001120001						
			日	0.14	33,000	4,620	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
		ZS3000004	式	1		9	管理費区分:0	
	合計					20,140		
	単価					2,014	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 DGD10250	引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深3.5m以下,標準(1.0)	単位	m	単位数量	10	単価	2,641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.18	35,220	6,339	管理費区分:0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.18	31,190	5,614	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.37	23,020	8,517	管理費区分:0	
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 4.9t吊 単価補正1.000	L001120001						
			日	0.18	33,000	5,940	管理費区分:0	
	合計					26,410		
	単価					2,641	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 DGD10670	ホンプ 運転工	作業時排水 発動発電機, 1台	単位	日	単位数量	1	単価	6,464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.11	31,190	3,430	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.05	23,020	1,151	管理費区分: 0	
	工事用水中モータホンプ [普通型] 潜水ホンプ 口径φ50mm 全揚程5m							
	M001305002		日	1	119	119	管理費区分: 0	
	発動発電機 [カソリエンション駆動] 3kVA							
	M001510003		日	1	778	778	管理費区分: 0	
	諸雑費 (率+まるめ)							
	ZS8000004	18%	式	1		986	管理費区分: 0	
	合計					6,464		
	単価					6,464	円/日	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 DGD10680	ホソブ 据付・撤去工		単位	現場	単位数量	1	単価	1,841
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	0.08	23,020	1,841	管理費区分：0	
合計						1,841		
単価						1,841	円/現場	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	材料費 1号マンホール	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	1,158,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-25) かぎ付 浮上防止型 Z231110010		個	5	75,500	377,500	管理費区分: 0	
	組立式マンホール調整リング [△] 内径600×高100mm Z231143010		個	1	9,100	9,100	管理費区分: 0	
	組立式マンホール調整リング [△] 内径600×高150mm Z231143015		個	4	12,700	50,800	管理費区分: 0	
	組立式マンホール高さ調整部材 リング [△] 高100mm用 枠変形防止付 Z231142010		組	1	4,030	4,030	管理費区分: 0	
	組立式マンホール高さ調整部材 リング [△] 高150mm用 枠変形防止付 Z231142015		組	4	5,460	21,840	管理費区分: 0	
	1号マンホール斜壁(I種) 上径600×下径900×高450mm Z231126010		個	2	29,100	58,200	管理費区分: 0	
	1号マンホール斜壁(I種) 上径600×下径900×高600mm Z231126015		個	3	36,600	109,800	管理費区分: 0	
	1号マンホール直壁(I種) 内径900×高1200mm Z231127005		個	1	53,100	53,100	管理費区分: 0	
	1号マンホールく体 [△] ロック(I種) 内径900×高1500mm Z231125020		個	3	66,900	200,700	管理費区分: 0	
	1号マンホールく体 [△] ロック(I種) 内径900×高1800mm Z231125025		個	2	79,300	158,600	管理費区分: 0	
	1号マンホール底版(I種) 有効高130mm Z231128005		個	5	23,000	115,000	管理費区分: 0	
合計						1,158,670		

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 DGD60070	組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下, 4箇所以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	32,290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 単価補正1.000(FP3)		Q2G1070040	箇所	1	32,290.5	32,290	管理費区分: 0	
合計						32,290		
単価						32,290	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 DGD60070	組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m超~4m以下, 4箇所以 上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	33,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m超~4m以下 単価補正1.000(FP3)		Q2G1070050	箇所	1	33,578	33,578	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		2	管理費区分: 0	
合計						33,580		
単価						33,580	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	底部工(組立式) 1号マンホール		単位	箇所	単位数量	1	単価	24,998
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石 再生碎石 RC-40		m3	0.19	3,600	684	単 33号 管理費区分：0	
	コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.21	33,190	6,969	02-03-01 管理費区分：0	
	モルタル上塗り マンホール用 配合比1:2 20mm 高炉		m2	0.87	19,937	17,345	単 34号 管理費区分：0	
	合計					24,998		
	単価					24,998	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 DGD10030	機械掘削工(ハックホ)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	単位	m3	単位数量	100	単価	2,284
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1.5	35,220	52,830	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	3.9	23,020	89,778	管理費区分:0	
	ハックホ[クロー]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)							単 28号 10-01-01
	DGD10035		時間	8.8	9,744	85,747	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		45	管理費区分:0	
	合計					228,400		
	単価					2,284	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 DGD10130	機械投入埋戻工(ハックホ)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3), 10 0m3	単位	m3	単位数量	100	単価	4,036
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	2.5	35,220	88,050	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	3.8	23,020	87,476	管理費区分:0	
	ハックホ[クロー]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)							単 28号 10-01-01
	DGD10035		時間	6.2	9,744	60,412	管理費区分:0	
	クハ 締め	全ての費用						02-01-03
	CB210450		m3	100	1,676	167,600	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		62	管理費区分:0	
	合計					403,600		
	単価					4,036	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	内面平滑波付管敷設 φ450	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	29,497
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							見積り
	R0102		人	0.19	23,020	4,373		管理費区分：0
	SP管(無孔) φ450×5.0m							管理費区分：0
	ZZ99*01*01003		本	2	145,300	290,600		管理費区分：0
	合計					294,973		
	単価					29,497		円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	内面平滑波付管基礎 W=1.25m	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	7,049
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満, 無, 無						単 35号 60-04-02
	DGD60060		m3	8.24	4,776	39,354		管理費区分：0
	再生クラッシュヤーン RC-40							8.24*1.26
	Z002122003		m3	10.38	3,000	31,140		管理費区分：0
	合計					70,494		
	単価					7,049		円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	防護柵撤去再設置工(ガードレール設置工)	単位	m	単位数量	金額	単価	5,324
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	m	1	1,388	1,388	単 36号 06-02-03 管理費区分: 0
	WB810530						
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	m	1	3,936	3,936	単 37号 06-02-03 管理費区分: 0
	WB810540						
	合計					5,324	
	単価					5,324	円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	凍上抑制層 路盤用砂 t=15cm	単位	m2	単位数量	金額	単価	1,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	15	6,211	93,165	02-01-02 管理費区分: 0
	CB210510						
	砂 路盤用		m3	18.9	2,800	52,920	15*120/95 管理費区分: 0
	Z230300005						
	合計					146,085	
	単価					1,460	円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	134
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037010	m	1,000	86.32	86,320	管理費区分:0	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	管理費区分:0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	管理費区分:0	
	軽油	Z006702002	L	33	142	4,686	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,374	管理費区分:0	
	合計					134,400		
	単価					134	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611007	m3	1	17,510	17,510	管理費区分: 0	
合計						17,510		
単価						17,510	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 24 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1.000		Z006810103	t	1	3,850	3,850	管理費区分: 0	
合計						3,850		
単価						3,850	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	TVカメラ調査工	TVカメラ調査工	単位	m	単位数量	1	単価	775
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
TVカメラ調査工								単 38号
			m	1	570	570	管理費区分: 0	
報告書作成工								単 39号
			m	1	205	205	管理費区分: 0	
合計						775		
単価						775	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号 DGD10035	ハックホウ[クロー]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		単位	時間	単位数量	1	単価	9,744
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.17	34,900	5,933	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	8.6	142	1,221	管理費区分:0	
	ハックホウ(クロー)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3							
	M000202028		時間	1	2,590	2,590	管理費区分:0	
	合計					9,744		
	単価					9,744	円/時間	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号 DGD10880	リフ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径450mm	単位	m	単位数量	10	単価	5,047
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.26	35,220	9,157	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.52	31,190	16,218	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.52	23,020	11,970	管理費区分：0	
	バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3							単 40号 10-01-02
	DGD10920		日	0.26	49,070	12,758	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		367	管理費区分：0	
	合計					50,470		
	単価					5,047	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号 DW133000	管明示シート工		単位	m	単位数量	100	単価	92
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	0.4	23,020	9,208	管理費区分：0	
合計						9,208		
単価						92	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号 DGD60060	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	4,342
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砕石基礎工(手間のみ) 砕石基礎設置 機械施工 単価補正1.000(FP3)								
Q2G1040020			m3	1	4,342	4,342	管理費区分：0	
合計						4,342		
単価						4,342	円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号 DGD10032	ハックホウ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	単位数量	1	単価	8,830
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							
R0114		人	0.17	34,900	5,933	管理費区分:0	
軽油							
Z006702002		L	5.9	142	837	管理費区分:0	
ハックホウ(クロー)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3							
M000202015		時間	1	2,060	2,060	管理費区分:0	
合計					8,830		
単価					8,830	円/時間	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	基礎碎石 再生碎石 RC-40		単位	m3	単位数量	100	単価	3,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン RC-40	Z002122003		m3	120	3,000	360,000	100×1.2 R6下水1p. 81 管理費区分：0	
合計						360,000		
単価						3,600	円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	モルタル上塗り マンホール用 配合比1:2 20mm 高炉	単位	m2	単価数量	1	単価	19,937
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官							R6下水1p.84
R0135		人	0.33	34,160	11,272		管理費区分:0
普通作業員							
R0102		人	0.33	23,020	7,596		管理費区分:0
モルタル練工 1:2 高炉セメント							単 41号
		m3	0.02	53,488	1,069		管理費区分:0
合計					19,937		
単価					19,937		円/m2

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号 DGD60060	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	4,776
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砕石基礎工(手間のみ) 砕石基礎設置 機械施工 単価補正1.100(FP3)		Q2G1040020	m3	1	4,776.2	4,776	管理費区分: 0	
合計						4,776		
単価						4,776	円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	1,388
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E 単価補正1.000(FP3)		Q001114002	m	1	1,388.4	1,388	管理費区分: 0	
合計						1,388		
単価						1,388	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号 WB810540	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	3,936
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 単価補正1.600 (FP3)	Q001101003	m	1	14,212.72	14,212	管理費区分: 0	
	ガードレール 路側用(土中用) Gr-C-4E 塗装 単価補正-1.400	Z004220005	m	1	-10,276	-10,276	管理費区分: 0	
合計						3,936		
単価						3,936	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	TVカマ調査工		単位	m	単位数量	400	単価	570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師	R0603		人	1	53,350	53,350	2020維持管理(日下協) p.100 管理費区分:0	
測量技師補	R0604		人	1	41,920	41,920	職種は2020維持管理(日下協)p.19より 管理費区分:0	
普通作業員	R0102		人	1	23,020	23,020	管理費区分:0	
TVカマ搭載車運転工 2t 95.5kW			日	1	109,879	109,879	単 42号 管理費区分:0	
合計						228,169		
単価						570	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	報告書作成工		単位	m	単位数量	800	単価	205
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	測量主任技師							
	R0602		人	1	61,810	61,810		2020維持管理(日下協) p.117 管理費区分:0
	測量技師							
	R0603		人	1	53,350	53,350		職種は2020維持管理(日下協)p.19より 管理費区分:0
	測量技師補							
	R0604		人	1	41,920	41,920		管理費区分:0
	DVD							
	ZZ99*01*03002		枚	1	33	33		管理費区分:0
	写真代							
	ZZ99*01*03003		枚	120	53	6,360		※ 管理費区分:0
	諸雑費(率)							
	ZS7210100	10%	式	1		636		写真代の(※)10% 管理費区分:0
	合計					164,109		
	単価					205		円/m

4次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号 DGD10920	ハックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		単位	日	単位数量	1	単価	49,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	35	142	4,970	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊							
	L001010008		日	1.5	6,130	9,195	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0	
	合計					49,070		
	単価					49,070	円/日	

4次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	モルタル練工 1:2 高炉セメント		単位	m3	単位数量	1	単価	53,488
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							
	R0102		人	1.3	23,020	29,926		2023管路管理(管路協) p.302 管理費区分:0
	セメント(高炉B) 25kg袋入							
	Z002002008		t	0.72	25,600	18,432		管理費区分:0
	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目							
	Z002104002		m3	0.95	5,400	5,130		管理費区分:0
	合計					53,488		
	単価					53,488		円/m3

4次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	TVカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW		単位	日	単位数量	1	単価	109,879
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カッソ レギュラー Z006704001		L	36.6	153	5,599	2020維持管理(日下協) p.100 管理費区分:0	
	運転手(一般) R0115		人	1	31,080	31,080	管理費区分:0	
	TVカメラ搭載車損料 2t ZZ99*01*03001		時間	6	12,200	73,200	管理費区分:0	
	合計					109,879		
	単価					109,879	円/日	

登 録 単 価

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	マンホール用可とう継手	φ 450 (PRP) 管	箇所	92,000	2025	9	確定
ZZ99*01*01002	ストロングソケット	無孔管用シーリング付き φ 450用	組	31,600	2025	9	確定
ZZ99*01*01003	SP管(無孔)	φ 450×5.0m	本	145,300	2025	9	確定
ZZ99*01*03001	TVカメラ搭載車損料	2t	時間	12,200	2025	9	確定
ZZ99*01*03002	DVD		枚	33	2025	9	確定
ZZ99*01*03003	写真代		枚	53	2025	9	確定
ZZ99*01*05001	建込簡易土留賃料		式	1,018,500	2025	9	確定
ZZ99*01*10001	処分費	As殻	t	500	2025	9	確定
ZZ99*01*10003	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2025	9	確定

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	下水道			
三沢十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
管路 (0001)	式	1		14,301,357	
管きょ工(開削) (0002)	式	1		9,455,561	
管路土工 (0003)	式	1		2,766,983	工種 31:下水道工事(2)
管路掘削 (0004)	m3	460		1,050,640	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
機械掘削工(ハックホ)	m3	460	2,284	1,050,640	DGD10030 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ハックホ規格		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)			
管路埋戻 (0005)	m3	220		887,920	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
機械投入埋戻工(バックホ)	m3	220	4,036	887,920	DGD10130
J01 バックホ規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)				管理費区分 0
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100m3				歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発生土処理 (0006)	m3	250		828,423	オプション入力
					第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂等運搬	m3	249	3,183	792,567	CB210110 2663.8
J01 土砂等発生現場	標準				管理費区分 0
J02 積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				歩 2025.09 単 2025.09
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単価地区 六戸町
J04 DID区間の有無	無し				労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	22.5km以下				豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	249	144	35,856	CB210610 123.38
J01 作業区分	残土受入れ地での処理				管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事	事業区分	下水道		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
管布設工 (0007)	式	1		3,671,711	工種 31:下水道工事(2)
リブ付硬質塩化ビニル管 (0008)	m	136		2,897,659	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
リブ付硬質塩化ビニル管布設工 φ450mm	m	135.9	21,322	2,897,659	オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	m	100	5,047	504,700	DGD10880
J01 呼び径(mm)		呼び径450mm			管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	下水道			
三沢十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 φ450×4000mm 片受け直管	本	25	65,100	1,627,500	Z231154035 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
伸縮可とう継手(管) (0009)	箇所	8		736,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
マンホール用可とう継手 φ450(PRP)管	箇所	8	92,000	736,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋設標識シート (0010)	m	136		38,052	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
埋設標識シート敷設 ダブル 150mm×50m	m	135.9	280	38,052	オプション入力 単価数量 100 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋設標識シート 150mm×50m 2倍	巻	2	9,400	18,800	V001538002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
管明示シート工	m	100	92	9,200	DW133000 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
管基礎工 (0011)	式	1		883,623	工種 31:下水道工事(2)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	下水道			
三沢十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
砕石基礎 (0012)	m	139		883,623	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
リブ付硬質塩化ビニル管基礎 W=1.25m	m	139	6,357	883,623	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	m3	7.83	4,342	33,997	DGD60060 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工規模		10m3以上			
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J03 夜間作業補正		無			
再生クラッシュヤラン RC-40	m3	9.86	3,000	29,580	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
管路土留工 (0013)	式	1		2,002,137	工種 31:下水道工事(2)
たて込み簡易土留 (0014)	m	146		2,002,137	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
建込工 (たて込み簡易土留)	m	71	3,758	266,818	DGD10240 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 掘削深		掘削深2.5m以下			
建込工 (たて込み簡易土留)	m	75	5,010	375,750	DGD10240 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 掘削深		掘削深3.5m以下			
引抜工 (たて込み簡易土留)	m	71	2,014	142,994	DGD10250 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額			
三沢十和田線交通安全対策工事	下水道				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 掘削深 J02 クレーン賃料補正		掘削深2.5m以下 標準(1.0)			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
引抜工 (たて込み簡易土留)	m	75	2,641	198,075	DGD10250 管理費区分 0
J01 掘削深 J02 クレーン賃料補正		掘削深3.5m以下 標準(1.0)			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
建込簡易土留賃料	式	1		1,018,500	ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
開削水替工 (0015)	式	1		47,089	工種 31:下水道工事(2)
開削水替 (0016)	日	7		47,089	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	下水道
三沢十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ポンプ運転工	日	7	6,464	45,248	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) DGD10670 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数(実数入力)		作業時排水 1台	発動発電機		
ポンプ据付・撤去工	現場	1	1,841	1,841	DGD10680 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運搬処理工 (0017)	式	1		84,018	工種 31:下水道工事(2)
殻運搬 (0018)	m3	21		58,299	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬	m3	21.1	2,763	58,299	CB227010 2316.4 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0019)	m3	21		24,800	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
処分費 As殻	t	49.6	500	24,800	ZZ99*01*10001 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻運搬 (0020)	m3	0.2		419	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	下水道
三沢十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
殻運搬	m3	0.2	2,098	419	週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB227010 1735.9 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		10.9km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0021)	m3	0.2		500	オブション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	0.5	1,000	500	ZZ99*01*10003 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
マンホール工 (0022)	式	1		1,504,400	
組立マンホール工 (0023)	式	1		1,504,400	工種 31:下水道工事(2)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	下水道
三沢十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
組立1号マンホール (0024)	箇所	5		1,504,400	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
材料費 1号マンホール	式	1		1,158,670	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-25) かぎ付 浮上防止型	個	5	75,500	377,500	Z231110010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
組立式マンホール調整リング 内径600×高100mm	個	1	9,100	9,100	Z231143010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	下水道
三沢十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
組立式マンホール調整リング 内径600×高150mm	個	4	12,700	50,800	Z231143015 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
組立式マンホール高さ調整部材 リング 高100mm用 枠変形防止付	組	1	4,030	4,030	Z231142010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
組立式マンホール高さ調整部材 リング 高150mm用 枠変形防止付	組	4	5,460	21,840	Z231142015 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
1号マンホール斜壁(1種) 上径600×下径900×高450mm	個	2	29,100	58,200	Z231126010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
1号マンホール斜壁(I種) 上径600×下径900×高600mm	個	3	36,600	109,800	単価補正 Z231126015 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
1号マンホール直壁(I種) 内径900×高1200mm	個	1	53,100	53,100	Z231127005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
1号マンホールく体フロック(I種) 内径900×高1500mm	個	3	66,900	200,700	Z231125020 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
1号マンホールく体フロック(I種) 内径900×高1800mm	個	2	79,300	158,600	Z231125025 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	下水道
三沢十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
1号マンホール底版(1種) 有効高130mm	個	5	23,000	115,000	Z231128005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
組立マンホール設置工 (市場単価)	箇所	4	32,290	129,160	DGD60070 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下			
J02 施工規模		4箇所以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業補正		無			
組立マンホール設置工 (市場単価)	箇所	1	33,580	33,580	DGD60070 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m超~4m以下			
J02 施工規模		4箇所以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業補正		無			
削孔代(下水道用) 0号・1号ヒューム管(リブ管)用(450)	箇所	5	11,600	58,000	Z231190035 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
底部工(組立式)					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	下水道																																				
三沢十和田線交通安全対策工事																																									
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要																																				
1号マンホール	箇所	5	24,998	124,990	単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																																				
基礎碎石 再生碎石 RC-40	m3	0.19	3,600	684	オプション入力 単位数 100 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																																				
再生クラッシュラン RC-40	m3	120	3,000	360,000	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																																				
コンクリート	m3	0.21	33,190	6,969	CB240010 33825.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">J01 構造物種別</td> <td style="width: 15%;">小型構造物</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J02 打設工法</td> <td>人力打設</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J03 コンクリート規格</td> <td>土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J05 養生工の種類</td> <td>一般養生</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J07 現場内小運搬の有無</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J13 費用の内訳</td> <td>全ての費用</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							J01 構造物種別	小型構造物					J02 打設工法	人力打設					J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					J05 養生工の種類	一般養生					J07 現場内小運搬の有無	無し					J13 費用の内訳	全ての費用			
	J01 構造物種別	小型構造物																																							
	J02 打設工法	人力打設																																							
	J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40																																							
	J05 養生工の種類	一般養生																																							
	J07 現場内小運搬の有無	無し																																							
	J13 費用の内訳	全ての費用																																							

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
三沢十和田線交通安全対策工事	下水道				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
モルタル上塗り マンホール用 配合比1:2 20mm 高炉	m2	0.87	19,937	17,345	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
左官	人	0.33	34,160	11,272	R0135 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.33	23,020	7,596	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モルタル練工 1:2 高炉セメント	m3	0.02	53,488	1,069	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	人	1.3	23,020	29,926	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメント(高炉B) 25kg袋入	t	0.72	25,600	18,432	Z002002008 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m3	0.95	5,400	5,130	Z002104002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
付帯工 (0025)(管きょ工)	式	1		1,617,670	
舗装版破碎工 (0026)	式	1		245,173	工種 31:下水道工事(2)
舗装版切断 (0027)	m	280		204,330	オプション入力 第0015号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
舗装版切断	m	278	735	204,330	CB430510 673.26 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 舗装版種別	アスファルト舗装版			
	J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下			
	J05 費用の内訳	全ての費用			
舗装版破碎 (0028)	m2	174		40,843	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
舗装版破碎	m2	173.8	235	40,843	CB430310 207.06 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
	J01 舗装版種別	アスファルト舗装版			
	J02 障害等の有無	無し			
	J03 騒音振動対策	不要			
	J04 舗装版厚	15cm以下			
	J06 積込作業の有無	有り			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
三沢十和田線交通安全対策工事	下水道				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
仮復旧(車道部) (0029)	式	1		1,372,497	オプション入力 工種 31:下水道工事(2)
下層路盤(歩) (0030)	m2	174		698,154	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	173.8	4,017	698,154	CB410031 2659.5 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		500mm			
J02 施工区分		3層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
下層路盤(歩) (0031)	m2	174		248,360	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
下層路盤(歩道部)					CB410031 784.89

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	下水道
三沢十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m2	173.8	1,429	248,360	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		190mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クワッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層(車・路) (0032)	m2	174		425,983	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	173.8	2,451	425,983	CB410260 2852.9 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
流末工 (0033)	式	1		820,726	オプション入力
管路土工 (0034)	式	1		147,488	オプション入力 工種 31:下水道工事(2)
管路掘削 (0035)	m3	30		70,804	オプション入力 第0020号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	下水道			
三沢十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
機械掘削工(ハックホ)	m3	31	2,284	70,804	DGD10030
-----					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ハックホ規格		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)			
管路埋戻 (0036)	m3	20		76,684	オプション入力
					第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
機械投入埋戻工(ハックホ)	m3	19	4,036	76,684	DGD10130
-----					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 ハックホ規格		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)			
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)		100m3			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	下水道		
三沢十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
管布設工 (0037)	式	1		474,122	単価補正 工種 31:下水道工事(2)
内面平滑波付管 (0038)	m	14		474,122	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
内面平滑波付管敷設 φ450	m	13.8	29,497	407,058	オプション入力 単位数 10 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.19	23,020	4,373	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
SP管(無孔) φ450×5.0m	本	2	145,300	290,600	ZZ99*01*01003 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ストロングソケット 無孔管用ソリング付き φ450用	組	2	31,600	63,200	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
埋設標識シート敷設 ダブル 150mm×50m	m	13.8	280	3,864	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
埋設標識シート 150mm×50m 2倍	巻	2	9,400	18,800	V001538002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
管明示シート工	m	100	92	9,200	DW133000 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
管基礎工 (0039)	式	1		124,085	オプション入力 工種 31:下水道工事(2)
碎石基礎工 (0040)	m	11		75,424	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
内面平滑波付管基礎 W=1.25m	m	10.7	7,049	75,424	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	m3	8.24	4,776	39,354	DGD60060 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工規模		10m3未満			
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J03 夜間作業補正		無			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
再生クラッシャーラン RC-40	m3	10.38	3,000	31,140	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護コンクリート (0041)	箇所	1		20,506	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート	m3	0.1	33,190	3,319	CB240010 33825.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 構造物種別 小型構造物 J02 打設工法 人力打設 J03 コンクリート規格 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 J05 養生工の種類 一般養生 J07 現場内小運搬の有無 無し J13 費用の内訳 全ての費用
型枠	m2	1.7	10,110	17,187	CB240210 8483.4 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町
					J01 型枠の種類 一般型枠 J02 構造物の種類 小型構造物

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	下水道
三沢十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
固定ブロック (0042)	箇所	1		28,155	オプション入力 第0025号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート	m3	0.3	33,190	9,957	CB240010 33825.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 構造物種別 小型構造物 J02 打設工法 人力打設 J03 コンクリート規格 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 J05 養生工の種類 一般養生 J07 現場内小運搬の有無 無し J13 費用の内訳 全ての費用
型枠	m2	1.8	10,110	18,198	CB240210 8483.4 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 型枠の種類 一般型枠 J02 構造物の種類 小型構造物
縁石工 (0043)	式	1		20,757	オプション入力 工種 31:下水道工事(2)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要		
三沢十和田線交通安全対策工事	下水道				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
歩車道境界ブロック (0044)	m	2		20,757	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
歩車道境界ブロック C種(両面R)	m	1.8	11,532	20,757	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ブロック	m	100	7,101	710,100	CB422510 6039.6 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ブロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0.5個/m			
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			
コンクリート	m3	6.1	33,190	202,459	CB240010 33825.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	下水道
三沢十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無し 全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠	m2	41	5,871	240,711	CB240210 4714.1 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			
防護柵工 (0045)	式	1		21,296	オプション入力 工種 31:下水道工事(2)
カートレール (0046)	m	4		21,296	オプション入力 第0027号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
防護柵撤去再設置工(カートレール設置工)	m	4	5,324	21,296	オプション入力 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護柵撤去工(カートレール撤去工)					WB810530

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	下水道
三沢十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m	1	1,388	1,388	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込・標準型			
J02 規格・仕様		Gr-C-4E			
J03 夜間作業の補正		無			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	m	1	3,936	3,936	WB810540 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品			
J03 施工規模による加算		21m未満			
J04 夜間作業の補正		無			
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06 曲線部補正		無			
流末付帯工 (0047)	式	1		29,476	オプション入力 工種 31:下水道工事(2)
舗装版切断破碎 (0048)	m	6		5,099	オプション入力 第0028号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
舗装版切断	m	5.5	735	4,042	CB430510 673.26 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要		
三沢十和田線交通安全対策工事	下水道				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
舗装版破碎	m2	4.5	235	1,057	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 CB430310 207.06 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			
仮復旧(車道部) (0049)	m2	1		9,475	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	1.2	4,017	4,820	CB410031 2659.5 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		500mm 3層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
下層路盤(歩道部)	m2	1.2	1,429	1,714	CB410031 784.89 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分		190mm 1層施工			

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 材料		再生クラッシュ RC-40			労調係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
表層(車道・路肩部)	m2	1.2	2,451	2,941	CB410260 2852.9
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			管理費区分 0
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			歩 2025.09 単 2025.09
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 六戸町
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数 1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
本復旧(歩道部) (0050)	m2	3		14,634	オプション入力
					第0030号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 六戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
凍上抑制層 路盤用砂 t=15cm	m2	2.3	1,460	3,358	オプション入力
					単位数量 100 m2
					管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 六戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
路体(築堤)盛土	m3	15	6,211	93,165	CB210510 6330.2
					管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	下水道
三沢十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 施工幅員		2.5m未満			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
砂 路盤用	m3	18.9	2,800	52,920	Z230300005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下層路盤(歩道部)	m2	2.3	1,340	3,082	CB410031 784.89 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		クラッシュラン C-20			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層(歩道部)	m2	3.4	2,410	8,194	CB410261 2177.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
区画線 (0051)	m	2		268	オプション入力 第0031号内訳書 単位数 1 m

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	下水道
三沢十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
区画線設置	m	2	134	268	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
構造物取壊し工 (0052)	式	1		3,502	オプション入力 工種 31:下水道工事(2)
コンクリート構造物取壊し (0053)	m3	0.2		3,502	オプション入力 第0032号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
構造物とりこわし	m3	0.2	17,510	3,502	WB824010 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			下水道	
三沢十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0054)	式	1		903,000	
交通管理工 (0055)	式	1		903,000	工種 31:下水道工事(2)
交通誘導警備員 (0056)	人日	56		903,000	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
交通誘導警備員A	人	28	17,290	484,120	R0803 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	28	14,960	418,880	R0804 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事	事業区分	下水道		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0057)	式	1		14,301,357	
共通仮設 (0058)	式	1		2,732,422	
共通仮設費 (0059)	式	1		559,422	
運搬費 (0060)	式	1		246,100	工種 31:下水道工事(2)
仮設材運搬費 (0061)	t	23		246,100	オプション入力 第0034号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	23	3,850	88,550	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
	J01	発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州		
	J02	片道運搬距離(実数入力)	24km		
	J04	製品長区分	12m以内		
	J05	運搬割増率	各種(実数入力)		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	下水道
三沢十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	23	3,850	88,550	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2025.09 単 2025.09
J02 片道運搬距離(実数入力)		24km			単価地区 六戸町
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増 B地区
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	23	3,000	69,000	WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 六戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
技術管理費 (0062)	式	1		105,322	工種 99:
TVカメラ調査費 (0063)	式	1		105,322	オプション入力 第0035号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 六戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
TVカメラ調査工	m	135.9	775	105,322	オプション入力 単位数 1 m

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
TVカメラ調査工	m	1	570	570	オプション入力 単位数量 400 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
測量技師	人	1	53,350	53,350	R0603 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
測量技師補	人	1	41,920	41,920	R0604 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					R0102	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
三沢十和田線交通安全対策工事	下水道				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	人	1	23,020	23,020	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
TVカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	日	1	109,879	109,879	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	L	36.6	153	5,599	Z006704001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	人	1	31,080	31,080	R0115 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
TVカメラ搭載車損料					ZZ99*01*03001

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
2t	時間	6	12,200	73,200	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
報告書作成工	m	1	205	205	オプション入力 単位数量 800 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
測量主任技師	人	1	61,810	61,810	R0602 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
測量技師	人	1	53,350	53,350	R0603 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
測量技師補					R0604	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要		
三沢十和田線交通安全対策工事	下水道				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	人	1	41,920	41,920	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
DVD	枚	1	33	33	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
写真代	枚	120	53	6,360	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					
諸雑費(率)	式	1		636	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1 諸雑費率=10.000%					
現場環境改善費 (0064)	式	1		208,000	

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場環境改善費 (率計上) (0065)	式	1		208,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費 (率計上) (0066)	式	1		2,173,000	
主たる工種	31:下水道工事(2)				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0067)	式	1		17,033,779	
現場管理費 (0068)	式	1		7,307,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0069)	式	1		24,340,779	
一般管理費等 (0070)	式	1		4,909,221	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0071)	式	1		29,250,000	
消費税額及び地方消費税額 (0072)	式	1		2,925,000	
工事費計 (0073)	式	1		32,175,000	