

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 繰総流河 第4-1-6号

設計書番号 507-030-0253

馬淵川総合流域防災（加速化対策）その3工事

実施 設計書

2026年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 336 m		
	掘削工(ICT)	1 式	
	設計額	67,848,000 円 (内消費税 6,168,000 円)	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災（加速化対策）その3工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事							
		式	1		37,545,257		
雑木伐採工							
		式	1		4,040,272		
伐採除根工							
		式	1		4,040,272		
伐木・伐竹							内 1号
		m2	17,900		696,930		
除根							内 2号
		m2	10,900		488,700		
整地							内 3号
		m2	10,900		749,340		
集積積み	除根作業有り						内 4号
		m2	10,900		1,118,580		
集積積み	除根作業無し						内 5号
		m2	7,000		462,660		
運搬	除根作業有り						内 6号
		m3	13		29,237		
運搬	除根作業無し						内 7号
		m3	25		54,825		
再生資源化施設受入費							内 8号
		t	30		440,000		
河川土工							
		式	1		33,504,985		
掘削工(ICT)							
		式	1		3,453,520		

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災（加速化対策）その3工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(ICT)							内 9号
		m3	8,800		3,453,520		
残土処理工							
		式	1		30,051,465		
土砂等運搬							内 10号
		m3	8,810		22,655,265		
残土等処分							内 11号
		m3	8,810		7,396,200		
直接工事費							
		式	1		37,545,257		
共通仮設							
		式	1		3,574,499		
共通仮設費							
		式	1		651,499		
技術管理費							
		式	1		651,499		
保守管理(ICT)							内 12号
		式	1		53,499		
システム初期費(ICT)							内 13号
		式	1		598,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,923,000		
純工事費							
		式	1		41,119,756		
現場管理費							
		式	1		11,867,000		

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事			合算工事：		
対象工事費	37,545,257	直接工事費	37,545,257	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	7,836,200	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			6,709,843		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			6,709,843	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		30,835,414	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		29,709,057		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		9.20%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03		9.48%		0.00%
	計上額		2,923,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	651,499				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	651,499
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,574,499

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	41,119,756	単独（追加工事）直接工事費	37,545,257	単独（追加工事）共通仮設費	3,574,499
非対象額計（－）		6,709,843			
管理費区分2,7		0		(工場原価)	
管理費区分5		0		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0		(間接費非対象額)	
管理費区分T		6,709,843		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		34,409,913	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		33,283,556		0	0
現場管理費 率（補正前）		31.77%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.08%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.05	34.49%		0.00%	
計上額		11,867,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	52,986,756				
純工事費	41,119,756	現場管理費	11,867,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		6,709,843			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		6,709,843	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		46,276,913	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		45,150,556		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		18.76%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		18.76%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		46,276,913		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		8,693,244			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	南部町(旧名川町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			37,545,257
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				37,545,257
	共通仮設費 (率分)	30,835,414	9.48	2,923,000
	技術管理費			651,499
現場管理費対象純工事費				41,119,756
	現場管理費	34,409,913	34.49	11,867,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				52,986,756
	一般管理費等	46,276,913	18.76	8,693,244
	業務委託費			0
工事価格				61,680,000
消費税等相当額				6,168,000
工事費計				67,848,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	伐木・伐竹							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(機械施工)						03-02-03	
CB320510		m2	17,870	39	696,930		管理費区分：0	
合計					696,930			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	除根							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
除根(伐木除根)	全ての費用						03-02-03	
CB320530		m2	10,860	45	488,700		管理費区分：0	
合計					488,700			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地(伐木除根)	全ての費用						03-02-03
CB320540		m2	10,860	69	749,340		管理費区分:0
合計					749,340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	集積積込み	除根作業有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	有り,全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	10,860	103	1,118,580		管理費区分:0
合計					1,118,580		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	集積積込み	除根作業無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	7,010	66	462,660		管理費区分: 0
合計					462,660		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	運搬	除根作業有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 無し, 16.0km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	12.5	2,339	29,237		管理費区分: 0
合計					29,237		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	運搬	除根作業無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工,無し,無し,16.0km以下,全ての費用	m3	25	2,193	54,825		03-02-03 管理費区分:0
合計					54,825		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	再生資源化施設受入費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
再生資源化施設受入費 木くず(抜根材) ZZ99*01*01001		t	10	20,000	200,000		管理費区分:T
再生資源化施設受入費 木くず(枝・幹) ZZ99*01*01002		t	20	12,000	240,000		管理費区分:T
合計					440,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	掘削(ICT)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削(ICT)	土砂, オープンカット, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満						02-01-02	
CB210120		m3	8,810	392	3,453,520		管理費区分: 0	
合計					3,453,520			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	土砂等運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下						02-01-02	
CB210110		m3	8,805	2,573	22,655,265		管理費区分: 0	
合計					22,655,265			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	残土等処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	処分費 残土等受入料							
	Y007600000001		m3	8,805	840	7,396,200		管理費区分：T
	合計					7,396,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	保守管理(ICT)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	掘削 (ICT)保守点検	土砂, オープンカット, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, 8810m3						
	WB010400		式	1		53,499		単 1号 01-02-02 管理費区分：0
	合計					53,499		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	システム初期費(ICT)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)	バックホ WB010510	式	1		598,000		単 2号 01-02-02 管理費区分：0	
合計					598,000			

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB010400	掘削 (ICT)保守点検	土砂,オープンカット,無し,5,000m3以上10,000m3未満,8810m3	単位	式	単位数量	1	単価	53,499
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	1.519	35,220	53,499	管理費区分:0	
	合計					53,499		

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB010510	システム初期費 (ICT)	バックホウ	単位	式	単位数量	1	単価	598,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z006890002		式	1		598,000	管理費区分:0	
	合計					598,000		

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災（加速化対策）その3工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
河川工事 (0001)	式	1		37,545,257	オプション入力
雑木伐採工 (0002)	式	1		4,040,272	オプション入力
伐採除根工 (0003)	式	1		4,040,272	オプション入力 工種 01:河川工事
伐木・伐竹 (0004)	m2	17,900		696,930	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	17,870	39	696,930	CB320510 34.585 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(機械施工)			
除根 (0005)	m2	10,900		488,700	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
馬淵川総合流域防災（加速化対策）その3工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
除根(伐木除根)	m2	10,860	45	488,700	CB320530 39.489 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
整地 (0006)	m2	10,900		749,340	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
整地(伐木除根)	m2	10,860	69	749,340	CB320540 58.552 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
集積積み (0007)	m2	10,900		1,118,580	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	河川改修			
馬淵川総合流域防災（加速化対策）その3工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	10,860	103	1,118,580	CB320560 90.965
J01 除根作業の有無		有り			管理費区分 0
J02 費用の内訳		全ての費用			歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
集積積込み (0008)	m2	7,000		462,660	オプション入力
					第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	7,010	66	462,660	CB320560 58.084
J01 除根作業の有無		無し			管理費区分 0
J02 費用の内訳		全ての費用			歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災（加速化対策）その3工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運搬 (0009)	m3	13		29,237	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	12.5	2,339	29,237	CB320580 2085.9 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		有り			
J03 DID区間の有無		無し			
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)		16.0km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
運搬 (0010)	m3	25		54,825	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	25	2,193	54,825	CB320580 1955.6 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災（加速化対策）その3工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無) J10 費用の内訳		16.0km以下 全ての費用			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生資源化施設受入費 (0011)	t	30		440,000	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
再生資源化施設受入費 木くず(抜根材)	t	10	20,000	200,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生資源化施設受入費 木くず(枝・幹)	t	20	12,000	240,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
河川土工 (0012)	式	1		33,504,985	オプション入力
掘削工(ICT)					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災（加速化対策）その3工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0013)	式	1		3,453,520	工種 01:河川工事
掘削(ICT) (0014)	m3	8,800		3,453,520	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
掘削(ICT)	m3	8,810	392	3,453,520	CB210120 358.23 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	オープンカット			
	J03 障害の有無	無し			
	J04 施工数量	5,000m3以上10,000m3未満			
残土処理工 (0015)	式	1		30,051,465	オプション入力 工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0016)	m3	8,810		22,655,265	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災（加速化対策）その3工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土砂等運搬	m3	8,805	2,573	22,655,265	CB210110 2153.7 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下			
残土等処分 (0017)	m3	8,810		7,396,200	オブション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費 残土等受入料	m3	8,805	840	7,396,200	Y00760000001 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0018)	式	1		37,545,257	
共通仮設 (0019)	式	1		3,574,499	
共通仮設費					

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災（加速化対策）その3工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0020)	式	1		651,499	
技術管理費 (0021)	式	1		651,499	工種 99:
保守管理(ICT) (0022)	式	1		53,499	第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0
Q01 保守点検費		掘削(ICT)保守点検			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
掘削 (ICT)保守点検	式	1		53,499	WB010400 管理費区分 0
J01 土質		土砂			歩 2025.09 単 2025.09
J02 施工方法		オープンカット			単価地区 南部町(旧名川町)
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 工事全体施工数量		5,000m3以上10,000m3未満			豪雪割増 B地区
J05 条件別ICT建機施工数量(実数)		8810m3			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
システム初期費(ICT) (0023)	式	1		598,000	第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0
Q01 システム初期費		システム初期費(ICT)			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
システム初期費 (ICT)	式	1		598,000	WB010510 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分		河川改修		
馬淵川総合流域防災（加速化対策）その3工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 対象機械		バックホ			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
共通仮設費（率計上） (0024)	式	1		2,923,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0025)	式	1		41,119,756	
現場管理費 (0026)	式	1		11,867,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0027)	式	1		52,986,756	
一般管理費等 (0028)	式	1		8,693,244	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
馬淵川総合流域防災（加速化対策）その3工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0029)	式	1		61,680,000	
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1		6,168,000	
工事費計 (0031)	式	1		67,848,000	