

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰総流河 第4-1-10号

設計書番号 507-030-0297

馬淵川総合流域防災（加速化対策）その7

実施 設計書

三戸郡南部町大字赤石

2026年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 450 m			
	掘削工(ICT)	1		式
	設計額	55,682,000 円 (内消費税 5,062,000 円)		変更による 増減額
請負額		変更による 増減額		

設計内訳書 (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災（加速化対策）その7				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
河川工事								
		式	1		30,217,452			
雑木伐採工								
		式	1		2,882,365			
伐採除根工								
		式	1		2,882,365			
伐木・伐竹								内 1号
		m2	10,900		425,100			
除根								内 2号
		m2	8,000		359,550			
整地								内 3号
		m2	8,000		551,310			
集積積み	除根作業有り							内 4号
		m2	8,000		822,970			
集積積み	除根作業無し							内 5号
		m2	2,900		192,060			
運搬	除根作業有り							内 6号
		m3	13		32,900			
運搬	除根作業無し							内 7号
		m3	25		58,475			
再生資源化施設受入費								内 8号
		t	30		440,000			
河川土工								
		式	1		27,335,087			
掘削工 (ICT)								
		式	1		2,744,000			

設計内訳書 (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災（加速化対策）その7				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 (ICT)							内 9号
		m3	7,000		2,744,000		
残土処理工							
		式	1		23,887,587		
土砂等運搬							内 10号
		m3	7,000		18,008,427		
残土等処分							内 11号
		m3	7,000		5,879,160		
堤防天端補修工							
		式	1		703,500		
天端敷砂利							内 12号
		m2	2,100		703,500		
直接工事費							
		式	1		30,217,452		
共通仮設							
		式	1		3,088,510		
共通仮設費							
		式	1		640,510		
技術管理費							
		式	1		640,510		
保守管理 (ICT)							内 13号
		式	1		42,510		
システム初期費 (ICT)							内 14号
		式	1		598,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		2,448,000		

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災（加速化対策）その7				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費								
		式	1		33,305,962			
現場管理費								
		式	1		10,030,000			
工事原価								
		式	1		43,335,962			
一般管理費等								
		式	1		7,284,038			
工事価格								
		式	1		50,620,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		5,062,000			
工事費計								
		式	1		55,682,000			

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事			合算工事：		
対象工事費	30,217,452	直接工事費	30,217,452	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	6,319,160	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			5,412,637		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			5,412,637	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		24,804,815	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		23,898,292		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		9.58%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03		9.87%		0.00%
	計上額		2,448,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	640,510				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	640,510
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,088,510

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	33,305,962	単独（追加工事）直接工事費	30,217,452	単独（追加工事）共通仮設費	3,088,510
非対象額計（－）		5,412,637			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		5,412,637	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		27,893,325	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		26,986,802		0	0
現場管理費 率（補正前）		33.17%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.08%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.05	35.96%		0.00%	
計上額		10,030,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	43,335,962				
純工事費	33,305,962	現場管理費	10,030,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		5,412,637			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		5,412,637		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		37,923,325	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		37,016,802		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.19%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.19%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		37,923,325		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		7,284,038			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	南部町(旧南部町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			30,217,452
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				30,217,452
	共通仮設費 (率分)	24,804,815	9.87	2,448,000
	技術管理費			640,510
現場管理費対象純工事費				33,305,962
	現場管理費	27,893,325	35.96	10,030,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				43,335,962
	一般管理費等	37,923,325	19.19	7,284,038
	業務委託費			0
工事価格				50,620,000
消費税等相当額				5,062,000
工事費計				55,682,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	伐木・伐竹							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(機械施工)						03-02-03	
CB320510		m2	10,900	39	425,100		管理費区分：0	
合計					425,100			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	除根							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
除根(伐木除根)	全ての費用						03-02-03	
CB320530		m2	7,990	45	359,550		管理費区分：0	
合計					359,550			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地(伐木除根)	全ての費用						03-02-03
CB320540		m2	7,990	69	551,310		管理費区分：0
合計					551,310		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	集積積込み	除根作業有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	有り, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	7,990	103	822,970		管理費区分：0
合計					822,970		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	集積積込み	除根作業無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	2,910	66	192,060		管理費区分: 0
合計					192,060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	運搬	除根作業有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 無し, 19.0km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	12.5	2,632	32,900		管理費区分: 0
合計					32,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	運搬	除根作業無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工,無し,無し,18.5km以下,全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	25	2,339	58,475		管理費区分:0
合計					58,475		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	再生資源化施設受入費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
再生資源化施設受入費 木くず(抜根材)							
ZZ99*01*01001		t	10	20,000	200,000		管理費区分:T
再生資源化施設受入費 木くず(枝・幹)							
ZZ99*01*01002		t	20	12,000	240,000		管理費区分:T
合計					440,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	掘削 (ICT)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削 (ICT)	土砂, オープンカット, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満						02-01-02	
CB210120		m3	7,000	392	2,744,000		管理費区分: 0	
合計					2,744,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	土砂等運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下						02-01-02	
CB210110		m3	6,999	2,573	18,008,427		管理費区分: 0	
合計					18,008,427			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分							02-01-02
	CB210560	m3	6,999	840	5,879,160		管理費区分：T
合計					5,879,160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	天端敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
天端敷砂利							単 1号
		m2	2,100	335	703,500		管理費区分：0
合計					703,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	保守管理(ICT)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	掘削 (ICT)保守点検 WB010400	土砂, オープンカット, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, 7000m3	式	1		42,510		単 2号 01-02-02 管理費区分: 0
	合計					42,510		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	システム初期費(ICT)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	システム初期費 (ICT) WB010510	バックホウ	式	1		598,000		単 3号 01-02-02 管理費区分: 0
	合計					598,000		

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	天端敷砂利		単位	m2	単位数量	100		335
	再生クラッシュラン RC-40	Z002122003	m3	10.5	3,050	32,025		管理費区分：0
	整地	敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し CB210610	m3	10	148	1,480		02-01-02 管理費区分：0
	合計					33,505		
	単価					335	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
WB010400	掘削 (ICT)保守点検	土砂, オープンカット, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, 7000m3	単位		単位数量	1		42,510
	土木一般世話役	R0125	人	1.207	35,220	42,510		管理費区分：0
	合計					42,510		

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB010510	システム初期費 (ICT)	バックホ	単位	式	単位数量	1	単価	598,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 バックホ		Z006890002	式	1		598,000	管理費区分:0	
合計						598,000		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
馬淵川総合流域防災（加速化対策）その7	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
河川工事 (0001)	式	1		30,217,452	オプション入力
雑木伐採工 (0002)	式	1		2,882,365	オプション入力
伐採除根工 (0003)	式	1		2,882,365	オプション入力 工種 01:河川工事
伐木・伐竹 (0004)	m2	10,900		425,100	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	10,900	39	425,100	CB320510 34.585 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(機械施工)			
除根 (0005)	m2	8,000		359,550	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	河川改修			
馬淵川総合流域防災（加速化対策）その7					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
除根(伐木除根)	m2	7,990	45	359,550	CB320530 39.489 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		----- 全ての費用 -----			
整地 (0006)	m2	8,000		551,310	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
整地(伐木除根)	m2	7,990	69	551,310	CB320540 58.552 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		----- 全ての費用 -----			
集積積み (0007)	m2	8,000		822,970	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	河川改修			
馬淵川総合流域防災（加速化対策）その7					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	7,990	103	822,970	CB320560 90.965
J01 除根作業の有無		有り			管理費区分 0
J02 費用の内訳		全ての費用			歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 南部町(旧南部町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
集積積込み (0008)	m2	2,900		192,060	オプション入力
					第0005号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 南部町(旧南部町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	2,910	66	192,060	CB320560 58.084
J01 除根作業の有無		無し			管理費区分 0
J02 費用の内訳		全ての費用			歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 南部町(旧南部町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	河川改修			
馬淵川総合流域防災（加速化対策）その7					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬 (0009)	m3	13		32,900	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	12.5	2,632	32,900	CB320580 2346.7 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		有り			
J03 DID区間の有無		無し			
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)		19.0km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
運搬 (0010)	m3	25		58,475	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	25	2,339	58,475	CB320580 2085.9 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災 (加速化対策) その7			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無) J10 費用の内訳		18.5km以下 全ての費用			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生資源化施設受入費 (0011)	t	30		440,000	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
再生資源化施設受入費 木くず(抜根材)	t	10	20,000	200,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生資源化施設受入費 木くず(枝・幹)	t	20	12,000	240,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
河川土工 (0012)	式	1		27,335,087	オプション入力
掘削工(ICT)					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分		
馬淵川総合流域防災（加速化対策）その7	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
(0013)	式	1	金額 2,744,000
掘削 (ICT) (0014)	m3	7,000	2,744,000
オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)			
掘削 (ICT)	m3	7,000	392 2,744,000
J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 障害の有無 無し J04 施工数量 5,000m3以上10,000m3未満			
残土処理工 (0015)	式	1	23,887,587
オプション入力 工種 01:河川工事			
土砂等運搬 (0016)	m3	7,000	18,008,427
オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
馬淵川総合流域防災（加速化対策）その7					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土砂等運搬	m3	6,999	2,573	18,008,427	CB210110 2153.7 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下			
残土等処分 (0017)	m3	7,000		5,879,160	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
残土等処分	m3	6,999	840	5,879,160	CB210560 1.0 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
堤防天端補修工 (0018)	式	1		703,500	オプション入力 工種 01:河川工事
天端敷砂利 (0019)	m2	2,100		703,500	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
馬淵川総合流域防災（加速化対策）その7	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
天端敷砂利	m2	2,100	335	703,500	オブション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生クラッシュラン RC-40	m3	10.5	3,050	32,025	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	10	148	1,480	CB210610 126.86 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		
直接工事費 (0020)	式	1		30,217,452	

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災（加速化対策）その7			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0021)	式	1		3,088,510	
共通仮設費 (0022)	式	1		640,510	
技術管理費 (0023)	式	1		640,510	工種 99:
保守管理(ICT) (0024)	式	1		42,510	第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0
	Q01 保守点検費		掘削(ICT)保守点検		歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
掘削 (ICT)保守点検	式	1		42,510	WB010400 管理費区分 0
	J01 土質 J02 施工方法 J03 障害の有無 J04 工事全体施工数量 J05 条件別ICT建機施工数量(実数)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 7000m3		歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
システム初期費(ICT) (0025)	式	1		598,000	第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0
	Q01 システム初期費		システム初期費(ICT)		歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災（加速化対策）その7			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
システム初期費 (ICT)	式	1		598,000	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 対象機械		バックホ			WB010510 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
共通仮設費（率計上） (0026)	式	1		2,448,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0027)	式	1		33,305,962	
現場管理費 (0028)	式	1		10,030,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
馬淵川総合流域防災（加速化対策）その7					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0029)	式	1		43,335,962	
一般管理費等 (0030)	式	1		7,284,038	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0031)	式	1		50,620,000	
消費税額及び地方消費税額 (0032)	式	1		5,062,000	
工事費計 (0033)	式	1		55,682,000	