

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第2373号

設計書番号 507-070-0154

国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事

実施 設計書

西津軽郡深浦町大字柳田 地内

2026年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 21.3 m			
	根固め工	1		式
	設計額	18,458,000 円 (内消費税		1,678,000 円)
請負額			変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		8,088,900		
河川土工							
		式	1		303,527		
掘削工							
		式	1		155,221		
掘削							内 1号
		m3	140		155,221		
盛土工							
		式	1		4,466		
埋戻し							内 2号
		m3	10		4,466		
残土処理工							
		式	1		143,840		
整地							内 3号
		m3	120		17,856		
土砂等運搬							内 4号
		m3	120		125,984		
根固め工							
		式	1		3,258,995		
根固めブロック工							
		式	1		3,208,000		
根固めブロック据付	1t型						内 5号
		個	90		3,208,000		
間詰工							
		式	1		50,995		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間詰	割栗石 t=30cm						内 6号
		m3	6		50,995		
仮設工							
		式	1		4,526,378		
防護柵							
		式	1		118,512		
防護柵設置撤去	撤去・再設置						内 7号
		m	9		118,512		
工事用道路工							
		式	1		2,065,061		
工事用道路盛土							内 8号
		m3	350		1,857,032		
敷砂利	再生砕石(RC-40) t=10cm						内 9号
		m2	90		49,500		
敷鉄板	22×1524×3048						内 10号
		m2	195		158,529		
土留・仮締切工							
		式	1		1,307,939		
土のう	設置・撤去						内 11号
		袋	137		1,307,939		
水替工							
		式	1		125,890		
ポンプ排水							内 12号
		日	3		125,890		
交通管理工							
		式	1		193,500		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員							内 13号
		人日	12		193,500		
工事用道路撤去							
		式	1		715,476		
掘削							内 14号
		m3	360		134,316		
土砂等運搬							内 15号
		m3	500		509,016		
整地							内 16号
		m3	500		72,144		
直接工事費							
		式	1		8,088,900		
共通仮設							
		式	1		1,477,376		
共通仮設費							
		式	1		491,376		
運搬費							
		式	1		360,376		
仮設材運搬費	敷鉄板						内 17号
		t	33.7		360,376		
現場環境改善費							
		式	1		131,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		131,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		986,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費								
		式	1		9,566,276			
現場管理費								
		式	1		4,257,000			
工事原価								
		式	1		13,823,276			
一般管理費等								
		式	1		2,956,724			
工事価格								
		式	1		16,780,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,678,000			
工事費計								
		式	1		18,458,000			

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事			合算工事：		
対象工事費	8,088,900	直接工事費	8,088,900	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	8,088,900	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	8,088,900		0	0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	11.84%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03	12.20%		0.00%	
	計上額	986,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	8,088,900	直接工事費	8,088,900	
非対象額計 (-)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	8,088,900	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.63%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.63%		0.00%	
計上額	131,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	360,376				
運搬費	360,376	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,477,376

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	9,566,276	単独（追加工事）直接工事費	8,088,900	単独（追加工事）共通仮設費	1,477,376
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		9,566,276	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		9,566,276		0	0
現場管理費 率（補正前）		41.31%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.08%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		44.51%		0.00%	
計上額		4,257,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	13,823,276				
純工事費	9,566,276	現場管理費	4,257,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		13,823,276	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		13,823,276		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.37%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.37%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		13,823,276		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,956,724			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	深浦町(旧深浦町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			8,088,900
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,088,900
	共通仮設費 (率分)	8,088,900	12.20	986,000
	運搬費			360,376
現場環境改善費対象工事費				8,088,900
	現場環境改善費 (率分)	8,088,900	1.63	131,000
現場管理費対象純工事費				9,566,276
	現場管理費	9,566,276	44.51	4,257,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				13,823,276
	一般管理費等	13,823,276	21.37	2,956,724
	業務委託費			0
工事価格				16,780,000
消費税等相当額				1,678,000
工事費計				18,458,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	岩塊・玉石, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	137	472	64,664		02-01-02 管理費区分: 0
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5,000m3未満, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 40以下	m3	137	342	46,854		単 1号 02-01-06 管理費区分: 0
積込(ルース) CB210020	岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	m3	137	319	43,703		02-01-02 管理費区分: 0
合計					155,221		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース) CB210020	岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	m3	14	319	4,466		02-01-02 管理費区分: 0
合計					4,466		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	124	144	17,856		管理費区分：0
合計					17,856		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下						02-01-02
	CB210110	m3	124	1,016	125,984		管理費区分：0
合計					125,984		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	根固めブロック据付	1t型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック荷卸 CB310190	2.5t以下,ラフレックレーン(油圧伸縮シブ) 25t吊,標準	個	90	1,902	171,180		03-01-01 管理費区分:0
消波根固めブロック据付け CB310070	2.5t以下,陸上,0個,層積,ラフレックレーン(油圧伸縮シブ) 25t吊,標準	個	90	3,198	287,820		03-01-01 管理費区分:0
根固めブロック材料費		式	1		2,749,000		単 2号 管理費区分:0
合計					3,208,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	間詰	割栗石 t=30cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	6.4	268	1,715		02-01-02 管理費区分:0
割栗石 50-150mm Z002140001		m3	6.4	7,700	49,280		管理費区分:0
合計					50,995		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	防護柵設置撤去	撤去・再設置					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・耐雪型, Gr-C3-2E, 無, 無						単 3号 06-02-03
WB810530		m	9	2,688	24,192		管理費区分: 0
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型	土中建込, Gr-C3-2E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無						単 4号 06-02-03 再設置
WB810550		m	9	10,480	94,320		管理費区分: 0
合計					118,512		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	工事用道路盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	355	263	93,365		管理費区分: 0
土材料							02-01-02
CB210550		m3	472	3,200	1,510,400		管理費区分: 0
工事用シート設置撤去 3.6m×5.4m t=0.13mm 2枚重ね							単 5号
		m2	522.2	485	253,267		管理費区分: 0
合計					1,857,032		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	敷砂利	再生砕石(RC-40) t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 再生砕石RC-40 t=10cm		m2	90	550	49,500		単 6号 管理費区分：0
合計					49,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	敷鉄板	22×1524×3048					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	195.1	456	88,965		単 7号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×3,048(mm), 無, 18日, 無, 有	枚	38	1,616	61,408		単 8号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×3,048(mm), 無, 27日, 無, 有	枚	4	2,039	8,156		単 9号 02-05-16 管理費区分：0
合計					158,529		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	土のう	設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 6m以下						単 10号 02-05-10
WB252730		袋	137	8,679	1,189,023		管理費区分: 0
大型土のう工	撤去, 6m以下						単 11号 02-05-10
WB252730		袋	137	868	118,916		管理費区分: 0
合計					1,307,939		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 12号 02-05-08
WB252320		箇所	1	95,050	95,050		管理費区分: 0
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満, 作業時排水						単 13号 02-05-08
WB252310		日	3	10,280	30,840		管理費区分: 0
合計					125,890		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	交通誘導警備員A							
	R0803		人	6	17,290	103,740		管理費区分：0
	交通誘導警備員B							
	R0804		人	6	14,960	89,760		管理費区分：0
	合計					193,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	掘削							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満						02-01-02
	CB210100		m3	364	369	134,316		管理費区分：0
	合計					134,316		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	土砂等運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土砂等運搬 CB210110	標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 .0km以下	m3	501	1,016	509,016		02-01-02 管理費区分:0
	合計					509,016		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	整地							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	501	144	72,144		02-01-02 管理費区分:0
	合計					72,144		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号		仮設材運搬費		敷鉄板				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 .6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	33.68	3,850	129,668		単 14号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 .6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	33.68	3,850	129,668		単 14号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	33.68	3,000	101,040		単 15号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					360,376			

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,ハックホコ山積0.8m3(平積0.6m3),40以下	単位	m3	単位数量	100	単価	342
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3未満						単 16号 02-01-06
	WK210340		日	0.357	95,990	34,268		管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2		管理費区分:0
	合計					34,270		
	単価					342		円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	根固めﾌﾞｯｸﾞ材料費		単位	式	単位数量	1	単価	2,749,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	護床ﾌﾞｯｸﾞ 1t型 連結鉄筋付き							
	ZZ99*01*01001		個	90	29,200	2,628,000		管理費区分:0
	連結金具 ｼﾞｬｯｸﾙ							
	ZZ99*01*01002		個	110	1,100	121,000		管理費区分:0
	合計					2,749,000		

2次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛適用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 3号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・耐雪型, Gr-C3-2E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	2,688
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 A4、A5、B4、C3 耐雪型 単価補正1.000 (FP3)		Q001120002	m	1	2,688.4	2,688	管理費区分: 0	
合計						2,688		
単価						2,688	円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛適用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 4号 WB810550	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型	土中建込, Gr-C3-2E 塗装品, 21m未満 , 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	10,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C3-2E 塗装 耐雪型 単価補正1.600 (FP3)		Q001107009	m	1	25,880.24	25,880	管理費区分: 0	
ガードレール(耐雪型) 路側用 土中建込 Gr-C3-2E 塗装 単価補正-1.400		Z004224009	m	1	-15,400	-15,400	管理費区分: 0	
合計						10,480		
単価						10,480	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	工事用シート設置撤去 3.6m×5.4m t=0.13mm 2枚重ね	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	485
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.02	23,020	460		河川編(県版)p.27 管理費区分:0
	R0102							単 17号 管理費区分:0
	養生シート 損率30% 2枚重ね		m2	1	25	25		管理費区分:0
	合計					485		
	単価					485		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	敷砂利 再生砕石RC-40 t=10cm	条件	単位	m2	単位数量	100	単価	550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	10	148	1,480		02-01-02 河川編(県版)p.2 管理費区分:0
	再生クラッシュラン RC-40		m3	10.5	5,100	53,550		V=0.1×100m2×1.05 管理費区分:0
	Z002122003							
	合計					55,030		
	単価					550		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	456
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.295	35,220	10,389		管理費区分：0
	とび工							
	R0106		人	0.295	31,820	9,386		管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	0.295	23,020	6,790		管理費区分：0
	パッホホ(クローラ型)運転							単 18号 02-05-16
	WK250590		日	0.295	63,140	18,626		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		449		管理費区分：0
	合計					45,640		
	単価					456		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,18日,無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	1,616
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	供用日数:18日	枚	1	846	846	管理費区分:0	
	整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm		枚	1	770	770	管理費区分:0	
合計						1,616		
単価						1,616	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,27日,無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	2,039
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	供用日数:27日	枚	1	1,269	1,269	管理費区分:0	
	整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm		枚	1	770	770	管理費区分:0	
合計						2,039		
単価						2,039	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	8,679
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.278	35,220	9,791	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.278	31,190	8,670	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.278	23,020	6,399	管理費区分: 0	
	大型土のう丸型 φ110×高108cm							
	Z230430005		枚	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	
	山土ルース 現着(10,000m3未満に適用)							
	Z231365005		m3	10	3,200	32,000	管理費区分: 0	
	バックホウ運転	製作・設置, 6m以下						単 19号 02-05-10
	WK250500		日	0.278	64,550	17,944	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	4%	式	1		986	管理費区分: 0	
	合計					86,790		
	単価					8,679	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	868
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	0.069	35,220	2,430	管理費区分: 0	
	R0101		人	0.069	31,190	2,152	管理費区分: 0	
	Wk250500	撤去, 6m以下	日	0.069	59,460	4,102	単 20号 02-05-10 管理費区分: 0	
合計						8,684		
単価						868	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単価数量	1	単価	95,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	35,220	17,610	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	31,190	3,119	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	23,020	46,040	管理費区分：0	
	パッキン運転							単 21号 02-05-08
	WK250540		日	0.5	56,550	28,275	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0	
	合計					95,050		
	単価					95,050	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB252310	ポンプ 運転	0以上40(m3/h)未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	10,280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.14	31,190	4,366	管理費区分:0	
	工事用水中ポンプ 運転	0以上40(m3/h)未満, 作業時排水						単 22号 02-05-08
	WK250400		日	1	433	433	管理費区分:0	
	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満, 作業時排水						単 23号 02-05-08
	WK250410		日	1	5,188	5,188	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	3%	式	1		293	管理費区分:0	
	合計					10,280		
	単価					10,280	円/日	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 .6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1.000		Z006810103	t	1	3,850	3,850	管理費区分: 0	
合計						3,850		
単価						3,850	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WK210340	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	95,990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	133	142	18,886	管理費区分:0	
	不整地運搬車[クローラ型・クランプ] 全旋回式 6~7t積級							
	L001030011		日	1.54	27,400	42,196	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					95,990		
	単価					95,990	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	養生シート 損率30% 2枚重ね		単位	m2	単位数量	19.44	単価	25
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	養生シート ポリエチレン 3.6×5.4m Z230420005		枚	0.6	825	495	損率30% (2枚重ね) 管理費区分：0	
合計						495		
単価						25	円/m2	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	63,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	142	16,898	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	合計					63,140		
	単価					63,140	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WK250500	ハックホ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	64,550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	104	142	14,768	管理費区分: 0	
	ハックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.39	10,700	14,873	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分: 0	
	合計					64,550		
	単価					64,550	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WK250500	ハックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	59,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	78	142	11,076	管理費区分: 0	
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.26	10,700	13,482	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分: 0	
	合計					59,460		
	単価					59,460	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WK250540	ハックホ運転		単位	日	単位数量	1	単価	56,550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	65	142	9,230	管理費区分:0	
	ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.16	10,700	12,412	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					56,550		
	単価					56,550	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	433
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		L001100005	日	1.2	361	433	管理費区分:0	
合計						433		
単価						433	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WK250410	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	5,188
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	22	142	3,124	管理費区分:0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 25kVA		L001110008	日	1.2	1,720	2,064	管理費区分:0	
合計						5,188		
単価						5,188	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		8,088,900	
河川土工 (0002)	式	1		303,527	
掘削工 (0003)	式	1		155,221	工種 01:河川工事
掘削 (0004)	m3	140		155,221	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
掘削	m3	137	472	64,664	CB210100 419.28 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質	岩塊・玉石		
		J02 施工方法	オープンカット		
		J03 押土の有無	無し		
		J04 障害の有無	無し		
		J05 施工数量	5,000m3未満		
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.002		193.6	M000202090 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比		44.26	
		標準単価		20,600	
		地区単価		21,500	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	41.086		194	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	36.73		
		標準単価	27,700		
		地区単価	34,900		
軽油	%	17.887		84.46	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	19.01		
		標準単価	134		
		地区単価	142		
諸雑費	%	0.025		0.14	管理費区分 0
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	137	342	46,854	WB211810 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工数量		5,000m3未満			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 運搬距離(m)		40以下			
積込(ルース)	m3	137	319	43,703	CB210020 281.51 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町)
J01 土質		岩塊・玉石			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.535	43.43 21,600 22,900	129.6	M000202142 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.005	37.88 27,700 34,900	134.3	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.437	18.69 134 142	55.75	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.023		0.15	管理費区分 0
盛土工 (0005)	式	1		4,466	工種 01:河川工事

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
埋戻し (0006)	m3	10		4,466	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
積込(ルース)	m3	14	319	4,466	CB210020 281.51 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 作業内容		岩塊・玉石 土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.535	43.43 21,600 22,900	129.6	M000202142 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.005	37.88 27,700 34,900	134.3	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
運転手(特殊)	%				

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	17.437	18.69	55.75	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			134		
標準単価			142		
地区単価					
諸雑費	%	0.023		0.15	管理費区分 0
残土処理工 (0007)	式	1		143,840	工種 01:河川工事
整地 (0008)	m3	120		17,856	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
整地	m3	124	144	17,856	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
	J01 作業区分	残土受入れ地での処理			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.7		31.39	単価補正 L001010007 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			23.13		
標準単価			8,800		
地区単価			9,680		
運転手(特殊)	%	55.491		80.27	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			51.64		
標準単価			27,700		
地区単価			34,900		
軽油	%	22.799		32.98	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.23		
標準単価			134		
地区単価			142		
諸雑費	%	0.01		0.06	管理費区分 0
土砂等運搬 (0009)	m3	120		125,984	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂等運搬	m3	124	1,016	125,984	CB210110 850.14 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		4.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.89		415.3	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			45.59		
標準単価			20,667		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	45.892		466.1	R0115 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			39.52		
標準単価			22,400		
地区単価			31,080		
軽油	%	13.203		134.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町)
標準構成比			14.89		
標準単価			134		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			142		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.5	管理費区分 0
根固め工 (0010)	式	1		3,258,995	
根固めブロック工 (0011)	式	1		3,208,000	工種 01:河川工事
根固めブロック据付 (0012)	個	90		3,208,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
消波根固めブロック荷卸	個	90	1,902	171,180	CB310190 1701.1 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			
J02 クレーン機種		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊			
J03 クレーンの賃料補正係数		標準			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	%	34.566		657.4	L001130006 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
			34.97		歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	25.764		490	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			23.64		
			28,900		
			35,220		
特殊作業員	%	22.788		433.4	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			21.81		
			26,700		
			31,190		
普通作業員	%	16.815		319.8	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.52		
			23,900		
			23,020		
その他(労務)	%	0.06		1.14	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.007		0.26	管理費区分 0
消波根固めブロック据付け	個	90	3,198	287,820	CB310070 4006.1 管理費区分 0
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			歩 2025.09 単 2025.09
J02 据付場所		陸上			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J03 ブロック10個当連結金具設置数(実数)		0個			労調係数 1.000 00-00 0
J04 据付方法		層積			豪雪割増 B地区
J05 クレーン機種		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 クレーンの賃料補正係数		標準			単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	%	29.574		945.6	L001130006 管理費区分 0
標準構成比			21.36		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			42,800		単価地区 深浦町(旧深浦町)
地区単価			47,300		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	28.842		922.2	R0102 管理費区分 0
標準構成比			23.9		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			23,900		単価地区 深浦町(旧深浦町)
地区単価			23,020		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	22.018		704	R0125 管理費区分 0
標準構成比			14.42		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			28,900		単価地区 深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,220		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	19.494		623.3	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	13.32		
		標準単価	26,700		
		地区単価	31,190		
その他(労務)	%	0.068		2.17	管理費区分 0
連結金具 別途計上	%	0		0	Y000551001001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	26.95		
		標準単価	10,800		
		地区単価	0		
諸雑費	%	0.004		0.73	管理費区分 0
根固めブロック材料費	式	1		2,749,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
護床ブロック 1t型 連結鉄筋付き	個	90	29,200	2,628,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
連結金具 シャックル	個	110	1,100	121,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
間詰工 (0013)	式	1		50,995	工種 01:河川工事
間詰 (0014)	m3	6		50,995	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
積込(ルース)	m3	6.4	268	1,715	CB210020 236.18 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町)
	J01 土質	土砂			
	J02 作業内容	土量50,000m3未満			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.523	43.43 21,600 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.014	37.88 27,700 34,900	112.7	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.436	18.69 134 142	46.77	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.027		0.13	管理費区分 0
割栗石 50-150mm	m3	6.4	7,700	49,280	Z002140001 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0015)	式	1		4,526,378	
防護柵 (0016)	式	1		118,512	オプション入力 工種 01:河川工事
防護柵設置撤去 (0017)	m	9		118,512	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	9	2,688	24,192	WB810530 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込・耐雪型			
J02 規格・仕様		Gr-C3-2E			
J03 夜間作業の補正		無			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型	m	9	10,480	94,320	WB810550 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09
J01 施工区分		土中建込			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 規格・仕様 J03 施工規模による加算 J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正		Gr-C3-2E 塗装品 21m未満 無 無 無			単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
工食用道路工 (0018)	式	1		2,065,061	工種 99:
工食用道路盛土 (0019)	m3	350		1,857,032	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	355	263	93,365	CB210510 231.6 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			
ブルドーザー[湿地] 7t級	%	11.1		29.21	L001005006 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			11.28		
標準単価			6,010		
地区単価			6,720		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	5.992		15.77	単価補正 L001071001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.69		
標準単価			11,200		
地区単価			11,400		
運転手(特殊)	%	51.337		135.1	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.3		
標準単価			27,700		
地区単価			34,900		
普通作業員	%	17.483		46.01	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			20.63		
標準単価			23,900		
地区単価			23,020		
軽油	%	14.079		37.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			15.1		
標準単価			134		
地区単価			142		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.009		0.06	管理費区分 0
土材料	m3	472	3,200	1,510,400	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用)	%	100		3,200	Z231365005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価	100 1 3,200		
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
工事用シート設置撤去 3.6m×5.4m t=0.13mm 2枚重ね	m2	522.2	485	253,267	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.02	23,020	460	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
養生シート 損率30% 2枚重ね	m2	1	25	25	オプション入力 単位数 19.44 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
養生シート ポリエチレン 3.6×5.4m	枚	0.6	825	495	Z230420005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷砂利 (0020)	m2	90		49,500	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
敷砂利 再生砕石RC-40 t=10cm	m2	90	550	49,500	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	10	148	1,480	CB210610 126.86 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.397		31.78	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価		22.78 8,800 9,680	
運転手(特殊)	%	54.759		81.33	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価		50.89 27,700 34,900	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	23.828		35.39	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		26.33		
	標準単価		134		
	地区単価		142		
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	m3	10.5	5,100	53,550	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板 (0021)	m2	195		158,529	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	195.1	456	88,965	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町)
	J01 作業区分	設置・撤去			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	38	1,616	61,408	WB253630
					管理費区分 0
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			歩 2025.09 単 2025.09
J02 不足分弁償金の有無		無			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J04 供用日数(日)(実数入力)		18日			労調係数 1.000 00-00 0
J05 継続工事の有無		無			豪雪割増 B地区
J07 整備費の有無		有			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	4	2,039	8,156	WB253630
					管理費区分 0
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			歩 2025.09 単 2025.09
J02 不足分弁償金の有無		無			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J04 供用日数(日)(実数入力)		27日			労調係数 1.000 00-00 0
J05 継続工事の有無		無			豪雪割増 B地区
J07 整備費の有無		有			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土留・仮締切工 (0022)	式	1		1,307,939	工種 99:
土のう (0023)	袋	137		1,307,939	オプション入力
					第0011号内訳書
					単位数 1 袋
					管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
大型土のう工	袋	137	8,679	1,189,023	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		購入土			
J03 設置作業半径		6m以下			
大型土のう工	袋	137	868	118,916	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6m以下			
水替工 (0024)	式	1		125,890	工種 99:
ホップ排水 (0025)	日	3		125,890	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ホップ設置・撤去	箇所	1	95,050	95,050	WB252320 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転	日	3	10,280	30,840	WB252310 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分		0以上40(m3/h)未満			
J02 排水方法		作業時排水			
交通管理工 (0026)	式	1		193,500	工種 99:
交通誘導警備員 (0027)	人日	12		193,500	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
交通誘導警備員A	人	6	17,290	103,740	R0803 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	河川改修			
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
交通誘導警備員B	人	6	14,960	89,760	R0804 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
工食用道路撤去 (0028)	式	1		715,476	オプション入力 工種 01:河川工事
掘削 (0029)	m3	360		134,316	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
掘削	m3	364	369	134,316	CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質	土砂		
		J02 施工方法	オープンカット		
		J03 押土の有無	無し		
		J04 障害の有無	無し		
		J05 施工数量	5,000m3未満		
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価	%	41.011	44.26 20,600	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			21,500		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.092	36.73 27,700 34,900	151.8	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.888	19.01 134 142	66.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.009		0.12	管理費区分 0
土砂等運搬 (0030)	m3	500		509,016	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土砂等運搬	m3	501	1,016	509,016	CB210110 850.14 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		4.0km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.89		415.3	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			45.59			
標準単価			20,667			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	45.892		466.1	R0115 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			39.52			
標準単価			22,400			
地区単価			31,080			
軽油	%	13.203		134.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.89			
標準単価			134			
地区単価			142			
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.015		0.5	管理費区分 0
整地 (0031)	m3	500		72,144	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
整地	m3	501	144	72,144	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.7		31.39	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			23.13		
標準単価			8,800		
地区単価			9,680		
運転手(特殊)	%	55.491		80.27	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			51.64		
標準単価			27,700		
地区単価			34,900		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	22.799	25.23 134 142	32.98	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		0.06	管理費区分 0
直接工事費 (0032)	式	1		8,088,900	
共通仮設 (0033)	式	1		1,477,376	
共通仮設費 (0034)	式	1		491,376	
運搬費 (0035)	式	1		360,376	工種 99:
仮設材運搬費 (0036)	t	33.7		360,376	オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	33.68	3,850	129,668	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		26.6km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	33.68	3,850	129,668	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		26.6km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	33.68	3,000	101,040	WB010030 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0037)	式	1		131,000	
現場環境改善費(率計上) (0038)	式	1		131,000	
市街地補正	市街地以外				

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設費 (率計上) (0039)	式	1		986,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0040)	式	1		9,566,276	
現場管理費 (0041)	式	1		4,257,000	
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0042)	式	1		13,823,276	
一般管理費等 (0043)	式	1		2,956,724	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0044)	式	1		16,780,000	
消費税額及び地方消費税額					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
国道101号橋梁補修対策(新大童子橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0045)	式	1		1,678,000	
工事費計 (0046)	式	1		18,458,000	