

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 浚 第3307号

設計書番号 507-010-0352

合子沢川外河川維持工事

実施 設計書

青森市問屋町2丁目外 地内

2026年02月10日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 820 m		
	河床掘削	230	m3
	伐木工	11,600	m2
	設計額	11,638,000 円 (内消費税 1,058,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	合子沢川外河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持							
		式	1		3,894,109		
河川土工							
		式	1		661,710		
掘削工							
		式	1		123,050		
河床掘削							内 1号
		m3	230		123,050		
残土処理工							
		式	1		538,660		
整地							内 2号
		m3	230		33,120		
土砂等運搬							内 3号
		m3	230		505,540		
除草工							
		式	1		356,400		
除草工							
		式	1		356,400		
除草							内 4号
		m2	1,800		340,200		
運搬							内 5号
		m2	1,800		16,200		
伐木工							
		式	1		2,875,999		
伐木除根工							
		式	1		2,875,999		

設計内訳書 (本01)

工事名	合子沢川外河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木工							内 6号
		m2	11,600		1,580,320		
集積積み							内 7号
		m2	11,600		766,920		
伐木伐竹運搬							内 8号
		m3	440		528,759		
直接工事費							
		式	1		3,894,109		
共通仮設							
		式	1		3,128,452		
共通仮設費							
		式	1		2,769,452		
準備費							
		式	1		1,770,000		
木根等処分費							内 9号
		式	1		1,770,000		
技術管理費							
		式	1		926,452		
施工調査費							内 10号
		式	1		926,452		
現場環境改善費							
		式	1		73,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		73,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		359,000		

設計内訳書（本01）

工事名	合子沢川外河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1		7,022,561		
現場管理費							
		式	1		1,897,000		
工事原価							
		式	1		8,919,561		
一般管理費等							
		式	1		1,660,439		
工事価格							
		式	1		10,580,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,058,000		
工事費計							
		式	1		11,638,000		

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川維持工事				合算工事：			
対象工事費	5,664,109	直接工事費	3,894,109	準備費（処分費用）	1,770,000	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,770,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			1,600,077				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			1,600,077	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		4,064,032	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		3,894,109		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		8.59%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03		8.85%		0.00%		
	計上額		359,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

現場環境改善費対象工事費	3,894,109	直接工事費	3,894,109	
非対象額計 (-)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	3,894,109	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.89%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.89%		0.00%	
計上額	73,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

共通仮設費（積上分）	2,696,452				
運搬費	0	準備費	1,770,000	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	926,452
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,128,452

現場管理費

主工種 14:河川維持工事

単独（追加工事）純工事費	7,022,561	単独（追加工事）直接工事費	3,894,109	単独（追加工事）共通仮設費	3,128,452
非対象額計（－）		2,526,529			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		926,452	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		1,600,077	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		4,496,032	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		4,326,109		0	0
現場管理費 率（補正前）		39.23%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.96%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		42.20%		0.00%	
計上額		1,897,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 14:河川維持工事

工事原価	8,919,561				
純工事費	7,022,561	現場管理費	1,897,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		1,600,077			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		1,600,077		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		7,319,484	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		7,149,561		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		22.75%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		22.75%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		7,319,484		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		1,660,439			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.96%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 14:河川維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			3,894,109
	準備費に含まれる処分費			1,770,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,664,109
	共通仮設費 (率分)	4,064,032	8.85	359,000
	準備費			1,770,000
	技術管理費			926,452
現場環境改善費対象工事費				3,894,109
	現場環境改善費 (率分)	3,894,109	1.89	73,000
現場管理費対象純工事費				7,022,561
	現場管理費	4,496,032	42.20	1,897,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				8,919,561
	一般管理費等	7,319,484	22.75	1,660,439
	業務委託費			0
工事価格				10,580,000
消費税等相当額				1,058,000
工事費計				11,638,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	河床掘削							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
河床等掘削	全ての費用						03-02-07	
CB321410		m3	230	535	123,050		管理費区分：0	
合計					123,050			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	整地							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02	
CB210610		m3	230	144	33,120		管理費区分：0	
合計					33,120			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軟弱土等運搬	有り, 8.5km以下, 全ての費用						03-02-07
CB321420		m3	230	2,198	505,540		管理費区分: 0
合計					505,540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	除草						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除草	人力						03-02-01
CB320010		m2	1,800	98	176,400		管理費区分: 0
小運搬・積込・荷卸							単 1号
		m2	1,800	91	163,800		管理費区分: 0
合計					340,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬 ダンプトラック2t積		m2	1,800	9	16,200		単 2号 管理費区分：0
合計					16,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	伐木工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根) CB320510	伐木(人力:中)10~50本100m2未満	m2	11,620	136	1,580,320		03-02-03 管理費区分：0
合計					1,580,320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根) CB320560	無し, 全ての費用	m2	11,620	66	766,920		03-02-03 管理費区分: 0
合計					766,920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	伐木伐竹運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 無し, 無し, 6.0km以下, 全ての費用	m3	441	1,199	528,759		03-02-03 管理費区分: 0
合計					528,759		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	木根等処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	処分費(t)							単 3号 01-02-02
	WB020052		t	80	22,000	1,760,000		管理費区分：0
	処分費(t)							単 4号 01-02-02
	WB020052		t	1	10,000	10,000		管理費区分：0
	合計					1,770,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	施工調査費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	測量設計費(河川改良) 築堤・護岸、両岸、W<45m							
	Z237230040		km	0.23	4,028,053	926,452		管理費区分：5
	合計					926,452		

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	運搬 ダンプトラック2t積		単位	m2	単位数量	1,000	単価	9
	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オロロード・ディーゼル・2t積), 梱包無し,有り,15.5km以下,全ての 費用	千m2	1	9,248	9,248		03-02-01 管理費区分:0
	合計					9,248		
	単価					9	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	22,000
	処分費 木くず(生木)(枝・幹)		t	100	22,000	2,200,000		管理費区分:T
	合計					2,200,000		
	単価					22,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	10,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 一般廃棄物最終処分場受入料金								
	Y007600001002		t	100	10,000	1,000,000	管理費区分:T	
合計						1,000,000		
単価						10,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 DW513000	バックホリ運転 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊,排 出ガス対策型(第1次基準値)	単位	時間	単位数量	1	単価	9,605
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.16	34,900	5,584	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	8.6	142	1,221	管理費区分:0	
	バックホリ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊							
	M000202062		時間	1	2,800	2,800	管理費区分:0	
	合計					9,605		
	単価					9,605	円/時間	

入力データリスト (本01)

工事名	合子沢川外河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
河川維持 (0001)	式	1		3,894,109	
河川土工 (0002)	式	1		661,710	オプション入力
掘削工 (0003)	式	1		123,050	オプション入力 工種 14:河川維持工事
河床掘削 (0004)	m3	230		123,050	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
河床等掘削	m3	230	535	123,050	CB321410 473.23 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ型) [超ロングアーム型] 排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15~19m	%	40.574		217.4	M000202079 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
			標準構成比	44.03	
			標準単価	20,700	
			地区単価	21,600	

入力データリスト (本01)

工事名	合子沢川外河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	44.288	39.8 27,700 34,900	237.3	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	15.132	16.17 134 142	81.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		0.12	管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		538,660	オプション入力 工種 14:河川維持工事
整地 (0006)	m3	230		33,120	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
合子沢川外河川維持工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
整地	m3	230	144	33,120	週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.7		31.39	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	23.13		
		標準単価	8,800		
		地区単価	9,680		
運転手(特殊)	%	55.491		80.27	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	51.64		
		標準単価	27,700		
		地区単価	34,900		
軽油	%	22.799		32.98	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	25.23		
		標準単価	134		
		地区単価	142		

入力データリスト (本01)

工事名	合子沢川外河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.01		0.06	管理費区分 0
土砂等運搬 (0007)	m3	230		505,540	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
軟弱土等運搬	m3	230	2,198	505,540	CB321420 1842.4 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 DID区間の有無		有り			
J03 運搬距離(km)(DID区間有)		8.5km以下			
J04 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.937		921.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.68		
標準単価			20,667		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	45.25		994.4	R0115 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市)
標準構成比			38.9		
標準単価			22,400		

入力データリスト (本01)

工事名	合子沢川外河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			31,080		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	12.81	14.42	281.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			134		
標準単価			142		
地区単価					
諸雑費	%	0.003		0.5	管理費区分 0
除草工 (0008)	式	1		356,400	
除草工 (0009)	式	1		356,400	オプション入力 工種 14:河川維持工事
除草 (0010)	m2	1,800		340,200	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
除草	m2	1,800	98	176,400	CB320010 100.46 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	合子沢川外河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 除草機種		人力			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	88.997	90.41	87.48	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		23,900		
	標準単価		23,020		
	地区単価				
土木一般世話役	%	7.152	5.75	7.03	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		28,900		
	標準単価		35,220		
	地区単価				
その他(労務)	%	3.835		3.77	管理費区分 0
諸雑費	%	0.016		0.02	管理費区分 0
小運搬・積込・荷卸	m2	1,800	91	163,800	オプション入力 単位数 1,000 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	合子沢川外河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハックホリ運転 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	5.8	9,605	55,709	DW513000 管理費区分 0	
J01 ハックホリ機種		山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			歩 2025.09 単 2025.09	
J02 ハックホリ規格		排出ガス対策型(第1次基準値)			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
人力運搬(運搬～取卸し)	m3	20	1,151	23,020	CB211180 1195.0 管理費区分 0	
J01 換算距離		20m以下			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	99.913		1,150	R0102 管理費区分 0	
標準構成比			100		歩 2025.09 単 2025.09	
標準単価			23,900		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			23,020		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.087		1	管理費区分 0	
積込・荷卸	m2	1,000	13	13,000	CB320040 14.34 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	合子沢川外河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 機種		ダンプトラック 2t積級 梱包無し			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	99.986	100 23,900 23,020	13.81	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.014		0.01	管理費区分 0
運搬 (0011)	m2	1,800		16,200	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
運搬 ダンプトラック2t積	m2	1,800	9	16,200	オプション入力 単位数 1,000 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
合子沢川外河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運搬(堤防除草)	千m2	1	9,248	9,248	CBJ32005 6990.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 運搬機械		ダンプトラック(オンロード・ディーゼルの2t積)			
J02 梱包の有無		梱包無し			
J03 DID区間の有無		有り			
J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有		15.5km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼルの] 2t積級	%	21.346		1,974	M000301001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.63		
標準単価			4,873		
地区単価			5,900		
供用日当りの損耗品費			182		
運転手(一般)	%	70.591		6,528	R0115 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			67.31		
標準単価			22,400		
地区単価			31,080		
軽油	%	8.057		745.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比			10.06		
標準単価			134		
地区単価			142		

入力データリスト (本01)

工事名	合子沢川外河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		0.9	管理費区分 0
伐木工 (0012)	式	1		2,875,999	オプション入力
伐木除根工 (0013)	式	1		2,875,999	オプション入力 工種 14:河川維持工事
伐木工 (0014)	m2	11,600		1,580,320	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	11,620	136	1,580,320	CB320510 118.34 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 樹木・竹 樹木集中度及び施工区分		伐木(人力:中)10~50本100m2未満		
特殊作業員	%	57.201		77.99	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市)
	標準構成比		56.42		
	標準単価		26,700		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			31,190		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	23.235	21.97	31.68	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.97		
標準単価			28,900		
地区単価			35,220		
普通作業員	%	10.466	12.52	14.27	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.52		
標準単価			23,900		
地区単価			23,020		
その他(労務)	%	9.087		12.39	管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		0.07	管理費区分 0
集積積み (0015)	m2	11,600		766,920	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
合子沢川外河川維持工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
集積積み込み(機械施工)(伐木除根)	m2	11,620	66	766,920	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB320560 58.084 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳		無し 全ての費用			
バックホウ(クロー型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.737	27.69 14,700 15,700	17.17	M000202133 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
掴み装置 開口幅1700~2000爪幅400~750mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.032	4.28 2,270 2,460	2.69	M000291001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	35.165	32.07 27,700 34,900	23.46	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
合子沢川外河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	18.992		12.67	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			17.91		
			28,900		
			35,220		
普通作業員	%	6.191		4.13	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.4		
			23,900		
			23,020		
軽油	%	9.818		6.55	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.65		
			134		
			142		
諸雑費	%	0.065		0.05	管理費区分 0
伐木伐竹運搬 (0016)	m3	440		528,759	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
合子沢川外河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	441	1,199	528,759	CB320580 1069.0 管理費区分 0
J01 積込条件		機械施工			歩 2025.09 単 2025.09
J02 除根作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		6.0km以下			豪雪割増 B地区
J10 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	53.179		637.4	M007500157 管理費区分 0
標準構成比			59.5		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			35,767		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			35,100		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	36.134		433.1	R0115 管理費区分 0
標準構成比			29.2		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			22,400		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			31,080		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	10.679		128	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比			11.3		歩 2025.09 単 2025.09

入力データリスト (本01)

工事名	合子沢川外河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			134 142		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		0.5	管理費区分 0
直接工事費 (0017)	式	1		3,894,109	
共通仮設 (0018)	式	1		3,128,452	
共通仮設費 (0019)	式	1		2,769,452	
準備費 (0020)	式	1		1,770,000	工種 99:
木根等処分費 (0021)	式	1		1,770,000	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費(t)	t	80	22,000	1,760,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
合子沢川外河川維持工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
処分費(t)	t	1	10,000	10,000	単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0022)	式	1		926,452	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
施工調査費 (0023)	式	1		926,452	工種 99: オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
測量設計費(河川改良) 築堤・護岸、両岸、W<45m	km	0.23	4,028,053	926,452	Z237230040 管理費区分 5 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	合子沢川外河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0024)	式	1		73,000	単価補正
現場環境改善費 (率計上) (0025)	式	1		73,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0026)	式	1		359,000	
主たる工種	14:河川維持工事				
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	4週8休以上(月単位)			1.03	
純工事費 (0027)	式	1		7,022,561	
現場管理費 (0028)	式	1		1,897,000	
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地			1.20%	
施工時期補正	任意設定			0.96%	
緊急工事補正	補正なし			0.00%	
砂防・地滑り補正	補正なし			0.00%	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	4週8休以上(月単位)			1.05	
工事原価 (0029)	式	1		8,919,561	
一般管理費等 (0030)	式	1		1,660,439	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
合子沢川外河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0031)	式	1		10,580,000	
消費税額及び地方消費税額 (0032)	式	1		1,058,000	
工事費計 (0033)	式	1		11,638,000	