

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 繰砂メ 第8-2号

設計書番号 507-990-0401

稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事

実施 設計書

南津軽郡大鰐町大字大鰐 地内

2026年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式			
	集排水ホーリング工	1		式
	集水井工	1		式
	設計額	18,073,000 円		(内消費税 1,643,000 円)
請負額			変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		7,909,966		
地下水排除工							
		式	1		7,909,966		
集排水ホーリング工							
		式	1		7,292,418		
ホーリング	施工場所:集水井内,土質区分:土砂・軟岩,呼び径:径90mm						内 1号
		m	381		6,185,670		
保孔管	施工場所:集水井内,保孔管材質・種類(VPの場合):VP40						内 2号
		m	381		546,348		
ホーリング仮設機材							内 3号
		回	1		560,400		
集水井工							
		式	1		617,548		
井戸蓋	蓋型式:鋼板						内 4号
		枚	1		617,548		
直接工事費							
		式	1		7,909,966		
共通仮設							
		式	1		1,290,000		
共通仮設費							
		式	1		129,000		
現場環境改善費							
		式	1		129,000		
現場環境改善費(率計上)							
		式	1		129,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		1,161,000		
純工事費							
		式	1		9,199,966		
現場管理費							
		式	1		4,332,000		
工事原価							
		式	1		13,531,966		
一般管理費等							
		式	1		2,898,034		
工事価格							
		式	1		16,430,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,643,000		
工事費計							
		式	1		18,073,000		

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事：		
対象工事費	7,909,966	直接工事費	7,909,966	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-16,750		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			-16,750	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		7,926,716	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		7,926,716		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		14.22%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03		14.65%		0.00%
	計上額		1,161,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	7,909,966	直接工事費	7,909,966	
非対象額計（－）	-16,750			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	-16,750	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	7,926,716	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.64%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.64%		0.00%	
計上額	129,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,290,000

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	9,199,966	単独（追加工事）直接工事費	7,909,966	単独（追加工事）共通仮設費	1,290,000
非対象額計（－）		-16,750			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		-16,750	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		9,216,716	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		9,216,716		0	0
現場管理費 率（補正前）		43.69%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.08%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.05	47.01%		0.00%	
計上額		4,332,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	13,531,966				
純工事費	9,199,966	現場管理費	4,332,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-16,750			
管理費区分9		-16,750	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		13,548,716	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		13,548,716		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.42%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.42%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		13,548,716		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,898,034			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	大鰐町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			7,909,966
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,909,966
	共通仮設費 (率分)	7,926,716	14.65	1,161,000
現場環境改善費対象工事費				7,909,966
	現場環境改善費 (率分)	7,926,716	1.64	129,000
現場管理費対象純工事費				9,199,966
	現場管理費	9,216,716	47.01	4,332,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				13,531,966
	一般管理費等	13,548,716	21.42	2,898,034
	業務委託費			0
工事価格				16,430,000
消費税等相当額				1,643,000
工事費計				18,073,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	ホ-リング	施工場所:集水井内,土質区分:土砂・軟岩,呼び径:径90mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ホ-リング CB340110	集水井内,粘性土・砂質土,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下	m	351	15,270	5,359,770		03-04-01 管理費区分:0
ホ-リング CB340110	集水井内,軟岩,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下	m	30	27,530	825,900		03-04-01 管理費区分:0
合計					6,185,670		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	保孔管	施工場所:集水井内,保孔管材質・種類(VPの場合):VP40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
保孔管 CB340120	集水井内, VP, 無し, 既製保孔管, 各種	m	12	633	7,596		03-04-01 管理費区分:0
保孔管 CB340120	集水井内, VP, 有り, VP40	m	369	1,456	537,264		03-04-01 管理費区分:0
先端キャップ φ40用 ZZ99*01*01001		個	6	105	630		管理費区分:0
ソケット φ40用 ZZ99*01*01003		個	6	143	858		管理費区分:0
合計					546,348		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	ホーリング仮設機材							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ホーリング仮設機材	集水井内, 標準						03-04-01	
CB340130		回	1	560,400	560,400		管理費区分: 0	
合計					560,400			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	井戸蓋	蓋型式:鋼板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
井戸蓋工 (ライフプレート土留工法) WB340030	標準(1.0)	基	1	596,700	596,700		単 1号 03-04-01 管理費区分:0
井戸蓋撤去工		基	1	9,208	9,208		単 2号 見積 管理費区分:0
高密度ポリエチレン製ネット ZZ99*01*01004		m2	10.5	1,730	18,165		管理費区分:0
スクラップ H1 ZZ99*01*01005		t	0.5	-33,500	-16,750		管理費区分:9
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,17.0km以下	t	0.5	9,541	4,770		01-02-02 管理費区分:0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	0.5	10,910	5,455		01-02-03 管理費区分:0
合計					617,548		

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB340030	井戸蓋工 (ライナープレート土留工法)	標準(1.0)	単位	基	単位数量	1	単価	596,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.222	35,220	7,818	管理費区分:0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.444	31,190	13,848	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.222	23,020	5,110	管理費区分:0	
	クローラクレーン運転	昇降用設備・井戸蓋,標準(1.0)						単 3号 03-04-01
	WK340130		日	0.222	63,500	14,097	管理費区分:0	
	井戸蓋 集水井 天蓋 φ3500(メッキ品)							
	Y000146000001		基	1	555,800	555,800	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		27	管理費区分:0	
	合計					596,700		
	単価					596,700	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	井戸蓋撤去工		単位	基	単位数量	1	単価	9,208
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							見積
	R0102		人	0.4	23,020	9,208		管理費区分：0
	合計					9,208		
	単価					9,208		円/基

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WK340130	クローラークレーン運転	昇降用設備・井戸蓋, 標準(1.0)	単位	日	単価数量	1	単価	63,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	14	142	1,988	管理費区分: 0	
	クローラークレーン[油圧伸縮シブ型] 4.9t吊 単価補正1.000							
	L001140051		日	1.47	18,100	26,607	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分: 0	
	合計					63,500		
	単価					63,500	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1		7,909,966	
地下水排除工 (0002)	式	1		7,909,966	
集排水ホーリング工 (0003)	式	1		7,292,418	工種 07:砂防・地すべり等工事
ホーリング (0004)	m	381		6,185,670	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ホーリング	m	351	15,270	5,359,770	CB340110 11925.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 施工場所 J02 土質区分 J03 呼び径 J04 削孔長区分	集水井内 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本を超え80m/本以下		
ホーリングマシン[ロータリパーカッション式] スキッド型 55kW級	%	35.371		5,399	M000601011 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比 標準単価 地区単価	28.66 53,300 84,200		

入力データリスト (本01)

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA	%	1.746	1.97 4,090 4,640	266.5	L001110014 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クワトロポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min	%	1.623	1.83 3,030 3,440	247.7	M000571004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.167		25.5	管理費区分 0
普通作業員	%	13.45	17.88 23,900 23,020	2,053	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	10.24	10.76 28,900	1,563	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			35,220		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	9.067		1,384	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	9.94		
		標準単価	26,700		
		地区単価	31,190		
その他(労務)	%	0.195		29.82	管理費区分 0
リングピット φ90mm用	%	6.489		990.4	Z006406001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	6.27		
		標準単価	57,600		
		地区単価	76,300		
軽油	%	4.04		616.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	4.88		
		標準単価	134		
		地区単価	142		
トリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	%	4.944		754.6	Z006404005 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					
	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			4.79		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			52,000		単価地区 大鰐町
地区単価			68,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	%	4.625		705.9	Z006405005
標準構成比			4.49		管理費区分 0
標準単価			38,300		歩 2025.09 単 2025.09
地区単価			50,500		単価地区 大鰐町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	8.026		1,225	管理費区分 0
諸雑費	%	0.017		8.98	管理費区分 0
ホーリング	m	30	27,530	825,900	CB340110 21418.0
J01 施工場所		集水井内			管理費区分 0
J02 土質区分		軟岩			歩 2025.09 単 2025.09
J03 呼び径		φ90mm			単価地区 大鰐町
J04 削孔長区分		50m/本を超え80m/本以下			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ホーリングマシン[ロータリパーカッション式] スキッド型 55kW級	%	31.807		8,756	M000601011
標準構成比			25.88		管理費区分 0
標準単価			53,300		歩 2025.09 単 2025.09
地区単価			84,200		単価地区 大鰐町
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA	%	1.571		432.5	L001110014 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	1.78		
		標準単価	4,090		
		地区単価	4,640		
クワトロポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min	%	1.457		401.2	M000571004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	1.65		
		標準単価	3,030		
		地区単価	3,440		
その他(機械)	%	0.154		42.53	管理費区分 0
普通作業員	%	12.035		3,313	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	16.06		
		標準単価	23,900		
		地区単価	23,020		
土木一般世話役	%	9.205		2,534	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09
		標準構成比	9.71		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					
	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価			28,900		単価地区 大鰐町
地区単価			35,220		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	8.152		2,244	R0101
標準構成比			8.97		管理費区分 0
標準単価			26,700		歩 2025.09 単 2025.09
地区単価			31,190		単価地区 大鰐町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.169		46.58	管理費区分 0
インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	%	9.438		2,598	Z006405005
標準構成比			9.2		管理費区分 0
標準単価			38,300		歩 2025.09 単 2025.09
地区単価			50,500		単価地区 大鰐町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
トリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	%	7.48		2,059	Z006404005
標準構成比			7.28		管理費区分 0
標準単価			52,000		歩 2025.09 単 2025.09
地区単価			68,700		単価地区 大鰐町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
リングピット					Z006406001

入力データリスト (本01)

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
φ90mm用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.644	6.45 57,600 76,300	1,829	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鱒町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.633	4.41 134 142	1,000	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鱒町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	8.239		2,268	管理費区分 0
諸雑費	%	0.016		6.19	管理費区分 0
保孔管 (0005)	m	381		546,348	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鱒町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
保孔管	m	12	633	7,596	CB340120 552.08 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 施工場所 J02 保孔管種別 J03 ストラ現場加工の有無 J04 製品区分 J05 保孔管種類(VP)		集水井内 VP 無し 既製保孔管 各種			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	18.162		115	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			21.64		
			23,900		
			23,020		
土木一般世話役	%	11.113		70.37	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.46		
			28,900		
			35,220		
特殊作業員	%	9.848		62.36	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.67		
			26,700		
			31,190		
その他(労務)	%	4.3		27.23	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-40	%	56.553		358.1	Z005002002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鱈町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			53.64		
標準単価			296		
地区単価			358		
諸雑費	%	0.024		0.24	管理費区分 0
保孔管	m	369	1,456	537,264	CB340120 1288.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鱈町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工場所		集水井内			
J02 保孔管種別		VP			
J03 スレーナ現場加工の有無		有り			
J05 保孔管種類(VP)		VP40			
特殊作業員	%	30.027		437	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鱈町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			29.04		
標準単価			26,700		
地区単価			31,190		
普通作業員	%	22.139		322.2	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鱈町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比			25.97		
標準単価			23,900		
地区単価			23,020		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	16.931		246.4	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			15.7		
			28,900		
			35,220		
その他(労務)	%	4.828		70.26	管理費区分 0
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-40	%	26.063		379.3	Z005002002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			24.35		
			296		
			358		
諸雑費	%	0.012		0.84	管理費区分 0
先端キャップ φ40用	個	6	105	630	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ソケット					ZZ99*01*01003

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
φ40用	個	6	143	858	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホーリング仮設機材 (0006) (P)	回	1		560,400	第0003号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
-----		Q01 ホーリング機械据付撤去費	ホーリング仮設機材		
ホーリング仮設機材	回	1	560,400	560,400	CB340130 504760.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----		J01 施工場所	集水井内		
-----		J02 クローラクレーン賃料補正係数	標準		
クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	%	12.108		67,853	L001140051 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----		標準構成比	12.7		
-----		標準単価	17,100		
-----		地区単価	18,100		
普通作業員					R0102

入力データリスト (本01)

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	24.683		138,316	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			28.45		
			23,900		
			23,020		
土木一般世話役	%	19.474		109,126	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			17.74		
			28,900		
			35,220		
特殊作業員	%	14.468		81,075	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			13.75		
			26,700		
			31,190		
運転手(特殊)	%	15.559		87,190	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			13.71		
			27,700		
			34,900		
その他(労務)	%	12.953		72,586	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	0.754		4,225	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鱒町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	0.79		
		標準単価	134		
		地区単価	142		
諸雑費	%	0.001		29	管理費区分 0
集水井工 (0007)	式	1		617,548	工種 07:砂防・地すべり等工事
井戸蓋 (0008)	枚	1		617,548	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鱒町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
井戸蓋工 (ライナープレート土留工法)	基	1	596,700	596,700	WB340030 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鱒町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01	クローラークレーン賃料補正	標準(1.0)		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
井戸蓋撤去工	基	1	9,208	9,208	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.4	23,020	9,208	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高密度ポリエチレン製ネット	m2	10.5	1,730	18,165	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スクラップ H1	t	0.5	-33,500	-16,750	ZZ99*01*01005 管理費区分 9 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬	t	0.5	9,541	4,770	CB010410 7944.6 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		17.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.934		1,234	M000302010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.58		
標準単価			7,190		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	44.631		4,258	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.54		
標準単価			27,700		
地区単価			34,900		
特殊作業員	%	39.882		3,805	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41		
標準単価			26,700		
地区単価			31,190		
軽油					Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	砂防・地すべり対策		
稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	2.541		242.4	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.88		
標準単価			134		
地区単価			142		
諸雑費	%	0.012		1.6	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.5	10,910	5,455	CB010420 9082.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.881		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.52		
標準単価			7,190		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	44.465		4,850	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			42.39		
標準単価			27,700		
地区単価			34,900		

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	砂防・地すべり対策		
稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	39.707		4,331	単価補正
標準構成比			40.83		R0101
標準単価			26,700		管理費区分 0
地区単価			31,190		歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 大鰐町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.405		44.13	管理費区分 0
軽油	%	2.523		275.2	Z006702002
標準構成比			2.86		管理費区分 0
標準単価			134		歩 2025.09 単 2025.09
地区単価			142		単価地区 大鰐町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.019		4.67	管理費区分 0
直接工事費 (0009)	式	1		7,909,966	
共通仮設 (0010)	式	1		1,290,000	
共通仮設費 (0011)	式	1		129,000	
現場環境改善費					

入力データリスト (本01)

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0012)	式	1		129,000	
現場環境改善費 (率計上) (0013)	式	1		129,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費 (率計上) (0014)	式	1		1,161,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	4週8休以上(月単位)			1.03	
純工事費 (0015)	式	1		9,199,966	
現場管理費 (0016)	式	1		4,332,000	
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地			1.20%	
施工時期補正	任意設定			1.08%	
緊急工事補正	補正なし			0.00%	
砂防・地滑り補正	補正なし			0.00%	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	4週8休以上(月単位)			1.05	
工事原価 (0017)	式	1		13,531,966	
一般管理費等 (0018)	式	1		2,898,034	
前払金支出割合による補正	補正を行わない			1.00	
財団法人等による補正	補正を行わない			1.00	

入力データリスト (本01)

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0019)	式	1		16,430,000	
消費税額及び地方消費税額 (0020)	式	1		1,643,000	
工事費計 (0021)	式	1		18,073,000	