

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号            繰   第5270号

設計書番号        507-020-0265

東大沢砂防整備工事

実施 設計書

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 23.45 m		
	流路護岸工	1	式
	管理用道路工	1	式
	設計額	32,296,000 円 (内消費税 2,936,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流路							
		式	1		12,921,325		
砂防土工							
		式	1		621,326		
掘削工							
		式	1		153,972		
掘削(砂防)	土質:土砂,施工数量:小規模						内 1号
		m3	60		153,972		
盛土工							
		式	1		31,055		
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満						内 2号
		m3	10		31,055		
法面整形工							
		式	1		27,956		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 3号
		m2	30		27,956		
残土処理工							
		式	1		408,343		
土砂等運搬							内 4号
		式	1		408,343		
流路護岸工							
		式	1		3,692,654		
作業土工							
		式	1		127,722		
床掘り	土砂						内 5号
		m3	70		20,016		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土砂						内 6号
		m3	30		86,086		
基面整正							内 7号
		m2	50		21,620		
コンクリート擁壁工							
		式	1		2,937,462		
均しコンクリート							内 8号
		m2	9		203,011		
コンクリート							内 9号
		m3	39		2,734,451		
護床工							
		式	1		506,470		
均しコンクリート							内 10号
		m2	34		115,294		
コンクリート							内 11号
		m3	13		391,176		
銘板工							
		式	1		121,000		
銘板設置							内 12号
		枚	1		121,000		
排水構造物工							
		式	1		590,450		
作業土工							
		式	1		97,213		
床掘り							内 13号
		m3	30		10,020		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		m3	20		76,153		内 14号
基面整正		m2	20		11,040		内 15号
側溝工		式	1		493,237		
プレキャストU型側溝		m	47		380,014		内 16号
側溝蓋		枚	47		113,223		内 17号
管理用道路工		式	1		21,978		
砂利舗装工		式	1		21,978		
敷砂利		m2	60		21,978		内 18号
構造物撤去工		式	1		189,701		
構造物取壊し工		式	1		127,108		
コンクリート構造物取壊し		m3	14		127,108		内 19号
運搬処理工		式	1		62,593		
殻等運搬・処分		式	1		62,593		内 20号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬路補修工							
		式	1		1,628,000		
オーバーレイ工							
		式	1		1,628,000		
表層5再生密粒度As13F							内 21号
		m2	1,100		1,628,000		
仮設工							
		式	1		2,686,646		
作業土工							
		式	1		298,644		
床掘り							内 22号
		m3	120		41,082		
埋戻し							内 23号
		m3	120		257,562		
仮設道路工							
		式	1		1,851,411		
敷鉄板							内 24号
		m2	1,464		1,851,411		
仮設水路工							
		式	1		517,421		
板柵水路							内 25号
		m	42		481,461		
土のう							内 26号
		式	1		35,960		
除雪工							
		式	1		19,170		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場内除雪(機械)							内 27号
		時間	9		19,170		
床固め工							
		式	1		1,000,260		
作業土工							
		式	1		50,254		
床掘り							内 28号
		m3	20		6,672		
埋戻し							内 29号
		m3	10		33,110		
基面整正							内 30号
		m2	10		2,760		
法面整形工							内 31号
		m2	10		7,712		
床固め本體工							
		式	1		950,006		
コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 18-8-40,養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し						内 32号
		m3	15		505,259		
型枠							内 33号
		m2	38		424,875		
足場							内 34号
		m	4		19,872		
流路付属物設置工							
		式	1		2,490,310		
境界工							
		式	1		2,315,348		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防指定地標柱							内 35号
		本	49		2,045,015		
境界杭	境界杭規格:120*120, 施工区分:根巻き基礎無し						内 36号
		本	49		270,333		
標識工							
		式	1		174,962		
砂防設備標識板							内 37号
		枚	2		174,962		
直接工事費							
		式	1		12,921,325		
共通仮設							
		式	1		4,364,388		
共通仮設費							
		式	1		2,680,388		
運搬費							
		式	1		2,488,388		
仮設材運搬費							内 38号
		t	253		2,488,388		
現場環境改善費							
		式	1		192,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		192,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		1,684,000		
純工事費							
		式	1		17,285,713		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		7,152,000		
工事原価		式	1		24,437,713		
一般管理費等		式	1		4,922,287		
工事価格		式	1		29,360,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,936,000		
工事費計		式	1		32,296,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事：		
対象工事費	12,921,325	直接工事費	12,921,325	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	27,040	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2、7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		12,921,325	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		12,894,285		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.66%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03	13.04%		0.00%
	計上額		1,684,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	12,921,325	直接工事費	12,921,325	
非対象額計(－)	27,040			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	27,040	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費(+)	0			
無償貸付機械評価額(+)	0			
現場環境改善費対象額(Pi)				
単独(追加工事)	12,894,285	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率(補正前)	1.49%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率(補正後)	1.49%		0.00%	
計上額	192,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	2,488,388				
運搬費	2,488,388	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,364,388

# 現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	17,285,713	単独（追加工事）直接工事費	12,921,325	単独（追加工事）共通仮設費	4,364,388
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		17,285,713	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		17,258,673		0	0
現場管理費 率（補正前）		38.33%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.08%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		41.38%		0.00%	
計上額		7,152,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	24,437,713				
純工事費	17,285,713	現場管理費	7,152,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		24,437,713	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		24,410,673		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.14%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.14%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		24,437,713		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		4,922,287			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	弘前市(旧弘前市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			12,921,325
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				12,921,325
	共通仮設費 (率分)	12,921,325	13.04	1,684,000
	運搬費			2,488,388
現場環境改善費対象工事費				12,921,325
	現場環境改善費 (率分)	12,894,285	1.49	192,000
現場管理費対象純工事費				17,285,713
	現場管理費	17,285,713	41.38	7,152,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				24,437,713
	一般管理費等	24,437,713	20.14	4,922,287
	業務委託費			0
工事価格				29,360,000
消費税等相当額				2,936,000
工事費計				32,296,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削(砂防)	土質:土砂,施工数量:小規模					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂,小規模						03-03-01
	CB330040	m3	63	2,444	153,972		管理費区分:0
合計					153,972		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満						02-01-02
	CB210510	m3	5	6,211	31,055		管理費区分:0
合計					31,055		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	29	964	27,956		02-02-01 管理費区分:0
合計					27,956		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	m3	101	3,183	321,483		02-01-02 管理費区分:0
処分費 建設発生土 ZZ99*01*02001		m3	101	860	86,860		管理費区分:0
合計					408,343		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
	CB210030	m3	72	278	20,016		管理費区分: 0
合計					20,016		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
	CB210410	m3	26	3,311	86,086		管理費区分: 0
合計					86,086		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	基面整正							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
基面整正							02-01-03	
	CB210080	m2	47	460	21,620		管理費区分：0	
合計					21,620			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	均しコンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート							02-03-01	
	CB240010	m3	4.4	34,130	150,172		管理費区分：0	
型枠							02-02-06	
	CB240210	m2	9	5,871	52,839		管理費区分：0	
合計					203,011			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,	m3	38.8	24,100	935,080		02-03-01 管理費区分: 0	
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	157.1	11,330	1,779,943		02-02-06 管理費区分: 0	
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	3.5	5,551	19,428		02-02-18 管理費区分: 0	
合計					2,734,451			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	均しコンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	3.4	33,910	115,294		02-03-01 管理費区分: 0	
合計					115,294			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,土木(2)・港湾(5) 18-8-40,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,						02-03-01	
CB240010		m3	12.5	24,100	301,250		管理費区分:0	
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10						02-02-18	
CB224710		m2	16.2	5,551	89,926		管理費区分:0	
合計					391,176			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	銘板設置							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
銘板設置							単 1号 03-03-02	
WB330490		枚	1	121,000	121,000		管理費区分:0	
合計					121,000			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	30	334	10,020		02-01-03 管理費区分:0
合計					10,020		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	23	3,311	76,153		02-01-03 管理費区分:0
合計					76,153		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	基面整正							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	基面整正							02-01-03
	CB210080		m2	24	460	11,040		管理費区分：0
	合計					11,040		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	プレキャストU型側溝							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,砕石(各種),0.5m3/10m						単 2号 01-10-01
	WB821410		m	23.6	6,781	160,031		管理費区分：0
	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,砕石(各種),0.5m3/10m						単 3号 01-10-01
	WB821410		m	23.4	9,401	219,983		管理費区分：0
	合計					380,014		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	47	2,409	113,223		単 4号 01-10-01 管理費区分:0
合計					113,223		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し	m3	6	148	888		02-01-02 管理費区分:0
再生クラッシュヤーン RC-40 Z002122003		m3	7.4	2,850	21,090		管理費区分:0
合計					21,978		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	コンクリート構造物取壊し							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	14.4	8,827	127,108		単 5号 06-01-04 管理費区分:0	
合計					127,108			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	殻等運搬・処分							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	14.4	2,469	35,553		02-02-07 管理費区分:0	
処分費(t) WB020052		t	33.8	800	27,040		単 6号 01-02-02 管理費区分:0	
合計					62,593			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	表層5再生密粒度As13F							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	表層(車道・路肩部) CB410260	1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート(各種),全ての費用	m2	1,100	1,480	1,628,000		03-03-03 管理費区分:0
	合計					1,628,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	床掘り							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	床掘り CB210030	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	123	334	41,082		02-01-03 管理費区分:0
	合計					41,082		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
	CB210410	m3	123	2,094	257,562		管理費区分：0
合計					257,562		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 7号 02-05-16
	WB253610	m2	1,464.2	456	667,675		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 68日, 無, 有						単 8号 02-05-16
	WB253630	枚	158	7,492	1,183,736		管理費区分：0
合計					1,851,411		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	板柵水路							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
架橋 設置・撤去含む	Z230450005	m2	96.1	5,010	481,461		管理費区分：0	
合計					481,461			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	土のう							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
大型土のう工	製作, 流用土	袋	4	3,722	14,888		単 9号 02-05-10 管理費区分：0	
大型土のう工	設置, 6m以下	袋	8	1,766	14,128		単 10号 02-05-10 管理費区分：0	
大型土のう工	撤去, 6m以下	袋	8	868	6,944		単 11号 02-05-10 管理費区分：0	
合計					35,960			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	現場内除雪(機械)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
運転手(特殊)								
R0114		人	0.28	34,900	9,772		管理費区分:0	
軽油								
Z006702002		L	19	142	2,698		管理費区分:0	
フルトラクター[普通・排出ガス対策型(1次基準)] 15t級								
M000101012		時間	1	6,700	6,700		管理費区分:0	
合計					19,170			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	床掘り							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
床掘り	土砂,標準,無し,無し						02-01-03	
CB210030		m3	24	278	6,672		管理費区分:0	
合計					6,672			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
	CB210410	m3	10	3,311	33,110		管理費区分：0
合計					33,110		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
	CB210080	m2	6	460	2,760		管理費区分：0
合計					2,760		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	法面整形工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部,無し,㈬質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	8	964	7,712		02-02-01 管理費区分:0
合計					7,712		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 18-8-40,養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	14.9	33,910	505,259		02-03-01 管理費区分:0
合計					505,259		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	37.5	11,330	424,875		02-02-06 管理費区分: 0
合計					424,875		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場(キャットウォーク)設置・撤去 WB330870		m	4	4,968	19,872		単 12号 03-03-02 管理費区分: 0
合計					19,872		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 35号	砂防指定地標柱						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防指定地標柱設置		基	49	41,735	2,045,015		単 13号 管理費区分：0
合計					2,045,015		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 36号	境界杭	境界杭規格:120*120, 施工区分:根巻き基礎無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
付属物設置工(境界杭設置) WB812330	根巻き基礎無し, 手間+材料費(標準[120×120]), 30本以上(標準), 無, 無	本	49	5,517	270,333		単 14号 06-02-09 管理費区分：0
合計					270,333		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 37号	砂防設備標識板							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	砂防設備標識板 標識板900*700*2支柱60.5φ2600*2		枚	2	87,481	174,962		単 15号 管理費区分：0
	合計					174,962		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 38号	仮設材運搬費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 9.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	253.4	3,410	864,094		単 16号 01-02-02 管理費区分：0
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 9.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	253.4	3,410	864,094		単 16号 01-02-02 管理費区分：0
	仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	253.4	3,000	760,200		単 17号 01-02-02 管理費区分：0
	合計					2,488,388		

# 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	銘板設置		単位	枚	単位数量	1	単価	121,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.3	35,220	10,566	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.8	23,020	18,416	管理費区分：0	
	銘板 砂防事業銘板							
	Y003641002003		枚	1	89,200	89,200	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	10%	式	1		2,818	管理費区分：0	
	合計					121,000		
	単価					121,000	円/枚	







## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,827
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001611001	m3	1	8,827.1	8,827	管理費区分: 0	
合計						8,827		
単価						8,827	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB020052	処分費(t)	無筋コンクリート塊	単位	t	単位数量	100	単価	800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 無筋コンクリート塊	Y007600001001	t	100	800	80,000	管理費区分: T	
合計						80,000		
単価						800	円/t	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単価数量	100	単価	456
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.295	35,220	10,389	管理費区分：0	
	とび工							
	R0106		人	0.295	31,820	9,386	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.295	23,020	6,790	管理費区分：0	
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 18号 02-05-16
	WK250590		日	0.295	63,140	18,626	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		449	管理費区分：0	
	合計					45,640		
	単価					456	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,68日,無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	7,492
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:68日	枚	1	6,392	6,392	管理費区分:0	
	整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
合計						7,492		
単価						7,492	円/枚	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB252730	大型土のう工	製作, 流用土	単位	袋	単位数量	10	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	0.161	35,220	5,670	管理費区分: 0	
特殊作業員	R0101		人	0.161	31,190	5,021	管理費区分: 0	
普通作業員	R0102		人	0.161	23,020	3,706	管理費区分: 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm	Z230430005		枚	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	
バックホ運転	WK250500	製作	日	0.161	67,210	10,820	単 19号 02-05-10 管理費区分: 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	7%	式	1		1,003	管理費区分: 0	
合計						37,220		
単価						3,722	円/袋	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB252730	大型土のう工	設置, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	1,766
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.116	35,220	4,085	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.116	31,190	3,618	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.116	23,020	2,670	管理費区分: 0	
	バックホ運転	設置, 6m以下						単 20号 02-05-10
	WK250500		日	0.116	62,800	7,284	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分: 0	
	合計					17,660		
	単価					1,766	円/袋	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	868
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.069	35,220	2,430	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.069	31,190	2,152	管理費区分: 0	
	バックホリ運転	撤去, 6m以下						単 21号 02-05-10
	WK250500		日	0.069	59,460	4,102	管理費区分: 0	
	合計					8,684		
	単価					868	円/袋	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB330870	足場(キャットウォーク)設置・撤去		単位	m	単位数量	100	単価	4,968
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	2.7	35,220	95,094	管理費区分:0	
	とび工							
	R0106		人	5.8	31,820	184,556	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	5.4	23,020	124,308	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	23%	式	1		92,842	管理費区分:0	
	合計					496,800		
	単価					4,968	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	砂防指定地標柱設置		単位	基	単位数量	1	単価	41,735
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	砂防指定地標柱(アルミ合金) 板400*300*2、支柱φ60.5*3500*1 Z231332040		基	1	36,000	36,000	管理費区分:0	
	支柱(立入防止柵) CB420830	基礎ブロック	本	1	1,395	1,395	04-02-01 管理費区分:0	
	床掘り CB210030	土砂,現場制約あり	m3	0.3	9,669	2,900	02-01-03 管理費区分:0	
	埋戻し CB210410	現場制約あり,土砂,有り	m3	0.2	7,201	1,440	02-01-03 管理費区分:0	
合計						41,735		
単価						41,735	円/基	



# 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	砂防設備標識板 標識板900*700*2支柱φ60.5φ2600*2		単位	枚	単位数量	1	単価	87,481
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	砂防関係標識板(アルミ合金) 板900*700*2 支柱φ60.5*2600*2 Z231332045		基	1	75,000	75,000	管理費区分:0	
	支柱(立入防止柵) CB420830	基礎ブロック	本	2	1,395	2,790	04-02-01 管理費区分:0	
	床掘り CB210030	土砂,現場制約あり	m3	0.63	9,669	6,091	02-01-03 管理費区分:0	
	埋戻し CB210410	現場制約あり,土砂,有り	m3	0.5	7,201	3,600	02-01-03 管理費区分:0	
	合計					87,481		
	単価					87,481	円/枚	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 9.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1.000		Z006810101	t	1	3,410	3,410	管理費区分: 0	
合計						3,410		
単価						3,410	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WK250590	バックホウ(クローラ型) 運転		単位	日	単位数量	1	単価	63,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	142	16,898	管理費区分:0	
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	合計					63,140		
	単価					63,140	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WK250500	バックホ運転	製作	単位	日	単位数量	1	単価	67,210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	142	16,898	管理費区分:0	
	バックホ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.44	10,700	15,408	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分:0	
	合計					67,210		
	単価					67,210	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WK250500	バックホ運転	設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	62,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	94	142	13,348	管理費区分: 0	
	バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.36	10,700	14,552	管理費区分: 0	
	合計					62,800		
	単価					62,800	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WK250500	バックホ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	59,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	78	142	11,076	管理費区分: 0	
	バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.26	10,700	13,482	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分: 0	
	合計					59,460		
	単価					59,460	円/日	

# 登 録 単 価

工事名	東大沢砂防整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001102000002	アスファルト混合物	(5) ガラス入再生密粒度As(13F)	t	14,400	2025	9	確定
Y001110102002	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	117	2025	9	暫定
Y003641002003	銘板	砂防事業銘板	枚	89,200	2025	9	確定 青銅製 400×30012mm
Y007600001001	処分費	無筋コンクリート塊	t	800	2025	9	確定
Z004204001001	道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1,760	2025	9	確定
ZZ99*01*02001	処分費	建設発生土	m3	860	2025	9	確定

# 工事数量総括表(本01)

工事名	東大沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		m3		60			
掘削(砂防)	土質:土砂, 施工数量:小規模	式		1			
盛土工		m3		10			
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		30			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		式		1			
流路護岸工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	東大沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	m3		70		
埋戻し	土砂	m3		30		
基面整正		m2		50		
コンクリート擁壁工		式		1		
均しコンクリート		m2		9		
コンクリート		m3		39		
護床工		式		1		
均しコンクリート		m2		34		
コンクリート		m3		13		
銘板工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	東大沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
銘板設置		枚		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		m3		30			
埋戻し		m3		20			
基面整正		m2		20			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝		m		47			
側溝蓋		枚		47			
管理用道路工		式		1			
砂利舗装工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	東大沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
敷砂利		m2		60			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し		m3		14			
運搬処理工		式		1			
殻等運搬・処分		式		1			
運搬路補修工		式		1			
オーバーレイ工		式		1			
表層5再生密粒度As13F		m2		1,100			
仮設工		式		1			
作業土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	東大沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り		m3		120			
埋戻し		m3		120			
仮設道路工		式		1			
敷鉄板		m2		1,464			
仮設水路工		式		1			
板柵水路		m		42			
土のう		式		1			
除雪工		式		1			
現場内除雪(機械)		時間		9			
床固め工		式		1			
作業土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	東大沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り		m3		20			
埋戻し		m3		10			
基面整正		m2		10			
法面整形工		m2		10			
床固め本体工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 18-8-40,養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		15			
型枠		式		1			
足場		m		4			
流路付属物設置工		式		1			
境界工		式		1			
砂防指定地標柱		本		49			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
境界杭	境界杭規格:120*120,施工区分:根巻き基礎無し	本		49		
標識工		式		1		
砂防設備標識板		枚		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		式		1		
現場環境改善費		式		1		
現場環境改善費(率計上)		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	東大沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
流路 (0001)	式	1		12,921,325		
砂防土工 (0002)	式	1		621,326		
掘削工 (0003)	式	1		153,972	工種 07:砂防・地すべり等工事	
掘削(砂防) (0004) (P)	m3	60		153,972	第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
	Q01 土質	土砂				
	Q02 施工数量	小規模				
	Q06 掘削費	掘削(砂防)				
掘削(砂防)	m3	63	2,444	153,972	CB330040 2133.6 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土質	土砂				
	J02 施工数量	小規模				
盛土工 (0005)	式	1		31,055	工種 07:砂防・地すべり等工事	
盛土(流用土) (0006) (P)	m3	10		31,055	第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09	
	Q01 施工幅員	2.5m未満				

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
		Q02 仮置土集積・積込費 Q03 敷均し・締固め費 Q04 人力盛土費	計上しない 路体(築堤)盛土 計上しない		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)		
路体(築堤)盛土	m3	5	6,211	31,055	CB210510 6330.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
	J01 施工幅員	2.5m未満					
法面整形工 (0007)	式	1		27,956	工種 07:砂防・地すべり等工事		
法面整形(切土部) (0008)(P)	m2	30		27,956	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)		
	Q01 現場制約 Q02 土質 Q03 法面整形費	無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形					
法面整形	m2	29	964	27,956	CB220010 874.32 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
	J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳	切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
残土処理工 (0009)	式	1		408,343	工種 07:砂防・地すべり等工事
土砂等運搬 (0010)	式	1		408,343	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂等運搬	m3	101	3,183	321,483	CB210110 2663.8 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			
処分費 建設発生土	m3	101	860	86,860	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
流路護岸工 (0011)	式	1		3,692,654	
作業土工					工種 07:砂防・地すべり等工事

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0012)	式	1		127,722	
床掘り (0013)	m3	70		20,016	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
床掘り	m3	72	278	20,016	CB210030 236.98 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	標準			
	J03 土留方式の種類	無し			
	J04 障害の有無	無し			
埋戻し (0014)	m3	30		86,086	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
埋戻し	m3	26	3,311	86,086	CB210410 3157.9 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09
	J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満			

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基面整正 (0015)	m2	50		21,620	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
基面整正	m2	47	460	21,620	CB210080 478.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート擁壁工 (0016)	式	1		2,937,462	工種 07:砂防・地すべり等工事
均しコンクリート (0017)	m2	9		203,011	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
コンクリート	m3	4.4	34,130	150,172	CB240010 33754.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設				
J03 コンクリート規格		土木(3)・港湾(6) 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J13 費用の内訳		全ての費用				
型枠	m2	9	5,871	52,839	CB240210 4714.1 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
コンクリート (0018)	m3	39		2,734,451	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
コンクリート	m3	38.8	24,100	935,080	CB240010 25326.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設				

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		労調係数	1.000	00-00 0
J04 設計日打設置		10m3以上100m3未満			豪雪割増	B地区	
J05 養生工の種類		一般養生			潮間割増	0%	係数ランク 1
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			単価補正		
J13 費用の内訳		全ての費用					
型枠	m2	157.1	11,330	1,779,943	CB240210	9352.2	
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分	0	
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			歩	2025.09	単 2025.09
					単価地区	弘前市(旧弘前市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
目地板	m2	3.5	5,551	19,428	CB224710	3855.3	
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分	0	
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩	2025.09	単 2025.09
					単価地区	弘前市(旧弘前市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
護床工 (0019)	式	1		506,470	オプション入力		
					工種	07:砂防・地すべり等工事	
均しコンクリート (0020)	m2	34		115,294	オプション入力		
					第0010号内訳書		
					単位数量	1	m2
					管理費区分	0	
					歩	2025.09	単 2025.09
					単価地区	弘前市(旧弘前市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート	m3	3.4	33,910	115,294	CB240010 33754.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート (0021)	m3	13		391,176	オブション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート	m3	12.5	24,100	301,250	CB240010 25326.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
目地板	m2	16.2	5,551	89,926	CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
銘板工 (0022)	式	1		121,000	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
銘板設置 (0023)	枚	1		121,000	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
銘板設置	枚	1	121,000	121,000	WB330490 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水構造物工 (0024)	式	1		590,450	オプション入力
作業土工 (0025)	式	1		97,213	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
床掘り (0026)	m3	30		10,020	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m3

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
床掘り	m3	30	334	10,020	CB210030 281.39 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
埋戻し (0027)	m3	20		76,153	CB210410 3157.9 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
埋戻し	m3	23	3,311	76,153	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
					オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
基面整正 (0028)	m2	20		11,040	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
基面整正	m2	24	460	11,040	CB210080 478.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝工 (0029)	式	1		493,237	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
プレキャストU型側溝 (0030)	m	47		380,014	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
U型側溝	m	23.6	6,781	160,031	WB821410 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
東大沢砂防整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 作業区分		据付け			歩 2025.09 単 2025.09
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増 B地区
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		碎石(各種)			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
-----					
U型側溝	m	23.4	9,401	219,983	WB821410 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2025.09 単 2025.09
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増 B地区
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		碎石(各種)			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
-----					
側溝蓋 (0031)	枚	47		113,223	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
蓋版	枚	47	2,409	113,223	週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
J01 作業区分		据付け			WB821430	
J02 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			歩 2025.09 単 2025.09	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J06 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 施工箇所における補正		無し			豪雪割増 B地区	
管理用道路工 (0032)	式	1		21,978	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
砂利舗装工 (0033)	式	1		21,978	オプション入力	
敷砂利 (0034)	m2	60		21,978	オプション入力	
					第0018号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2025.09 単 2025.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
整地	m3	6	148	888	CB210610 126.86	
J01 作業区分		敷均し(ルース)			管理費区分 0	
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			歩 2025.09 単 2025.09	
J03 障害の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事		事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
再生クッシャー RC-40	m3	7.4	2,850	21,090	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0035)	式	1		189,701	オプション入力
構造物取壊し工 (0036)	式	1		127,108	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
コンクリート構造物取壊し (0037)	m3	14		127,108	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
構造物とりこわし	m3	14.4	8,827	127,108	WB824010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 構造物区分	無筋構造物			
	J02 工法区分	機械施工			
	J03 時間的制約の有無	無し			
	J04 夜間作業の有無	無し			
	J05 低騒音・低振動対策	不要			
運搬処理工					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0038)	式	1		62,593	工種 07:砂防・地すべり等工事
殻等運搬・処分 (0039)	式	1		62,593	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬	m3	14.4	2,469	35,553	CB227010 2042.3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分			機械積込		
J03 DID区間の有無			無し		
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			14.4km以下		
J13 費用の内訳			全ての費用		
処分費(t)	t	33.8	800	27,040	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運搬路補修工 (0040)	式	1		1,628,000	オプション入力
オーバーレイ工 (0041)	式	1		1,628,000	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
表層5再生密粒度As13F (0042)	m2	1,100		1,628,000	オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	1,100	1,480	1,628,000	CB410260 1849.1 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート(各種)			
J07 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0043)	式	1		2,686,646	オプション入力
作業土工 (0044)	式	1		298,644	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
床掘り (0045)	m3	120		41,082	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
床掘り	m3	123	334	41,082	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			CB210030 281.39 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
埋戻し (0046)	m3	120		257,562	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
埋戻し	m3	123	2,094	257,562	CB210410 1928.7 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設道路工 (0047)	式	1		1,851,411	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
敷鉄板 (0048)	m2	1,464		1,851,411	オプション入力 第0024号内訳書	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	1,464.2	456	667,675	WB253610
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	158	7,492	1,183,736	WB253630
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2025.09 単 2025.09
J04 供用日数(日)(実数入力)		68日			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J07 整備費の有無		有			豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
仮設水路工 (0049)	式	1		517,421	オプション入力
					工種 07:砂防・地すべり等工事
板柵水路 (0050)	m	42		481,461	オプション入力
					第0025号内訳書
					単位数量 1 m
					管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 弘前市(旧弘前市)

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
架橋 設置・撤去含む	m2	96.1	5,010	481,461	Z230450005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土のう (0051)	式	1		35,960	オプション入力 第0026号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
大型土のう工	袋	4	3,722	14,888	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 作業区分 J02 袋詰土区分	製作 流用土			
大型土のう工	袋	8	1,766	14,128	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09	
		J01 作業区分	設置			

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J03 設置作業半径		6m以下			単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
大型土のう工	袋	8	868	6,944	WB252730	
J01 作業区分		撤去			管理費区分	0
J03 設置作業半径		6m以下			歩 2025.09 単 2025.09	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
除雪工 (0052)	式	1		19,170	オプション入力	
					工種 07:砂防・地すべり等工事	
現場内除雪(機械) (0053)	時間	9		19,170	オプション入力	
					第0027号内訳書	
					単位数	1 時間
					管理費区分	0
					歩 2025.09 単 2025.09	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	4週8休以上(月単位)
運転手(特殊)	人	0.28	34,900	9,772	R0114	
					管理費区分	0
					歩 2025.09 単 2025.09	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
軽油	L	19	142	2,698	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型(1次基準)〕 15t級	時間	1	6,700	6,700	M000101012 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し				
床固め工 (0054)	式	1		1,000,260		
作業土工 (0055)	式	1		50,254	工種 07:砂防・地すべり等工事	
床掘り (0056)	m3	20		6,672	オプション入力 第0028号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
床掘り	m3	24	278	6,672	CB210030 236.98 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し (0057)	m3	10		33,110	オプション入力 第0029号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
埋戻し	m3	10	3,311	33,110	CB210410 3157.9 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
基面整正 (0058)	m2	10		2,760	オプション入力 第0030号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
基面整正	m2	6	460	2,760	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
法面整形工 (0059)	m2	10		7,712	CB210080 478.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法面整形	m2	8	964	7,712	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
					CB220010 874.32 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
床固め本体工 (0060)	式	1		950,006	工種 07:砂防・地すべり等工事	
コンクリート					第0032号内訳書	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
東大沢砂防整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0061) (P)	m3	15		505,259	単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
-----					
Q01 現場ﾌﾟﾗﾝﾄ使用条件			使用しない		
Q02 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40		
Q03 養生費			一般養生		
Q04 コンクリート夜間割増			無し		
Q06 打設方法			ポンﾌﾟ車打設		
Q12 特殊養生費			計上しない		
Q13 コンクリート費(ポンﾌﾟ車打設)			コンクリート		
コンクリート	m3	14.9	33,910	505,259	CB240010 33754.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物		
J02 打設工法			ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝﾌﾟ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40		
J05 養生工の種類			一般養生		
J13 費用の内訳			全ての費用		
型枠 (0062) (P)	m2	38		424,875	第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
-----					
Q01 型枠費			型枠		
型枠	m2	37.5	11,330	424,875	CB240210 9352.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
-----					
J01 型枠の種類			一般型枠		
J02 構造物の種類			鉄筋・無筋構造物		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
足場 (0063)	m	4		19,872	単価補正 オプション入力 第0034号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
足場(キャットウォーク)設置・撤去	m	4	4,968	19,872	WB330870 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
流路付属物設置工 (0064)	式	1		2,490,310	
境界工 (0065)	式	1		2,315,348	工種 07:砂防・地すべり等工事
砂防指定地標柱 (0066)	本	49		2,045,015	オプション入力 第0035号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
砂防指定地標柱設置	基	49	41,735	2,045,015	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) オプション入力 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
砂防指定地標柱(アルミ合金) 板400*300*2、支柱φ60.5*3500*1	基	1	36,000	36,000	Z231332040 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支柱(立入防止柵)	本	1	1,395	1,395	CB420830 1383.8 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 基礎種別		基礎ブロック				
床掘り	m3	0.3	9,669	2,900	CB210030 10038.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		現場制約あり				

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
埋戻し	m3	0.2	7,201	1,440	CB210410	7300.3	
J01 施工方法		現場制約あり			管理費区分	0	
J02 土質		土砂			歩	2025.09	単 2025.09
J03 締固めの有無		有り			単価地区	弘前市(旧弘前市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
境界杭 (0067)	本	49		270,333	第0036号内訳書		
					単位数	1	本
					管理費区分	0	
Q01 境界杭規格		120*120			歩	2025.09	単 2025.09
Q02 施工区分		根巻き基礎無し			単価地区	弘前市(旧弘前市)	
Q03 境界杭設置費		付属物設置工(境界杭設置)			労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正	4週8休以上(月単位)	
付属物設置工(境界杭設置)	本	49	5,517	270,333	WB812330		
					管理費区分	0	
J01 施工区分		根巻き基礎無し			歩	2025.09	単 2025.09
J02 材料費区分		手間+材料費(標準[120×120])			単価地区	弘前市(旧弘前市)	
J03 施工規模		30本以上(標準)			労調係数	1.000	00-00 0
J04 夜間作業の補正		無			豪雪割増	B地区	
J05 時間制約を受ける場合の補正		無			潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
標識工 (0068)	式	1		174,962	オプション入力		
					工種	07:砂防・地すべり等工事	
砂防設備標識板 (0069)	枚	2		174,962	オプション入力		
					第0037号内訳書		
					単位数	1	枚

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
砂防設備標識板 標識板900*700*2支柱φ60.5*2600*2	枚	2	87,481	174,962	オプション入力 単価数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
砂防関係標識板(アルミ合金) 板900*700*2 支柱φ60.5*2600*2	基	1	75,000	75,000	Z231332045 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支柱(立入防止柵)	本	2	1,395	2,790	CB420830 1383.8 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 基礎種別	基礎ブロック				
床掘り					CB210030 10038.0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m3	0.63	9,669	6,091	管理費区分 0
J01 土質		土砂			歩 2025.09 単 2025.09
J02 施工方法		現場制約あり			単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
埋戻し	m3	0.5	7,201	3,600	CB210410 7300.3
					管理費区分 0
J01 施工方法		現場制約あり			歩 2025.09 単 2025.09
J02 土質		土砂			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 締固めの有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
直接工事費 (0070)	式	1		12,921,325	
共通仮設 (0071)	式	1		4,364,388	
共通仮設費 (0072)	式	1		2,680,388	
運搬費 (0073)	式	1		2,488,388	工種 99:
仮設材運搬費 (0074)	t	253		2,488,388	第0038号内訳書
					単位数 1 t
					管理費区分 0
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			歩 2025.09 単 2025.09
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			単価地区 弘前市(旧弘前市)
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	253.4	3,410	864,094	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			WB010020 管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)		9.7km			歩 2025.09 単 2025.09
J04 製品長区分		12m以内			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増 B地区
J07 その他の諸料金の有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	253.4	3,410	864,094	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2025.09 単 2025.09
J02 片道運搬距離(実数入力)		9.7km			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増 B地区
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	253.4	3,000	760,200	WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0075)	式	1		192,000	
現場環境改善費(率計上) (0076)	式	1		192,000	
	市街地補正		市街地以外		

# 入力データリスト (本01)

工事名	東大沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設費 (率計上) (0077)	式	1		1,684,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0				
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	4週8休以上(月単位)			1.03	
純工事費 (0078)	式	1		17,285,713	
現場管理費 (0079)	式	1		7,152,000	
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0				
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地			1.20%	
施工時期補正	任意設定			1.08%	
緊急工事補正	補正なし			0.00%	
砂防・地滑り補正	補正なし			0.00%	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	4週8休以上(月単位)			1.05	
工事原価 (0080)	式	1		24,437,713	
一般管理費等 (0081)	式	1		4,922,287	
前払金支出割合による補正	補正を行わない			1.00	
財団法人等による補正	補正を行わない			1.00	
契約保証に係る補正率	金銭的保証			0.04%	
工事価格 (0082)	式	1		29,360,000	
消費税額及び地方消費税額					

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
東大沢砂防整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0083)	式	1		2,936,000	
工事費計 (0084)	式	1		32,296,000	