

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰メンテ 第374-1号

設計書番号 507-040-0228

持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事

実施 設計書

五所川原市大字 持子沢 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	橋梁付属物工	1	式
	橋梁補修工	1	式
	設計額	29,568,000 円 (内消費税 2,688,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1		11,931,493		
橋梁付属物工							
		式	1		2,323,146		
排水施設工							
		式	1		2,323,146		
排水管	φ60.5×3.2						内 1号
		m	56		2,323,146		
橋梁補修工							
		式	1		9,580,208		
支承清掃工							
		式	1		131,088		
支承清掃							内 2号
		式	1		131,088		
沓座モルタル補修工							
		式	1		243,775		
沓座モルタル補修							内 3号
		式	1		243,775		
主桁補修工							
		式	1		2,344,000		
左官工法	ホ リマセメントモルタル						内 4号
		構造物	1		2,344,000		
横桁補修工							
		式	1		89,671		
断面修復工	12-2 24-12-25(20) W/C≦55% 膨張材入						内 5号
		m3	0.5		53,175		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工	無収縮モルタル						内 6号
		m3	0.05		36,496		
ひび割れ補修工							
		式	1		2,078,400		
充てん工法	可とう性エポキシ樹脂						内 7号
		構造物	1		119,400		
低圧注入工法	エポキシ樹脂系						内 8号
		構造物	1		1,959,000		
表面被覆工	上部工						
		式	1		499,813		
表面処理工	シラン系						内 9号
		m2	113		488,761		
遊離石灰除去工							内 10号
		m2	6		11,052		
下部工補修工							
		式	1		313,228		
断面修復工	12-2 24-12-25(20) W/C≦55% 膨張材入						内 11号
		m3	3		313,228		
表面被覆工	下部工						
		式	1		57,967		
表面処理工	シラン系						内 12号
		m2	21		57,967		
足場工							
		式	1		3,822,266		
足場工	タイプF 橋台橋脚回り足場						内 13号
		m2	110		1,170,840		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	地覆工吊足場	m2	420		2,651,426		内 14号
構造物撤去工		式	1		28,139		
構造物取壊し工		式	1		25,599		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	1		25,599		内 15号
運搬処理工		式	1		2,540		
殻運搬	無筋Co殻	m3	1		2,030		内 16号
殻処分	無筋Co殻	m3	1		510		内 17号
直接工事費		式	1		11,931,493		
共通仮設		式	1		2,511,000		
共通仮設費		式	1		156,000		
現場環境改善費		式	1		156,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		156,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,355,000		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費								
		式	1		14,442,493			
現場管理費								
		式	1		7,894,000			
工事原価								
		式	1		22,336,493			
一般管理費等								
		式	1		4,543,507			
工事価格								
		式	1		26,880,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		2,688,000			
工事費計								
		式	1		29,568,000			

# 共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

主たる工種 単独（追加工事）： 橋梁保全工事			合算工事：		
対象工事費	11,931,493	直接工事費	11,931,493	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	510	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			1,868,000		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			1,868,000	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		10,063,493	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		10,062,983		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		22.73%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03		23.41%		0.00%
	計上額		2,355,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

現場環境改善費対象工事費	11,931,493	直接工事費	11,931,493	
非対象額計 (－)	1,868,510			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	1,868,000	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	510	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)	10,062,983	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.56%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.56%		0.00%	
計上額	156,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,511,000

# 現場管理費

主工種 12: 橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	14,442,493	単独（追加工事）直接工事費	11,931,493	単独（追加工事）共通仮設費	2,511,000
非対象額計（－）		1,868,000			
管理費区分 2, 7		0		(工場原価)	
管理費区分 5		1,868,000		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9		0		(間接費非対象額)	
管理費区分 T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		12,574,493	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		12,573,983		0	0
現場管理費 率（補正前）		58.71%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.08%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		62.78%		0.00%	
計上額		7,894,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	22,336,493				
純工事費	14,442,493	現場管理費	7,894,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	22,336,493	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	22,335,983		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.34%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	20.34%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	22,336,493		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,543,507				
業務委託料	0				

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	五所川原市(旧五所川原市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 12: 橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			11,931,493
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				11,931,493
	共通仮設費 (率分)	10,063,493	23.41	2,355,000
現場環境改善費対象工事費				11,931,493
	現場環境改善費 (率分)	10,062,983	1.56	156,000
現場管理費対象純工事費				14,442,493
	現場管理費	12,574,493	62.78	7,894,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				22,336,493
	一般管理費等	22,336,493	20.34	4,543,507
	業務委託費			0
工事価格				26,880,000
消費税等相当額				2,688,000
工事費計				29,568,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	排水管	φ60.5×3.2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管設置	有り						04-07-16
CB473320		m	55.7	5,593	311,530		管理費区分：0
排水管(材料費)							単 1号
		式	1		1,868,000		管理費区分：0
コンクリートアンカーボルト設置	有り						04-07-16
CB473310		本	96	1,496	143,616		管理費区分：0
合計					2,323,146		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	支承清掃						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支承清掃工							単 2号
		基	24	5,462	131,088		管理費区分：0
合計					131,088		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	沓座モルタル補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
沓座コンクリートはつり (支承直下部以外) CB431840		m3	0.2	606,600	121,320		04-03-12 管理費区分：0
無収縮モルタル工		m3	0.16	441,190	70,590		単 3号 管理費区分：0
無収縮モルタル 材料費		m3	0.16	288,750	46,200		単 4号 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0.5	11,330	5,665		02-02-06 管理費区分：0
合計					243,775		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	左官工法	ポ リマーセメントモルタル						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3以上, 0.713m3						単 5号 02-02-09	
WB229210		構造物	1	2,344,000	2,344,000		管理費区分: 0	
合計					2,344,000			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	断面修復工	12-2 24-12-25(20) W/C ≤ 55% 膨張材入						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01	
CB240010		m3	0.5	35,580	17,790		管理費区分: 0	
型枠	一般型枠, 小型構造物						02-02-06	
CB240210		m2	3.5	10,110	35,385		管理費区分: 0	
合計					53,175			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	断面修復工	無収縮モルタル					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
無収縮モルタル工		m3	0.05	441,190	22,059		単 3号 管理費区分：0
無収縮モルタル 材料費		m3	0.05	288,750	14,437		単 4号 管理費区分：0
合計					36,496		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	充てん工法	可とう性エポキシ樹脂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 2.65kg	構造物	1	119,400	119,400		単 6号 02-02-09 管理費区分：0
合計					119,400		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	低圧注入工法		エポキシ樹脂系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 210. 1m, 7. 34kg, 27. 63kg, 85 9個						単 7号 02-02-09	
WB229110		構造物	1	1,959,000	1,959,000		管理費区分: 0	
合計					1,959,000			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	表面処理工		シラン系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無						単 8号 06-01-94	
WB820220		m2	112.8	1,842	207,777		管理費区分: 0	
含浸材塗布	無し, 無し, 無, シラン系						単 9号 06-01-94	
DZ820010		m2	112.8	2,491	280,984		管理費区分: 0	
合計					488,761			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	遊離石灰除去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無し						単 8号 06-01-94
WB820220		m2	6	1,842	11,052		管理費区分: 0
合計					11,052		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	断面修復工	12-2 24-12-25(20) W/C≦55% 膨張材入					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 各種, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	3	26,610	79,830		管理費区分: 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	20.6	11,330	233,398		管理費区分: 0
合計					313,228		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	表面処理工	シラン系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易清掃	無し, 無し, 無し						単 10号 06-01-94
WB820210		m2	20.6	323	6,653		管理費区分: 0
含浸材塗布	無し, 無し, 無し, シラン系						単 9号 06-01-94
DZ820010		m2	20.6	2,491	51,314		管理費区分: 0
合計					57,967		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	足場工	タイプF 橋台橋脚回り足場					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工 A1橋台足場							単 11号
		m2	52	10,295	535,340		管理費区分: 0
足場工 P1橋脚足場							単 12号
		m2	31	10,277	318,587		管理費区分: 0
足場工 P2橋脚足場							単 13号
		m2	31	10,223	316,913		管理費区分: 0
合計					1,170,840		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	足場工	地覆工吊足場					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場・防護 CB431740	シート, 2回, 2.0月を超え3.0月以下	m2	422	6,283	2,651,426		04-03-12 管理費区分: 0
合計					2,651,426		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	0.7	36,570	25,599		単 14号 06-01-04 管理費区分: 0
合計					25,599		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	殻運搬	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費用						02-02-07
	CB227010	m3	0.7	2,901	2,030		管理費区分: 0
合計					2,030		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	殻処分	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻							
	ZZ99*01*05001	t	1.7	300	510		管理費区分: T
合計					510		

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	排水管(材料費)		単位	式	単位数量	1	単価	1,868,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	導水管 φ60.5×3.2 STK400 溶融亜鉛メッキHDZ45 ZZ99*01*02001		式	1		1,868,000	管理費区分：5	
	合計					1,868,000		

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	支承清掃工		単位	基	単位数量		単価	
					200			5,462
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	7	35,220	246,540	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	21	23,020	483,420	管理費区分：0	
	運転手(一般)							
	R0115		人	7	31,080	217,560	管理費区分：0	
	トラック(賃料+燃料費) 1.5t積							
	ZZ99*01*03005		台	7	5,560	38,920	管理費区分：0	
	高圧洗浄機(賃料+燃料費) ホース20m込み							
	ZZ99*01*03006		台	7	11,800	82,600	管理費区分：0	
	発動発電機(賃料+燃料費) 2.5KvA							
	ZZ99*01*03007		台	7	2,240	15,680	管理費区分：0	
	ポンプ(賃料) 2インチ ホース10m込み							
	ZZ99*01*03008		台	7	600	4,200	管理費区分：0	
	タンク(賃料) 500L							
	ZZ99*01*03009		台	7	500	3,500	管理費区分：0	
	合計					1,092,420		
	単価					5,462	円/基	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	無収縮モルタル工		単位	m3	単位数量	0.21	単価	441,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							※ 橋梁補修補強工事 P.205 管理費区分：0
	R0125		人	0.5	35,220	17,610		
	特殊作業員							※ 管理費区分：0
	R0101		人	1.5	31,190	46,785		
	普通作業員							※ 管理費区分：0
	R0102		人	1	23,020	23,020		
	諸雑費(率+まるめ)							※労務費の% 管理費区分：0
	ZS8000004	6%	式	1		5,235		
	合計					92,650		
	単価					441,190		円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	無収縮モルタル 材料費	単位	m3	単位数量	1	単価	288,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg Z002050001		kg	1,875	154	288,750	管理費区分：0
合計						288,750	
単価						288,750	円/m3

# 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3以上, 0.713m3	単位	構造物	単価数量	1	単価	2,344,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	16.399	35,220	577,572	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	27.094	31,190	845,061	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	17.825	23,020	410,331	管理費区分: 0	
	断面修復材(左官工法用) ポリマーセメントモルタル							
	Z231214005		m3	0.841	368,000	309,488	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	11%	式	1		201,548	管理費区分: 0	
	合計					2,344,000		
	単価					2,344,000	円/構造物	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 2.65kg	単位	構造物	単価数量	1	単価	119,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.85	35,220	29,937	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	1.3	31,190	40,547	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	1.1	23,020	25,322	管理費区分: 0	
	充填材(ひび割れ充填用) 可とう性ポキ樹脂							
	Z231212005		kg	3.18	2,300	7,314	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	17%	式	1		16,280	管理費区分: 0	
	合計					119,400		
	単価					119,400	円/構造物	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 210. 1m, 7. 34kg, 27. 63kg, 85 9個	単位	構造物	単位数量	1	単価	1, 959, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	12. 186	35, 220	429, 190	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	20. 17	31, 190	629, 102	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	14. 917	23, 020	343, 389	管理費区分：0	
	注入材(ひび割れ注入用) ポキ樹脂							
	Z231211010		kg	7. 34	3, 680	27, 011	管理費区分：0	
	シール材(ひび割れ注入用)							
	Z231210010		kg	37. 853	2, 720	102, 960	管理費区分：0	
	低圧注入器具(ひび割れ注入用)							
	Z231215005		個	859	400	343, 600	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	6%	式	1		83, 748	管理費区分：0	
	合計					1, 959, 000		
	単価					1, 959, 000	円/構造物	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し,無し,無し	単位	m2	単位数量	1	単価	1,842
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸) 昼間 無し 固定足場			m2	1	1,842.88	1,842	管理費区分: 0	
合計						1,842		
単価						1,842	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 DZ820010	含浸材塗布	無し,無し,無し,シラン系	単位	m2	単位数量	1	単価	2,491
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布 昼間 無し 固定足場			m2	1	1,130.48	1,130	管理費区分: 0	
コンクリート表面含浸材 シラン系(ローラー塗布工)、ロス率含む			m2	1	1,361	1,361	管理費区分: 0	
合計						2,491		
単価						2,491	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB820210	簡易清掃	無し,無し,無し	単位	m2	単位数量	1	単価	323
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃 昼間 無 固定足場								
	Q001648025		m2	1	323.44	323	管理費区分:0	
合計						323		
単価						323	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	足場工 A1橋台足場		単位	m2	単位数量	1	単価	10,295
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場材損料 タイプF 橋脚回り足場 ZZ99*01*03003		日・m2	7	18	126	橋梁架設工事の積算 p 4-14 1m2×7日 管理費区分：0	
	足場材損耗費 タイプF 橋脚回り足場 ZZ99*01*03004		m2	1	708	708	管理費区分：0	
	橋りょう特殊工 R0122		人	0.26	36,390	9,461	管理費区分：0	
	合計					10,295		
	単価					10,295	円/m2	





## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	36,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001611002	m3	1	36,561.2	36,561	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		9	管理費区分：0	
	合計					36,570		
	単価					36,570	円/m3	

# 登 録 単 価

工事名	持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000116000001	コンクリートアンカー	別途計上	本	0	2025	9	確定
Y000210000002	生コンクリート	24-12-25(20) W/C≤55% 膨張材入	m3	19,300	2025	9	確定
ZZ99*01*02001	導水管	φ 60.5×3.2 STK400 溶融亜鉛メッキHDZ45	式	1,868,000	2025	9	確定
ZZ99*01*03003	足場材損料	タイプF 橋脚回り足場	日・m2	18	2025	9	確定
ZZ99*01*03004	足場材損耗費	タイプF 橋脚回り足場	m2	708	2025	9	確定
ZZ99*01*03005	トラック(賃料+燃料費)	1.5t積	台	5,560	2025	9	確定
ZZ99*01*03006	高圧洗浄機(賃料+燃料費)	ホース20m込み	台	11,800	2025	9	確定
ZZ99*01*03007	発動発電機(賃料+燃料費)	2.5KvA	台	2,240	2025	9	確定
ZZ99*01*03008	ポンプ(賃料)	2インチ ホース10m込み	台	600	2025	9	確定
ZZ99*01*03009	タンク(賃料)	500L	台	500	2025	9	確定
ZZ99*01*05001	処分費	無筋Co殻	t	300	2025	9	確定

# 入力データリスト (本01)

工事名	持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		11,931,493	
橋梁付属物工 (0002)	式	1		2,323,146	
排水施設工 (0003)	式	1		2,323,146	工種 12:橋梁保全工事
排水管 (0004)	m	56		2,323,146	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
排水管設置	m	55.7	5,593	311,530	CB473320 5005.1 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 足場の有無		有り			
特殊作業員	%	49.639		2,776	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比			47.49		
標準単価			26,700		
地区単価			31,190		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	25.928		1,450	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		30.08		
	標準単価		23,900		
	地区単価		23,020		
土木一般世話役	%	23.925		1,338	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		21.94		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,220		
その他(労務)	%	0.49		27.4	管理費区分 0
諸雑費	%	0.018		1.6	管理費区分 0
排水管(材料費)	式	1		1,868,000	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
導水管 φ60.5×3.2 STK400 溶融亜鉛メッキHDZ45	式	1		1,868,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 5 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートアンカーボルト設置	本	96	1,496	143,616	CB473310 1428.1 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 足場の有無		有り			
特殊作業員	%	52.142	46.76	780	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.76		
標準単価			26,700		
地区単価			31,190		
土木一般世話役	%	25.897	22.26	387.4	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.26		
標準単価			28,900		
地区単価			35,220		
普通作業員					R0102

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	19.994		299.1	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			21.75		
			23,900		
			23,020		
その他(労務)	%	1.955		29.24	管理費区分 0
コンクリートアンカー 別途計上	%	0		0	Y000116000001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.28		
			104		
			0		
諸雑費	%	0.012		0.26	管理費区分 0
橋梁補修工 (0005)	式	1		9,580,208	
支承清掃工 (0006)	式	1		131,088	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
支承清掃 (0007)	式	1		131,088	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
支承清掃工	基	24	5,462	131,088	オプション入力 単位数 200 基 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	7	35,220	246,540	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	21	23,020	483,420	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	人	7	31,080	217,560	R0115 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)

# 入力データリスト (本01)

工事名	持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック(賃料+燃料費) 1.5t積	台	7	5,560	38,920	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高圧洗浄機(賃料+燃料費) ホース20m込み	台	7	11,800	82,600	ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機(賃料+燃料費) 2.5KvA	台	7	2,240	15,680	ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ(賃料) 2インチ ホース10m込み	台	7	600	4,200	ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンク(賃料) 500L	台	7	500	3,500	ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
沓座モルタル補修工 (0008)	式	1		243,775	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
沓座モルタル補修 (0009)	式	1		243,775	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
沓座コンクリートはつり (支承直下部以外)	m3	0.2	606,600	121,320	CB431840 535620.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員					R0101

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	48.862		296,390	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			47.37		
標準単価			26,700		
地区単価			31,190		
普通作業員	%	21.628		131,192	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.43		
標準単価			23,900		
地区単価			23,020		
橋りょう世話役	%	22.969		139,328	R0124 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			20.66		
標準単価			36,900		
地区単価			46,460		
その他(労務)	%	6.54		39,670	管理費区分 0
諸雑費	%	0.001		20	管理費区分 0
無収縮モルタル工	m3	0.16	441,190	70,590	オプション入力 単位数 0.21 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.5	35,220	17,610	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
諸雑費2:対象					
特殊作業員	人	1.5	31,190	46,785	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
諸雑費2:対象					
普通作業員	人	1	23,020	23,020	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		5,235	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
-----					
諸雑費2 諸雑費率=6.000%					

# 入力データリスト (本01)

工事名	持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
無収縮モルタル 材料費	m3	0.16	288,750	46,200	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg	1,875	154	288,750	Z002050001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型枠	m2	0.5	11,330	5,665	CB240210 9352.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.352		5,815	R0133 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
	標準構成比 標準単価		46.19 27,500			

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			37,020		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	20.32		2,301	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.55		
標準単価			23,900		
地区単価			23,020		
土木一般世話役	%	9.626		1,090	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.57		
標準単価			28,900		
地区単価			35,220		
その他(労務)	%	18.686		2,116	管理費区分 0
諸雑費	%	0.016		8	管理費区分 0
主桁補修工 (0010)	式	1		2,344,000	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
左官工法 (0011)	構造物	1		2,344,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	2,344,000	2,344,000	WB229210 管理費区分 0
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		有り			歩 2025.09 単 2025.09
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.713m3			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
横桁補修工 (0012)	式	1		89,671	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
断面修復工 (0013)	m3	0.5		53,175	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート	m3	0.5	35,580	17,790	CB240010 33825.0 管理費区分 0
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2025.09 単 2025.09
J02 打設工法		人力打設			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
J03 コンクリート規格		各種			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無し 全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	20.834		7,411	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	22.75		
		標準単価	23,900		
		地区単価	23,020		
土木一般世話役	%	10.787		3,837	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	9.31		
		標準単価	28,900		
		地区単価	35,220		
特殊作業員	%	8.763		3,117	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	7.89		
		標準単価	26,700		
		地区単価	31,190		
その他(労務)	%	2.083		740.8	管理費区分 0
生コンクリート 24-12-25(20) W/C≤55% 膨張材入	%	57.527		20,463	Y000210000002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
		標準構成比	57.99		
		標準単価	18,500		

# 入力データリスト (本01)

工事名	持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			19,300		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		11.2	管理費区分 0
型枠	m2	3.5	10,110	35,385	CB240210 8483.4 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			
型わく工	%	49.468		4,998	R0133 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			43.77 27,500 37,020		
普通作業員	%	25.288		2,555	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			31.27 23,900 23,020		
土木一般世話役	%	12.194		1,232	R0125 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.92 28,900 35,220		歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	13.035		1,317	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		8	管理費区分 0	
断面修復工 (0014)	m3	0.05		36,496	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
無収縮モルタル工	m3	0.05	441,190	22,059	オプション入力 単位数量 0.21 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.5	35,220	17,610	R0125 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費2：対象					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	1.5	31,190	46,785	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	23,020	23,020	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		5,235	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑费率=6.000%					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
無収縮モルタル 材料費	m3	0.05	288,750	14,437	オプション入力 単位数 1 m3 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg	1,875	154	288,750	Z002050001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ひび割れ補修工 (0015)	式	1		2,078,400	工種 12:橋梁保全工事
充てん工法 (0016)	構造物	1		119,400	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物	1	119,400	119,400	WB229010 管理費区分 0
	J01 1構造物当り補修延べ延長区分	20m未満			歩 2025.09 単 2025.09
	J03 1構造物当充てん材設計量(実数)	2.65kg			単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
			金額 前回/今回
			摘要
低圧注入工法 (0017)	構造物	1	1,959,000
			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1	1,959,000
			WB229110 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			J01 1構造物当り補修延べ延長区分 25m以上 J02 1構造物当り補修延べ延長(実数) 210.1m J03 1構造物当り注入材使用量(実数) 7.34kg J04 1構造物当りシール材設計量(実数) 27.63kg J05 1構造物当り低圧注入器具使用量(実) 859個
表面被覆工 (0018)	式	1	499,813
			工種 12:橋梁保全工事
表面処理工 (0019)	m2	113	488,761
			オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
下地処理(表面含浸)	m2	112.8	1,842	207,777	WB820220 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
含浸材塗布	m2	112.8	2,491	280,984	DZ820010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
J04 表面含浸材料		シラン系			
遊離石灰除去工 (0020)	m2	6		11,052	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
下地処理(表面含浸)	m2	6	1,842	11,052	WB820220 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
下部工補修工 (0021)	式	1		313,228	単価補正 オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
断面修復工 (0022)	m3	3		313,228	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート	m3	3	26,610	79,830	CB240010 25326.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	%	4.179		1,112	M000903010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.07		
標準単価			51,800		
地区単価			55,900		
その他(機械)	%	0.041		10.93	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	8.038		2,139	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		8.77		
	標準単価		23,900		
	地区単価		23,020		
土木一般世話役	%	3.433		913.5	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.96		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,220		
特殊作業員	%	3.157		840.2	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.84		
	標準単価		26,700		
	地区単価		31,190		
運転手(特殊)	%	2.194		583.9	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		1.83		
	標準単価		27,700		
	地区単価		34,900		

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	0.461		122.8	管理費区分 0
生コンクリート 24-12-25(20) W/C≤55% 膨張材入	%	77.663		20,666	Y00021000002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			78.22		
			18,500		
			19,300		
軽油	%	0.827		220	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.82		
			134		
			142		
諸雑費	%	0.007		1.67	管理費区分 0
型枠	m2	20.6	11,330	233,398	CB240210 9352.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類			一般型枠		
J02 構造物の種類			鉄筋・無筋構造物		
型わく工	%	51.352		5,815	R0133 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09
			46.19		

# 入力データリスト (本01)

工事名	持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		27,500		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
	地区単価		37,020		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	20.32		2,301	R0102
	標準構成比		25.55		管理費区分 0
	標準単価		23,900		歩 2025.09 単 2025.09
	地区単価		23,020		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	9.626		1,090	R0125
	標準構成比		9.57		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2025.09 単 2025.09
	地区単価		35,220		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	18.686		2,116	管理費区分 0
諸雑費	%	0.016		8	管理費区分 0
表面被覆工 (0023)	式	1		57,967	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
表面処理工 (0024)	m2	21		57,967	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m2

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
簡易清掃	m2	20.6	323	6,653	WB820210 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 夜間作業の有無 無し J02 時間的制約の有無 無し J03 高所作業車の有無 無し
含浸材塗布	m2	20.6	2,491	51,314	DZ820010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 夜間作業の有無 無し J02 時間的制約の有無 無し J03 高所作業車の有無 無し J04 表面含浸材料 シラン系
足場工 (0025)	式	1		3,822,266	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
足場工 (0026)	m2	110		1,170,840	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
足場工 A1橋台足場	m2	52	10,295	535,340	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) オプション入力 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場材損料 タイプF 橋脚回り足場	日・m2	7	18	126	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場材損耗費 タイプF 橋脚回り足場	m2	1	708	708	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.26	36,390	9,461	R0122 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場工 P1橋脚足場	m2	31	10,277	318,587	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場材損料 タイプF 橋脚回り足場	日・m2	6	18	108	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場材損耗費 タイプF 橋脚回り足場	m2	1	708	708	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.26	36,390	9,461	R0122 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場工 P2橋脚足場	m2	31	10,223	316,913	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場材損料 タイプF 橋脚回り足場	日・m2	3	18	54	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場材損耗費 タイプF 橋脚回り足場	m2	1	708	708	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.26	36,390	9,461	R0122 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場工 (0027)	m2	420		2,651,426	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
足場・防護	m2	422	6,283	2,651,426	CB431740 5437.9 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 防護種類 シート J02 1工事での足場使用回数 2回 J03 足場を架設している総月数 2.0月を超え3.0月以下
橋りょう特殊工	%	90.368	90.37	5,677	R0122 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					標準構成比 標準単価 31,500 地区単価 36,390
その他(労務)	%	9.629		604.9	管理費区分 0
諸雑費					

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.003		1.1	管理費区分 0
構造物撤去工 (0028)	式	1		28,139	
構造物取壊し工 (0029)	式	1		25,599	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0030)	m3	1		25,599	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
構造物とりこわし	m3	0.7	36,570	25,599	WB824010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 構造物区分	無筋構造物			
	J02 工法区分	人力施工			
	J03 時間的制約の有無	無し			
	J04 夜間作業の有無	無し			
運搬処理工 (0031)	式	1		2,540	工種 99:
殻運搬 (0032)	m3	1		2,030	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬	m3	0.7	2,901	2,030	CB227010 2399.7 管理費区分 0
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2025.09 単 2025.09
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		18.5km以下			豪雪割増 B地区
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オノロート・ディーゼル] 10t積級	%	36.965		1,072	M000301005 管理費区分 0
標準構成比			41.69		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			20,667		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	50.378		1,461	R0115 管理費区分 0
標準構成比			43.88		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			22,400		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			31,080		労調係数 1.000 00-00 0
軽油	%	12.652		366.9	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比			14.43		歩 2025.09 単 2025.09

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価			134		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			142		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.005		1.1	管理費区分 0
殻処分 (003)	m3	1		510	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	1.7	300	510	ZZ99*01*05001 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0034)	式	1		11,931,493	
共通仮設 (0035)	式	1		2,511,000	
共通仮設費					

# 入力データリスト (本01)

工事名	持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0036)	式	1		156,000	
現場環境改善費 (0037)	式	1		156,000	
現場環境改善費 (率計上) (0038)	式	1		156,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0039)	式	1		2,355,000	
	主たる工種	12:橋梁保全工事			
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.03		
純工事費 (0040)	式	1		14,442,493	
現場管理費 (0041)	式	1		7,894,000	
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	1.08%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05		
工事原価 (0042)	式	1		22,336,493	
一般管理費等					

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
持子沢鶴田線橋梁補修(五林平橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0043)	式	1		4,543,507	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0044)	式	1		26,880,000	
消費税額及び地方消費税額 (0045)	式	1		2,688,000	
工事費計 (0046)	式	1		29,568,000	