

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第128-3号

設計書番号 507-010-0330

青森東インター線道路改築（交安）工事

実施 設計書

青森市大字馬屋尻 地内

2026年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 22.2 m		
	擁壁工	1	式
	カルポート工	1	式
	排水構造物工	1	式
設計額	16,071,000 円 (内消費税 1,461,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		7,514,608		
道路土工							
		式	1		118,590		
残土処理工							
		式	1		118,590		
整地	残土受け入れ地での処理						内 1号
		m3	70		9,648		
土砂等運搬	土砂						内 2号
		m3	70		108,942		
擁壁工							
		式	1		832,320		
場所打擁壁工(構造物単位)							
		式	1		832,320		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,㊶18-8-40(冬期割増)						内 3号
		m3	6		408,612		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,㊶18-8-40(冬期割増)						内 4号
		m3	6		423,708		
カルバート工							
		式	1		3,662,346		
作業土工							
		式	1		106,172		
床掘り	土砂						内 5号
		m3	60		15,290		
埋戻し	土砂						内 6号
		m3	20		90,882		

設計内訳書 (本01)

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストカルバート工							
		式	1		3,556,174		
プレキャストボックス	内幅2m, 内高1.5m						内 7号
		m	11		3,556,174		
排水構造物工							
		式	1		1,039,936		
作業土工							
		式	1		138,981		
床掘り	土砂						内 8号
		m3	70		19,182		
埋戻し	土砂						内 9号
		m3	30		119,799		
側溝工							
		式	1		900,955		
プレキャストU型側溝	大型フォームB2000-H1500						内 10号
		m	12		900,955		
構造物撤去工							
		式	1		1,324,082		
構造物取壊し工							
		式	1		974,652		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物						内 11号
		m3	85		974,652		
運搬処理工							
		式	1		349,430		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)						内 12号
		m3	85		110,030		

設計内訳書（本01）

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)						内 13号
		m3	85		239,400		
仮設工							
		式	1		537,334		
水替工							
		式	1		440,650		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:常時排水						内 14号
		日	20		440,650		
除雪工							
		式	1		96,684		
現場内除雪（人力）							内 15号
		式	1		96,684		
直接工事費							
		式	1		7,514,608		
共通仮設							
		式	1		1,284,000		
共通仮設費							
		式	1		318,000		
技術管理費							
		式	1		197,000		
地質調査費							内 16号
		式	1		197,000		
現場環境改善費							
		式	1		121,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		121,000		

設計内訳書（本01）

工事名					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）								
		式	1		966,000			
純工事費								
		式	1		8,798,608			
現場管理費								
		式	1		3,208,000			
工事原価								
		式	1		12,006,608			
一般管理費等								
		式	1		2,603,392			
工事価格								
		式	1		14,610,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,461,000			
工事費計								
		式	1		16,071,000			

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	7,514,608	直接工事費	7,514,608	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	239,400	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			13,962		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			13,962	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		7,500,646	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		7,275,208		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.51%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03		12.89%		0.00%
	計上額		966,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	7,514,608	直接工事費	7,514,608	
非対象額計 (-)	239,400			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	239,400	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)	7,275,208	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.67%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.67%		0.00%	
計上額	121,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	197,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	197,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,284,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	8,798,608	単独（追加工事）直接工事費	7,514,608	単独（追加工事）共通仮設費	1,284,000
非対象額計（－）		13,962			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		13,962	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		8,784,646	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		8,559,208		0	0
現場管理費 率（補正前）		33.70%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.08%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.05	36.52%		0.00%	
計上額		3,208,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	12,006,608				
純工事費	8,798,608	現場管理費	3,208,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		13,962			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		13,962		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		11,992,646	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		11,767,208		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.68%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.68%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		11,992,646		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,603,392			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			7,514,608
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,514,608
	共通仮設費 (率分)	7,500,646	12.89	966,000
	技術管理費			197,000
現場環境改善費対象工事費				7,514,608
	現場環境改善費 (率分)	7,275,208	1.67	121,000
現場管理費対象純工事費				8,798,608
	現場管理費	8,784,646	36.52	3,208,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				12,006,608
	一般管理費等	11,992,646	21.68	2,603,392
	業務委託費			0
工事価格				14,610,000
消費税等相当額				1,461,000
工事費計				16,071,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	整地	残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	67	144	9,648		管理費区分：0
合計					9,648		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下						02-01-02
	CB210110	m3	67	1,626	108,942		管理費区分：0
合計					108,942		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,㊶18-8-40 (冬期割増)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁 CB226320	2m以上5m以下,各種,無し,有り,特殊養生(練炭・ジェットヒータ),90m未満	m3	5.8	68,340	396,372		02-02-04 管理費区分:0
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	4	3,060	12,240		管理費区分:0
合計					408,612		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,㊶18-8-40 (冬期割増)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁 CB226320	2m以上5m以下,土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60% 冬期割増含む,無し,有り,特殊養生(練炭・ジェットヒータ),90m	m3	6.2	68,340	423,708		02-02-04 管理費区分:0
合計					423,708		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	55	278	15,290		管理費区分: 0
合計					15,290		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	22	4,131	90,882		管理費区分: 0
合計					90,882		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	フレキストボックス	内幅2m, 内高1.5m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート 斜切製品 2000×1500×1700/1112 Y000356000001		個	4	460,000	1,840,000		管理費区分：0
ボックスカルバート 短尺製品 2000×1500×1665 Y000356000002		個	3	435,000	1,305,000		管理費区分：0
ボックスカルバート CB222880	据付, 1.5m/個, 1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用	m	10.6	38,790	411,174		02-02-05 B2000×H1500 管理費区分：0
合計					3,556,174		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	69	278	19,182		02-01-03 管理費区分：0
合計					19,182		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
	CB210410	m3	29	4,131	119,799		管理費区分: 0
合計					119,799		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	プレキャストU型側溝	大型フュームB2000-H1500					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋コンクリート大型水路据付 B2000-H1500-L2000		m	10	70,320	703,200		単 1号 管理費区分: 0
鉄筋コンクリート大型水路据付 B2000-H1500-L1458/1843		m	1.7	116,327	197,755		単 2号 管理費区分: 0
合計					900,955		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	84.9	11,480	974,652		単 3号 06-01-04 管理費区分: 0
合計					974,652		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下, 全ての費用	m3	84.9	1,296	110,030		02-02-07 管理費区分: 0
合計					110,030		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	殻処分	コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 4号 01-02-02
WB020052		t	199.5	1,200	239,400		管理費区分:0
合計					239,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	ホンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:常時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ホンプ設置・撤去							単 5号 02-05-08
WB252320		箇所	1	95,050	95,050		管理費区分:0
ホンプ運転	0以上40(m3/h)未満,常時排水						単 6号 02-05-08
WB252310		日	20	17,280	345,600		管理費区分:0
合計					440,650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	現場内除雪（人力）							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
普通作業員								
	R0102	人	4.2	23,020	96,684		管理費区分：0	
合計					96,684			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	地質調査費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
平板載荷試験 50kN以内								
	Z237021005	箇所	1	197,000	197,000		管理費区分：0	
合計					197,000			

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
	鉄筋コンクリート大型水路据付 B2000-H1500-L2000		単位	m		10		70,320
			単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役							※1 農林水産省土地改良工事p162 10/D 管理費区分：0
	R0125		人	0.385	35,220	13,559		
	特殊作業員							※1 10/D 管理費区分：0
	R0101		人	0.385	31,190	12,008		
	普通作業員							※1 4.0×10/D 管理費区分：0
	R0102		人	1.538	23,020	35,404		
	大型フレーム B2000-H1500-L2000 3720kg							※2 N 管理費区分：0
	ZZ99*01*01001		個	5	122,000	610,000		
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							10/D 管理費区分：0
	L001130006		日	0.385	47,300	18,210		
	諸雑費(率)							※1の% 接合材料 管理費区分：0
	ZS7210100	1%	式	1		609		
	諸雑費(率)							※1～2の% 敷モルタル材 D=26m/日 管理費区分：0
	ZS7210100	2%	式	1		13,419		
	合計					703,209		
	単価					70,320		円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	鉄筋コンクリート大型水路据付 B2000-H1500-L1458/1843		単位	m	単位数量	10	単価	116,327
			単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役							※1 農林水産省土地改良工事p162 10/D 管理費区分：0
	R0125		人	0.385	35,220	13,559		
	特殊作業員							※1 10/D 管理費区分：0
	R0101		人	0.385	31,190	12,008		
	普通作業員							※1 3.5×10/D 管理費区分：0
	R0102		人	1.346	23,020	30,984		
	大型フューム B2000-H1500-L1458/1843 3070kg							※2 N=10/1.65 管理費区分：0
	ZZ99*01*01002		個	6.061	174,000	1,054,614		
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							10/D 管理費区分：0
	L001130006		日	0.385	47,300	18,210		
	諸雑費(率)							※1の% 接合材料 管理費区分：0
	ZS7210100	1%	式	1		565		
	諸雑費(率)							※1～2の% 敷モルタル材 D=26m/日 管理費区分：0
	ZS7210100	3%	式	1		33,334		
	合計					1,163,274		
	単価					116,327	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11,475.23	11,475	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分: 0	
合計						11,480		
単価						11,480	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊		Y007600001001	t	100	1,200	120,000	管理費区分: T	
合計						120,000		
単価						1,200	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	95,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	35,220	17,610	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	31,190	3,119	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	23,020	46,040	管理費区分：0	
	パッキン運転							単 7号 02-05-08
	WK250540		日	0.5	56,550	28,275	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0	
	合計					95,050		
	単価					95,050	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB252310	ホソフ 運転	0以上40(m3/h)未満,常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	17,280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.17	31,190	5,302	管理費区分:0	
	工事中水中ホソフ 運転	0以上40(m3/h)未満,常時排水						単 8号 02-05-08
	WK250400		日	1	397	397	管理費区分:0	
	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満,常時排水						単 9号 02-05-08
	WK250410		日	1	11,410	11,410	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		171	管理費区分:0	
	合計					17,280		
	単価					17,280	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WK250540	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	56,550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	65	142	9,230	管理費区分:0	
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.16	10,700	12,412	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					56,550		
	単価					56,550	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WK250400	工事中水中ポンプ 運転	0以上40(m3/h)未満, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	397
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		L001100005	日	1.1	361	397	管理費区分: 0	
合計						397		
単価						397	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WK250410	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満,常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	11,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z006702002		L	67	142	9,514	管理費区分:0	
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA							
	L001110008		日	1.1	1,720	1,892	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分:0	
	合計					11,410		
	単価					11,410	円/日	

登 録 単 価

工事名	青森東インター線道路改築（交安）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000210000001	生コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/V≤60% 冬期割	m3	19,600	2025	9	確定
Y000356000001	ボックスカルバート	斜切製品 2000×1500×1700/1112	個	460,000	2025	9	確定
Y000356000002	ボックスカルバート	短尺製品 2000×1500×1665	個	435,000	2025	9	確定
Y000356000003	ボックスカルバート	材料別途	個	0	2025	9	確定
Y007600001001	処分費	無筋Co塊	t	1,200	2025	9	確定
ZZ99*01*01001	大型リューム	B2000-H1500-L2000 3720kg	個	122,000	2025	9	確定
ZZ99*01*01002	大型リューム	B2000-H1500-L1458/1843 3070kg	個	174,000	2025	9	確定

入力データリスト (本01)

工事名	青森東インター線道路改築 (交安) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		7,514,608	
道路土工 (0002)	式	1		118,590	
残土処理工 (0003)	式	1		118,590	工種 04:道路改良工事
整地 (0004)	m3	70		9,648	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
整地	m3	67	144	9,648	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
土砂等運搬 (0005)	m3	70		108,942	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
青森東インター線道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂等運搬	m3	67	1,626	108,942	CB210110 1360.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			
擁壁工 (0006)	式	1		832,320	
場所打擁壁工(構造物単位) (0007)	式	1		832,320	工種 04:道路改良工事
重力式擁壁 (0008)	m3	6		408,612	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
重力式擁壁	m3	5.8	68,340	396,372	CB226320 60281.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 擁壁平均高さ		2m以上5m以下			
J02 コンクリート規格		各種			
J03 基礎砕石の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名	青森東インター線道路改築 (交安) 工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J04 均しコンクリートの有無 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分		有り 特殊養生(練炭・ジェットヒータ) 90m未満			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	4	3,060	12,240	Z231335005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
重力式擁壁 (0009)	m3	6		423,708	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
重力式擁壁	m3	6.2	68,340	423,708	CB226320 60281.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 擁壁平均高さ J02 コンクリート規格 J03 基礎砕石の有無 J04 均しコンクリートの有無 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分		2m以上5m以下 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60% 冬期割増含む 無し 有り 特殊養生(練炭・ジェットヒータ) 90m未満				
カルパート工 (0010)	式	1		3,662,346		
作業土工					工種 04:道路改良工事	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
青森東インター線道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)	式	1		106,172	
床掘り (0012)	m3	60		15,290	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
床掘り	m3	55	278	15,290	CB210030 236.98 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し (0013)	m3	20		90,882	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
埋戻し	m3	22	4,131	90,882	CB210410 3871.1 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09
J01 施工方法		上記以外(小規模)			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
青森東インター線道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 土質 J04 費用の内訳		土砂 全ての費用			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プレキャストカルバート工 (0014)	式	1		3,556,174	工種 04:道路改良工事
プレキャストボックス (0015)	m	11		3,556,174	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ボックスカルバート 斜切製品 2000×1500×1700/1112	個	4	460,000	1,840,000	Y000356000001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ボックスカルバート 短尺製品 2000×1500×1665	個	3	435,000	1,305,000	Y000356000002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
青森東インター線道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ボックスカルバート					単価補正
	m	10.6	38,790	411,174	CB222880 151980.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分	据付		
		J02 製品長	1.5m/個		
		J03 内空幅・内空高(m)	1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5		
		J04 基礎材種別	基礎砕石+均しコンクリート		
		J05 PC鋼材による縦締め	無し		
		J06 ラフレレンクレーン賃料補正係数	標準		
		J08 費用の内訳	全ての費用		
排水構造物工 (0016)	式	1		1,039,936	
作業土工 (0017)	式	1		138,981	工種 04:道路改良工事
床掘り (0018)	m3	70		19,182	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
床掘り					CB210030 236.98
	m3	69	278	19,182	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
		J01 土質	土砂		
		J02 施工方法	標準		
		J03 土留方式の種類	無し		
		J04 障害の有無	無し		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
青森東インター線道路改築 (交安) 工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
埋戻し (0019)	m3	30		119,799	単価補正 オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
埋戻し	m3	29	4,131	119,799	CB210410 3871.1 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
側溝工 (0020)	式	1		900,955	工種 04:道路改良工事
フレキャストU型側溝 (0021)	m	12		900,955	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
鉄筋コンクリート大型水路据付					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
青森東インター線道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
B2000-H1500-L2000	m	10	70,320	703,200	単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.385	35,220	13,559	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
特殊作業員	人	0.385	31,190	12,008	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
普通作業員	人	1.538	23,020	35,404	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
大型フェーム					ZZ99*01*01001

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
青森東インター線道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
B2000-H1500-L2000 3720kg 諸雑費1：対象	個	5	122,000	610,000	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフレールクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊	日	0.385	47,300	18,210	L001130006 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			
諸雑費(率)	式	1		609	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=1.000%					
諸雑費(率)	式	1		13,419	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=2.000%					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路据付 B2000-H1500-L1458/1843	m	1.7	116,327	197,755	オプション入力 単位数 10 m

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
青森東インター線道路改築 (交安) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.385	35,220	13,559	R0125
諸雑費1:対象 諸雑費2:対象					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	0.385	31,190	12,008	R0101
諸雑費1:対象 諸雑費2:対象					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.346	23,020	30,984	R0102
諸雑費1:対象 諸雑費2:対象					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型フェーム B2000-H1500-L1458/1843 3070kg	個	6.061	174,000	1,054,614	ZZ99*01*01002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	青森東インター線道路改築 (交安) 工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費1: 対象					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	0.385	47,300	18,210	L001130006 管理費区分 0
K01 長期割引の有無 有り K03 夜間割増 補正しない					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)					ZS7210100 管理費区分 0
諸雑費2 諸雑費率=1.000%					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)					ZS7210100 管理費区分 0
諸雑費1 諸雑費率=3.000%					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0022)	式	1		1,324,082	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
青森東インター線道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物取壊し工 (0023)	式	1		974,652	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0024)	m3	85		974,652	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
構造物とりこわし	m3	84.9	11,480	974,652	WB824010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			
運搬処理工 (0025)	式	1		349,430	工種 99:
殻運搬 (0026)	m3	85		110,030	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	青森東インター線道路改築 (交安) 工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 殻運搬 m3 84.9 1,296 110,030 </div>					週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB227010 1072.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 殻処分 (0027) m3 85 239,400 </div>					オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 処分費(t) t 199.5 1,200 239,400 </div>					WB020052 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 仮設工 (0028) 式 1 537,334 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 水替工 (0029) 式 1 440,650 </div>					工種 99:

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
青森東インター線道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ポンプ排水 (0030)	日	20		440,650	第0014号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 排水量		0以上40(m3/h)未満			
Q02 排水方法		常時排水			
Q03 ポンプ設置撤去費		ポンプ設置・撤去			
Q04 排水ポンプ運転費		ポンプ運転			
ポンプ設置・撤去	箇所	1	95,050	95,050	WB252320 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転	日	20	17,280	345,600	WB252310 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分		0以上40(m3/h)未満			
J02 排水方法		常時排水			
除雪工 (0031)	式	1		96,684	工種 99:
現場内除雪（人力） (0032)	式	1		96,684	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

入力データリスト (本01)

工事名	青森東インター線道路改築 (交安) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
普通作業員	人	4.2	23,020	96,684	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0033)	式	1		7,514,608	
共通仮設 (0034)	式	1		1,284,000	
共通仮設費 (0035)	式	1		318,000	
技術管理費 (0036)	式	1		197,000	工種 99:
地質調査費 (0037)	式	1		197,000	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
青森東インター線道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
平板載荷試験 50kN以内	箇所	1	197,000	197,000	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) Z237021005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0038)	式	1		121,000	
現場環境改善費（率計上） (0039)	式	1		121,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0040)	式	1		966,000	
	主たる工種	04:道路改良工事			
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.03		
純工事費 (0041)	式	1		8,798,608	
現場管理費 (0042)	式	1		3,208,000	
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	1.08%		

入力データリスト (本01)

工事名	青森東インター線道路改築 (交安) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0043)	式	1		12,006,608	
一般管理費等 (0044)	式	1		2,603,392	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0045)	式	1		14,610,000	
消費税額及び地方消費税額 (0046)	式	1		1,461,000	
工事費計 (0047)	式	1		16,071,000	