

所 長	次長(事)	次長(技)	企画整備	課 長	副 課 長	審 査 者	設 計 者

工事番号 繰総流河 第4-2-11号

設計書番号 507-030-0285

五戸川 総合流域防災（加速化対策）工事

実施 設計書

三戸郡五戸町大字切谷内 地内

2026年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 150 m	
	河川土工	1
		式
設計額	20,163,000 円 (内消費税 1,833,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額

# 設計内訳書（本01）

工事名	五戸川 総合流域防災（加速化対策）工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事							
		式	1		9,237,132		
河川土工							
		式	1		8,986,560		
掘削工							
		式	1		3,970,720		
掘削							内 1号
		m3	3,700		1,357,920		
土砂等運搬							内 2号
		m3	3,680		1,626,560		
積込							内 3号
		m3	3,700		986,240		
残土処理工							
		式	1		5,015,840		
土砂等運搬							内 4号
		m3	3,680		4,485,920		
整地							内 5号
		m3	3,700		529,920		
仮設工							
		式	1		250,572		
工事用道路							
		式	1		250,572		
敷砂利							内 6号
		式	1		250,572		
直接工事費							
		式	1		9,237,132		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	五戸川 総合流域防災（加速化対策）工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1		1,293,158		
共通仮設費							
		式	1		190,158		
準備費							
		式	1		44,158		
木根等処分費							内 7号
		式	1		44,158		
現場環境改善費							
		式	1		146,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		146,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,103,000		
純工事費							
		式	1		10,530,290		
現場管理費							
		式	1		4,598,000		
工事原価							
		式	1		15,128,290		
一般管理費等							
		式	1		3,201,710		
工事価格							
		式	1		18,330,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,833,000		



# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事				合算工事：			
対象工事費	9,277,132	直接工事費	9,237,132	準備費（処分費用）	40,000	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	40,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		9,277,132	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		9,237,132		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.54%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03	11.89%		0.00%		
	計上額		1,103,000		0		0
						調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	9,237,132	直接工事費	9,237,132	
非対象額計 (-)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)	9,237,132	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.59%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.59%		0.00%	
計上額	146,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	44,158				
運搬費	0	準備費	44,158	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,293,158

# 現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	10,530,290	単独（追加工事）直接工事費	9,237,132	単独（追加工事）共通仮設費	1,293,158
非対象額計（－）		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		10,530,290	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		10,490,290		0	0
現場管理費 率（補正前）		40.51%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.08%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		43.67%		0.00%	
計上額		4,598,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	15,128,290				
純工事費	10,530,290	現場管理費	4,598,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		15,128,290	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		15,088,290		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.18%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.18%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		15,128,290		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		3,201,710			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	五戸町(旧五戸町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			9,237,132
	準備費に含まれる処分費			40,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				9,277,132
	共通仮設費 (率分)	9,277,132	11.89	1,103,000
	準備費			44,158
現場環境改善費対象工事費				9,237,132
	現場環境改善費 (率分)	9,237,132	1.59	146,000
現場管理費対象純工事費				10,530,290
	現場管理費	10,530,290	43.67	4,598,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				15,128,290
	一般管理費等	15,128,290	21.18	3,201,710
	業務委託費			0
工事価格				18,330,000
消費税等相当額				1,833,000
工事費計				20,163,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	3,680	369	1,357,920		02-01-02 管理費区分: 0	
合計					1,357,920			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5,000m3未満, ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3), 80以下	m3	3,680	442	1,626,560		単 1号 02-01-06 150m/2=75m 管理費区分: 0	
合計					1,626,560			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	積込							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
積込(ル-ス)	土砂, 土量50,000m3未満						02-01-02	
CB210020		m3	3,680	268	986,240		管理費区分: 0	
合計					986,240			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下						02-01-02	
CB210110		m3	3,680	1,219	4,485,920		管理費区分: 0	
合計					4,485,920			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	3,680	144	529,920		02-01-02 管理費区分：0
合計					529,920		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 再生クラッシュヤーン RC-40		m3	84	2,983	250,572		単 2号 管理費区分：0
合計					250,572		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号		木根等処分費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 有り, 無し, 4.0km以下, 全ての費用	m3	3.6	1,155	4,158		03-02-03 管理費区分: 0		
処分費 木くず(伐根材) ZZ99*01*01001		t	2	20,000	40,000		管理費区分: T		
合計					44,158				

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),80以下	単位	m3	単位数量	100	単価	442
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3未満						単 3号 02-01-06
	WK210340		日	0.461	95,990	44,251		管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9		管理費区分:0
	合計					44,260		
	単価					442		円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	敷砂利 再生クラッシャーラン RC-40		単位	m3	単位数量	100	単価	2,983
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン RC-40							
	Z002122003		m3	105	2,700	283,500		管理費区分:0
	整地	敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し						02-01-02
	CB210610		m3	100	148	14,800		管理費区分:0
	合計					298,300		
	単価					2,983		円/m3

# 3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WK210340	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	95,990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	133	142	18,886	管理費区分:0	
	不整地運搬車[クローラ型・タンク] 全旋回式 6~7t積級							
	L001030011		日	1.54	27,400	42,196	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					95,990		
	単価					95,990	円/日	



# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
五戸川 総合流域防災 (加速化対策) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
河川工事 (0001)	式	1		9,237,132	オプション入力
河川土工 (0002)	式	1		8,986,560	オプション入力
掘削工 (0003)	式	1		3,970,720	オプション入力 工種 01:河川工事
掘削 (0004)	m3	3,700		1,357,920	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
掘削	m3	3,680	369	1,357,920	CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		
バックホリ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.011		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比 標準単価 地区単価	44.26 20,600 21,500		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	41.092		151.8	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		36.73		
	標準単価		27,700		
	地区単価		34,900		
軽油	%	17.888		66.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		19.01		
	標準単価		134		
	地区単価		142		
諸雑費	%	0.009		0.12	管理費区分 0
土砂等運搬 (0005)	m3	3,680		1,626,560	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	3,680	442	1,626,560	WB211810 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 施工数量		5,000m3未満			歩 2025.09 単 2025.09
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 五戸町(旧五戸町)
J03 運搬距離(m)		80以下			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
積込 (0006)	m3	3,700		986,240	オプション入力
					第0003号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 五戸町(旧五戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
積込(ルース)	m3	3,680	268	986,240	CB210020 236.18
					管理費区分 0
J01 土質		土砂			歩 2025.09 単 2025.09
J02 作業内容		土量50,000m3未満			単価地区 五戸町(旧五戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型]					M000202142
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.523		108.7	管理費区分 0
標準構成比			43.43		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			21,600		単価地区 五戸町(旧五戸町)
地区単価			22,900		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
五戸川 総合流域防災 (加速化対策) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.014	37.88 27,700 34,900	112.7	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.436	18.69 134 142	46.77	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.027		0.13	管理費区分 0
残土処理工 (0007)	式	1		5,015,840	オプション入力 工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0008)	m3	3,680		4,485,920	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂等運搬	m3	3,680	1,219	4,485,920	CB210110 1020.2 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
五戸川 総合流域防災 (加速化対策) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2025.09 単 2025.09
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 五戸町(旧五戸町)
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増 B地区
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.892		498.4	M000301005
		標準構成比	45.59		管理費区分 0
		標準単価	20,667		歩 2025.09 単 2025.09
		地区単価	21,400		単価地区 五戸町(旧五戸町)
		供用日当りの損耗品費	747		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	45.897		559.4	R0115
		標準構成比	39.52		管理費区分 0
		標準単価	22,400		歩 2025.09 単 2025.09
		地区単価	31,080		単価地区 五戸町(旧五戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	13.201		160.9	Z006702002
		標準構成比	14.89		管理費区分 0
		標準単価	134		歩 2025.09 単 2025.09
		地区単価	142		単価地区 五戸町(旧五戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.01		0.3	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
整地 (0009)	m3	3,700		529,920	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
整地	m3	3,680	144	529,920	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.7		31.39	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			23.13		
標準単価			8,800		
地区単価			9,680		
運転手(特殊)	%	55.491		80.27	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			51.64		
標準単価			27,700		
地区単価			34,900		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
五戸川 総合流域防災 (加速化対策) 工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	22.799		32.98	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.23		
標準単価			134		
地区単価			142		
諸雑費	%	0.01		0.06	管理費区分 0
仮設工 (0010)	式	1		250,572	オプション入力
工事用道路 (0011)	式	1		250,572	オプション入力 工種 01:河川工事
敷砂利 (0012)	式	1		250,572	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
敷砂利 再生クラッシュャーラン RC-40	m3	84	2,983	250,572	オプション入力 単位数 100 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生クラッシュラン RC-40	m3	105	2,700	283,500	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	100	148	14,800	CB210610 126.86 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 作業区分 敷均し(ルース) J02 施工数量 標準(10,000m3未満) J03 障害の有無 無し
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.397		31.78	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					標準構成比 22.78 標準単価 8,800 地区単価 9,680
運転手(特殊)	%	54.759		81.33	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
					標準構成比 50.89 標準単価 27,700 地区単価 34,900

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
五戸川 総合流域防災 (加速化対策) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	23.828		35.39	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0
直接工事費 (0013)	式	1		9,237,132	
共通仮設 (0014)	式	1		1,293,158	
共通仮設費 (0015)	式	1		190,158	
準備費 (0016)	式	1		44,158	工種 99:
木根等処分費 (0017)	式	1		44,158	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬(伐木除根)	m3	3.6	1,155	4,158	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB320580 1029.9 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		有り			
J03 DID区間の有無		無し			
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)		4.0km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・デイスル] 10t積級	%	53.18		614.1	M007500157 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			59.5		
標準単価			35,767		
地区単価			35,100		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	36.129		417.2	R0115 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			29.2		
標準単価			22,400		
地区単価			31,080		
軽油	%	10.678		123.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比			11.3		
標準単価			134		
地区単価			142		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
五戸川 総合流域防災（加速化対策）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.013		0.4	管理費区分 0
処分費 木くず(伐根材))	t	2	20,000	40,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0018)	式	1		146,000	
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1		146,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1		1,103,000	
	主たる工種	01:河川工事			
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.03		
純工事費 (0021)	式	1		10,530,290	
現場管理費 (0022)	式	1		4,598,000	
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
	工期日数	0日間			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
五戸川 総合流域防災（加速化対策）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0023)	式	1		15,128,290	
一般管理費等 (0024)	式	1		3,201,710	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1		18,330,000	
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1		1,833,000	
工事費計 (0027)	式	1		20,163,000	