

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 繰流2下
 第3号

設計書番号
 507-032-0012

馬淵川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替その9）工事

実施
 設計書

三戸郡五戸町切谷内外地内

工 期
 1 2 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工数量 N = 1 式 マンホール蓋取替工 円形せん断工法 φ 1200			16	箇所
設計額	11, 693, 000 円	(内消費税	1, 063, 000 円)	変更による 増減額	
請負額				変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	馬淵川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替その9）工事				事業区分 工事区分		下水道 管路		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
管路	マンホール工								
			式	1		5,138,195			
	マンホール蓋取替工	円形せん断工法φ1200							
			式	1		4,944,695			
労務費									
			式	1		4,939,808		内 1号	
材料費			箇所	1		1,270,272		内 2号	
機材費			箇所	1		3,185,088		内 3号	
発生材処理工			式	1		484,448			
アスファルト処分			式	1		4,887		内 4号	
鉄蓋処分			式	1		9,116		内 5号	
仮設工*			式	1		-4,229			
交通管理工*			式	1		193,500			
交通誘導員			式	1		193,500			
								内 6号	
直接工事費			人	12		193,500			
			式	1		5,138,195			

共通仮設費内訳

主工種 31: 下水道工事 (2)

主たる工種 単独（追加工事）： 下水道工事（2）		合算工事：	
対象工事費	5, 138, 195	直接工事費	5, 138, 195
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	3, 500
非対象額計（－）			0
管理費区分 1			0
管理費区分 2, 7			0
管理費区分 5			0
管理費区分 9			0
管理費区分 T			0
対象額 支給品費（＋）			0
無償貸付機械評価額（＋）			0
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		0. 00%
	施工地域等補正		0. 00%
	除雪工事補正		0. 00
	ICT施工補正		0. 00
	率（補正後）		0. 00%
	週休 2 日 4週8休以上(月単位)		0
	計上額		0
			調整工事計上額
			0

共通仮設費内訳

主工種 31:下水道工事 (2)

共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0				
安全費	0				
営繕費	0				
		準備費	0	事業損失防止施設	0
		役務費	0	技術管理費	0
		現場環境改善費	0		
共通仮設費計					845,000

現場管理費

主工種 31:下水道工事 (2)					
単独 (追加工事) 純工事費	5, 983, 195	単独 (追加工事)	直接工事費	単独 (追加工事)	共通仮設費
非対象額計 (一)			0		
管理費区分 2, 7			0	5, 138, 195	845, 000
管理費区分 5			0	(工場原価)	
管理費区分 9			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 T			0	(間接費非対象額)	
			0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
支給品で扱う桁等購入費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)			5, 983, 195	現工事	0 合算工事
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費			5, 979, 695		0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					
率 (補正前)			38. 21%		0. 00%
施工地域等補正			1. 1		0. 00%
施工時期補正			1. 08%		0. 00%
緊急工事補正			0. 00%		0. 00%
砂防・地滑り補正			0. 00%		0. 00%
ICT施工補正			1. 0		
率 (補正後)		週休 2 日 4週8休以上 (月単位)	1. 05		0. 00%
計上額			2, 708, 000	0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 31: 下水道工事 (2)

工事原価	8,691,195	現場管理費	2,708,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	5,983,195				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分T	0			(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	8,691,195	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,687,695		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	22.38%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	22.38%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	8,691,195		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,938,805				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年9月				
歩掛適用年月	2025年9月		係数	ラシク	1
基準適用年月	2025年9月				
単価地区	五戸町(旧五戸町)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	2%				
共通仮設費(率計上)					
主たる工種	31:下水道工事(2)				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-2				1.2
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)				1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	任意設定		
緊 急 工 事 補 正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		
I C T 施 工 補 正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		
財団法人等による補正	補正を行わない		
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証		

間接費一覧

主工種 31:下水道工事 (2)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,138,195
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,138,195
	共通仮設費 (率分)	5,138,195	16.46	845,000
現場管理費対象純工事費				5,983,195
	現場管理費	5,983,195	45.27	2,708,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				8,691,195
	一般管理費等	8,691,195	22.38	1,938,805
	業務委託費			0
工事価格				10,630,000
消費税等相当額				1,063,000
工事費計				11,693,000

一式当り内訳書

内 3号	機材費								単価使用年月	2025. 09
									歩掛適用年月	2025. 09
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
機材費	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
									単 3号	
				箇所	16	30, 278	484, 448		管理費区分：0	
	合計						484, 448			

一式当り内訳書

内 4号	アスファルト処分								単価使用年月	2025. 09
									歩掛適用年月	2025. 09
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
機材費	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
			舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 4. 5km以下, 全ての費用							
			CB227010	m3	3	1, 872	5, 616		管理費区分：0	
	ZZ99*01*01002			t	7	500	3, 500		管理費区分：T	
	合計						9, 116			

一式当り内訳書

内 5号	鉄蓋処分					単価使用年月		
						歩掛適用年月		
						労務調整係数		
						1. 000-00000 0. 0 0		
鉄蓋処分	名称・規格 現場発生品及び支給品運搬 CB010410	条件 クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
			t	1	4, 771	4, 771		管理費区分：0
	ZZ99*01*10005		t	1	-9, 000	-9, 000		管理費区分：0
	合計					-4, 229		

一式当り内訳書

内 6号	交通誘導員					単価使用年月		
						歩掛適用年月		
						労務調整係数		
						1. 000-00000 0. 0 0		
交通誘導警備員B	名称・規格 R0804	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
			人	6	14, 960	89, 760		管理費区分：0
	R0803		人	6	17, 290	103, 740		管理費区分：0
	合計					193, 500		

2次単価表

2次単価表													単価使用年月			2025. 09		
													歩掛適用年月			2025. 09		
													労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0		
単 1号		労務費				単位		箇所		単位数量		3		単価		79, 392		
名称・規格				条件		単位		数量		単価		金額		摘要				
土木一般世話役				R0125		人		1		35, 220		35, 220		管理費区分：0				
特殊作業員				R0101		人		2. 3		31, 190		71, 737		管理費区分：0				
普通作業員				R0102		人		3		23, 020		69, 060		管理費区分：0				
運転手(一般)				R0115		人		2		31, 080		62, 160		管理費区分：0				
合計												238, 177						
単価												79, 392		円／箇所				

2次単価表

2次単価表		単価使用年月		2025. 09				
		歩掛適用年月		2025. 09				
		労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0				
単 2号	路面復旧材	条件	単位	式	単位数量	1	単価	1, 167, 488
						金額	摘要	
名称・規格		単位		数量	単価			
ボルト防護キャップ								
	ZZ99*01*03001		個	48	80	3, 840	管理費区分：0	
アンカーボルト								
	ZZ99*01*04001		本	48	800	38, 400	管理費区分：0	
MR2モルタル								
	ZZ99*01*05001		袋	144	5, 150	741, 600	管理費区分：0	
レスキューパッチ								
	ZZ99*01*06001		袋	64	3, 050	195, 200	管理費区分：0	
スーパーロメンパッチ								
	ZZ99*01*07001		組	32	3, 900	124, 800	管理費区分：0	
スチールファイバー								
	ZZ99*01*08001		kg	144	442	63, 648	管理費区分：0	
合計						1, 167, 488		

2次単価表

2次単価表												
単 3号	機材費	名称・規格	条件	単位	箇所	単位数量	単価使用年月		金額	3	単価	
							歩掛適用年月				摘要	
							労務調整係数					
							1. 000-00000 0. 0 0					
せん断撤去機運転費		ZZ99*01*09001				日	1	43, 736		43, 736	管理費区分：0	
せん断撤去機損料		ZZ99*01*10001				日	1	28, 800		28, 800	管理費区分：0	
車両等損料		ZZ99*01*10002				日	1	13, 900		13, 900	管理費区分：0	
発電機運転費		ZZ99*01*10003				日	1	2, 139		2, 139	管理費区分：0	
Rカッター損料		ZZ99*01*10004		m	11. 3	200				2, 260	管理費区分：0	
合計										90, 835		
単価										30, 278	円／箇所	

登 録 単 価

工事名	馬淵川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替その9）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01002	As処分費		t	500	2025	9	暫定
ZZ99*01*02003	マンホール鉄蓋（丸形600用T-14）	鍵付き 浮上防止型 転落防止付	個	126,100	2025	9	暫定
ZZ99*01*03001	ボルト防護キャップ		個	80	2025	9	暫定
ZZ99*01*04001	アンカーボルト		本	800	2025	9	暫定
ZZ99*01*05001	MR2モルタル		袋	5,150	2025	9	暫定
ZZ99*01*06001	レスキューパッチ		袋	3,050	2025	9	暫定
ZZ99*01*07001	スーパーロメンパッチ		組	3,900	2025	9	暫定
ZZ99*01*08001	スチールファイバー		kg	442	2025	9	暫定
ZZ99*01*09001	せん断撤去機運転費		日	43,736	2025	9	暫定
ZZ99*01*10001	せん断撤去機損料		日	28,800	2025	9	暫定
ZZ99*01*10002	車両等損料		日	13,900	2025	9	暫定
ZZ99*01*10003	発電機運転費		日	2,139	2025	9	暫定
ZZ99*01*10004	Rカッター損料		m	200	2025	9	暫定
ZZ99*01*10005	鉄蓋処分		t	-9,000	2025	9	暫定

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		馬淵川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替その9）工事			事業区分		下水道	
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
管路 (0001)		式	1					
マンホール工 (0002)		式	1					
マンホール蓋取替工 (0003)		式	1			オブション入力		
労務費 (0004)		箇所	1			オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0		
労務費		箇所	16			週休2日補正 4週8休以上(月単位) オブション入力 単位数量 3 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0		
土木一般世役		人	1			単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替その9）工事			事業区分		下水道
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
特殊作業員		人	2.3			単価補正
						R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
						単価補正
						R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
運転手（一般）		人	2			単価補正
						R0115 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
						単価補正
						オプシヨン入力 第0002号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町)
材料費 (0005)	箇所	1				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替その9）工事			事業区分		下水道
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
	マンホール鉄蓋（丸形600用T-14） 鍵付き 浮上防止型 転落防止付	個	16			労調係数 1.000 00-00 0
						週休2日補正 4週8休以上(月単位)
						ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
	路面復旧材	式	1			単価補正
						オプショント入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
						単価補正
	ボルト防護キャップ	個	48			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
						単価補正
						ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
	アンカーボルト	本	48			単価補正
						ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
						単価地区 五戸町(旧五戸町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替その9）工事			事業区分		下水道	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
MR2モルタル		袋	144			労調係数	1.000 00-00 0
						単価補正	
						ZZ99*01*05001 管理費区分 0	
						歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0	
レスキューパーパッチ		袋	64			単価補正	
						ZZ99*01*06001 管理費区分 0	
						歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0	
						単価補正	
スーパーロメンパッチ		組	32			ZZ99*01*07001 管理費区分 0	
						歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0	
						単価補正	
						ZZ99*01*08001 管理費区分 0	
スチールファイバー		kg	144			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0	
						単価補正	
						ZZ99*01*08001 管理費区分 0	
						歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替その9）工事			事業区分		下水道	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
機材費 (0006)		式	1			単価補正	
						オープン入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025. 09 単 2025. 09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0	
機材費		箇所	16			週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
						オープン入力 単位数量 3 箇所 管理費区分 0 歩 2025. 09 単 2025. 09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0	
せん断撤去機運転費		日	1			単価補正	
						ZZ99*01*09001 管理費区分 0 歩 2025. 09 単 2025. 09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0	
せん断撤去機損料		日	1			単価補正	
						ZZ99*01*10001 管理費区分 0 歩 2025. 09 単 2025. 09	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替その9）工事			事業区分		下水道	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
車両等損料		日	1			単価地区	五戸町(旧五戸町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						単価補正	
発電機運転費		日	1			ZZ99*01*10002	
						管理費区分	0
						歩 2025. 09 単 2025. 09	
		日	1			単価地区	五戸町(旧五戸町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						単価補正	
Rカッター損料		m	11.3			ZZ99*01*10003	
						管理費区分	0
						歩 2025. 09 単 2025. 09	
		m	11.3			単価地区	五戸町(旧五戸町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						単価補正	
発生材処理工 (0007)		式	1			ZZ99*01*10004	
						管理費区分	0
						歩 2025. 09 単 2025. 09	
アスファルト処分		式	1			単価地区	五戸町(旧五戸町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						単価補正	
発生材処理工 (0007)		式	1			オプシヨン入力	
						オプシヨン入力	
						オプシヨン入力	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替その9）工事				事業区分	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0008)	式	1			第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0	
般運搬	m3	3			週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
		J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 4.5km以下 全ての費用	CB227010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0		
As処分費	t	7			単価補正 ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0	
鉄蓋処分 (0009)	式	1			単価補正 オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替その9）工事			事業区分		下水道	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		t	1			週休2日補正	4週8休以上(月単位)
					CB010410		
	J01 トラック機種				管理費区分	0	
	J02 DID区間の有無				歩	2025.09 単	2025.09
鉄蓋処分	J03 片道運搬距離(km)DID無				単価地区	五戸町(旧五戸町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					単価補正		
		t	1		ZZ99*01*10005		
仮設工* (0010)					管理費区分	0	
					歩	2025.09 単	2025.09
					単価地区	五戸町(旧五戸町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
交通管理工* (0011)		式	1		単価補正		
					オブション入力		
		式	1		オブション入力		
					オブション入力		
交通誘導員 (0012)		人	12		第0006号内訳書		
					単位数	1 人	
					管理費区分	0	
					歩	2025.09 単	2025.09
					単価地区	五戸町(旧五戸町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替その9）工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員B					
	人	6			週休2日補正 4週8休以上(月単位) R0804 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
交通誘導警備員A					
	人	6			単価補正 R0803 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
直接工事費 (0013)	式	1			
共通仮設 (0014)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0015)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正					
	31:下水道工事(2) 一般交通影響有り(2) - 2 未使用 補正なし 4週8休以上(月単位)		1.2 1.00 1.0 1.03		
純工事費 (0016)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川流域下水道管路施設改築（人孔蓋取替その9）工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費						
(0017)	式		1			
	施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
	工期日数	0日間				
	冬期日数	0日間				
	積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
	施工時期補正	任意設定		1.08%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価						
(0018)	式		1			
一般管理費等						
(0019)	式		1			
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格						
(0020)	式		1			
消費税額及び地方消費税額						
(0021)	式		1			
工事費計						
(0022)	式		1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。