

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 6機保 第2170-2号

設計書番号 507-130-0111

下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事

実施 設計書

2026年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 143.2 m		
	護岸	143.2	m
	裏込・裏埋工	1	式
	排水構造物工	1	式
	土工	1	式
	舗装工	1	式
	構造物撤去工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	16,709,000 円 (内消費税 1,519,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 護岸		式	1		8,943,271		
裏込・裏埋工		式	1		3,005,722		
裏込工		式	1		3,005,722		
目地板	W=1.00m、t=5mm	m	31		495,039		内 1号
裏込材	5～15cm	m3	125		753,750		内 2号
裏込均し	裏込材均し（Ⅰ、Ⅱ）（陸上）（Ⅱ）±20cm	m2	217		867,349		内 3号
吸出し防止材	不織布、t=5mm以上	m2	344		889,584		内 4号
排水構造物工		式	1		2,477,539		
側溝工		式	1		2,381,556		
自由勾配側溝	B300-H400、港湾(5)18-8-40W/C≤60%	m	96		1,276,420		内 5号
自由勾配側溝蓋	B300用グレーチング蓋、車道用 300用 400×500	枚	86		305,046		内 6号
間詰コンクリート	港湾(5)18-8-40W/C≤60%	m3	19		800,090		内 7号
集水柵工		式	1		95,983		

設計内訳書（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水柵	B800-L800-H800、港湾(5)18-8-40W/C≤60%						内 8号
		箇所	1		94,480		
集水柵蓋	B800-L800用クレーチング蓋						内 9号
		枚	1		1,503		
土工							
		式	1		549,300		
作業土工							
		式	1		549,300		
床掘	土質：土砂						内 10号
		m3	294		80,850		
埋戻し	土質：土砂						内 11号
		m3	127		261,747		
土砂等運搬	土質：土砂、残土受け入れ地、L=4.3km						内 12号
		m3	153		184,824		
整地	土質：土砂、残土受け入れ地						内 13号
		m3	153		21,879		
舗装工							
		式	1		1,276,892		
アスファルト舗装工							
		式	1		1,276,892		
路盤工(歩道)	再生砕石(RC-40)、t=10cm						内 14号
		m2	176		199,936		
表層工(歩道)	細粒度アスコン((7)13F)、t=4cm						内 15号
		m2	177		481,971		
路盤工(用地)	再生砕石(RC-40)、t=20cm						内 16号
		m2	114		180,348		

設計内訳書（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(用地)	密粒度アスコン((5)13F)、t=5cm						内 17号
		m2	139		414,637		
構造物撤去工							
		式	1		783,538		
取壊し工							
		式	1		783,538		
コンクリート取壊し	無筋Co、機械施工						内 18号
		式	1		432,887		
舗装版切断	アスファルト舗装版						内 19号
		m2	147		106,869		
舗装版破碎	アスファルト舗装版						内 20号
		m2	318		243,782		
仮設工							
		式	1		850,280		
交通管理工							
		式	1		850,280		
交通誘導警備員							内 21号
		人日	58		850,280		
直接工事費							
		式	1		8,943,271		
共通仮設							
		式	1		918,000		
共通仮設費							
		式	1		150,000		
現場環境改善費							
		式	1		150,000		

設計内訳書（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		150,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		768,000		
純工事費		式	1		9,861,271		
現場管理費		式	1		2,631,000		
工事原価		式	1		12,492,271		
一般管理費等		式	1		2,697,729		
工事価格		式	1		15,190,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,519,000		
工事費計		式	1		16,709,000		

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

主たる工種				合算工事:			
単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港)							
対象工事費	8,943,271	直接工事費	8,943,271	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	224,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)			0				
管理費区分 1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		8,943,271	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		8,719,271		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		7.42%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00		
	率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		8.59%		0.00%		
	計上額		768,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	8,943,271	直接工事費	8,943,271	事業損失	0
非対象額計 (-)	224,000				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	224,000	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	8,719,271	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.73%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.73%		0.00%		
計上額	150,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					918,000

現場管理費

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	9,861,271	単独 (追加工事) 直接工事費	8,943,271	単独 (追加工事) 共通仮設費	918,000
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		9,861,271	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		9,637,271		0	0
現場管理費 率 (補正前)		24.39%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.50%		0.00%	
施工時期補正		1.02%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		26.69%		0.00%	
計上額		2,631,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 54: 構造物工事（漁港）

工事原価	12,492,271				
純工事費	9,861,271	現場管理費	2,631,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	12,492,271	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	12,268,271		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.59%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.59%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	12,492,271		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,697,729				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	むつ市(旧脇野沢村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方港湾(2)	0.50%
工期日数	170日間	
冬期日数	145日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	1.02%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			8,943,271
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,943,271
	共通仮設費 (率分)	8,943,271	8.59	768,000
現場環境改善費対象工事費				8,943,271
	現場環境改善費 (率分)	8,719,271	1.73	150,000
現場管理費対象純工事費				9,861,271
	現場管理費	9,861,271	26.69	2,631,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				12,492,271
	一般管理費等	12,492,271	21.59	2,697,729
	業務委託費			0
工事価格				15,190,000
消費税等相当額				1,519,000
工事費計				16,709,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	目地板	W=1.00m、t=5mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防砂目地板取付(陸上・水中)	陸上						単 1号 03-09-02
DH109010		m	31	15,969	495,039		管理費区分:0
合計					495,039		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	裏込材	5~15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込材投入(直接投入)							単 2号 材料割増0.25
		m3	125	6,030	753,750		管理費区分:0
合計					753,750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	裏込均し	裏込材均し(I, II)(陸上) (II)±20cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込均し(I, II)(陸上) DH109060	陸上施工,無し,裏込均し(II)(±20cm),1,000m2未満,潮待ち部以外	m2	217	3,997	867,349		単 3号 03-09-02 管理費区分:0
合計					867,349		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	吸出し防止材	不織布、t=5mm以上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材設置 CB224720		m2	344	2,586	889,584		02-02-17 管理費区分:0
合計					889,584		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	自由勾配側溝	B300-H400、港湾(5)18-8-40W/C≤60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 各種, 0.26m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤ ン 40~0, 0.51m3/10m, 各種, 0.29m3/1	m	96	13,190	1,266,240		単 4号 01-10-01 管理費区分: 0
養生工		m3	5	2,036	10,180		単 5号 管理費区分: 0
合計					1,276,420		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	自由勾配側溝蓋	B300用グレーチング蓋、車道用 300用 400×500					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	9	14,490	130,410		単 6号 01-10-01 B300用グレーチング蓋 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	77	2,268	174,636		単 7号 01-10-01 車道用 300用 400×500 0 管理費区分: 0
合計					305,046		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 7号	間詰コンクリート	港湾(5)18-8-40W/C≤60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 各種, 特殊養生(練炭), 有り, 全ての費用	m3	19	42,110	800,090		02-03-01 管理費区分: 0
合計					800,090		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 8号	集水桝	B800-L800-H800、港湾(5)18-8-40W/C≤60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	各種, 0.61m3を超え0.65m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	94,480	94,480		02-02-10 管理費区分: 0
合計					94,480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 9号	集水柵蓋	B800-L800用グレーチング 蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	1,503	1,503		単 8号 01-10-01 管理費区分:0
合計					1,503		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 10号	床掘	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	294	275	80,850		02-01-03 管理費区分:0
合計					80,850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 11号	埋戻し	土質：土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
	CB210410	m3	127	2,061	261,747		管理費区分：0
合計					261,747		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 12号	土砂等運搬	土質：土砂、残土受け入れ地、L=4.3km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5 .5km以下						02-01-02
	CB210110	m3	153	1,208	184,824		管理費区分：0
合計					184,824		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 13号	整地	土質：土砂、残土受け入れ地					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受け入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	153	143	21,879		管理費区分：0
合計					21,879		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 14号	路盤工(歩道)	再生砕石(RC-40)、t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
	CB410031	m2	176	1,136	199,936		管理費区分：0
合計					199,936		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 15号	表層工(歩道)	細粒度アスコン((7)13F)、t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m以上,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	177	2,723	481,971		03-03-03 管理費区分:0
合計					481,971		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 16号	路盤工(用地)	再生砕石(RC-40)、t=20cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	200mm,1層施工,再生クラッシュラン RC-40,全ての費用	m2	114	1,582	180,348		03-03-02 管理費区分:0
合計					180,348		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 17号	表層(用地)	密粒度アスコン((5)13F)、t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m以上, 50mm, 密粒度アスコン(13F), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	139	2,983	414,637		03-03-03 管理費区分: 0
合計					414,637		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 18号	コンクリート取壊し	無筋Co、機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し DH115010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	21	11,475	240,975		単 9号 03-15-02 管理費区分: 0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費用	m3	21	2,872	60,312		02-02-07 L=16.0km 管理費区分: 0
処分費 Co塊(無筋) ZZ99*41200001		t	47	2,800	131,600		管理費区分: T
合計					432,887		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 19号	舗装版切断	アスファルト舗装版					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	147	727	106,869		管理費区分: 0
合計					106,869		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 20号	舗装版破碎	アスファルト舗装版					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	318	231	73,458		管理費区分: 0
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22.0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	14	5,566	77,924		管理費区分: 0
処分費 As塊							
ZZ99*41200002		t	33	2,800	92,400		管理費区分: T
合計					243,782		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 21号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	交通誘導警備員B							単 10号 02-03-02
	DW820660		人日	58	14,660	850,280		管理費区分：0
	合計					850,280		

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	裏込材投入(直接投入)	条件	単位	m3	単位数量	1,000	単価	6,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	割栗石 5~15cm ZZ99*04700001		m3	1,250	4,800	6,000,000	管理費区分：0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		30,000	管理費区分：0	
合計						6,030,000		
単価						6,030	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号	養生工	単位	m3	単位数量	金額	単価
名称・規格		条件	数量	単価	金額	摘要
	養生工	無筋構造物, 特殊養生(練炭)	m3	1	2,960	2,960
	WB240050					単 12号 02-03-01 管理費区分: 0
	養生工	無筋構造物, 一般養生	m3	1	-924	-924
	単価補正-1.000	WB240050				単 13号 02-03-01 管理費区分: 0
	合計					2,036
	単価					2,036
						円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	14,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367001	枚	100	387	38,700	管理費区分:0	
	側溝蓋 縦断用 300*400*995mm、23kg/枚	Y000301000001	枚	100	14,100	1,410,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		300	管理費区分:0	
合計						1,449,000		
単価						14,490	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2,268
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367002	枚	100	928	92,800	管理費区分:0	
	側溝蓋 車道用 300用 400×500mm、41kg/枚	Y000301000003	枚	100	1,340	134,000	管理費区分:0	
合計						226,800		
単価						2,268	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 WB821430	蓋版	再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	1,503
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367002	枚	100	928	92,800	管理費区分:0	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正0.620(FP3)	Q001367002	枚	100	575	57,500	管理費区分:0	
合計						150,300		
単価						1,503	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号 DH115010	構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	10	単価	11,475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300 (FP3)		Q001611001	m3	10	11,475	114,750	管理費区分: 0	
合計						114,750		
単価						11,475	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号 DW820660	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	14,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1	14,660	14,660	管理費区分: 0	
合計						14,660		
単価						14,660	円/人日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号 DHT22670	ハックホ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	74,382
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z304010090		L	87	142	12,354	管理費区分:0	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,220	34,220	管理費区分:0	
	ハックホ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	機械条件:運転時間当り損料						
	M302451000		時間	5.8	1,510	8,758	管理費区分:0	
	ハックホ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	機械条件:供用日当り損料						
	M302451000		日	1.5	12,700	19,050	管理費区分:0	
	合計					74,382		
	単価					74,382	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 WB240050	養生工	無筋構造物, 特殊養生(練炭)	単位	m3	単位数量	10	単価	2,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.25	34,530	8,632	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.72	22,570	16,250	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	19%	式	1		4,718	管理費区分: 0	
	合計					29,600		
	単価					2,960	円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号 WB240050	養生工	無筋構造物, 一般養生	単位	m3	単位数量	10	単価	924
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.08	34,530	2,762	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.25	22,570	5,642	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	10%	式	1		840	管理費区分: 0	
	合計					9,244		
	単価					924	円/m3	

登 録 単 価

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000210000001	生コンクリート	(5) 18-8-40 W/C \leq 60%	m ³	19,400	2025	9	暫定 R7.9県単価、冬期割増含
Y000300000001	側溝	自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000	個	10,800	2025	9	暫定 R7.9県単価
Y000301000001	側溝蓋	縦断用 300*400*995mm、23kg/枚	枚	14,100	2025	9	暫定 R7.9県単価
Y000301000003	側溝蓋	車道用 300用 400×500mm、41kg/枚	枚	1,340	2025	9	暫定 R7.9県単価
Y001006000001	吸出し防止材	防砂シート 不織布、t=5mm以上	m ²	2,200	2025	9	暫定 R7.9県単価
Y001102000002	アスファルト混合物	(7) 細粒度As(13F)	t	20,900	2025	9	暫定 R7.9県単価
Z004100006001	アスファルト混合物	密粒度アスコソ(13F)	t	20,000	2025	9	暫定 R7.9県単価
Z301010080001	鋼板	T=6.0mm B=65mm	kg	107	2025	9	暫定 R7.8物価資料
ZZ99*04700001	割栗石	5～15cm	m ³	4,800	2025	9	暫定 R7.9県単価
ZZ99*41200001	処分費 Co塊(無筋)		t	2,800	2025	9	暫定 R7.4県単価
ZZ99*41200002	処分費 As塊		t	2,800	2025	9	暫定 R7.4県単価

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	漁港整備			
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
護岸・岸壁・物揚場 (0001) 護岸	式	1		8,943,271	
裏込・裏埋工 (0002)	式	1		3,005,722	
裏込工 (0003)	式	1		3,005,722	工種 54:構造物工事（漁港）
目地板 (0004)	m	31		495,039	第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 防砂目地板取付		防砂目地板取付(陸上・水中)			
防砂目地板取付(陸上・水中)	m	31	15,969	495,039	DH109010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		陸上			
裏込材 (0005)	m3	125		753,750	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁港整備		
下北地区 (脇野沢漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
裏込材投入(直接投入)	m3	125	6,030	753,750	豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上 オプション入力 単位数 1,000 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
割栗石 5~15cm	m3	1,250	4,800	6,000,000	ZZ99*04700001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
雑材料 全体の%	式	1		30,000	ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=0.5%					
裏込均し (0006)	m2	217		867,349	第0003号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
Q01 裏込均し			裏込均し(I, II)(陸上)		

入力データリスト (本01)

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
裏込均し（Ⅰ，Ⅱ）（陸上）	m2	217	3,997	867,349	DH109060 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分 J02 ラフレンソクレン計上の有無 J06 均し区分、精度 J07 施工規模区分 J08 潮待ち区分		陸上施工 無し 裏込均し（Ⅱ）（±20cm） 1,000m2未満 潮待ち部以外				
吸出し防止材 （0007）	m2	344		889,584	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
吸出し防止材設置	m2	344	2,586	889,584	CB224720 883.03 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
排水構造物工 （0008）	式	1		2,477,539	オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
下北地区 (脇野沢漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
側溝工 (0009)	式	1		2,381,556	オプション入力 工種 54:構造物工事 (漁港)
自由勾配側溝 (0010)	m	96		1,276,420	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
自由勾配側溝	m	96	13,190	1,266,240	WB821420 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		各種			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.26m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.51m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		各種			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.29m3/10m			
養生工	m3	5	2,036	10,180	オプション入力 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
下北地区(脇野沢漁港)水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
養生工	m3	1	2,960	2,960	単価補正 WB240050 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋構造物			
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)			
養生工	m3	1	-924	-924	WB240050 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋構造物			
J02 養生工の種類		一般養生			
自由勾配側溝蓋 (0011)	枚	86		305,046	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
蓋版	枚	9	14,490	130,410	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 時間的制約の有無		無し			係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	77	2,268	174,636	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
間詰コンクリート (0012)	m3	19		800,090	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート	m3	19	42,110	800,090	CB240010 40654.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		各種			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭)			
J07 現場内小運搬の有無		有り			
J13 費用の内訳		全ての費用			
集水桝工 (0013)	式	1		95,983	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
集水桝 (0014)	箇所	1		94,480	オプション入力 第0008号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	94,480	94,480	CB222950 82923.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
	J01	コンクリート規格	各種			
	J02	1箇所当りコンクリート使用量	0.61m3を超え0.65m3以下			
	J03	コンクリート打設工法	人力打設			
	J04	養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)			
集水桝蓋 (0015)	枚	1		1,503	オプション入力 第0009号内訳書 単位数数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
蓋版	枚	1	1,503	1,503	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1	
	J01	作業区分	再利用撤去・据付け			
	J02	夜間作業の有無	無し			
	J03	蓋版の種類	蓋版(各種)			
	J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下			
	J06	時間的制約の有無	無し			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
土工 (0016)	式	1		549,300	
作業土工 (0017)	式	1		549,300	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
床掘 (0018)	m3	294		80,850	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
床掘り	m3	294	275	80,850	CB210030 236.98 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し (0019)	m3	127		261,747	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	127	2,061	261,747	係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上 CB210410 1928.7 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
土砂等運搬 (0020)	m3	153		184,824	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
土砂等運搬	m3	153	1,208	184,824	CB210110 1020.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下				
整地 (0021)	m3	153		21,879	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
下北地区(脇野沢漁港)水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
		金額 前回/今回	摘要
整地	m3	153	143
J01 作業区分			残土受け入れ地での処理
舗装工 (0022)	式	1	
アスファルト舗装工 (0023)	式	1	
路盤工(歩道) (0024)	m2	176	
下層路盤(歩道部)	m2	176	1,136
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm	
J02 施工区分		1層施工	

入力データリスト (本01)

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 材料 J04 費用の内訳		再生クラッシュ RC-40 全ての費用			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
表層工(歩道) (0025)	m2	177		481,971	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
表層(歩道部)	m2	177	2,723	481,971	CB410261 1531.4 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
路盤工(用地) (0026)	m2	114		180,348	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
下層路盤(歩道部)					CB410031 784.89	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	114	1,582	180,348	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クワッチャン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層(用地) (0027)	m2	139		414,637	オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
表層(歩道部)	m2	139	2,983	414,637	CB410261 1466.4 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		密粒度アスコン(13F)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
構造物撤去工 (0028)	式	1		783,538	
取壊し工 (0029)	式	1		783,538	工種 54:構造物工事(漁港)
コンクリート取壊し (0030)	式	1		432,887	オプション入力 第0018号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
<div style="float: right; text-align: right;"> 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上 </div>					
構造物取壊し	m3	21	11,475	240,975	DH115010
<div style="float: right; text-align: right;"> 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正 </div>					
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
殻運搬	m3	21	2,872	60,312	CB227010 2399.7
<div style="float: right; text-align: right;"> 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正 </div>					
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		18.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
処分費 Co塊(無筋)	t	47	2,800	131,600	ZZ99*41200001
<div style="float: right; text-align: right;"> 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正 </div>					
舗装版切断					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要		
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0031)	m2	147		106,869	第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
舗装版切断	m	147	727	106,869	CB430510 673.26 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0032)	m2	318		243,782	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
舗装版破碎	m2	318	231	73,458	CB430310 207.06 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cm以下			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
			金額 前回/今回
			摘要
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用	係数ランク 1 単価補正
殻運搬	m3	14	5,566
			77,924
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	CB227010 4707.6 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
処分費 As塊	t	33	2,800
			92,400
			ZZ99*41200002 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0033)	式	1	
			850,280
交通管理工 (0034)	式	1	
			850,280
			オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
交通誘導警備員 (0035)	人日	58	
			850,280
			オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
下北地区 (脇野沢漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
交通誘導警備員B	人日	58	14,660	850,280	週休2日補正 4週8休以上 DW820660 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0036)	式	1		8,943,271	
共通仮設 (0037)	式	1		918,000	
共通仮設費 (0038)	式	1		150,000	
現場環境改善費 (0039)	式	1		150,000	
現場環境改善費 (率計上) (0040)	式	1		150,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0041)	式	1		768,000	
	主たる工種	54:構造物工事 (漁港)			
	施工地域等補正	地方港湾(2)	1.00%		
	海上輸送に要する補正	補正なし	1.00		
	週休2日補正	4週8休以上	1.02		
純工事費 (0042)	式	1		9,861,271	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0043)	式	1		2,631,000	
施工地域等補正	地方港湾(2)		0.50%		
工期日数	170日間				
冬期日数	145日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		1.02%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0044)	式	1		12,492,271	
一般管理費等 (0045)	式	1		2,697,729	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0046)	式	1		15,190,000	
消費税額及び地方消費税額 (0047)	式	1		1,519,000	
工事費計 (0048)	式	1		16,709,000	