

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第6008号

設計書番号 507-030-0317

新井田川河床整理（緊急浚渫推進）工事

実施 設計書

八戸市大字 是川

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 118 m		
	河川土工	1 式	
設計額	35,497,000 円 (内消費税	3,227,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

# 設計内訳書（本01）

工事名	新井田川河床整理（緊急浚渫推進）工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
河川工事								
		式	1		18,014,920			
河川土工								
		式	1		16,218,530			
掘削工								
		式	1		2,636,570			
掘削							内 1号	
		m3	2,300		848,700			
土砂等運搬							内 2号	
		m3	2,300		1,171,470			
積込							内 3号	
		m3	2,300		616,400			
残土処理工								
		式	1		13,581,960			
土砂等運搬							内 4号	
		m3	2,660		11,347,560			
残土等処分							内 5号	
		m3	2,660		2,234,400			
仮設工								
		式	1		1,796,390			
工食用道路工								
		式	1		1,686,810			
工食用坂路盛土							内 6号	
		m3	360		1,686,810			
仮締切工								
		式	1		109,580			

# 設計内訳書 (本01)

工事名	新井田川河床整理（緊急浚渫推進）工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう							内 7号
		袋	20		109,580		
直接工事費							
		式	1		18,014,920		
共通仮設							
		式	1		1,988,000		
共通仮設費							
		式	1		245,000		
役務費							
		式	1		20,000		
借地料							内 8号
		式	1		20,000		
現場環境改善費							
		式	1		225,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		225,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,743,000		
純工事費							
		式	1		20,002,920		
現場管理費							
		式	1		7,158,000		
工事原価							
		式	1		27,160,920		
一般管理費等							
		式	1		5,109,080		



# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川工事		合算工事：			
対象工事費	18,014,920	直接工事費	18,014,920	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2,234,400	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			1,693,953				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			1,693,953	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		16,320,967	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		15,780,520		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.37%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03		10.68%		0.00%		
	計上額		1,743,000		0		0
						調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	18,014,920	直接工事費	18,014,920	
非対象額計 (-)	2,234,400			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	2,234,400	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	15,780,520	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.43%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.43%		0.00%	
計上額	225,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	20,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	20,000	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,988,000

# 現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	20,002,920	単独（追加工事）直接工事費	18,014,920	単独（追加工事）共通仮設費	1,988,000
非対象額計（－）		1,693,953			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		1,693,953	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		18,308,967	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		17,768,520		0	0
現場管理費 率（補正前）		36.16%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.08%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		39.10%		0.00%	
計上額		7,158,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	27,160,920				
純工事費	20,002,920	現場管理費	7,158,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		1,693,953			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		1,693,953		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	25,466,967		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く	24,926,520			0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.05%		現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00			0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00			0.00	0.00000000
率（補正後）	20.05%			0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）	25,466,967			0	
契約保証に係る補正值	0.04%			0.00%	
一般管理費等	5,109,080				
業務委託料	0				

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			18,014,920
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				18,014,920
	共通仮設費 (率分)	16,320,967	10.68	1,743,000
	役務費			20,000
現場環境改善費対象工事費				18,014,920
	現場環境改善費 (率分)	15,780,520	1.43	225,000
現場管理費対象純工事費				20,002,920
	現場管理費	18,308,967	39.10	7,158,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				27,160,920
	一般管理費等	25,466,967	20.05	5,109,080
	業務委託費			0
工事価格				32,270,000
消費税等相当額				3,227,000
工事費計				35,497,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	2,300	369	848,700		02-01-02 管理費区分: 0	
合計					848,700			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5,000m3未満, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 100以下	m3	2,297	510	1,171,470		単 1号 02-01-06 管理費区分: 0	
合計					1,171,470			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	積込							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
積込(ル-ス <sup>°</sup> )	土砂, 土量50,000m3未満						02-01-02	
CB210020		m3	2,300	268	616,400		管理費区分: 0	
合計					616,400			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬	標準, バックホク山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4						02-01-02	
CB210110	9.5km以下	m3	2,660	4,266	11,347,560		管理費区分: 0	
合計					11,347,560			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土受入費							
	ZZ99*01*01001	m3	2,660	840	2,234,400		管理費区分：T
合計					2,234,400		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	工事用坂路盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02
	CB210510	m3	363	263	95,469		管理費区分：0
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)							
	Z231365005	m3	483	2,350	1,135,050		管理費区分：0
掘削	土砂, 片切掘削						02-01-02
	CB210100	m3	363	1,257	456,291		管理費区分：0
合計					1,686,810		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	土のう							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下						単 2号 02-05-10	
WB252730		袋	20	5,479	109,580		管理費区分: 0	
合計					109,580			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	借地料							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
借地料(一式入力)	20千円						単 3号 01-02-02	
WB010220		式	1		20,000		管理費区分: 0	
合計					20,000			

## 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,ハッホ山積0.8m3(平積 0.6m3),100以下	単位	m3	単位数量	100	単価	510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3未満						単 4号 02-01-06
	WK210340		日	0.532	95,990	51,066		管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		4		管理費区分:0
	合計					51,070		
	単価					510		円/m3

# 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	5,479
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.278	35,220	9,791	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.278	31,190	8,670	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.278	23,020	6,399	管理費区分: 0	
	大型土のう袋材 大型土のう 丸型 φ110×高108cm							
	Y000561101001		枚	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	
	バックホ運転	製作・設置, 6m以下						単 5号 02-05-10
	WK250500		日	0.278	64,550	17,944	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	4%	式	1		986	管理費区分: 0	
	合計					54,790		
	単価					5,479	円/袋	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB010220	借地料(一式入力)	20千円	単位	式	単位数量	1	単価	20,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	借地料							
	Y007510001		式	1		20,000	管理費区分:0	
	合計					20,000		

# 3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WK210340	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	95,990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	133	142	18,886	管理費区分:0	
	不整地運搬車[ローラ型・クランプ] 全旋回式 6~7t積級							
	L001030011		日	1.54	27,400	42,196	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					95,990		
	単価					95,990	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WK250500	ハックホ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	64,550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	104	142	14,768	管理費区分: 0	
	ハックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.39	10,700	14,873	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分: 0	
	合計					64,550		
	単価					64,550	円/日	



# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田川河床整理 (緊急浚渫推進) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
河川工事 (0001)	式	1		18,014,920	オプション入力
河川土工 (0002)	式	1		16,218,530	オプション入力
掘削工 (0003)	式	1		2,636,570	オプション入力 工種 01:河川工事
掘削 (0004)	m3	2,300		848,700	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
掘削	m3	2,300	369	848,700	CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質	土砂		
		J02 施工方法	オープンカット		
		J03 押土の有無	無し		
		J04 障害の有無	無し		
		J05 施工数量	5,000m3未満		
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.011		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比		44.26	
		標準単価		20,600	
		地区単価		21,500	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
新井田川河床整理 (緊急浚渫推進) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	41.092		151.8	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			36.73		
			27,700		
			34,900		
軽油	%	17.888		66.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.01		
			134		
			142		
諸雑費	%	0.009		0.12	管理費区分 0
土砂等運搬 (0005)	m3	2,300		1,171,470	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	2,297	510	1,171,470	WB211810 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
新井田川河床整理 (緊急浚渫推進) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 施工数量		5,000m3未満			歩 2025.09 単 2025.09
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 運搬距離(m)		100以下			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
積込 (0006)	m3	2,300		616,400	オプション入力
					第0003号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
積込(ルース)	m3	2,300	268	616,400	CB210020 236.18
					管理費区分 0
J01 土質		土砂			歩 2025.09 単 2025.09
J02 作業内容		土量50,000m3未満			単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型]					M000202142
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.523		108.7	管理費区分 0
標準構成比			43.43		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			21,600		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価			22,900		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
新井田川河床整理 (緊急浚渫推進) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	42.014		112.7	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			37.88		
			27,700		
			34,900		
軽油	%	17.436		46.77	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			18.69		
			134		
			142		
諸雑費	%	0.027		0.13	管理費区分 0
残土処理工 (0007)	式	1		13,581,960	オプション入力 工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0008)	m3	2,660		11,347,560	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂等運搬	m3	2,660	4,266	11,347,560	CB210110 3570.6 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
新井田川河床整理 (緊急浚渫推進) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2025.09 単 2025.09
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増 B地区
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.884		1,744	M000301005
標準構成比			45.59		管理費区分 0
標準単価			20,667		歩 2025.09 単 2025.09
地区単価			21,400		単価地区 八戸市(旧八戸市)
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	45.877		1,957	R0115
標準構成比			39.52		管理費区分 0
標準単価			22,400		歩 2025.09 単 2025.09
地区単価			31,080		単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	13.208		563.4	Z006702002
標準構成比			14.89		管理費区分 0
標準単価			134		歩 2025.09 単 2025.09
地区単価			142		単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.031		1.6	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田川河床整理 (緊急浚渫推進) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
残土等処分 (0009)	m3	2,660		2,234,400	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
残土受入費	m3	2,660	840	2,234,400	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0010)	式	1		1,796,390	オプション入力
工食用道路工 (0011)	式	1		1,686,810	オプション入力 工種 01:河川工事
工食用坂路盛土 (0012)	m3	360		1,686,810	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
新井田川河床整理 (緊急浚渫推進) 工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路体(築堤)盛土	m3	363	263	95,469	週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB210510 231.6 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
ブルドーザ[湿地] 7t級	%	11.1		29.21	L001005006 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.28		
標準単価			6,010		
地区単価			6,720		
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11~12t	%	5.992		15.77	L001071001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.69		
標準単価			11,200		
地区単価			11,400		
運転手(特殊)	%	51.337		135.1	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.3		
標準単価			27,700		
地区単価			34,900		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
新井田川河床整理 (緊急浚渫推進) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	17.483		46.01	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		20.63		
	標準単価		23,900		
	地区単価		23,020		
軽油	%	14.079		37.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		15.1		
	標準単価		134		
	地区単価		142		
諸雑費	%	0.009		0.06	管理費区分 0
山土 ルース <sup>※</sup> 現着 (10,000m3未満に適用)	m3	483	2,350	1,135,050	Z231365005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
掘削	m3	363	1,257	456,291	CB210100 1249.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	片切掘削			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
新井田川河床整理 (緊急浚渫推進) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	10.423		131	M000202090 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.05		
			20,600		
			21,500		
普通作業員	%	71.443		897.9	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			74.64		
			23,900		
			23,020		
運転手(特殊)	%	12.627		158.7	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.09		
			27,700		
			34,900		
軽油	%	5.497		69.09	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.22		
			134		
			142		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
新井田川河床整理 (緊急浚渫推進) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.01		0.31	単価補正 管理費区分 0
仮締切工 (0013)	式	1		109,580	オプション入力 工種 01:河川工事
土のう (0014)	袋	20		109,580	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
大型土のう工	袋	20	5,479	109,580	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分	製作・設置			
	J02 袋詰土区分	流用土			
	J03 設置作業半径	6m以下			
直接工事費 (0015)	式	1		18,014,920	
共通仮設 (0016)	式	1		1,988,000	
共通仮設費 (0017)	式	1		245,000	

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田川河床整理（緊急浚渫推進）工事		事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
役務費 (0018)	式	1		20,000	工種 99:
借地料 (0019)	式	1		20,000	第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 借地料		借地料(一式入力)			
借地料(一式入力)	式	1		20,000	WB010220 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 借地料(千円)		20千円			
現場環境改善費 (0020)	式	1		225,000	
現場環境改善費（率計上） (0021)	式	1		225,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0022)	式	1		1,743,000	
主たる工種		01:河川工事			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0	
除雪工事補正		未使用		1.00	
ICT施工補正		補正なし		1.0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田川河床整理（緊急浚渫推進）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0023)	式	1		20,002,920	
現場管理費 (0024)	式	1		7,158,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 4週8休以上(月単位)		1.0    1.20% 1.08% 0.00% 0.00% 1.0 1.05		
工事原価 (0025)	式	1		27,160,920	
一般管理費等 (0026)	式	1		5,109,080	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		1.00 1.00 0.04%		
工事価格 (0027)	式	1		32,270,000	
消費税額及び地方消費税額 (0028)	式	1		3,227,000	
工事費計 (0029)	式	1		35,497,000	