

令和7年度  
経営体育成基盤整備事業  
十三湖1期経営体第235号工事

# 積 算 書

( 当初 )

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。



事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			16,280,000	
・工事原価			13,519,000	
純工事費			9,262,000	
・直接工事費			8,051,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	7,192,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	859,000	
・間接工事費			5,468,000	
・共通仮設費			1,211,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			997,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			214,000	
・現場環境改善費(率計上)			214,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			4,257,000	
・現場管理費(率計上)			4,257,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等	$12,843,000 \times (21.530 \times 1.000 + 0.04) = 2,770,000$	21.570	%	2,761,000
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			59,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖1期地区

十三湖1期経営体第235号工事（若宮1工区）

西農水（整五工）第56号

# 積算書

（当初）















事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期地区
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1,000	m3	2,368	2,368	S単 13号
	合 計				2,368	
	単 価				2,368	
*** B単- 2号 ***						
000002	埋戻し B<1.0		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,110	m3	2,295	2,547	S単 1号
	合 計				2,547	
	単 価				2,547	
*** B単- 3号 ***						
000003	埋戻し 1.0≦B<2.5		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,110	m3	1,595	1,770	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1,110	m3	490	544	S単 3号
	合 計				2,314	
	単 価				2,314	
*** B単- 4号 ***						
000004	構造物取壊し工		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,	1,000	m3	59,770	59,770	S単 10号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2,500	ton	2,100	5,250	S単 9号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m3	2,965	2,965	S単 14号
	合 計				67,985	
	単 価				67,985	
*** B単- 5号 ***						
000005	流末処理工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00002	硬質ポリ塩化ビニール管人力布設 VUΦ150	6,400	m	1,182	7,565	T単 1号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) φ150mm(有孔・無孔),,	6,400	m	1,730	11,072	S単 7号
S02116	用水調節器(シライ式) B型VUφ150,H700,L300,,	1,000	個	38,300	38,300	S単 8号
	合 計				56,937	
	単 価				56,937	
*** B単- 6号 ***						
B08101	敷砂利		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クラッシュ, C-40, 10cm, 2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1,000	m <sup>2</sup>	1,043	1,043	S単 11号
	合 計				1,043	
	単 価				1,043	
*** B単- 7号 ***						
000007	道路補修工		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出



事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期地区
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロバク(I)		m3	2,295		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,595		歩A・単A
S01082	*** S単-3号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	490		歩A・単A
S02115	*** S単-4号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	35,896		歩A・単A
S02115	*** S単-5号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	31,787		歩A・単A
S02115	*** S単-6号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,462		歩A・単A
S02116	*** S単-7号 *** 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 高密度ポリエチレン管(ダブル管) φ150mm(有孔・無孔),,		m	1,730		歩A・単A
S02116	*** S単-8号 *** 用水調節器(シライ式) 用水調節器(シライ式) B型VUφ150,H700,L300,,		個	38,300		歩A・単A
S02123	*** S単-9号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	2,100		歩A・単A
S02721	*** S単-10号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,		m3	59,770		歩A・単A
S08042	*** S単-11号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クラッシュラン,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		m <sup>2</sup>	1,043		歩A・単A
S18151	*** S単-12号 *** 道路補修工(未舗装) 道路補修工(未舗装) クラッシュラン C-40,あり,なし		m <sup>2</sup>	199		歩A・単A
SA0103	*** S単-13号 *** SP床掘り SP床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	2,368		歩A・単A
SA0221	*** S単-14号 *** SP殻運搬 SP殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	2,965		歩A・単A
SQ1016	*** S単-15号 *** 除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,24,15		km	205,399		歩A・単A
T00002	*** T単-1号 *** 硬質ポリ塩化ビニール管人力布設 VUφ150		m	1,182		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期地区
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,787	6,357	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,462	15,954	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,357	636	
	合 計				22,947	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,295	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	23,462	15,954	
	合 計				15,954	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,595	
*** S単-3号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・~超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	3,830	6,128	
P34029	整油 パトロール給油	17.000	L	142	2,414	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合 計				42,100	算出数量 86,000 m3
	単 価		m3		490	
*** S単-4号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(B)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,896	35,896	
	合 計				35,896	算出数量 1,000 人
	単 価				35,896	
*** S単-5号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期地区
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,787	31,787	
	合計				31,787	算出数量 1.000 人
	単価				31,787	
	*** S単-6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,462	23,462	
	合計				23,462	算出数量 1.000 人
	単価				23,462	
	*** S単-7号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔),,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PV0418		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
PV0418	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔)	1.000	m	1,730	1,730	
	合計				1,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,730	
	*** S単-8号 ***					
S02116	用水調節器 (シライ式)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	用水調節器 (シライ式) B型VU φ150, H700, L300,,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96002	用水調節器 (シライ式) B型VU φ150, H700, L300	1.000	個	38,300	38,300	
	合計				38,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,300	
	*** S単-9号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	PRF001 コンクリート塊 2,100円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	2,100	2,100	
	合計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,100	
	*** S単-10号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期地区
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工, 1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ		m3	冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m3 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	59,770	59,770	
	合計				59,770	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		59,770	
	*** S単-11号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クラッシュ, C-40, 10cm, 2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし 1)舗設材の種類別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)		m <sup>2</sup>	冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	100.000 m <sup>2</sup> 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.600	m3	5,250	60,900	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	35,896	7,179	
R01003	普通作業員	0.620	人	23,462	14,546	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 パトロール給油	15.000	L	142	2,130	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	33,558	14,430	
	合計				104,335	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,043	
	*** S単-12号 ***					
S18151	道路補修工(未舗装) 道路補修工(未舗装) クラッシュ C-40,あり,なし 1)補足材の種類別 2)長期割引単価区分 3)単価0円区分		m <sup>2</sup>	冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	100.000 m <sup>2</sup> 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
J03106	クラッシュラン クラッシュ C-40	2.400	m3	5,250	12,600	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	35,896	1,436	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,462	2,346	
F08011	バックホ[クロー型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.090	日	5,200	468	
P34029	軽油 パトロール給油	2.800	L	142	398	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	33,558	2,685	
	合計				19,933	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		199	
	*** S単-13号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m3 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期地区
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3		2,368	
	*** S単-14号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,965	
	*** S単-15号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,24,15			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業条件 2)ブルドーザ規格	容易に排雪できる場合 普通ブルドーザ 15ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排出ガス区分 4)除雪対象幅	排対型1次 3.500		夜間制約作業時間:0.0		
	5)除雪回数 6)押雪運搬距離	24.000 15.000				
M01025	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 普通ブルドーザ 15ton		13.340	時間	6,690	89,245
P34029	軽油 パトロール給油		187.000	L	142	26,554
R01021	運転手 (特殊)		2.670	人	33,558	89,600
	合 計					算出数量 1,000 km
	単 価			km		205,399



事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期地区
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00002	硬質ポリ塩化ビニール管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	VUΦ150 土木一般世話役	0.090	人	35,896	3,231	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.130	人	31,787	4,132	S単 5号
S02115	普通作業員	0.190	人	23,462	4,458	S単 6号
						算出数量 10,000 m
	合 計				11,821	
	単 価		m		1,182	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖1期地区

十三湖1期経営体第235号工事（若宮1工区）

西農水（整五工）第56号

# 統一施工単価表



事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期地区				
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮1工区)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	燃料類					
	軽油					
P34029	バトロ#給油	67.965	L	142	9,651	単A
【SP】	軽油					
P34029	バトロ#給油	9.296	L	142	1,320	単A
	小 計				10,971	
	その他雑資材					
	用水調節器 (シライ式)					
P96002	B型VU φ150, H700, L300	1.000	個	38,300	38,300	単A
	建設廃材					
	産業廃棄物処理					
PRF001	コンクリート塊	0.030	ton	2,100	63	単A
	ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)					
PV0418	φ150mm (有孔・無孔)	6.400	m	1,730	11,072	単A
	合 計				60,406	
	道路用砕石					
	クラッシュラン					
J03106	クラッシュラン C-40	8.963	m3	5,250	47,056	単A
	合 計				47,056	











誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖1期

十三湖1期経営体第235号工事（若宮2工区）

西農水（整五工）第56号

# 積 算 書

（当初）









事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮2工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				4,551,000	
・用水路工 小用第5号、小用第17号	1.000	式		4,524,000	
・・作業土工	1.000	式		1,742,000	
BA0103 床掘り	261	m3	2,368	618,048	歩A・単A B単 1号
000002 埋戻し B<1.0	240.000	m3	2,525	606,000	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻し 1.0≤B<2.5	5.000	m3	3,293	16,465	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻し 2.5≤B<4.0	7.000	m3	1,049	7,343	歩A・単A B単 4号
000005 盛土	19.000	m3	2,525	47,975	歩A・単A B単 5号
000006 購入土	37.000	m3	3,126	115,662	歩A・単A B単 6号
BA0109 法面整形	280	m <sup>2</sup>	777	217,560	歩A・単A B単 7号
000008 基面整正	240.000	m <sup>2</sup>	469	112,560	歩A・単A B単 8号
合 計				1,741,613	
・・用水路工	1.000	式		2,782,000	
000009 用水路工 (BF400) 布設替え	381.400	m	6,523	2,487,872	歩A・単A B単 9号
000010 ベンチフリューム蓋 布設替え	6.000	枚	616	3,696	歩A・単A B単 10号
000011 ベンチフリュームボックス暗渠工 BBC-300	18.000	m	12,606	226,908	歩A・単A B単 11号
000012 用水路工 (BF300掛樋) 布設替え	12.000	m	5,323	63,876	歩A・単A B単 12号
合 計				2,782,352	
・砂利舗装工	1.000	式		27,000	
・・砂利舗装工	1.000	式		27,000	
B08101 敷砂利	26	m <sup>2</sup>	1,043	27,118	歩A・単A B単 13号
合 計				27,118	



事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0103	*** B単- 1号 *** 床掘り		m3	2,368		歩A・単A
000002	*** B単- 2号 *** 埋戻し B<1.0		m3	2,525		歩A・単A
000003	*** B単- 3号 *** 埋戻し 1.0≦B<2.5		m3	3,293		歩A・単A
000004	*** B単- 4号 *** 埋戻し 2.5≦B<4.0		m3	1,049		歩A・単A
000005	*** B単- 5号 *** 盛土		m3	2,525		歩A・単A
000006	*** B単- 6号 *** 購入土		m3	3,126		歩A・単A
BA0109	*** B単- 7号 *** 法面整形		m <sup>2</sup>	777		歩A・単A
000008	*** B単- 8号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	469		歩A・単A
000009	*** B単- 9号 *** 用水路工 (BF400) 布設替え		m	6,523		歩A・単A
000010	*** B単- 10号 *** ベンチフリューム蓋 布設替え		枚	616		歩A・単A
000011	*** B単- 11号 *** ベンチフリュームボックス暗渠工 BBC-300		m	12,606		歩A・単A
000012	*** B単- 12号 *** 用水路工 (BF300掛樋) 布設替え		m	5,323		歩A・単A
B08101	*** B単- 13号 *** 敷砂利		m <sup>2</sup>	1,043		歩A・単A
000014	*** B単- 14号 *** 道路補修工		m <sup>2</sup>	199		歩A・単A
000015	*** B単- 15号 *** 除雪工		式	184,859		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,368	2,368	S単 15号
	合 計				2,368	
	単 価				2,368	
*** B単- 2号 ***						
000002	埋戻し B<1.0		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.100	m3	2,295	2,525	S単 1号
	合 計				2,525	
	単 価				2,525	
*** B単- 3号 ***						
000003	埋戻し 1.0≦B<2.5		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.100	m3	2,295	2,525	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.100	m3	698	768	S単 3号
	合 計				3,293	
	単 価				3,293	
*** B単- 4号 ***						
000004	埋戻し 2.5≦B<4.0		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.100	m3	953.7	1,049	S単 16号
	合 計				1,049	
	単 価				1,049	
*** B単- 5号 ***						
000005	盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.100	m3	2,295	2,525	S単 2号
	合 計				2,525	
	単 価				2,525	
*** B単- 6号 ***						
000006	購入土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02118	山土	1.330	m3	2,350	3,126	S単 5号
	合 計				3,126	
	単 価				3,126	
*** B単- 7号 ***						
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	776.5	777	S単 18号
	合 計				777	
	単 価				777	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 8号 ***						
000008	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	469.3	469	S単 17号
	合 計				469	
	単 価				469	
*** B単- 9号 ***						
000009	用水路工 (BF400) 布設替え		m		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう	1.000	m	2,115	2,115	S単 6号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,148	4,148	S単 7号
S02116	再生クラッシュヤラン , RC-40,	0.080	m <sup>3</sup>	3,250	260	S単 4号
	合 計				6,523	
	単 価				6,523	
*** B単- 10号 ***						
000010	ベンチフリューム蓋 布設替え		枚		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう	1.000	枚	236	236	S単 8号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	380	380	S単 9号
	合 計				616	
	単 価				616	
*** B単- 11号 ***						
000011	ベンチフリュームボックス暗渠工 BBC-300		m		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう	1.000	m	2,115	2,115	S単 6号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,609	3,609	S単 10号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒリ), -, 無し, -, あり, 18-8-25(20) (普通) W/C65%	0.111	m <sup>3</sup>	30,780	3,417	S単 21号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	0.300	m <sup>2</sup>	11,550	3,465	S単 19号
	合 計				12,606	
	単 価				12,606	
*** B単- 12号 ***						
000012	用水路工 (BF300掛樋) 布設替え		m		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう	1.000	m	1,967	1,967	S単 11号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,356	3,356	S単 12号
	合 計				5,323	
	単 価				5,323	
*** B単- 13号 ***						
B08101	敷砂利		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期	
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮2工区)	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08042	砂利舗装工(機械) クラッシュサン C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし	1.000	m <sup>2</sup>	1,043	1,043	S単 13号
	合計				1,043	
	単価				1,043	
	*** B単- 14号 ***					
000014	道路補修工		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
S18151	道路補修工 (未舗装) クラッシュサン C-40, あり, なし	1.000	m <sup>2</sup>	199	199	S単 14号
	合計				199	
	単価				199	
	*** B単- 15号 ***					
000015	除雪工		式		1.000	歩A 1.000 式 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通アールトナー 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 24, 15	0.900	km	205,399	184,859	S単 20号
	合計				184,859	
	単価				184,859	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,295		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,295		歩A・単A
S01082	*** S単-3号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	698		歩A・単A
S02116	*** S単-4号 *** 再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40,		m3	3,250		歩A・単A
S02118	*** S単-5号 *** 山土 山土		m3	2,350		歩A・単A
S05801	*** S単-6号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,115		歩A・単A
S05801	*** S単-7号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,148		歩A・単A
S05801	*** S単-8号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		枚	236		歩A・単A
S05801	*** S単-9号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	380		歩A・単A
S05801	*** S単-10号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,609		歩A・単A
S05801	*** S単-11号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	1,967		歩A・単A
S05801	*** S単-12号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,356		歩A・単A
S08042	*** S単-13号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッチャン,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		m <sup>2</sup>	1,043		歩A・単A
S18151	*** S単-14号 *** 道路補修工(未舗装) 道路補修工(未舗装) クワッチャン C-40,あり,なし		m <sup>2</sup>	199		歩A・単A
SA0103	*** S単-15号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	2,368		歩A・単A
SA0141	*** S単-16号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	953.7		歩A・単A
SA0151	*** S単-17号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	469.3		歩A・単A
SA0152	*** S単-18号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	776.5		歩A・単A
SA0312	*** S単-19号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	11,550		歩A・単A
SQ1016	*** S単-20号 *** 除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通アールト 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,24,15		km	205.399		歩A・単A



事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,787	6,357	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,462	15,954	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,357	636	
	合計				22,947	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,295	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,787	6,357	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,462	15,954	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,357	636	
	合計				22,947	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,295	
*** S単-3号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ給油	5.700	L	142	809	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,787	31,787	
	合計				34,886	算出数量 50,000 m3
	単価		m3		698	
*** S単-4号 ***						
S02116	再生クラッシュヤラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュヤラン ,RC-40,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	JQC001		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
JQC001	再生クラッシュヤラン RC-40	1,000	m3	3,250	3,250	
	合計				3,250	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,250	
*** S単-5号 ***						

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02118	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格	J03207		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	2,350円		夜間制約作業時間:0.0		
J03207	山土	1.000	m3	2,350	2,350	
	合計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,350	
	*** S単- 6号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分I 2)施工区分II	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格I 4)規格II	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,115	2,115	
	合計				2,115	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,115	
	*** S単- 7号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分I 2)施工区分II	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格I 4)規格II	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,148	4,148	
	合計				4,148	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,148	
	*** S単- 8号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分I 2)施工区分II	蓋版 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格I 4)規格II	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なう -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	235.80	236	
	合計				236	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		236	
	*** S単-9号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II	蓋版 昼間施工				
	3) 規格 I 4) 規格 II	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下				
	5) 時間的制約 8) 法面小段面	なし -				
	10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	380.40	380	
	合計				380	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		380	
	*** S単-10号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II	U型側溝 昼間施工				
	3) 規格 I 4) 規格 II	L=2000 1000kg/個以下				
	5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用	なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面 9) 法面縦排水	- -				
	10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,609	3,609	
	合計				3,609	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,609	
	*** S単-11号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II	U型側溝 昼間施工				
	3) 規格 I 4) 規格 II	L=2000 1000kg/個以下				
	5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用	なし L=1000を使用しない L=4000を使用する				
	8) 法面小段面 9) 法面縦排水	- -				
	10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なう -				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	1,967	1,967	
	合計				1,967	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		[各単位]		1,967	
	*** S単- 12号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用する - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,356	3,356	
	合 計				3,356	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,356	
	*** S単- 13号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシュ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし					冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	1) 舗設材の種類 2) 規格 3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅 5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性 7) 長期割引単価区分(資材機械)の選択 8) 単価0円区分(舗設材)	クラッシュ C-40 10cm 2.5m以上 敷均し 不要 あり なし				
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.600	m <sup>3</sup>	5,250	60,900	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	35,896	7,179	
R01003	普通作業員	0.620	人	23,462	14,546	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 パトロール給油	15.000	L	142	2,130	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	33,558	14,430	
	合 計				104,335	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,043	
	*** S単- 14号 ***					
S18151	道路補修工(未舗装)		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	道路補修工(未舗装) クラッシュ C-40, あり, なし					冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	1) 補足材の種類 2) 長期割引単価区分 3) 単価0円区分	クラッシュ C-40 あり なし				
J03106	クラッシュラン クラッシュ C-40	2.400	m <sup>3</sup>	5,250	12,600	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	35,896	1,436	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,462	2,346	
F08011	バックホウ[クロー型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	0.090	日	5,200	468	
P34029	軽油 パトロール給油	2.800	L	142	398	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	33,558	2,685	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				19,933	算出数量 100.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		199	
	*** S単- 15号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,					冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	- -				
	単価		m <sup>3</sup>		2,368	
	*** S単- 16号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり					冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	- あり				
	単価		m <sup>3</sup>		953.7	
	*** S単- 17号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正					冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	1) 整形区分	基面整正				
	単価		m <sup>2</sup>		469.3	
	*** S単- 18号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり					冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3) 現場制約の有無 4) 土質	無し ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単価		m <sup>2</sup>		776.5	
	*** S単- 19号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし
						豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		11,550	
	*** S単- 20号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 24, 15			冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)作業条件 2)ブルドーザ規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ブルドーザ 15ton 排対型 1次 3.500 24.000 15.000				
M01025	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 普通ブルドーザ 15ton	13.340	時間	6.690	89.245	
P34029	軽油 パトロール給油	187.000	L	142	26.554	
R01021	運転手 (特殊)	2.670	人	33.558	89.600	
	合 計				205.399	算出数量 1.000 km
	単 価		km		205.399	
	*** S単- 21号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, シェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-25(20)(普通) W/C65%			冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分 11)冬期割増	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭, シェットヒータ) - 無し - あり 18-8-25(20)(普通) W/C65% あり				
	単 価		m <sup>3</sup>		30,780	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖1期

十三湖1期経営体第235号工事（若宮2工区）

西農水（整五工）第56号

# 統一施工単価表

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮2工区)

コード	名称, 施工区分	単位	単 価
	人力土工(盛土・埋戻)	m <sup>3</sup>	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(1)		2,295
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(1)		2,295
	締固工(振動ロー縮固め2.5m未満)	m <sup>3</sup>	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		698
	再生クラッシュラン	m <sup>3</sup>	
	地区資材 ( J コード ) ,, JQC001,		3,250
	山土	m <sup>3</sup>	
	J03207, ,, 2,350円		2,350
	【排水構造物工】	m	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,-,-,再利用撤去を行なう,-		2,115
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎砕石の施工有り		4,148
	蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,,,-,再利用撤去を行なう,-		236
	蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,,,-,再利用撤去を行なわない,-		380
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎砕石の施工無し		3,609
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用する,-,-,再利用撤去を行なう,-		1,967
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用する,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎砕石の施工無し		3,356
	砂利舗装工(機械)	m <sup>2</sup>	
	クラッシュラン,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		1,043
	道路補修工 (未舗装)	m <sup>2</sup>	
	クラッシュラン C-40,あり,なし		199
	SP 床掘り	m <sup>3</sup>	
	土砂,上記以外(小規模),-,,-,		2,368
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	m <sup>3</sup>	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		953.7
	SP 基面整正	m <sup>2</sup>	
	基面整正		469.3
	SP 法面整形	m <sup>2</sup>	
	盛土部,有り,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		776.5
	SP 型枠	m <sup>2</sup>	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		11,550
	除雪(機械)青森県標準地域	km	
	容易に排雪できる場合,普通ブレード 15ton,排対型1次,3.500,24.000,15.000		205,399
	SP コンクリート	m <sup>3</sup>	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭・ジェットヒータ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%,あり		30,780

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	燃料類					
【SP】 P34007	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	21.222	L	107	2,271	単A
P34029	軽油 バトロ-給油	198.923	L	142	28,247	単A
【SP】 P34029	軽油 バトロ-給油	483.141	L	142	68,606	単A
	小 計				99,124	
	合 計				99,124	
	一般用生コンクリート					
【SP】 J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	2.139	m3	17,700	37,860	単A
	道路用碎石					
J03106	クラッシュラン クラッシュラン C-40	25.384	m3	5,250	133,266	単A
	山砂, 山土砂, 山土					
J03207	山土	49.210	m3	2,350	115,644	単A
	切込み砂利					
JQC001	再生クラッシュラン RC-40	30.512	m3	3,250	99,164	単A
	合 計				385,934	



事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.425	人	35,896	15,256	単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	1.443	人	35,896	51,798	単A
	小計	1.868			67,054	
R01002	特殊作業員	5.918	人	31,787	188,115	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	0.158	人	31,787	5,022	単A
	小計	6.076			193,137	
R01003	普通作業員	20.840	人	23,462	488,948	単A
【SP】 R01003	普通作業員	16.093	人	23,462	377,574	単A
	小計	36.933			866,522	
【SP】 R01009	型わく工	0.848	人	37,734	31,998	単A
R01021	運転手(特殊)	3.260	人	33,558	109,399	単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	10.312	人	33,558	346,050	単A
	小計	13.572			455,449	
	合計	59.297	人		1,614,160	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事 (若宮2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	U型側溝					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	381.400	m	4,148	1,582,047	単A
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	18.000	m	3,609	64,962	単A
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	12.000	m	3,356	40,272	単A
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	399.400	m	2,115	844,731	単A
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	12.000	m	1,967	23,604	単A
	小 計				2,555,616	
	蓋版					
A71501	排水構造物工 蓋版 時間の制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	6.000	枚	380.40	2,282	単A
A71501	排水構造物工 蓋版 時間の制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	6.000	枚	235.80	1,415	単A
	小 計				3,697	
	合 計				2,559,313	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖1期

十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)

西農水(整五工)第56号

# 積算書

(当初)





事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			1,651,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	1,651,000	
・用水路工（管水路） パイプライン布設替え	1.000	式	374,000	
・作業土工	1.000	式	141,000	
・パイプライン布設替え	1.000	式	233,000	
・湧水処理工	1.000	式	1,170,000	
・作業土工	1.000	式	435,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	0	
・湧水処理工	1.000	式	735,000	
・石礫除去工	1.000	式	107,000	
・石礫除去工	1.000	式	107,000	



事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				1,651,000	
・用水路工(管水路) パイプライン布設替え	1.000	式		374,000	
・作業土工	1.000	式		141,000	
BA0103 床掘り	32	m <sup>3</sup>	2,368	75,776	歩A・単A B単 1号
000002 埋戻し	21.000	m <sup>3</sup>	2,547	53,487	歩A・単A B単 2号
000003 基面整正	26.000	m <sup>2</sup>	469	12,194	歩A・単A B単 3号
合 計				141,457	
・パイプライン布設替え	1.000	式		233,000	
000004 パイプライン布設替え VU φ250	52.600	m	2,628	138,233	歩A・単A B単 4号
000005 砂基礎 管底部	4.200	m <sup>3</sup>	8,245	34,629	歩A・単A B単 5号
000006 砂基礎	6.300	m <sup>3</sup>	9,520	59,976	歩A・単A B単 6号
合 計				232,838	
・湧水処理工	1.000	式		1,170,000	
・作業土工	1.000	式		435,000	
BA0103 床掘り	96	m <sup>3</sup>	2,368	227,328	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻し	64.000	m <sup>3</sup>	2,547	163,008	歩A・単A B単 8号
000009 基面整正	96.000	m <sup>2</sup>	469	45,024	歩A・単A B単 9号
合 計				435,360	
・構造物取壊し工	1.000	式		0	
000010 構造物取壊し工	0.004	m <sup>3</sup>	67,985	272	歩A・単A B単 10号
合 計				272	
・湧水処理工	1.000	式		735,000	
000011 湧水処理 高密度ポリエチレン管φ100	320.800	m	2,292	735,274	歩A・単A B単 11号
合 計				735,274	
・石礫除去工	1.000	式		107,000	
・石礫除去工	1.000	式		107,000	
000012 掘削	10.000	m <sup>3</sup>	363	3,630	歩A・単A B単 12号
BA0105 土砂等運搬	10	m <sup>3</sup>	865	8,650	歩A・単A B単 13号
BA0110 整地	10	m <sup>3</sup>	142	1,420	歩A・単A B単 14号
BA0102 積込(ルーズ)	10	m <sup>3</sup>	264	2,640	歩A・単A B単 15号
B01205 購入土盛土	10	m <sup>3</sup>	5,939	59,390	歩A・単A B単 16号
BA0109 法面整形	40	m <sup>2</sup>	777	31,080	歩A・単A B単 17号
合 計				106,810	



事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0103	*** B単- 1号 *** 床掘り		m3	2,368		歩A・単A
000002	*** B単- 2号 *** 埋戻し		m3	2,547		歩A・単A
000003	*** B単- 3号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	469		歩A・単A
000004	*** B単- 4号 *** パイプライン布設替え VUφ250		m	2,628		歩A・単A
000005	*** B単- 5号 *** 砂基礎 管底部		m3	8,245		歩A・単A
000006	*** B単- 6号 *** 砂基礎		m3	9,520		歩A・単A
BA0103	*** B単- 7号 *** 床掘り		m3	2,368		歩A・単A
000008	*** B単- 8号 *** 埋戻し		m3	2,547		歩A・単A
000009	*** B単- 9号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	469		歩A・単A
000010	*** B単- 10号 *** 構造物取壊し工		m3	67,985		歩A・単A
000011	*** B単- 11号 *** 湧水処理 高密度ポリエチレン管φ100		m	2,292		歩A・単A
000012	*** B単- 12号 *** 掘削		m3	363		歩A・単A
BA0105	*** B単- 13号 *** 土砂等運搬		m3	865		歩A・単A
BA0110	*** B単- 14号 *** 整地		m3	142		歩A・単A
BA0102	*** B単- 15号 *** 積込 (ルーズ)		m3	264		歩A・単A
B01205	*** B単- 16号 *** 購入土盛土		m3	5,939		歩A・単A
BA0109	*** B単- 17号 *** 法面整形		m <sup>2</sup>	777		歩A・単A
000018	*** B単- 18号 *** 道路補修工		m <sup>2</sup>	199		歩A・単A
000019	*** B単- 19号 *** 除雪工		式	184,859		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	1.000	m3	2,368	2,368	S単 20号
	合 計				2,368	
	単 価				2,368	
*** B単- 2号 ***						
000002	埋戻し		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.110	m3	2,295	2,547	S単 1号
	合 計				2,547	
	単 価				2,547	
*** B単- 3号 ***						
000003	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	469.3	469	S単 22号
	合 計				469	
	単 価				469	
*** B単- 4号 ***						
000004	パイプライン布設替え VUφ250		m		10,000	歩A 当たり算出
T00001	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VUφ250	5.000	m	1,752	8,760	T単 1号
T00001	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VUφ250	10.000	m	1,752	17,520	T単 1号
	合 計				26,280	
	単 価				2,628	
*** B単- 5号 ***						
000005	砂基礎 管底部		m3		1,000	歩A 当たり算出
SQ7001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分I , あり, あり	1.110	m3	4,073	4,521	S単 27号
S02116	山砂 ,,	1.330	m3	2,800	3,724	S単 8号
	合 計				8,245	
	単 価				8,245	
*** B単- 6号 ***						
000006	砂基礎		m3		1,000	歩A 当たり算出
SQ7001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), タンク, 区分I, なし, あり	1.110	m3	5,222	5,796	S単 28号
S02116	山砂 ,,	1.330	m3	2,800	3,724	S単 8号
	合 計				9,520	
	単 価				9,520	
*** B単- 7号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m <sup>3</sup>	2,368	2,368	S単 20号
	合計				2,368	
	単価				2,368	
	*** B単- 8号 ***					
000008	埋戻し		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.110	m <sup>3</sup>	2,295	2,547	S単 1号
	合計				2,547	
	単価				2,547	
	*** B単- 9号 ***					
000009	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	469.3	469	S単 22号
	合計				469	
	単価				469	
	*** B単- 10号 ***					
000010	構造物取壊し工		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,	1.000	m <sup>3</sup>	59,770	59,770	S単 13号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	2,100	5,250	S単 12号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m <sup>3</sup>	2,965	2,965	S単 25号
	合計				67,985	
	単価				67,985	
	*** B単- 11号 ***					
000011	湧水処理 高密度ポリエチレン管φ100		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm	100.000	m	858	85,800	S単 16号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,あり	100.000	m	22	2,200	S単 14号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	11.000	m <sup>3</sup>	1,216	13,376	S単 15号
S02116	ホタテ貝殻 バラ積(10cm以下),,	11.000	m <sup>3</sup>	3,800	41,800	S単 9号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) φ100mm(有孔・無孔),,	100.000	m	860	86,000	S単 10号
	合計				229,176	
	単価				2,292	
	*** B単- 12号 ***					
000012	掘削		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	1.000	m <sup>3</sup>	362.9	363	S単 18号
	合計				363	
	単価				363	
	*** B単- 13号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	864.8	865	S単 21号
	合計				865	
	単価				865	
	*** B単- 14号 ***					
BA0110	整地		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	141.7	142	S単 24号
	合計				142	
	単価				142	
	*** B単- 15号 ***					
BA0102	積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	264	264	S単 19号
	合計				264	
	単価				264	
	*** B単- 16号 ***					
B01205	購入土盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02118	山土	1.330	m3	2,550	3,392	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.110	m3	2,295	2,547	S単 2号
	合計				5,939	
	単価				5,939	
	*** B単- 17号 ***					
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,粘性土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	776.5	777	S単 23号
	合計				777	
	単価				777	
	*** B単- 18号 ***					
000018	道路補修工		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S18151	道路補修工(未舗装) クラックジャン C-40,あり,なし	1.000	m <sup>2</sup>	199	199	S単 17号
	合計				199	
	単価				199	
	*** B単- 19号 ***					
000019	除雪工		式		1.000	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通アルサ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,24,15	0.900	km	205,399	184,859	S単 26号
	合計				184,859	
	単価				184,859	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,295		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,295		歩A・単A
S02112	*** S単-3号 *** バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	6,820		歩A・単A
S02115	*** S単-4号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	35,896		歩A・単A
S02115	*** S単-5号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	31,787		歩A・単A
S02115	*** S単-6号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,462		歩A・単A
S02115	*** S単-7号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	35,571		歩A・単A
S02116	*** S単-8号 *** 山砂 山砂		m3	2,800		歩A・単A
S02116	*** S単-9号 *** ホタテ貝殻 ホタテ貝殻 バラ積(10cm以下),,		m3	3,800		歩A・単A
S02116	*** S単-10号 *** 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 高密度ポリエチレン管(ダブル管) φ100mm(有孔・無孔),,		m	860		歩A・単A
S02118	*** S単-11号 *** 山土 山土		m3	2,550		歩A・単A
S02123	*** S単-12号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	2,100		歩A・単A
S02721	*** S単-13号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,		m3	59,770		歩A・単A
S10018	*** S単-14号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ2.0t,50mを超え100m以下,あり		m	22		歩A・単A
S10020	*** S単-15号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,		m3	1,216		歩A・単A
S10032	*** S単-16号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm		m	858		歩A・単A
S18151	*** S単-17号 *** 道路補修工(未舗装) 道路補修工(未舗装) クラックラン C-40,あり,なし		m <sup>2</sup>	199		歩A・単A
SA0101	*** S単-18号 *** SP掘削 SP掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	362.9		歩A・単A
SA0102	*** S単-19号 *** SP積込(ルーズ) SP積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	264		歩A・単A
SA0103	*** S単-20号 *** SP床掘り SP床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-		m3	2,368		歩A・単A
SA0121	*** S単-21号 *** SP土砂等運搬 SP土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以		m3	864.8		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期				
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
	*** S単-22号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	469.3		歩A・単A
	*** S単-23号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,液質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>	776.5		歩A・単A
	*** S単-24号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m <sup>3</sup>	141.7		歩A・単A
	*** S単-25号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m <sup>3</sup>	2,965		歩A・単A
	*** S単-26号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域					
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブレード 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,24,15		km	205,399		歩A・単A
	*** S単-27号 ***					
SQ7001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> ),振動コンパクタ,区分I,あり,あり		m <sup>3</sup>	4,073		歩A・単A
	*** S単-28号 ***					
SQ7001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> ),クマ,区分I,なし,あり		m <sup>3</sup>	5,222		歩A・単A
	*** T単-1号 ***					
T00001	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	VU φ250		m	1,752		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,787	6,357	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,462	15,954	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,357	636	
	合 計				22,947	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,295	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,787	6,357	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,462	15,954	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,357	636	
	合 計				22,947	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,295	
*** S単-3号 ***						
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	F08061		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3 (平・		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	6,820円		夜間制約作業時間:0.0		
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1,000	日	6,820	6,820	算出数量 1,000 各単位
	合 計				6,820	
	単 価				6,820	
*** S単-4号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(B)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1,000	人	35,896	35,896	算出数量 1,000 人
	合 計				35,896	
	単 価				35,896	
*** S単-5号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,787	31,787	
	合計				31,787	算出数量 1.000 人
	単価				31,787	
	*** S単-6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,462	23,462	
	合計				23,462	算出数量 1.000 人
	単価				23,462	
	*** S単-7号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,571	35,571	
	合計				35,571	算出数量 1.000 人
	単価				35,571	
	*** S単-8号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	J03205				
J03205	山砂	1.000	m3	2,800	2,800	
	合計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,800	
	*** S単-9号 ***					
S02116	ホタテ貝殻		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ホタテ貝殻 バラ積(10cm以下),,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	P96003				
P96003	ホタテ貝殻 バラ積(10cm以下)	1.000	m3	3,800	3,800	
	合計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,800	
	*** S単-10号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期				
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ100mm (有孔・無孔) ,,			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	PV0417		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
PV0417	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ100mm (有孔・無孔)	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
	*** S単- 11号 ***					
S02118	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地区資材単価コード 2) 資材規格	J03207		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 単価の入力	2,550円		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,550	
	*** S単- 12号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF001 コンクリート塊		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 単価の入力	2,100円		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	2,100	2,100	
	合計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,100	
	*** S単- 13号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 人力, 昼間施工,			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 時間的制約	有筋 なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 施工区分 I 4) 施工区分 II	人力 昼間施工		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	59,770	59,770	
	合計				59,770	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		59,770	
	*** S単- 14号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管 (定尺管), 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t, 5			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	0mを超え100m以下, あり			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 小運搬区分 2) 材料区分	機械 暗渠排水管 (定尺管)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 機械区分 4) 運搬距離区分	不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t 50mを超え100m以下				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F06011	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(2次)] 積載質量 2.0t	1.550	日	4,120	6,386	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期				
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	バトロ#給油	14.000	L	142	1,988	
R01021	運転手(特殊)		人	33,558	33,558	
R01003	普通作業員		人	23,462	30,970	
	積卸し	1.320	人			
	合計				72,902	算出数量 3,310.000 m
	単価		m		22	
	*** S単-15号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石、不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,					冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0
	1) 材料区分	砕石				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	2) 機械区分	不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t				時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0
	3) 運搬距離区分	50m以下				夜間制約作業時間: 0.0
M27977	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	7,000	10,990	
P34029	軽油					
	バトロ#給油	16.000	L	142	2,272	
R01021	運転手(特殊)		人	33,558	33,558	
	合計				46,820	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		1,216	
	*** S単-16号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 ≤ h ≤ 0.7m, 暗渠排水管(定尺管), φ100mm					冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0
	1) 掘削深(m)	0.5 ≤ h ≤ 0.7m				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	2) 排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0
	3) 口径区分(mm)	φ100mm				夜間制約作業時間: 0.0
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	8,020	13,313	
P34029	軽油					
	バトロ#給油	34.000	L	142	4,828	
R01021	運転手(特殊)		人	33,558	33,558	
R01001	土木一般世話役		人	35,896	10,769	
R01002	特殊作業員		人	31,787	15,894	
R01003	普通作業員		人	23,462	23,462	
R01003	普通作業員		人	23,462	23,462	
	合計				125,286	算出数量 146.000 m
	単価		m		858	
	*** S単-17号 ***					
S18151	道路補修工(未舗装)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	道路補修工(未舗装) クラッシュラン C-40, あり, なし					冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0
	1) 補足材の種類	クラッシュラン C-40				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	2) 長期割引単価区分	あり				時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0
	3) 単価0円区分	なし				夜間制約作業時間: 0.0
J03106	クラッシュラン クラッシュラン C-40	2.400	m3	5,250	12,600	
R01001	土木一般世話役		人	35,896	1,436	
R01003	普通作業員		人	23,462	2,346	
F08011	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.090	日	5,200	468	
P34029	軽油					
	バトロ#給油	2.800	L	142	398	
R01021	運転手(特殊)		人	33,558	2,685	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				19,933	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		199	
	*** S単- 18号 ***					
SA0101	SP 掘削		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -			冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m <sup>3</sup> 未満 - - -				
	単価		m <sup>3</sup>		362.9	
	*** S単- 19号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満			冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満				
	単価		m <sup>3</sup>		264	
	*** S単- 20号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -			冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単価		m <sup>3</sup>		2,368	
	*** S単- 21号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下			冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単価		m <sup>3</sup>		864.8	
	*** S単- 22号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		469.3	
	*** S単-23号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		776.5	
	*** S単-24号 ***					
SA0161	SP 整地		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m <sup>3</sup>		141.7	
	*** S単-25号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		2,965	
	*** S単-26号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,24,15			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙｰｰﾞ規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton 排対型1次 3.500 24.000 15.000				
M01025	ﾌﾞﾙｰｰﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton	13.340	時間	6,690	89,245	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	187.000	L	142	26,554	
R01021	運転手(特殊)	2.670	人	33,558	89,600	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				205,399	算出数量 1.000 km
	単価		km		205,399	
	*** S単- 27号 ***					
SQ7001	バイブライン基礎		m3		10,000	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分I, あり, あり			冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)				
	3)バックホウ規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分I				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03201	山砂 クッション用(SP, SP-G, SGP)	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	35,896	8,974	
R01003	普通作業員	0.920	人	23,462	21,585	
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,787	6,357	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,357	763	
F08015	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,710	777	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	142	596	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	33,558	1,678	
	合計				40,730	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,073	
	*** S単- 28号 ***					
SQ7001	バイブライン基礎		m3		10,000	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), タンパ, 区分I, なし, あり			冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)				
	3)バックホウ規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	タンパ				
	5)締固め区分	区分I				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03201	山砂 クッション用(SP, SP-G, SGP)	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	35,896	11,487	
R01003	普通作業員	1.090	人	23,462	25,574	
R01002	特殊作業員	0.340	人	31,787	10,808	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,808	1,297	
F08015	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,710	777	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	142	596	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	33,558	1,678	
	合計				52,217	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		5,222	



事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期		
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00001	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	VUφ250 土木一般世話役	0.080	人	35,896	2,872	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.160	人	31,787	5,086	S単 5号
S02115	普通作業員	0.230	人	23,462	5,396	S単 6号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.120	日	6,820	818	S単 3号
P34029	軽油	3.500	L	142	497	
S02115	バトロフ給油 運転手(特殊)	0.080	人	35,571	2,846	S単 7号
	合計				17,515	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,752	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖1期

十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)

西農水(整五工)第56号

# 統一施工単価表

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)

コード	名称, 施工区分	単位	単 価
	人力土工(盛土・埋戻)	m <sup>3</sup>	
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ(I)		2, 295
	砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンバクタ(I)		2, 295
	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	日	
	F08061, 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t, 6, 820円		6, 820
	土木一般世話役	人	
	R01001, 基(B)		35, 896
	R01002, 基(B)		31, 787
	R01003, 基(B)		23, 462
	R01021, 基(B)		35, 571
	山砂	m <sup>3</sup>	
	地区資材 (Jコード) ,, J03205,		2, 800
	地域資材 (Pコード) ,, P96003, ,,		3, 800
	地域資材 (Pコード) ,, PV0417, ,,		860
	山土	m <sup>3</sup>	
	J03207, ,, 2, 550円		2, 550
	産業廃棄物処理	ton	
	PRF001, コンクリート塊, 2, 100円		2, 100
	<b>【構造物取壊し】</b>	m <sup>3</sup>	
	有筋, なし, 人力, 昼間施工,		59, 770
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	m	
	機械, 暗渠排水管(定尺管), 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t, 50mを超え100m以下, あり		22
	暗渠排水工(小運搬(被覆材))	m <sup>3</sup>	
	砕石, 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,		1, 216
	暗渠排水工(バックホウ掘削)	m	
	0.5 ≤ h ≤ 0.7m, 暗渠排水管(定尺管), φ100mm		858
	道路補修工(未舗装)	m <sup>2</sup>	
	クラックラン C-40, あり, なし		199
	SP 掘削	m <sup>3</sup>	
	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -		362. 9
	SP 積込(ルーズ)	m <sup>3</sup>	
	土砂, 土量50, 000m <sup>3</sup> 未満		264
	SP 床掘り	m <sup>3</sup>	
	土砂, 上記以外(小規模), -, -,		2, 368
	SP 土砂等運搬	m <sup>3</sup>	
	標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下		864. 8
	SP 基面整正	m <sup>2</sup>	
	基面整正		469. 3
	SP 法面整形	m <sup>2</sup>	
	盛土部, 有り, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		776. 5
	SP 整地	m <sup>3</sup>	
	残土受入れ地での処理, -, -, あり		141. 7
	SP 殻運搬	m <sup>3</sup>	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,		2, 965
	除雪(機械)青森県標準地域	km	
	容易に排雪できる場合, 普通ダンプ 15ton, 排対型 1次, 3, 500, 24, 000, 15, 000		205, 399
	パイプライン基礎	m <sup>3</sup>	



事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	その他					
P96003	ホタテ貝殻 バラ積 (10cm以下)	35.288	m3	3,800	134,094	単A
	燃料類					
P34029	軽油 バトロー給油	316.375	L	142	44,925	単A
【SP】 P34029	軽油 バトロー給油	191.941	L	142	27,256	単A
	小 計				72,181	
	建設廃材					
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	0.010	ton	2,100	21	単A
	ポリエチレン管					
PV0417	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ100mm (有孔・無孔)	320.800	m	860	275,888	単A
	合 計				482,184	
	道路用砕石					
J03106	クラッシュヤラン クラッシュ C-40	21.288	m3	5,250	111,762	単A
	山砂, 山土砂, 山土					
J03201	山砂 クッション用(SP, SP-G, SGP)	15.385	m3	0	0	単A
J03205	山砂	13.965	m3	2,800	39,102	単A
J03207	山土	13.300	m3	2,550	33,915	単A
	小 計				73,017	
	合 計				184,779	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
M01025	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 普通ブルドーザ 15ton	12.006	時間	6,690	80,320	単A
M02041	バックホウ [クローラ型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	3.647	供用日	8,020	29,249	単A
【SP】 M02056	バックホウ [クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	0.047	供用日	22,900	1,076	単A
【SP】 M02065	バックホウ [クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	6.369	供用日	9,020	57,448	単A
【SP】 M02082	バックホウ [クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	0.070	供用日	21,400	1,498	単A
【SP】 M03005	ダンプトラック [オフロード・ディーゼル] 10t積級	0.163	供用日	22,147	3,610	単A
M27977	不整地運搬車 [クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0～3.0t積	1.439	供用日	7,000	10,073	単A
	合 計				183,274	
F06011	不整地運搬車 [クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2次)] 積載質量 2.0t	0.150	日	4,120	618	単A
F08011	バックホウ [クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	0.798	日	5,200	4,150	単A
F08015	バックホウ [クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3 (平積0.60m3)	0.093	日	9,710	903	単A
【SP】 F08015	バックホウ [クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	0.419	日	9,710	4,068	単A
	小 計				4,971	
F08061	バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.947	日	6,820	6,459	単A
	合 計				16,198	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.986	人	35,896	71,289	単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	0.160	人	35,896	5,743	単A
	小 計	2.146			77,032	
R01002	特殊作業員	4.801	人	31,787	152,609	単A
R01003	普通作業員	15.586	人	23,462	365,679	単A
【SP】 R01003	普通作業員	6.640	人	23,462	155,788	単A
	小 計	22.226			521,467	
R01021	運転手(特殊)	0.631	人	35,571	22,445	単A
R01021	運転手(特殊)	6.382	人	33,558	214,167	単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	4.390	人	33,558	147,320	単A
	小 計	11.403			383,932	
【SP】 R01022	運転手(一般)	0.130	人	29,886	3,885	単A
	合 計	40.706	人		1,138,925	







誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖1期

十三湖1期経営体第235号工事(内潟2工区)

西農水(整五工)第56号

# 積 算 書

(当初)





事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟2工区)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			1,860,000	
2 ・工事原価			1,517,000	
3 純工事費			1,029,000	
4 ・ ・直接工事費			886,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	886,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	0	
7 ・ ・間接工事費			631,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			143,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
853,000 × ((12.450*1.000)*1.000*1.040*1.000)	12.950	%	110,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			33,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
827,000 × (4.090)	4.090	%	33,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			488,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
996,000 × ((45.550*1.000)*1.000*1.050*1.000+1.200+0.000-0.000)	49.030	%	488,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
1,484,000 × (23.570*1.000+0.04)=350,000	23.610	%	343,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	





事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟2工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				886,000	
・道路工	1.000	式		886,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		350,000	
BA0203 舗装版切断	21	m	576	12,096	歩A・単A B単 1号
BA0202 舗装版破碎	326	m <sup>2</sup>	649	211,574	歩A・単A B単 2号
000003 As殻運搬・処理工	16.300	m <sup>3</sup>	7,642	124,565	歩A・単A B単 3号
000004 汚泥運搬 D=46.0km	0.020	m <sup>3</sup>	19,537	391	歩A・単A B単 4号
000005 汚泥処理	0.030	ton	50,000	1,500	歩A・単A B単 5号
合計				350,126	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		536,000	
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	326	m <sup>2</sup>	1,086	354,036	歩A・単A B単 6号
BA0809 表層(車道・路肩部)	326	m <sup>2</sup>	558	181,908	歩A・単A B単 7号
合計				535,944	



事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
BA0203	舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1,000	m	576.2	576	S単 9号
	合 計				576	
	単 価				576	
*** B単- 2号 ***						
BA0202	舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, あり	1,000	m <sup>2</sup>	649.2	649	S単 8号
	合 計				649	
	単 価				649	
*** B単- 3号 ***						
000003	As殻運搬・処理工		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,	1,000	m <sup>3</sup>	4,117	4,117	S単 7号
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト殻	2,350	ton	1,500	3,525	S単 4号
	合 計				7,642	
	単 価				7,642	
*** B単- 4号 ***						
000004	汚泥運搬 D=46.0km		m <sup>3</sup>		100,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	16,100	人	22,134	356,357	S単 1号
T00003	側溝清掃車運転	16,100	日	99,214	1,597,345	T単 1号
	合 計				1,953,702	
	単 価				19,537	
*** B単- 5号 ***						
000005	汚泥処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 汚泥	1,000	ton	50,000	50,000	S単 5号
	合 計				50,000	
	単 価				50,000	
*** B単- 6号 ***						
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 100mm	1,000	m <sup>2</sup>	1,086	1,086	S単 10号
	合 計				1,086	
	単 価				1,086	
*** B単- 7号 ***						
BA0809	表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 5mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコ ン(13)	1,000	m <sup>2</sup>	557.7	558	S単 11号
	合 計				558	



事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単-1号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02115	*** S単-2号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	29,886		歩A・単A
S02116	*** S単-3号 *** 軽油 軽油 パトロール給油,,		L	142		歩A・単A
S02123	*** S単-4号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 アスファルト殻		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単-5号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 汚泥		ton	50,000		歩A・単A
S16001	*** S単-6号 *** 側溝清掃車[フワ式] 側溝清掃車[フワ式] ホッパ容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出		日	57,400		歩A・単A
SA0221	*** S単-7号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	4,117		歩A・単A
SA0222	*** S単-8号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m <sup>2</sup>	649.2		歩A・単A
SA0223	*** S単-9号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	576.2		歩A・単A
SA0834	*** S単-10号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm		m <sup>2</sup>	1,086		歩A・単A
SA0843	*** S単-11号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,5mm,アスファルト混合物I(2.35t/m3),プライムコート各種,あり,再生密粒度アスロン(13)		m <sup>2</sup>	557.7		歩A・単A
T00003	*** T単-1号 *** 側溝清掃車運転		日	99,214		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期				
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟2工区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1,000 人
	単価				22,134	
*** S単-2号 ***						
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(D2)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01022	運転手(一般)	1,000	人	29,886	29,886	
	合計				29,886	算出数量 1,000 人
	単価				29,886	
*** S単-3号 ***						
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ハトロ-給油,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P34029	軽油 ハトロ-給油	1,000	L	142	142	
	合計				142	算出数量 1,000 各単位
	単価				142	
*** S単-4号 ***						
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト殻			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF002 アスファルト殻 1,500円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト殻	1,000	ton	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,500	
*** S単-5号 ***						
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 汚泥			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 汚泥 50,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 汚泥	1,000	ton	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期				
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟2工区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				50,000	
	*** S単- 6号 ***					
S16001	側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｸ式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｸ式] ネット容量9.0m3風量40m3/min, 運転1日当たり算出					
	1)機械コード「単位が時間のみ」	M16494				冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	2)機械コード (同上)	M16494				豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.20				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M16494	側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｸ式] ネット容量9.0m3風量40m3/min	1,000	日	57,400	57,400	
	合 計				57,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		57,400	
Y00001	単位					
	*** S単- 7号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,					
						冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	11.5km以下				
	単 価		m3		4,117	
	*** S単- 8号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, あり					
						冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	1)舗装版種別	ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	必要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		649.2	
	*** S単- 9号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -					
						冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	1)舗装版種別	ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装版				
	2)ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装版厚	15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	-				
	4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌﾞﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		576.2	
	*** S単- 10号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 I	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分 I	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分 II	路盤材 (各種) 砕石材				
J03108	クラッシュラン C-20 20~0mm(JIS規格品)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1.086	
	*** S単- 11号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,5mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	5mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> )				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
J01021	再生アスファルト混合物 (積雪地域) 密粒度アスコン(13F)		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		557.7	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00003	側溝清掃車運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	運転手 (一般)	1.000	人	29,886	29,886	S単 2号
S02116	軽油	84.000	L	142	11,928	S単 3号
S16001	側溝清掃車[フコ式] 、ホバ容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出	1.000	日	57,400	57,400	S単 6号
	合 計				99,214	算出数量 1,000 日
	単 価		日		99,214	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖1期

十三湖1期経営体第235号工事(内潟2工区)

西農水(整五工)第56号

# 統一施工単価表



事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	アスファルト類					
【SP】 P28003	アスファルト乳剤 ( J I S 規格品 ) 浸透用 P K - 3	0.410	ton	117,000	47,970	単A
	燃料類					
【SP】 P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	2.684	L	153	411	単A
P34029	軽油 パトロ-#給油	0.270	L	142	38	単A
【SP】 P34029	軽油 パトロ-#給油	215.683	L	142	30,627	単A
	小 計				31,076	
	コンクリートカット用ブレード					
【SP】 P37211	コンクリートカット用ブレード 径450mm	0.048	枚	0	0	単A
	建設廃材					
PRF001	産業廃棄物処理 汚泥	0.030	ton	50,000	1,500	単A
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト殻	38.305	ton	1,500	57,458	単A
	小 計				58,958	
	合 計				138,004	
	アスファルト舗装材					
【SP】 J01021	再生アスファルト混合物 (積雪地域) 密粒度アスコン (13F)	0.820	ton	72,000	59,040	単A
	道路用碎石					
【SP】 J03108	クラッシュラン C-20 20~0mm (JIS規格品)	0.414	m3	570,000	235,980	単A
	合 計				295,020	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖1期					
工事名	十三湖1期経営体第235号工事(内潟2工区)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 M02551	バックホり用アタッチメント Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN	2.359	供用日	18,800	44,349	単A
【SP】 M03005	ダンプトラック[ワンロード・デイエール] 10t積載	1.245	供用日	22,147	27,573	単A
【SP】 M13018	モータレーダ[土工用・排対型(2014)] プレート幅3.1m	0.442	供用日	40,500	17,901	単A
【SP】 M16470	コンクリートカット[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm	0.116	供用日	13,600	1,578	単A
M16494	側溝清掃車[プロ式] ホバ容量9.0m3風量40m3/min	0.003	日	57,400	172	単A
合 計					91,573	
【SP】 F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20 t	0.184	日	5,030	926	単A
【SP】 F04103	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 質量13～14 t	0.452	日	0	0	単A
【SP】 F04201	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)] 質量10～12 t	0.635	日	4,870	3,092	単A
【SP】 F04505	アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～超低騒音・排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0m	0.176	日	31,200	5,491	単A
【SP】 F08017	バックホり[クロー型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	2.932	日	6,760	19,820	単A
合 計					29,329	

