

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 6 維持 第1002号

設計書番号 507-110-0055

野辺地漁港維持修繕工事

実施 設計書

上北郡野辺地町字米内沢地先

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工面積 A = 1,235 m ²		
	-2.0m泊地	1,138	m ²
	浚渫工	1,138	m ²
	仮設工	1	式
	-3.0m泊地	97	m ²
	浚渫工	97	m ²
	仮設工	1	式
設計額	5,566,000 円 (内消費税 506,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	野辺地漁港維持修繕工事				事業区分 工事区分	漁港整備 航路・泊地	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
航路・泊地 (-2.0m泊地)		式	1		1,742,901		
浚渫工		式	1		1,352,567		
床掘工		式	1		1,352,567		
バックホウ床掘		m3	503		269,105		内 1号
土砂等運搬		m3	503		1,083,462		内 2号
仮設工		式	1		390,334		
仮設工		式	1		390,334		
大型土のう設置・撤去工		式	1		261,798		内 3号
運搬処理		式	1		7,150		内 4号
敷鉄板設置・撤去工		式	1		121,386		内 5号
航路・泊地 -3.0m泊地		式	1		958,332		
浚渫工		式	1		874,206		
グラブ浚渫工		式	1		874,206		

設計内訳書（本01）

工事名	野辺地漁港維持修繕工事				事業区分 工事区分	漁港整備 航路・泊地	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
グラブ浚渫							内 6号
		m3	67		587,401		
土運船運搬							内 7号
		m3	67		216,120		
土砂等運搬							内 8号
		m3	67		70,685		
仮設工							
		式	1		84,126		
仮設工							
		式	1		84,126		
大型土のう設置・撤去工							内 9号
		式	1		55,314		
敷鉄板設置・撤去工							内 10号
		式	1		28,812		
直接工事費							
		式	1		2,701,233		
共通仮設							
		式	1		530,520		
共通仮設費							
		式	1		182,520		
運搬費							
		式	1		182,520		
仮設材等運搬							内 11号
		式	1		182,520		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		348,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	野辺地漁港維持修繕工事				事業区分 工事区分	漁港整備 航路・泊地		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費								
		式	1		3,231,753			
現場管理費								
		式	1		867,000			
工事原価								
		式	1		4,098,753			
一般管理費等								
		式	1		961,247			
工事価格								
		式	1		5,060,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		506,000			
工事費計								
		式	1		5,566,000			

共通仮設費内訳

主工種 53:浚渫工事（漁港）

主たる工種		単独（追加工事）：浚渫工事（漁港）		合算工事：			
対象工事費	2,701,233	直接工事費	2,701,233	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	6,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2,7			0	（工場原価）			
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		2,701,233	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		2,695,233		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.14%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.50%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00%		0.00%		
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.02		12.89%		0.00%		
	計上額		348,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 53:浚渫工事(漁港)

共通仮設費(積上分)	182,520				
回航・えい航費	0	運搬費	182,520	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					530,520

現場管理費

主工種 53: 浚渫工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	3,231,753	単独 (追加工事) 直接工事費	2,701,233	単独 (追加工事) 共通仮設費	530,520
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		3,231,753	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		3,225,753		0	0
現場管理費 率 (補正前)		24.08%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.00%		0.00%	
施工時期補正		0.97%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		26.83%		0.00%	
計上額		867,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 53:浚渫工事（漁港）

工事原価	4,098,753				
純工事費	3,231,753	現場管理費	867,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	4,098,753	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	4,092,753		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	23.57%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	23.57%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	4,098,753		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	961,247				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年9月		
歩掛適用年月	2025年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2025年9月		
単価地区	野辺地町		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	53:浚渫工事（漁港）		
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾(1)		1.50%
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00
週休2日補正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工期日数	91日間	
冬期日数	74日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.97%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 53: 浚渫工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			2,701,233
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				2,701,233
	共通仮設費 (率分)	2,701,233	12.89	348,000
	運搬費			182,520
現場管理費対象純工事費				3,231,753
	現場管理費	3,231,753	26.83	867,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				4,098,753
	一般管理費等	4,098,753	23.57	961,247
	業務委託費			0
工事価格				5,060,000
消費税等相当額				506,000
工事費計				5,566,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 1号	バックホウ床掘							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	河床等掘削	全ての費用						03-02-07
	CB321410		m3	503	535	269,105		管理費区分：0
	合計					269,105		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 2号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軟弱土等運搬 CB321420	無し, 0.3km以下, 全ての費用	m3	503	1,099	552,797		03-02-07 管理費区分: 0
積込(ルース) CB210020	土砂, 土量50,000m3未満	m3	503	268	134,804		02-01-02 管理費区分: 0
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	m3	503	643	323,429		02-01-02 管理費区分: 0
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	503	144	72,432		02-01-02 管理費区分: 0
合計					1,083,462		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 3号	大型土のう設置・撤去工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	大型土のう工 WB252730	製作,流用土	袋	30	3,722	111,660		単 1号 02-05-10 管理費区分:0
	大型土のう工 WB252730	設置,6m以下	袋	57	1,766	100,662		単 2号 02-05-10 管理費区分:0
	大型土のう工 WB252730	撤去,6m以下	袋	57	868	49,476		単 3号 02-05-10 管理費区分:0
	合計					261,798		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 4号	運搬処理							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,20.5km以下	t	0.1	11,500	1,150		01-02-02 管理費区分:0
	廃プラスチック (有)天間製作所 中間処理場 ZZ99*01*01001		t	0.1	60,000	6,000		管理費区分:T
	合計					7,150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 5号		敷鉄板設置・撤去工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 4号 02-05-16
WB253610		m2	186	456	84,816		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,10日,無,有						単 5号 02-05-16
WB253630		枚	11	2,040	22,440		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,5日,無,有						単 6号 02-05-16
WB253630		枚	9	1,570	14,130		管理費区分：0
合計					121,386		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 6号		グラブ浚渫					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
グラブ浚渫	普通地盤,標準,鋼D 2.5m3,アンカー式,鋼D 5t吊,無し,砂質土砂,10~30未満,普通,普通,15m未満						単 7号 03-01-03
DH101030		m3	67	2,063	138,221		管理費区分：0
グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束	標準,鋼D 2.5m3,アンカー式,鋼D 5t吊,無し,無し,1船団,0日						単 8号 03-01-03
DH101040		式	1		449,180		管理費区分：0
合計					587,401		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 7号	土運船運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土運船運搬 DH101240	対応しない, 8.0時間, 53.5m ³ /h, 62.9m ³ /h, 引船方式, 標準, 鋼100m ³ 積(密閉式), 鋼D 300PS型, 無し, 0.1km, 自	m ³	67	740	49,580		単 9号 03-01-07 管理費区分: 0	
土運船拘束 DH101250	対応しない, 引船方式, 標準, 鋼100m ³ 積(密閉式), 鋼D 300PS型, 1日, 1日	式	1		166,540		単 10号 03-01-07 管理費区分: 0	
合計					216,120			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 8号	土砂等運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
積込(ルース) CB210020	土砂, 土量50,000m ³ 未満	m ³	67	268	17,956		02-01-02 管理費区分: 0	
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	m ³	67	643	43,081		02-01-02 管理費区分: 0	
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m ³	67	144	9,648		02-01-02 管理費区分: 0	
合計					70,685			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 9号	大型土のう設置・撤去工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	大型土のう工 WB252730	設置, 6m以下	袋	21	1,766	37,086		単 2号 02-05-10 管理費区分: 0
	大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下	袋	21	868	18,228		単 3号 02-05-10 管理費区分: 0
	合計					55,314		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 10号	敷鉄板設置・撤去工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	47	456	21,432		単 4号 02-05-16 管理費区分: 0
	敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm), 無, 4日, 無, 有	枚	5	1,476	7,380		単 11号 02-05-16 管理費区分: 0
	合計					28,812		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 11号		仮設材等運搬					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 .6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	18	3,570	64,260		単 12号 01-02-02 管理費区分: 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 .6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	18	3,570	64,260		単 12号 01-02-02 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	18	3,000	54,000		単 13号 01-02-02 管理費区分: 0
合計					182,520		

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 2号 WB252730	大型土のう工	設置, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	1,766
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.116	35,220	4,085	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.116	31,190	3,618	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.116	23,020	2,670	管理費区分: 0	
	ハックホリ運転	設置, 6m以下						単 15号 02-05-10
	WK250500		日	0.116	62,800	7,284	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分: 0	
	合計					17,660		
	単価					1,766	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 3号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	868
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.069	35,220	2,430	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.069	31,190	2,152	管理費区分: 0	
	バックホウ運転	撤去, 6m以下						単 16号 02-05-10
	WK250500		日	0.069	59,460	4,102	管理費区分: 0	
	合計					8,684		
	単価					868	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 4号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	456
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.295	35,220	10,389	管理費区分：0	
	とび工							
	R0106		人	0.295	31,820	9,386	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.295	23,020	6,790	管理費区分：0	
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 17号 02-05-16
	WK250590		日	0.295	63,140	18,626	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	1%	式	1		449	管理費区分：0	
	合計					45,640		
	単価					456	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 5号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 10日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	2,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:10日	枚	1	940	940	管理費区分:0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm			枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
合計						2,040		
単価						2,040	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 5日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	1,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:5日	枚	1	470	470	管理費区分:0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm			枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
合計						1,570		
単価						1,570	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 7号 DH101030	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガラパ浚渫	普通地盤, 標準, 鋼D 2.5m3, アンカー式, 鋼D 5t吊, 無し, 砂質土砂, 10~30未満, 普通, 普通, 15m未満	単位	m3	単価数量	428	単価 2,063
	ガラパ浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 2.5m3	DHT10070	日	1	616,041	616,041	単 18号 07-01-02 管理費区分: 0
	揚錨船 鋼D 5t吊	DHT11040	日	1	262,741	262,741	単 19号 07-01-15 管理費区分: 0
	雑材料 全体の%	ZS7H10030 0.5%	式	1		4,393	管理費区分: 0
	合計					883,175	
	単価					2,063	円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 号	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	金額	摘要
DH101040	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用)拘束	標準, 鋼D 2.5m3, アンカー式, 鋼D 5t吊, 無し, 無し, 1船団, 0日				1	449,180
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 2.5m3 DHT10070	供用1日当り, 標準, 10時間	日	1	301,550	301,550	単 20号 07-01-02 管理費区分: 0
	揚錨船 鋼D 5t吊 DHT11040	供用1日当り	日	1	147,630	147,630	単 21号 07-01-15 管理費区分: 0
	合計					449,180	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 9号 DH101240	土運船運搬	対応しない, 8.0時間, 53.5m3/h, 62.9 m3/h, 引船方式, 標準, 鋼100m3積(密 閉式), 鋼D 300PS型, 無し, 0.1km, 自	単位	m3	単位数量	503	単価	740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土運船(曳航) 鋼100m3積(密閉式) DHT11630	運転1日当り	日	2	109,764	219,528	単 22号 07-01-20 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り, 標準, 2時間, 10時間	日	1	150,895	150,895	単 23号 07-01-16 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		1,852	管理費区分: 0	
合計						372,275		
単価						740	円/m3	

2次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛適用年月	2025.09	
						労務費補正	1.020-0000 0.0	
単 10号 DH101250	土運船拘束	対応しない,引船方式,標準,鋼100m3積(密閉式),鋼D 300PS型,1日,1日	単位	式	単位数量	1	単価	166,540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運船(曳航) 鋼100m3積(密閉式)		供用1日当り	日	1	74,020	74,020	単 24号 07-01-20 管理費区分:0	
DHT11630								
引船 鋼D 300PS型		供用1日当り,8時間	日	1	92,520	92,520	単 25号 07-01-16 管理費区分:0	
DHT11230								
合計						166,540		

2次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛適用年月	2025.09	
						労務費補正	1.020-0000 0.0	
単 11号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,4日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	1,476
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:4日	枚	1	376	376	管理費区分:0	
L002413001								
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm			枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
Z006754002								
合計						1,476		
単価						1,476	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 .6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.000		Z006810102	t	1	3,570	3,570	管理費区分: 0	
合計						3,570		
単価						3,570	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 14号 WK250500	ハックホリ運転	製作	単位	日	単位数量	1	単価	67,210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	142	16,898	管理費区分:0	
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.44	10,700	15,408	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分:0	
	合計					67,210		
	単価					67,210	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 15号 WK250500	ハックホリ運転	設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	62,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	94	142	13,348	管理費区分: 0	
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.36	10,700	14,552	管理費区分: 0	
	合計					62,800		
	単価					62,800	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 16号 WK250500	ハック材運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	59,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	78	142	11,076	管理費区分: 0	
	ハック材(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.26	10,700	13,482	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分: 0	
	合計					59,460		
	単価					59,460	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 17号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	63,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,900	34,900	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	142	16,898	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	合計					63,140		
	単価					63,140	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 18号 DHT10070	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) (ｱﾝｶｰ式)鋼D 2.5m3	運転1日当り,標準,標準,10時間	単位	日	単位数量	1	単価	616,041
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	269	94	25,286	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.43	35,110	50,207	管理費区分:0	
	高級船員							
	R0126		人	1.43	35,110	50,207	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	4.29	28,110	120,591	管理費区分:0	
	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式] D 2.5m3	機械条件:運転時間当り損料						
	M300070000		時間	8	15,900	127,200	管理費区分:0	
	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式] D 2.5m3	機械条件:供用日当り損料						
	M300070000		日	1.65	147,000	242,550	管理費区分:0	
	合計					616,041		
	単価					616,041	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 19号 DHT11040	揚錨船 鋼D 5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	262,741
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	125	94	11,750	管理費区分：0	
	高級船員							
	R0126		人	1.2	35,110	42,132	管理費区分：0	
	普通船員							
	R0127		人	2.4	28,110	67,464	管理費区分：0	
	揚錨船 D 5t吊	機械条件: 運転日当り損料						
	M300970000		日	1	48,500	48,500	管理費区分：0	
	揚錨船 D 5t吊	機械条件: 供用日当り損料						
	M300970000		日	1.65	56,300	92,895	管理費区分：0	
	合計					262,741		
	単価					262,741	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 20号 DHT10070	カマア 浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 2.5m3	供用1日当り,標準,10時間	単位	日	単位数量	1	単価	301,550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	船団長							
	R3004		人	1	35,110	35,110	管理費区分:0	
	高級船員							
	R0126		人	1	35,110	35,110	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	3	28,110	84,330	管理費区分:0	
	カマア 浚渫船(普通)アンカー方式[ティール式] D 2.5m3	機械条件:供用日当り損料						
	M300070000		日	1	147,000	147,000	管理費区分:0	
	合計					301,550		
	単価					301,550	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 21号 DHT11040	揚錨船 鋼D 5t吊	供用1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	147,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高級船員							
	R0126		人	1	35,110	35,110	管理費区分：0	
	普通船員							
	R0127		人	2	28,110	56,220	管理費区分：0	
	揚錨船 D 5t吊	機械条件：供用日当り損料						
	M300970000		日	1	56,300	56,300	管理費区分：0	
	合計					147,630		
	単価					147,630	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 22号 DHT11630	土運船(曳航) 鋼100m3積(密閉式)	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	109,764
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通船員							
	R0127		人	2.86	28,110	80,394	管理費区分:0	
	土運船[密閉式] 100m3積	機械条件:供用日当り損料						
	M301410000		日	1.65	17,800	29,370	管理費区分:0	
	合計					109,764		
	単価					109,764	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 23号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 10時間	単位	日	単位数量	1 単価 150,895
重油A	Z304010170	L	69	94	6,486	管理費区分: 0
高級船員	R0126	人	1.43	35,110	50,207	管理費区分: 0
普通船員	R0127	人	1.43	28,110	40,197	管理費区分: 0
引船[鋼製] D 300PS型	M301070000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	2	2,830	5,660 管理費区分: 0
引船[鋼製] D 300PS型	M301070000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	29,300	48,345 管理費区分: 0
合計					150,895	
単価					150,895	円/日

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 24号 DHT11630	土運船(曳航) 鋼100m3積(密閉式)	供用1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	74,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通船員							
	R0127		人	2	28,110	56,220	管理費区分:0	
	土運船[密閉式] 100m3積	機械条件:供用日当り損料						
	M301410000		日	1	17,800	17,800	管理費区分:0	
	合計					74,020		
	単価					74,020	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 25号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	供用1日当り,8時間	単位	日	単位数量	1	単価	92,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高級船員							
	R0126		人	1	35,110	35,110	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	1	28,110	28,110	管理費区分:0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件:供用日当り損料						
	M301070000		日	1	29,300	29,300	管理費区分:0	
	合計					92,520		
	単価					92,520	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
野辺地漁港維持修繕工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
航路・泊地 (0001) (-2.0m泊地)	式	1		1,742,901	
浚渫工 (0002)	式	1		1,352,567	
床掘工 (0003)	式	1		1,352,567	オプション入力 工種 53:浚渫工事(漁港)
バックホウ床掘 (0004)	m3	503		269,105	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
河床等掘削	m3	503	535	269,105	CB321410 473.23 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ型) [超ロングアーム型] 排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15~19m	%	40.574		217.4	M000202079 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区
			44.03		
			20,700		
			21,600		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
野辺地漁港維持修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	44.288		237.3	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			39.8		
標準単価			27,700		
地区単価			34,900		
軽油	%	15.132		81.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.17		
標準単価			134		
地区単価			142		
諸雑費	%	0.006		0.12	管理費区分 0
土砂等運搬 (0005)	m3	503		1,083,462	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
軟弱土等運搬	m3	503	1,099	552,797	CB321420 921.2 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地漁港維持修繕工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 DID区間の有無		無し			歩 2025.09 単 2025.09
J02 運搬距離(km) (DID区間無)		0.3km以下			単価地区 野辺地町
J04 費用の内訳		全ての費用			労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.937		460.8	M000301005
標準構成比			46.68		管理費区分 0
標準単価			20,667		歩 2025.09 単 2025.09
地区単価			21,400		単価地区 野辺地町
供用日当りの損耗品費			747		労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	45.25		497.2	R0115
標準構成比			38.9		管理費区分 0
標準単価			22,400		歩 2025.09 単 2025.09
地区単価			31,080		単価地区 野辺地町
					労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	12.805		140.7	Z006702002
標準構成比			14.42		管理費区分 0
標準単価			134		歩 2025.09 単 2025.09
地区単価			142		単価地区 野辺地町
					労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.008		0.3	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
積込(ルース)	m3	503	268	134,804	CB210020 236.18 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.523		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			43.43		
標準単価			21,600		
地区単価			22,900		
運転手(特殊)	%	42.014		112.7	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			37.88		
標準単価			27,700		
地区単価			34,900		
軽油	%	17.436		46.77	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.69		
標準単価			134		
地区単価			142		
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
野辺地漁港維持修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.027		0.13	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	503	643	323,429	CB210110 538.42 管理費区分 0
J01 土砂等発現場		標準			歩 2025.09 単 2025.09
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 野辺地町
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労務補正 1.020 00-00
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増 B地区
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		1.5km以下			係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オノロート・ディーゼル] 10t積級	%	40.887		263	M000301005 管理費区分 0
標準構成比			45.59		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			20,667		単価地区 野辺地町
地区単価			21,400		労務補正 1.020 00-00
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	45.893		295.2	R0115 管理費区分 0
標準構成比			39.52		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			22,400		単価地区 野辺地町
地区単価			31,080		労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	13.207		84.95	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比			14.89		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			134		単価地区 野辺地町
地区単価			142		労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地漁港維持修繕工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.013		0.15	管理費区分 0
整地	m3	503	144	72,432	CB210610 123.38 管理費区分 0
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.7		31.39	L001010007 管理費区分 0
標準構成比			23.13		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			8,800		単価地区 野辺地町
地区単価			9,680		労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	55.491		80.27	R0114 管理費区分 0
標準構成比			51.64		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			27,700		単価地区 野辺地町
地区単価			34,900		労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	22.799		32.98	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比			25.23		歩 2025.09 単 2025.09
標準単価			134		単価地区 野辺地町
地区単価			142		労務補正 1.020 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地漁港維持修繕工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	%	0.01		0.06	豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0006)	式	1		390,334	オプション入力	
仮設工 (0007)	式	1		390,334	オプション入力 工種 53:浚渫工事(漁港)	
大型土のう設置・撤去工 (0008)	式	1		261,798	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
大型土のう工	袋	30		3,722	111,660	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分	製作				
	J02 袋詰土区分	流用土				
大型土のう工	袋	57		1,766	100,662	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09
	J01 作業区分	設置				

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地漁港維持修繕工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 設置作業半径		6m以下			単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
大型土のう工	袋	57	868	49,476	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		撤去			歩 2025.09 単 2025.09
J03 設置作業半径		6m以下			単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
運搬処理 (0009)	式	1		7,150	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1	11,500	1,150	CB010410 9572.6 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			歩 2025.09 単 2025.09
J02 DID区間の有無		無し			単価地区 野辺地町
J03 片道運搬距離(km)DID無		20.5km以下			労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.935		1,487	M000302010 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地漁港維持修繕工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比		13.58		歩 2025.09 単 2025.09
	標準単価		7,190		単価地区 野辺地町
	地区単価		8,230		労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	44.626		5,130	R0114
	標準構成比		42.54		管理費区分 0
	標準単価		27,700		歩 2025.09 単 2025.09
	地区単価		34,900		単価地区 野辺地町
					労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	39.876		4,584	R0101
	標準構成比		41		管理費区分 0
	標準単価		26,700		歩 2025.09 単 2025.09
	地区単価		31,190		単価地区 野辺地町
					労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	2.541		292.1	Z006702002
	標準構成比		2.88		管理費区分 0
	標準単価		134		歩 2025.09 単 2025.09
	地区単価		142		単価地区 野辺地町
					労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.022		6.9	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
野辺地漁港維持修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
廃プラスチック (有)天間製作所 中間処理場	t	0.1	60,000	6,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板設置・撤去工 (0010)	式	1		121,386	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	186	456	84,816	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	11	2,040	22,440	WB253630 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096 (mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		10日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
敷鉄板賃料					単価補正
	枚	9	1,570	14,130	WB253630 管理費区分 0
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			歩 2025.09 単 2025.09
J02 不足分弁償金の有無		無			単価地区 野辺地町
J04 供用日数(日)(実数入力)		5日			労務補正 1.020 00-00
J05 継続工事の有無		無			豪雪割増 B地区
J07 整備費の有無		有			係数ランク 1
					単価補正
航路・泊地 (0011)-3.0m泊地	式	1		958,332	オプション入力
浚渫工 (0012)	式	1		874,206	オプション入力
グラブ浚渫工 (0013)	式	1		874,206	オプション入力 工種 53:浚渫工事(漁港)
グラブ浚渫 (0014)	m3	67		587,401	オプション入力 第0006号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 野辺地町
					労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上
グラブ浚渫					DH101030
	m3	67	2,063	138,221	管理費区分 0
J01 同一工事に含まれる最も硬い土質		普通地盤			歩 2025.09 単 2025.09
J02 規格選定的方式		標準			単価地区 野辺地町
J03 グラブ浚渫船の規格		鋼D 2.5m3			労務補正 1.020 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地漁港維持修繕工事			事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J04 方式の選択		アンカー式			豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
J06 揚錨船の規格		鋼D 5t吊				
J08 グラブ浚渫船一時退避の有無		無し				
J10 土質分類		砂質土砂				
J11 N値、状態		10~30未満				
J12 土厚区分		普通				
J13 海象条件区分		普通				
J14 水深区分		15m未満				
グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束	式	1		449,180	DH101040 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
J01 規格選定の方式		標準			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
J02 グラブ浚渫船(普通地盤用)の規格		鋼D 2.5m3				
J03 方式の選択		アンカー式				
J05 揚錨船の規格		鋼D 5t吊				
J07 汚濁防止枠使用の有無(取付)		無し				
J08 汚濁防止枠使用の有無(取外し)		無し				
J09 船団数		1船団				
J10 その他必要な日数		0日				
土運船運搬 (0015)	m3	67		216,120		DH101240 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
J01 土運船による遠距離土捨		対応しない				
J02 浚渫船1日当り運転時間		8.0時間				
J03 複数土砂を合成(平均)した浚渫量		53.5m3/h	740	49,580		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
野辺地漁港維持修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 複数土砂合成浚渫量(変化率未考)		62.9m3/h			豪雪割増 B地区
J05 運搬方法		引船方式			係数ランク 1
J06 規格選定の方式		標準			単価補正
J07 土運船(曳航)の規格		鋼100m3積(密閉式)			
J09 引船の規格		鋼D 300PS型			
J11 揚土土捨工の指定		無し			
J12 往復平均えい航距離		0.1km			
J14 土運船1日当り運搬量の算出方法		自動計算			
土運船拘束	式	1		166,540	DH101250 管理費区分 0
J01 土運船による遠距離土捨		対応しない			歩 2025.09 単 2025.09
J02 運搬方法		引船方式			単価地区 野辺地町
J03 規格選定の方式		標準			労務補正 1.020 00-00
J04 土運船(曳航)の規格		鋼100m3積(密閉式)			豪雪割増 B地区
J06 引船の規格		鋼D 300PS型			係数ランク 1
J08 土運船の数量		1日			単価補正
J09 引船押船の数量		1日			
土砂等運搬 (0016)	m3	67		70,685	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
積込(ルース)	m3	67	268	17,956	CB210020 236.18 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区
J01 土質		土砂			歩 2025.09 単 2025.09
J02 作業内容		土量50,000m3未満			単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
野辺地漁港維持修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.523		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
			43.43		
			21,600		
			22,900		
運転手(特殊)	%	42.014		112.7	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
			37.88		
			27,700		
			34,900		
軽油	%	17.436		46.77	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
			18.69		
			134		
			142		
諸雑費	%	0.027		0.13	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	67	643	43,081	CB210110 538.42 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地漁港維持修繕工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労務補正 1.020 00-00
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増 B地区
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		1.5km以下			係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.887		263	M000301005
標準構成比			45.59		管理費区分 0
標準単価			20,667		歩 2025.09 単 2025.09
地区単価			21,400		単価地区 野辺地町
供用日当りの損耗品費			747		労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	45.893		295.2	R0115
標準構成比			39.52		管理費区分 0
標準単価			22,400		歩 2025.09 単 2025.09
地区単価			31,080		単価地区 野辺地町
					労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	13.207		84.95	Z006702002
標準構成比			14.89		管理費区分 0
標準単価			134		歩 2025.09 単 2025.09
地区単価			142		単価地区 野辺地町
					労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.013		0.15	管理費区分 0
整地	m3	67	144	9,648	CB210610 123.38
					管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
野辺地漁港維持修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.7		31.39	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			23.13		
標準単価			8,800		
地区単価			9,680		
運転手(特殊)	%	55.491		80.27	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			51.64		
標準単価			27,700		
地区単価			34,900		
軽油	%	22.799		32.98	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.23		
標準単価			134		
地区単価			142		
諸雑費	%	0.01		0.06	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
野辺地漁港維持修繕工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
仮設工 (0017)	式	1		84,126	オプション入力
仮設工 (0018)	式	1		84,126	オプション入力 工種 53:浚渫工事(漁港)
大型土のう設置・撤去工 (0019)	式	1		55,314	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
大型土のう工	袋	21	1,766	37,086	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分 J03 設置作業半径	設置 6m以下		
大型土のう工	袋	21	868	18,228	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下		
敷鉄板設置・撤去工					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要		
野辺地漁港維持修繕工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0020)	式	1		28,812	第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	47	456	21,432	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	5	1,476	7,380	WB253630 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		4日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0021)	式	1		2,701,233	
共通仮設 (0022)	式	1		530,520	
共通仮設費 (0023)	式	1		182,520	

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地漁港維持修繕工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運搬費 (0024)	式	1		182,520	工種 99:
仮設材等運搬 (0025)	式	1		182,520	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	18	3,570	64,260	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		16.6km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	18	3,570	64,260	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		16.6km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	18	3,000	54,000	WB010030 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地漁港維持修繕工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
共通仮設費 (率計上) (0026)	式	1		348,000	
主たる工種	53:浚渫工事 (漁港)				
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾(1)			1.50%	
海上輸送に要する補正	補正なし			1.00	
週休2日補正	4週8休以上			1.02	
純工事費 (0027)	式	1		3,231,753	
現場管理費 (0028)	式	1		867,000	
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾(1)			1.00%	
工期日数	91日間				
冬期日数	74日間				
積雪寒冷地区分	4級地			1.20%	
施工時期補正	自動設定			0.97%	
緊急工事補正	補正なし			0.00%	
砂防・地滑り補正	補正なし			0.00%	
週休2日補正	4週8休以上			1.03	
工事原価 (0029)	式	1		4,098,753	
一般管理費等 (0030)	式	1		961,247	
前払金支出割合による補正	補正を行わない			1.00	
財団法人等による補正	補正を行わない			1.00	
契約保証に係る補正率	金銭的保証			0.04%	
工事価格					

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地漁港維持修繕工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0031)	式	1		5,060,000	
消費税額及び地方消費税額 (0032)	式	1		506,000	
工事費計 (0033)	式	1		5,566,000	