



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

ため池等整備事業

後沢下流地区

後沢下流用排第2号工事

中農水(整)第11号

# 積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。







事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第2号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			16,400,000	
2 ・工事原価			13,510,000	
3 純工事費			9,621,000	
4 ・ ・直接工事費			7,913,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	5,869,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	2,044,000	
7 ・ ・間接工事費			5,597,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			1,708,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
7,994,000 × ((10.920*1.000)*1.000*1.020*1.000)	11.140	%	891,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	614,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	83,000	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			120,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
7,827,000 × (1.540)	1.540	%	120,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			3,889,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
9,621,000 × ((37.520*1.000)*1.000*1.050*1.000+1.020+0.000-0.000)	40.420	%	3,889,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
13,510,000 × (21.420*1.000+0.04)=2,899,000	21.460	%	2,899,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	











事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第2号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				5,869,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式		472,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		472,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋	2.5	m <sup>3</sup>	8,741	21,853	歩A・単A B単 1号
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋	18.200	m <sup>3</sup>	17,340	315,588	歩A・単A B単 2号
BA0201 殻運搬 無筋	2.5	m <sup>3</sup>	4,408	11,020	歩A・単A B単 3号
BA0201 殻運搬 有筋	18.200	m <sup>3</sup>	6,792	123,614	歩A・単A B単 4号
合 計				472,075	
・ 開渠工	1.000	式		5,397,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		1,422,000	
BA0103 床掘り	205	m <sup>3</sup>	325	66,625	歩A・単A B単 5号
BA0108 基面整正	110	m <sup>2</sup>	465	51,150	歩A・単A B単 6号
BA0109 法面整形	45	m <sup>2</sup>	478	21,510	歩A・単A B単 7号
BA0109 法面整形	6	m <sup>2</sup>	960	5,760	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻し土運搬	533.500	m <sup>3</sup>	629	335,572	歩A・単A B単 9号
000010 埋戻し・盛土	328.200	m <sup>3</sup>	2,273	745,999	歩A・単A B単 10号
000011 埋戻し・盛土 (購入土)	33.000	m <sup>3</sup>	5,928	195,624	歩A・単A B単 11号
合 計				1,422,240	
・ ・ プレキャスト開渠工	1.000	式		2,956,000	
000012 排水溝 H900×B900	31.100	m	25,104	780,734	歩A・単A B単 12号
000013 排水溝 H700×B700	124.300	m	17,502	2,175,499	歩A・単A B単 13号
合 計				2,956,233	
・ ・ 集水樹工	1.000	式		928,000	
000014 5号集水樹	1.000	基	334,966	334,966	歩A・単A B単 14号
000015 6号集水樹	1.000	基	309,707	309,707	歩A・単A B単 15号
000016 7号集水樹	1.000	基	282,970	282,970	歩A・単A B単 16号
合 計				927,643	
・ ・ 水路付帯工	1.000	式		91,000	
000017 取付け水路工 排水溝700×700	0.800	m	16,991	13,593	歩A・単A B単 17号
000018 取付け水路工 排水溝500×500	1.300	m	22,069	28,690	歩A・単A B単 18号
000019 面壁工②	1.000	箇所	48,558	48,558	歩A・単A B単 19号
合 計				90,841	







事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排水第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B02162	*** B単-1号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	8,741		歩A・単A
B02162	*** B単-2号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	17,340		歩A・単A
BA0201	*** B単-3号 *** 殻運搬					
	無筋		m3	4,408		歩A・単A
BA0201	*** B単-4号 *** 殻運搬					
	有筋		m3	6,792		歩A・単A
BA0103	*** B単-5号 *** 床掘り					
			m3	325		歩A・単A
BA0108	*** B単-6号 *** 基面整正					
			m <sup>2</sup>	465		歩A・単A
BA0109	*** B単-7号 *** 法面整形					
			m <sup>2</sup>	478		歩A・単A
BA0109	*** B単-8号 *** 法面整形					
			m <sup>2</sup>	960		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 埋戻し土運搬					
			m3	629		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 埋戻し・盛土					
			m3	2,273		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 埋戻し・盛土					
	(購入土)		m3	5,928		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 排水溝					
	H900×B900		m	25,104		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 排水溝					
	H700×B700		m	17,502		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 5号集水樹					
			基	334,966		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 6号集水樹					
			基	309,707		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 7号集水樹					
			基	282,970		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 取付け水路工					
	排水溝700×700		m	16,991		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 取付け水路工					
	排水溝500×500		m	22,069		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 面壁工②					
			箇所	48,558		歩A・単A
BA0101	*** B単-20号 *** 掘削					
			m3	596		歩A・単A
BA0102	*** B単-21号 *** 積込(ルーズ)					
			m3	264		歩A・単A
BA0105	*** B単-22号 *** 土砂等運搬					



事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排水第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,741	8,741	S単 12号
	合 計				8,741	
	単 価				8,741	
*** B単- 2号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,340	17,340	S単 13号
	合 計				17,340	
	単 価				17,340	
*** B単- 3号 ***						
BA0201	殻運搬 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,058	2,058	S単 35号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.350	ton	1,000	2,350	S単 8号
	合 計				4,408	
	単 価				4,408	
*** B単- 4号 ***						
BA0201	殻運搬 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,542	2,542	S単 36号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	1,700	4,250	S単 9号
	合 計				6,792	
	単 価				6,792	
*** B単- 5号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	325.2	325	S単 30号
	合 計				325	
	単 価				325	
*** B単- 6号 ***						
BA0108	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	464.9	465	S単 32号
	合 計				465	
	単 価				465	
*** B単- 7号 ***						
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,イロ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	477.7	478	S単 33号
	合 計				478	
	単 価				478	

事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 8号 ***						
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、無し、沙質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m <sup>2</sup>	960.2	960	S単 34号
	合 計				960	
	単 価				960	
*** B単- 9号 ***						
000009	埋戻し土運搬		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1,000	m <sup>3</sup>	264	264	S単 29号
S01034	不整地運搬 80m以下	1,000	m <sup>3</sup>	365	365	S単 2号
	合 計				629	
	単 価				629	
*** B単- 10号 ***						
000010	埋戻し・盛土		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(I)	1,000	m <sup>3</sup>	2,273	2,273	S単 3号
	合 計				2,273	
	単 価				2,273	
*** B単- 11号 ***						
000011	埋戻し・盛土 (購入土)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
J03207	山土	1,000	m <sup>3</sup>	2,450	2,450	
S01032	購入土運搬 土砂、4.0、10.0km以下、山0.80(平0.60)m <sup>3</sup> 、無し、良好	1,000	m <sup>3</sup>	3,478	3,478	S単 1号
	合 計				5,928	
	単 価				5,928	
*** B単- 12号 ***						
000012	排水溝 H900×B900		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kgを超え2000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の 施工無し、再利用撤去を行わない	10,000	m	5,650	56,500	S単 14号
PQD159	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.9 幅0.9 長2m Mr=4.064kN・m/m	5,000	本	32,400	162,000	
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	2,560	m <sup>2</sup>	215.8	552	S単 37号
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	2,560	m <sup>2</sup>	605	1,549	
SQP301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	10,500	m <sup>2</sup>	1,501	15,761	S単 43号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品、100m未満	5,020	ton	2,923	14,673	S単 6号
	合 計				251,035	
	単 価				25,104	
*** B単- 13号 ***						
000013	排水溝 H700×B700		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kgを超え2000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の 施工無し、再利用撤去を行わない	10,000	m	5,650	56,500	S単 14号

事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
PQD151	鉄筋コンクリート排水溝 (浴融スラグ入) 深0.7 幅0.7 長2m Mr=2.583kN・m/m	5.000	本	20,800	104,000	
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	2.140	m <sup>2</sup>	215.8	462	S単 37号
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	2.140	m <sup>2</sup>	605	1,295	
SQP301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	8.500	m <sup>2</sup>	1,501	12,759	S単 43号
	合 計				175,016	
	単 価				17,502	
	*** B単- 14号 ***					
000014	5号集水樹		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり	1.000	基	17,750	17,750	S単 39号
P96001	5号樹 1200×1200×H1300 (ステップ付)	1.000	基	186,000	186,000	
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	2.900	m <sup>2</sup>	1,672	4,849	S単 44号
S05801	縞鋼板蓋設置 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	911	911	S単 15号
P96002	縞鋼板 蓋 1200×1200×4.5mm 2枚割り	1.000	組	118,500	118,500	
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	2.450	ton	2,839	6,956	S単 7号
	合 計				334,966	
	単 価				334,966	
	*** B単- 15号 ***					
000015	6号集水樹		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり	1.000	基	17,750	17,750	S単 39号
P96003	6号樹 1000×1000×H1600(ステップ付き)	1.000	基	188,000	188,000	
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	2.300	m <sup>2</sup>	1,672	3,846	S単 44号
S05801	縞鋼板蓋設置 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	911	911	S単 15号
P96004	縞鋼板 蓋 1000×1000×4.5mm 2枚割り	1.000	組	92,500	92,500	
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	2.360	ton	2,839	6,700	S単 7号
	合 計				309,707	
	単 価				309,707	
	*** B単- 16号 ***					
000016	7号集水樹		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり	1.000	基	17,750	17,750	S単 39号
P96005	7号樹 1000×1000×H1300	1.000	基	162,000	162,000	
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	2.300	m <sup>2</sup>	1,672	3,846	S単 44号
S05801	縞鋼板蓋設置 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	911	911	S単 15号
P96004	縞鋼板 蓋 1000×1000×4.5mm 2枚割り	1.000	組	92,500	92,500	
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	2.040	ton	2,923	5,963	S単 6号
	合 計				282,970	
	単 価				282,970	

事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排水第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 17号 ***						
000017	取付け水路工 排水溝700×700		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,609	3,609	S単 16号
PQD122	鉄筋コンクリート排水溝（溶融スラグ入） 深0.7 幅0.7 長1m Mr=2.689kN・m/m	1.000	本	10,400	10,400	
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品、30～50m	0.680	ton	2,839	1,931	S単 7号
SQP301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	0.700	m <sup>3</sup>	1,501	1,051	S単 43号
	合 計				16,991	
	単 価				16,991	
*** B単- 18号 ***						
000018	取付け水路工 排水溝500×500		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない	2.000	m	3,609	7,218	S単 16号
PQD145	鉄筋コンクリート排水溝（溶融スラグ入） 深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.042kN・m/m	1.000	本	12,600	12,600	
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品、30～50m	0.370	ton	2,839	1,050	S単 7号
SQP301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	0.800	m <sup>3</sup>	1,501	1,201	S単 43号
	合 計				22,069	
	単 価				22,069	
*** B単- 19号 ***						
000019	面壁工②		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	0.400	m <sup>3</sup>	1,501	600	S単 43号
S02046	機械小運搬（土砂類、生コン） 生コンクリート、30～50m	0.300	m <sup>3</sup>	1,928	578	S単 4号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	3.400	m <sup>2</sup>	11,440	38,896	S単 38号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、18-8-40(高炉B) W/C65%	0.300	m <sup>3</sup>	28,280	8,484	S単 45号
	合 計				48,558	
	単 価				48,558	
*** B単- 20号 ***						
BA0101	掘削		m <sup>3</sup>		1,000	歩A m <sup>3</sup> 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、有り、5,000m <sup>3</sup> 未満、-、-、-	1.000	m <sup>3</sup>	595.7	596	S単 28号
	合 計				596	
	単 価				596	
*** B単- 21号 ***						
BA0102	積込（ルーズ）		m <sup>3</sup>		1,000	歩A m <sup>3</sup> 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂、土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.000	m <sup>3</sup>	264	264	S単 29号
	合 計				264	
	単 価				264	
*** B単- 22号 ***						

事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0105	土砂等運搬		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km 以下	1.000	m <sup>3</sup>	731.7	732	S単 31号
	合 計				732	
	単 価				732	
	*** B単- 23号 ***					
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	477.7	478	S単 33号
	合 計				478	
	単 価				478	
	*** B単- 24号 ***					
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	960.2	960	S単 34号
	合 計				960	
	単 価				960	
	*** B単- 25号 ***					
000025	盛土・埋戻し		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	1.000	m <sup>3</sup>	2,273	2,273	S単 3号
	合 計				2,273	
	単 価				2,273	
	*** B単- 26号 ***					
000026	土木シート		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m <sup>2</sup>	156	156	S単 24号
	合 計				156	
	単 価				156	
	*** B単- 27号 ***					
000027	廃プラ運搬・処理		ton		1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0	1.000	ton	3,410	3,410	S単 25号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	150,000	150,000	S単 10号
	合 計				153,410	
	単 価				153,410	
	*** B単- 28号 ***					
000028	敷砂利工		式		1.000	歩A 当たり算出
SPS112	砂利舗装工(人力) 敷均し,舗装面仕上げ無し	177.900	m <sup>2</sup>	535	95,177	S単 40号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	17.790	m <sup>3</sup>	920	16,367	S単 5号
	合 計				111,544	
	単 価				111,544	

事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 29号 ***						
000029	敷鉄板		㎡		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,56,1,あり	1,000	㎡	1,018	1,018	S単 23号
	合 計				1,018	
	単 価				1,018	
*** B単- 30号 ***						
000030	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バツ約,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1,000	袋	5,464	5,464	S単 17号
S18002	大型土のう工 撤去,バツ約,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり	1,000	袋	869	869	S単 18号
	合 計				6,333	
	単 価				6,333	
*** B単- 31号 ***						
000031	排水ポンプ		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 32,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	226,494	226,494	S単 22号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1,000	箇所	95,081	95,081	S単 19号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,104	9,104	S単 20号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	10,629	10,629	S単 21号
	合 計				341,308	
	単 価				341,308	
*** B単- 32号 ***						
000032	除雪工		式		1,000	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.990m ,400㎡,400㎡,91日,0日	1,000	工事	138,052	138,052	S単 41号
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型,3.5,18,15	2,000	km	153,963	307,926	S単 42号
	合 計				445,978	
	単 価				445,978	
*** B単- 33号 ***						
B19002	仮設材輸送		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	8,320	8,320	S単 26号
	合 計				8,320	
	単 価				8,320	
*** B単- 34号 ***						
000034	木根等処分		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開,除根,除草) 13.5km 以下,良好	0,550	空m3	1,411	776	S単 27号
S02123	産業廃棄物処理 木根	1,000	ton	27,000	27,000	S単 11号
	合 計				27,776	



事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単-1号 *** 購入土運搬 タンクトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 10.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好		m3	3,478		歩A・単A
S01034	*** S単-2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	365		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	2,273		歩A・単A
S02046	*** S単-4号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 生コンクリート, 30~50m		m3	1,928		歩A・単A
S02046	*** S単-5号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 100m未満		m3	920		歩A・単A
S02047	*** S単-6号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 100m未満		ton	2,923		歩A・単A
S02047	*** S単-7号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 30~50m		ton	2,839		歩A・単A
S02123	*** S単-8号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,000		歩A・単A
S02123	*** S単-9号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,700		歩A・単A
S02123	*** S単-10号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	150,000		歩A・単A
S02123	*** S単-11号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 木根		ton	27,000		歩A・単A
S02721	*** S単-12号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない		m3	8,741		歩A・単A
S02721	*** S単-13号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない		m3	17,340		歩A・単A
S05801	*** S単-14号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行わない		m	5,650		歩A・単A
S05801	*** S単-15号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行わない		枚	911		歩A・単A
S05801	*** S単-16号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行わない		m	3,609		歩A・単A
S18002	*** S単-17号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 現地土, 1m3, 大型土のう袋 (1.0t用), なし, あり		袋	5,464		歩A・単A
S18002	*** S単-18号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, 大型土のう袋 (1.0t用), あり, あり		袋	869		歩A・単A
S18004	*** S単-19号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台, あり		箇所	95,081		歩A・単A
S18005	*** S単-20号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,104		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18005	*** S単-21号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去		箇所	10,629		歩A・単A
S18006	*** S単-22号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 32.作業時排水,6以上~30未満,発動発電機,あり		箇所	226,494		歩A・単A
S18054	*** S単-23号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,56,1,あり		m <sup>2</sup>	1,018		歩A・単A
S18062	*** S単-24号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m <sup>2</sup>	156		歩A・単A
S19003	*** S単-25号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,0,0,0,0		ton	3,410		歩A・単A
S19003	*** S単-26号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0,0,0,0		ton	8,320		歩A・単A
S19025	*** S単-27号 *** 運搬(伐開、除根、除草)					
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km以下,良好		空m3	1,411		歩A・単A
SA0101	*** S単-28号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オプションカット,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-		m3	595.7		歩A・単A
SA0102	*** S単-29号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	264		歩A・単A
SA0103	*** S単-30号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	325.2		歩A・単A
SA0121	*** S単-31号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,パツカ砂山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	731.7		歩A・単A
SA0151	*** S単-32号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	464.9		歩A・単A
SA0152	*** S単-33号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ロ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	477.7		歩A・単A
SA0152	*** S単-34号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ロ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	960.2		歩A・単A
SA0221	*** S単-35号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,058		歩A・単A
SA0221	*** S単-36号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,542		歩A・単A
SA0281	*** S単-37号 *** SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面		m <sup>2</sup>	215.8		歩A・単A
SA0312	*** S単-38号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	11,440		歩A・単A
SA0551	*** S単-39号 *** SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり		基	17,750		歩A・単A
SPS112	*** S単-40号 *** 砂利舗装工(人力)					
	砂利舗装工(人力) 敷均し,舗装面仕上げ無し		m <sup>2</sup>	535		歩A・単A
SQ1015	*** S単-41号 *** 除雪(人力)青森県標準地域					



事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01032	購入土運搬		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 10.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	土砂		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 運搬機械区分(t積級)	4.0		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 運搬距離	10.0km以下		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5) DID区分	無し				
	6) 路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	0.900	供用日	8,870	7,983	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.900	供用日	261	235	
P34029	軽油 パトロール給油	25.000	L	142	3,550	
R01022	運転手 (一般)	0.770	人	29,886	23,012	
	合 計				34,780	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,478	
*** S単-2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 運搬距離	80m以下		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 パトロール給油	140.000	L	142	19,880	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合 計				88,252	算出数量 242,000 m3
	単 価		m3		365	
*** S単-3号 ***						
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 作業区分	埋戻		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,487	6,297	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,241	15,804	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,297	630	
	合 計				22,731	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,273	
*** S単-4号 ***						
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 生コンクリート, 30~50m			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料	生コンクリート		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 運搬距離区分	30~50m		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員	0.260	人	23,241	6,043	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] クローラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.570	供用日	10,900	17,113	
P34029	軽油 パトロール給油	65.000	L	142	9,230	

事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				65,944	算出数量 34.200 m3
	単価		m3		1,928	
	*** S単- 5号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、100m未満			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料 2) 運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] クローラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.570	供用日	10,900	17,113	
P34029	軽油 バトロフ給油	65.000	L	142	9,230	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				59,901	算出数量 65.100 m3
	単価		m3		920	
	*** S単- 6号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品、100m未満			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 運搬距離区分 2) 材料	100m未満 コンクリート二次製品		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員	0.740	人	31,487	23,300	
R01003	普通作業員	1.230	人	23,241	28,586	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	12,400	26,040	
P34029	軽油 バトロフ給油	30.000	L	142	4,260	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				115,744	算出数量 39.600 ton
	単価		ton		2,923	
	*** S単- 7号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品、30~50m			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 運搬距離区分 2) 材料	30~50m コンクリート二次製品		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員	0.790	人	31,487	24,875	
R01003	普通作業員	1.300	人	23,241	30,213	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	12,400	26,040	
P34029	軽油 バトロフ給油	30.000	L	142	4,260	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				118,946	算出数量 41.900 ton
	単価		ton		2,839	
	*** S単- 8号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000	各単位 歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF001		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 資材規格	コンクリート塊		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単- 9号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF001		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 資材規格	コンクリート塊		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,700円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,700	1,700	
	合計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,700	
	*** S単- 10号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF003		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 資材規格	廃プラスチック		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	150,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	150,000	150,000	
	合計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				150,000	
	*** S単- 11号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 木根			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF003		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 資材規格	木根		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	27,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 木根	1.000	ton	27,000	27,000	
	合計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,000	
	*** S単- 12号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	無筋		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 時間的制約	なし		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 I	機械		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施工区分 II	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,741	8,741	
	合計				8,741	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,741	

事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 13号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,340	17,340	算出数量 1,000 m3
	合計				17,340	
	単価		m3		17,340	
	*** S単- 14号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-, 基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し		冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,650	5,650	算出数量 1,000 [各単位]
	合計				5,650	
	単価		[各単位]		5,650	
	*** S単- 15号 ***					
S05801	縞鋼板蓋設置 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	910.80	911	算出数量 1,000 [各単位]
	合計				911	
	単価		[各単位]		911	
	*** S単- 16号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施 工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下		冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,609	3,609	
	合計				3,609	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,609	
	*** S単- 17号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	日 歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり					
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,557	35,557	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,487	31,487	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,241	23,241	
Y00004	諸雑費	0.040		90,285	3,611	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.390	日	10,700	14,873	
P34029	軽油 バトロ給油	104.000	L	142	14,768	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				196,695	算出数量 36.000 袋
	単価		袋		5,464	
	*** S単- 18号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	日 歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり					
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	バックホ				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,557	35,557	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,487	31,487	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	10,700	13,482	
P34029	軽油 バトロ給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				125,160	算出数量 144.000 袋
	単価		袋		869	
	*** S単- 19号 ***					

事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.580	日	10,700	6,206	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	35,557	17,779	
R01002	特殊作業員	0.100	人	31,487	3,149	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,241	46,482	
P34029	軽油 バトロ#給油	33.000	L	142	4,686	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	33,558	16,779	
	合計				95,081	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		95,081	
	*** S単-20号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	35,557	1,422	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,241	2,324	
Y00004	諸雑費	0.130		3,746	487	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	33,558	3,356	
P34029	軽油 バトロ#給油	3.400	L	142	483	
	合計				9,104	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		9,104	
	*** S単-21号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	35,557	1,422	
R01002	特殊作業員	0.050	人	31,487	1,574	
R01003	普通作業員	0.190	人	23,241	4,416	
Y00004	諸雑費	0.030		7,412	222	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	33,558	2,013	
P34029	軽油 バトロ#給油	2.200	L	142	312	
	合計				10,629	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		10,629	
	*** S単-22号 ***					

事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排水第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 32, 作業時排水, 6以上~30未満, 発動発電機, あり			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 運転日数	32		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 排水方法	作業時排水		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	6以上~30未満		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02075	発動発電機 [D駆動・~超低騒音型] 定格容量5kva	35.200	目	1,120	39,424	
P34029	軽油 パトロール給油	179.000	L	142	25,418	
R01002	特殊作業員	4.480	人	31,487	141,062	
Y00004	諸雑費	0.100		205,904	20,590	
	合計				226,494	算出数量 1,000 箇所
	単価				226,494	
	*** S単- 23号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 56, 1, あり			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	設置~賃料~撤去		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 供用日数	56		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数	1		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	560	560,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,487	91,312	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,241	67,399	
F08063	バックホウ [クロー型・クレーン・~超低・排対型 (~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 パトロール給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合計				1,018,436	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>
	単価				1,018	
	*** S単- 24号 ***					
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設~撤去			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	敷設~撤去		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	43		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	43	4,472	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,241	11,156	
	合計				15,628	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単価				156	
	*** S単- 25号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上しない, ., ., 0.0, 0.0, 0			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 使用単価区分	基本運賃 (自動入力)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 運賃料金 (円/ton)	0円		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 製品長	12m以内		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 運搬距離 (片道)	10kmまで				

事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上しない				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
	合計				3,410	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		3,410	
	*** S単-26号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ) ,基地(積込・取卸) , , 0.0,0.0			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単-27号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)運搬距離	13.5km 以下		夜間制約作業時間:0.0		
	2)路面条件	良好				
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	2.730	供用日	21,400	58,422	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	2.730	供用日	747	2,039	
P34029	軽油 パトロール給油	126.000	L	142	17,892	
R01022	運転手(一般)	2.100	人	29,886	62,761	
	合計				141,114	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,411	
	*** S単-28号 ***					
SA0101	SP掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP掘削 土砂,オープンカット,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	有り				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		595.7	

事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 29号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		264	
	*** S単- 30号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		325.2	
	*** S単- 31号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, ハック山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 ハック山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		731.7	
	*** S単- 32号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		464.9	
	*** S単- 33号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質	盛土部 無し 無し 埴質土, 砂及び砂質土, 粘性土				

事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		477.7	
	*** S単- 34号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-,無し、れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		960.2	
	*** S単- 35号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、10.9km以下、			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		2,058	
	*** S単- 36号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、10.9km以下、			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		2,542	
	*** S単- 37号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m <sup>2</sup>		215.8	
	*** S単- 38号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		11,440	
	*** S単- 39号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 無し, あり			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し あり				
	単 価		基		17,750	
	*** S単- 40号 ***					
SPS112	砂利舗装工(人力)		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 敷均し, 舗装面仕上げ無し			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)作業内容区分 2)仕上がり厚さ 3)舗装面仕上げ区分 4)舗設材コード(単位:m3)	敷均し 0.10m 舗装面仕上げ無し J03118				
R01003	普通作業員	1,000	人	23,241	23,241	
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	10,600	m <sup>3</sup>	2,850	30,210	
	合 計				53,451	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		535	
	*** S単- 41号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 121日, 0.990m, 400m <sup>2</sup> , 400m <sup>2</sup> , 91日, 0日			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)除雪箇所 2)工期区分 3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間 5)最大積雪深 6)総除雪面積 7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数 9)除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 121,000日 0.990m 400,000m <sup>2</sup> 400,000m <sup>2</sup> 91,000日 0,000日				
R01003	普通作業員	5,940	人	23,241	138,052	
	合 計				138,052	算出数量 1,000 工事
	単 価		工事		138,052	
	*** S単- 42号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型, 3.5, 18, 15			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)作業条件 2)ブルドーザ規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ブルドーザ 15ton 排対型 3.500 18,000 15,000				
M01025	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 普通ブルドーザ 15ton	10,010	時間	6,690	66,967	

事業名	ため池等整備事業 後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 パトロー#給油	140.000	L	142	19,880	
R01021	運転手(特殊)	2.000	人	33,558	67,116	
	合計				153,963	算出数量 1.000 km
	単価		km		153,963	
	*** S単- 43号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単価		m <sup>2</sup>		1,501	
	*** S単- 44号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単価		m <sup>2</sup>		1,672	
	*** S単- 45号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8- 40(高炉B) W/C65%			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10) 規格区分 11) 冬期割増	18-8-40(高炉B) W/C65% あり				
	単価		m <sup>3</sup>		28,280	



