



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
ため池等整備事業
森山地区
森山用排第3号工事
中農水(整)第15号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第3号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			29,880,000	
2 ・工事原価			24,871,000	
3 純工事費			18,235,000	
4 ・ ・直接工事費			14,571,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	10,566,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	4,005,000	
7 ・ ・間接工事費			10,300,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			3,664,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
14,631,000 × ((10.070*1.000)*1.000*1.020*1.000)	10.270	%	1,503,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	1,915,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	62,000	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			184,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
14,399,000 × (1.280)	1.280	%	184,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			6,636,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
18,235,000 × ((33.730*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.970+0.000-0.000)	36.390	%	6,636,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証费率)				
24,871,000 × (20.110*1.000+0.04)=5,011,000	20.150	%	5,009,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	コンクリート構造物取壊し工 (有筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,340	17,340	S単 8号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,542	2,542	S単 26号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	1,500	3,750	S単 3号
	合 計				23,632	
	単 価				23,632	
*** B単- 2号 ***						
000002	コンクリート構造物取壊し工 (無筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,741	8,741	S単 9号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,058	2,058	S単 27号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.350	ton	1,200	2,820	S単 4号
	合 計				13,619	
	単 価				13,619	
*** B単- 3号 ***						
000003	廃プラ運搬・処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,..,0.0,0.0	1.000	ton	3,570	3,570	S単 18号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	100,000	100,000	S単 5号
	合 計				103,570	
	単 価				103,570	
*** B単- 4号 ***						
000004	金属くず		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,..,0.0,0.0	1.000	ton	3,570	3,570	S単 18号
S02123	産業廃棄物処理 金属くず	1.000	ton	1,000	1,000	S単 6号
	合 計				4,570	
	単 価				4,570	
*** B単- 5号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	325.2	325	S単 22号
	合 計				325	
	単 価				325	
*** B単- 6号 ***						
000006	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	338.4	372	S単 21号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.100	m3	2,273	2,500	S単 2号
	合 計				2,872	
	単 価				2,872	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 7号 ***						
BA0109	法面整形(盛土)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	772.9	773	S単 24号
	合 計				773	
	単 価				773	
*** B単- 8号 ***						
BA0109	法面整形(切土)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	960.2	960	S単 25号
	合 計				960	
	単 価				960	
*** B単- 9号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	464.9	465	S単 23号
	合 計				465	
	単 価				465	
*** B単- 10号 ***						
000010	購入土		m ³		1.000	歩A 当たり算出
J03207	山土	1.000	m ³	2,350	2,350	
S01032	購入土運搬 土砂,4.0,10.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	1.000	m ³	3,478	3,478	S単 1号
	合 計				5,828	
	単 価				5,828	
*** B単- 11号 ***						
000011	開水路工 H800×B700		m		10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,609	36,090	S単 10号
SQP301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	8.500	m ²	1,501	12,759	S単 33号
PQD156	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.8 幅0.7 長2m Mr=3.156kN・m/m	5.000	本	23,900	119,500	
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.905	m ²	853	1,625	S単 28号
	合 計				169,974	
	単 価				16,997	
*** B単- 12号 ***						
000012	4号樹工		基		1.000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり	1.000	基	17,750	17,750	S単 29号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	4.840	m ²	1,672	8,092	S単 34号
P96007	4号集水樹【分割り】 1600×1600×H1600(ステップ4本付き)	1.000	基	698,000	698,000	
P96008	集水樹用グレーチング(2分割り) 1600角用 T=2	1.000	枚	305,000	305,000	
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	3.420	m	5,650	19,323	S単 11号

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SQP301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.710	m ²	1,501	2,567	S単 33号
PQC006	鉄筋コンクリートベンチフレーム BF1種 350 幅350 深235 長2000mm JISA5372	2.000	本	5,740	11,480	
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,1200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	0.930	m	83,050	77,237	S単 30号
	合計				1,139,449	
	単価				1,139,449	
	*** B単-13号 ***					
000013	5号樹工		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり	1.000	基	17,750	17,750	S単 29号
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.890	m ²	1,672	4,832	S単 34号
P96005	5号集水樹 1200×1200×H1300(ステップ3本付き)	1.000	基	186,000	186,000	
P96006	集水樹用グレーチング(2分割り) 1200角用 T-2	1.000	枚	105,000	105,000	
	合計				313,582	
	単価				313,582	
	*** B単-14号 ***					
000014	土木シート敷設工 仮設道路部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土木用マット(ブルーシート) 敷設~撤去	1.000	m ²	156	156	S単 17号
	合計				156	
	単価				156	
	*** B単-15号 ***					
000015	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,66,1,あり	1.000	m ²	1,118	1,118	S単 16号
	合計				1,118	
	単価				1,118	
	*** B単-16号 ***					
000016	排水ポンプ		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 42,常時排水,0以上~40未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	727,752	727,752	S単 12号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	1.000	箇所	95,081	95,081	S単 13号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	5.000	箇所	9,104	45,520	S単 14号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	5.000	箇所	10,629	53,145	S単 15号
	合計				921,498	
	単価				921,498	
	*** B単-17号 ***					
000017	除雪		式		1,000	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.990m ,935.5m ² ,740m ² ,115日,0日	1.000	工事	336,297	336,297	S単 31号
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通アト-サ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型,3.5,37,15	1.000	km	673,091	673,091	S単 32号
	合計				1,009,388	
	単価				1,009,388	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単-1号 *** 購入土運搬 クラントラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 10.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好		m3	3,478		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	2,273		歩A・単A
S02123	*** S単-3号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単-4号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,200		歩A・単A
S02123	*** S単-5号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	100,000		歩A・単A
S02123	*** S単-6号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 金属くず		ton	1,000		歩A・単A
S02123	*** S単-7号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 木根		ton	20,000		歩A・単A
S02721	*** S単-8号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない		m3	17,340		歩A・単A
S02721	*** S単-9号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない		m3	8,741		歩A・単A
S05801	*** S単-10号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m	3,609		歩A・単A
S05801	*** S単-11号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m	5,650		歩A・単A
S18003	*** S単-12号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 42, 常時排水, 0以上~40未満, 発動発電機, あり		箇所	727,752		歩A・単A
S18004	*** S単-13号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台, あり		箇所	95,081		歩A・単A
S18005	*** S単-14号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,104		歩A・単A
S18005	*** S単-15号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,629		歩A・単A
S18054	*** S単-16号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 66, l, あり		m ²	1,118		歩A・単A
S18062	*** S単-17号 *** 土木用マット(ブルーシート) 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	156		歩A・単A
S19003	*** S単-18号 *** 輸送費 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, ,, 0.0, 0.0		ton	3,570		歩A・単A
S19003	*** S単-19号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	8,320		歩A・単A
S19025	*** S単-20号 *** 運搬(伐開, 除根, 除草) 運搬(伐開, 除根, 除草) 13.5km 以下, 良好		空m3	1,411		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01032	購入土運搬		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,10.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	土砂		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離	10.0km以下		夜間制約作業時間:0.0		
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区分	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ટેイペル] 4t積級	0.900	供用日	8,870	7,983	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.900	供用日	261	235	
P34029	軽油 パトロール給油	25.000	L	142	3,550	
R01022	運転手 (一般)	0.770	人	29,886	23,012	
	合計				34,780	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		3,478	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,487	6,297	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,241	15,804	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,297	630	
	合計				22,731	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,273	
*** S単-3号 ***						
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	コンクリート塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1,000	ton	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,500	
*** S単-4号 ***						
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	コンクリート塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,200円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1,000	ton	1,200	1,200	
	合計				1,200	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,200	
*** S単-5号 ***						

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	廃プラスチック		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	100,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				100,000	
	*** S単-6号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 金属くず			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	金属くず		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 金属くず	1.000	ton	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単-7号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 木根			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	木根		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 木根	1.000	ton	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単-8号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	有筋		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分I	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分II	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,340	17,340	
	合計				17,340	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,340	
	*** S単-9号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	無筋		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分I	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分II	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,741	8,741	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				8,741	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,741	
	*** S単- 10号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し		冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,609	3,609	
	合計				3,609	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,609	
	*** S単- 11号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し		冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,650	5,650	
	合計				5,650	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,650	
	*** S単- 12号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 42, 常時排水, 0以上~40未満, 発動発電機, あり			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 運転日数 2) 排水方法 3) 排水量(m3/h) 4) 動力区分 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	42 常時排水 0以上~40未満 発動発電機 あり				
F05041	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	46.200	日	361	16,678	
F02055	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 25kVA	46.200	日	1,720	79,464	
P34029	軽油 パトロール給油	2,814.000	L	142	399,588	
R01002	特殊作業員	7.140	人	31,487	224,817	
Y00004	諸雑費	0.010		720,547	7,205	
	合計				727,752	算出数量 1.000 箇所

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		727,752	
	*** S単- 13号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 あり		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.580	日	10,700	6,206	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	35,557	17,779	
R01002	特殊作業員	0.100	人	31,487	3,149	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,241	46,482	
P34029	軽油 パトロール給油	33.000	L	142	4,686	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	33,558	16,779	
	合 計				95,081	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		95,081	
	*** S単- 14号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	35,557	1,422	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,241	2,324	
Y00004	諸雑費	0.130		3,746	487	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	33,558	3,356	
P34029	軽油 パトロール給油	3.400	L	142	483	
	合 計				9,104	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		9,104	
	*** S単- 15号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	35,557	1,422	
R01002	特殊作業員	0.050	人	31,487	1,574	
R01003	普通作業員	0.190	人	23,241	4,416	
Y00004	諸雑費	0.030		7,412	222	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	33,558	2,013	
P34029	軽油 パトロール給油	2.200	L	142	312	
	合 計				10,629	算出数量 1,000 箇所

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		10.629	
	*** S単- 16号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,66,1,あり			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)供用日数	66		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	660	660,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,487	91,312	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,241	67,399	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合 計				1,118.436	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,118	
	*** S単- 17号 ***					
S18062	土木用マット(ブルーシート)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	敷設～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	43		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	43	4,472	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,241	11,156	
	合 計				15.628	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		156	
	*** S単- 18号 ***					
S19003	輸送費		ton		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	14,890円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上しない				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	算出数量 1.000 ton
	合 計				3,570	
	単 価		ton		3,570	
	*** S単- 19号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)使用単価区分 2)運賃(円/ton)	基本運賃(自動入力) 19,300円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単- 20号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 良好				
M03005	ダンプトラック[ワゴント・ディーゼル] 10t積級	2.730	供用日	21,400	58,422	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	2.730	供用日	747	2,039	
P34029	軽油 バトロール給油	126.000	L	142	17,892	
R01022	運転手(一般)	2.100	人	29,886	62,761	
	合計				141,114	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,411	
	*** S単- 21号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		338.4	
	*** S単- 22号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単価		m3		325.2	
	*** S単- 23号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排水第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		464.9	
	*** S単-24号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,㄀質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		772.9	
	*** S単-25号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,㄀質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		960.2	
	*** S単-26号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m ³		2,542	
	*** S単-27号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m ³		2,058	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 28号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		853	
	*** S単- 29号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 無し, あり			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し あり				
	単 価		基		17,750	
	*** S単- 30号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 1200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管1種			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 1200mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管1種				
	単 価		m		83,050	
	*** S単- 31号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 121日, 0.990m, 935.5m ² , 740m ² , 115日, 0日			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)除雪箇所 2)工期区分 3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間 5)最大積雪深 6)総除雪面積 7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数 9)除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 121.000日 0.990m 935.500m ² 740.000m ² 115.000日 0.000日				
R01003	普通作業員	14.470	人	23,241	336,297	
	合 計				336,297	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		336,297	
	*** S単- 32号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通アルトナール 15ton, かなりの積雪がある場合, 排対型, 3.5, 37.15			冬期補正: 5 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	

事業名	ため池等整備事業 森山地区
工事名	森山用排第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業条件 2)ブルドーザ規格	かなりの積雪がある場合 普通ブルドーザ 15ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)排出ガス区分 4)除雪対象幅	排対型 3.500		夜間制約作業時間:0.0		
	5)除雪回数 6)押雪運搬距離	37.000 15.000				
M01025	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 普通ブルドーザ 15ton	43.730	時間	6,690	292,554	
P34029	軽油 パトロール給油	612.000	L	142	86,904	
R01021	運転手 (特殊)	8.750	人	33,558	293,633	
	合計				673,091	算出数量 1.000 km
	単価		km		673,091	
	*** S単- 33号 ***					
SQP301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単価		m ²		1,501	
	*** S単- 34号 ***					
SQP301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単価		m ²		1,672	

