

		所 長	次 長	課 長	副課長	審査者	設計者

工事番号 7災 第8号

設計書番号 507-040-0253

磯松川河川災害復旧工事

実施 設計書

五所川原市磯松3号 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 12.3 m		
	コンクリートブロック積工		
	44	m2	
	小口止工		
	2	箇所	
設計額	9,889,000 円 (内消費税 899,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		4,307,663		
河川土工							
		式	1		875,667		
掘削工							
		式	1		60,018		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)						内 1号
		m3	40		60,018		
盛土工							
		式	1		24,844		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						内 2号
		m3	4		24,844		
法面整形工							
		式	1		2,405		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						内 3号
		m2	5		2,405		
残土処理工							
		式	1		788,400		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	150		765,900		
残土等処分							内 5号
		m3	150		22,500		
法覆護岸工							
		式	1		2,103,045		
作業土工							
		式	1		168,848		

設計内訳書（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂						内 6号
		m3	40		103,071		
埋戻し							内 7号
		m3	30		65,777		
コンクリートブロック積工(河川景							
		式	1		1,920,162		
コンクリートブロック基礎							内 8号
		m	10		138,744		
コンクリートブロック積工(河川景							内 9号
		m2	44		1,449,954		
天端コンクリート							内 10号
		m	12		75,436		
小口止工							内 11号
		箇所	2		256,028		
植生工							
		式	1		14,035		
張芝							内 12号
		m2	5		14,035		
雑工							
		式	1		57,241		
雑工							
		式	1		57,241		
雑工(じゃかご)							内 13号
		m	10		57,241		
仮設工							
		式	1		1,271,710		

設計内訳書（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工								
		式	1		158,470			
工事用道路補修(敷砂利)								内 14号
		m	265		158,470			
坂路工								
		式	1		626,054			
工事用道路(敷砂利)								内 15号
		m	25		29,850			
路体(築堤)盛土								内 16号
		m3	90		22,881			
購入土								内 17号
		m3	120		272,600			
BF800用蓋								内 18号
		枚	16		176,400			
掘削								内 19号
		m3	90		124,323			
土留・仮締切工								
		式	1		207,096			
仮締切工(大型土のう)								内 20号
		袋	7		77,817			
架橋工								内 21号
		m	12		58,572			
掘削								内 22号
		m3	110		40,959			
埋戻し								内 23号
		m3	110		29,748			

設計内訳書（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水替工								
		式	1		280,090			
ポンプ排水								内 24号
		日	18		280,090			
直接工事費								
		式	1		4,307,663			
共通仮設								
		式	1		658,000			
共通仮設費								
		式	1		102,000			
営繕費								
		式	1		102,000			
快適トイレ								内 25号
		式	1		102,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		556,000			
純工事費								
		式	1		4,965,663			
現場管理費								
		式	1		2,359,000			
工事原価								
		式	1		7,324,663			
一般管理費等								
		式	1		1,665,337			
工事価格								
		式	1		8,990,000			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 01:河川工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川工事		合算工事：				
対象工事費	4,307,663	直接工事費	4,307,663	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	0 0	事業損失	0	
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	23,000	現工事	0	合算工事	0	
非対象額計（－）		0						
管理費区分1		0		（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）				
管理費区分2， 7		0		（工場原価）				
管理費区分5		0		（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分9		0		（間接費非対象額）				
管理費区分T		0		（全処分費等のうち3 %または3， 0 0 0 万円を超える額）				
対象額	支給品費（＋）	0						
無償貸付機械評価額（＋）		0						
共通仮設費対象額	単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	4,307,663 4,284,663		現工事	0 0	合算工事	0 0	
共通仮設費（率分）	率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03	12.53% 1.0 1.00 1.0 12.91%			0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00%		0.00% 0.00 0.00	
	計上額	556,000			0		0	
				調整工事計上額				0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	102,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	102,000	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					658,000

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	4,965,663	単独（追加工事）直接工事費	4,307,663	単独（追加工事）共通仮設費	658,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	4,965,663	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	4,942,663		0		0
現場管理費 率（補正前）	44.05%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	1.20%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 4週8休以上（月単位）1.05	47.51%		0.00%		
計上額	2,359,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	7,324,663				
純工事費	4,965,663	現場管理費	2,359,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	7,324,663	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	7,301,663		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.75%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	22.75%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	7,324,663		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,665,337				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	五所川原市(旧市浦村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1. 03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1.20%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)	1.05
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			4,307,663
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,307,663
	共通仮設費 (率分)	4,307,663	12.91	556,000
	営繕費			102,000
現場管理費対象純工事費				4,965,663
	現場管理費	4,965,663	47.51	2,359,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				7,324,663
	一般管理費等	7,324,663	22.75	1,665,337
	業務委託費			0
工事価格				8,990,000
消費税等相当額				899,000
工事費計				9,889,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100			m3	42	1, 429	60, 018		管理費区分 : 0
合計					60, 018			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510			2.5m未満							02-01-02 管理費区分:0
					m3	4	6,211	24,844		
合計										
								24,844		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	5	481	2,405		管理費区分: 0
合計					2,405		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.0km以下						02-01-02
CB210110		m3	150	5,106	765,900		管理費区分: 0
合計					765,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	残土等処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		CB210560						02-01-02
			m3	150	150	22, 500		管理費区分：0
合計					22, 500			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030			m3	43	2, 397	103, 071		管理費区分 : 0
合計								
						103, 071		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準以外)						02-01-02
CB210020		m3	20	2, 130	42, 600		管理費区分 : 0
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	7	3, 311	23, 177		管理費区分 : 0
合計					65, 777		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	コンクリートブロック基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 8	32, 840	26, 272		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	2	5, 871	11, 742		管理費区分 : 0
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	1. 4	71, 950	100, 730		管理費区分 : 0
合計					138, 744		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートブロック積工(河川景						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	2, 000kg/個以下, 無し						02-02-03
CB226230		m2	44. 1	25, 490	1, 124, 109		管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石)	大型ﾌﾞﾛｯｸ, 再生砕石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	40. 7	6, 768	275, 457		管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03
CB226140		m2	57	884	50, 388		管理費区分：0
合計					1, 449, 954		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 4	5, 551	2, 220		管理費区分：0
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226180		m3	1. 1	66, 560	73, 216		管理費区分：0
合計					75, 436		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	4	5, 551	22, 204		管理費区分 : 0
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226190		m3	3. 2	73, 070	233, 824		管理費区分 : 0
合計					256, 028		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	張芝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無						単 1号 06-02-04
WB810870		m2	5	2, 807	14, 035		管理費区分 : 0
合計					14, 035		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	雑工(じゃかご)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご	設置, 径45cm						02-02-20
CB225010		m	10. 4	5, 504	57, 241		管理費区分 : 0
合計					57, 241		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	工事用道路補修(敷砂利)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路補修(敷砂利)							単 2号
		m	265	598	158, 470		管理費区分 : 0
合計					158, 470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	工事用道路(敷砂利)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	工事用道路補修(敷砂利)						単 3号
			m	25	1, 194	29, 850	管理費区分 : 0
	合計					29, 850	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	路体(築堤)盛土						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し					02-01-02
	CB210510		m3	87	263	22, 881	管理費区分 : 0
	合計					22, 881	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	購入土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土 ルース 現着(10, 000m3未満に適用) Z231365005		m3	116	2, 350	272, 600		管理費区分：0
合計					272, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	BF800用蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	16	1, 505	24, 080		単 4号 01-10-01 管理費区分：0
BF800用蓋 幅800×長1000 208kg		枚	16	9, 520	152, 320		管理費区分：0
合計					176, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100		m3	87	1, 429	124, 323		管理費区分 : 0
合計					124, 323		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	仮締切工(大型土のう)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう製作・設置							単 5号
		袋	7	7, 789	54, 523		管理費区分 : 0
大型土のう撤去							単 6号
		袋	7	852	5, 964		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 20. 5km, 0. 01t						単 7号 01-01-01
DW820790		回	1	16, 830	16, 830		管理費区分 : 0
処分費(t)							単 8号 01-02-02
WB020052		t	0. 01	50, 000	500		管理費区分 : 0
合計					77, 817		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	架樋工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設水路工据付・撤去		m	12	4, 881	58, 572		単 9号 管理費区分：0
合計					58, 572		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	111	369	40, 959		02-01-02 管理費区分：0
合計					40, 959		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	111	268	29, 748		管理費区分 : 0
合計					29, 748		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水						単 10号 02-05-08
WB252310		日	18	10, 280	185, 040		管理費区分 : 0
ポンプ 設置・撤去							単 11号 02-05-08
WB252320		箇所	1	95, 050	95, 050		管理費区分 : 0
合計					280, 090		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	快適トイレ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適トイレ費用							単 12号
*		式	1		102,000		管理費区分：0
合計					102,000		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 807
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1. 500 (FP3)		Q001416001	m2	1	2, 807. 55	2, 807	管理費区分：0	
合計						2, 807		
単価						2, 807	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	工事用道路補修(敷砂利)		単位	m	単位数量	100	単価	598
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し	m3	15	148	2, 220	02-01-02 管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40		Z002122003	m3	15. 8	3, 650	57, 670	V=15×1. 05(ロス率)=15. 8m3 管理費区分：0	
合計						59, 890		
単価						598	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	工事用道路補修(敷砂利)		単位	m	単位数量	100	単価	1, 194
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02	
			m3	30	148	4, 440	管理費区分 : 0	
再生クラッシャーラン RC-40	Z002122003						V=30×1. 05(ロス率)=3 1. 5m3	
			m3	31. 5	3, 650	114, 975	管理費区分 : 0	
合計								
						119, 415		
単価								
						1, 194	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821430	蓋版	再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	1, 505
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	928. 72	92, 872	管理費区分 : 0	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正0. 620 (FP3) Q001367002			枚	100	575. 8	57, 580	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		48	管理費区分 : 0	
合計						150, 500		
単価						1, 505	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	大型土のう製作・設置		単位	袋	単位数量	1	単価	7, 789	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
大型土のう工		製作・設置, 購入土, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)					単 13号 02-05-10 管理費区分：0		
WB252730			袋	1	7, 789	7, 789			
合 計									
						7, 789			
単 価							円／袋		
						7, 789			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	大型土のう撤去		単位	袋	単位数量	1	単価	852	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)					単 14号 02-05-10		
WB252730			袋	1	852	852	管理費区分：0		
合 計									
						852			
単 価							円／袋		
						852			

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 DW820790	現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 20. 5km, 0. 01t	単位	回	単位数量	1	単価	16, 830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	0. 257	23, 020	5, 916	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 15号 90-03-02	
K0302009			時間	1. 369	7, 966	10, 905	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		9	管理費区分：0	
合計						16, 830		
単価						16, 830	円／回	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	50, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
処分費 廃プラスチック処分費 Y007600001002							管理費区分：T		
			t	100	50, 000	5, 000, 000			
合 計						5, 000, 000	円／t		
						50, 000			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	仮設水路工据付・撤去		単位	m	単位数量	1	単価	4, 881	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管及び網状管, 200～400mm, 要, 全ての費用					02-02-05 管理費区分：0		
CB222770			m	1	4, 881	4, 881			
合 計							4, 881		
単 価							円／m 4, 881		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252310	ポンプ 運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	10, 280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	0. 14	31, 190	4, 366		
工事用水中ポンプ 運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水					単 16号 02-05-08 管理費区分：0	
WK250400			日	1	433	433		
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水					単 17号 02-05-08 管理費区分：0	
WK250410			日	1	5, 188	5, 188		
諸雑費 (率+まるめ)		3%					管理費区分：0	
ZS8000004			式	1		293		
合計						10, 280		
単価						10, 280	円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	95, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 5	35, 220	17, 610		
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	0. 1	31, 190	3, 119		
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	2	23, 020	46, 040		
パッキン運転	WK250540						単 18号 02-05-08 管理費区分：0	
			日	0. 5	56, 550	28, 275		
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1		6		
合計						95, 050	円／箇所	
						95, 050		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	快適トイレ費用		単位	式	単位数量	1	単価	102, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ							管理費区分：0	
			月	2	51, 000	102, 000		
合計						102, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 6mを超え20m以下 , 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	7,789
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	0.192	35,220	6,762		
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	0.192	31,190	5,988		
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	0.192	23,020	4,419		
耐候性大型土のう φ110×高110cm 短期仮設1年対応							管理費区分：0	
Z230431005			枚	10	3,770	37,700		
購入土							管理費区分：0	
Z308010560			m3	10	1	10		
バックホー運転		製作・設置, 6mを超え20m以下					単 19号 02-05-10 管理費区分：0	
WK250500			日	0.192	67,210	12,904		
ラフテレスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							管理費区分：0	
L001130006			日	0.192	47,300	9,081		
諸雑費(率+まるめ)		6%					管理費区分：0	
ZS8000004			式	1		1,026		
合計						77,890		
単価						7,789	円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	852
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	0. 075	35, 220	2, 641		
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	0. 075	31, 190	2, 339		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006					管理費区分：0	
			日	0. 075	47, 300	3, 547		
合計								
						8, 527		
単価							円／袋	
						852		

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 K0302009	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	7, 966
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	0. 17	34, 900	5, 933	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	3. 9	142	553	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t								
M000302009			時間	1	1, 480	1, 480	管理費区分：0	
合計						7, 966		
単価						7, 966	円／時間	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	433	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m L001100005							管理費区分 : 0		
			日	1. 2	361	433			
合計									
						433			
単価							円／日		
						433			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 WK250410	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	5, 188	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0		
			L	22	142	3, 124			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 25kVA		L001110008					管理費区分 : 0		
			日	1. 2	1, 720	2, 064			
合 計						5, 188			
単 価						5, 188	円 / 日		

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250540	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	56, 550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	34, 900	34, 900		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	65	142	9, 230		
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 16	10, 700	12, 412		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		8		
合計						56, 550		
単価						56, 550	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK250500	ハックホリ運転	製作・設置, 6mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	67, 210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							管理費区分：0	
R0114			人	1	34, 900	34, 900		
軽油							管理費区分：0	
Z006702002			L	119	142	16, 898		
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊							管理費区分：0	
L001010004			日	1. 44	10, 700	15, 408		
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS30000004			式	1		4		
合計						67, 210	円／日	
単価						67, 210		

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		4,307,663		
河川土工 (0002)	式	1		875,667		
掘削工 (0003)	式	1		60,018	工種 01:河川工事	
掘削 (0004) (P)	m3	40		60,018	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
掘削	m3	42	1,429	60,018	CB210100 1212.3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 施工数量		小規模(標準)				
盛土工 (0005)	式	1		24,844	工種 01:河川工事	
路体(築堤)盛土 (0006) (P)	m3	4		24,844	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路体(築堤)盛土	m3	4	6,211	24,844	単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
					CB210510 6330.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法面整形工 (0007)	式	1		2,405	工種 01:河川工事	
法面整形(盛土部) (0008) (P)	m2	5		2,405	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
法面整形	m2	5	481	2,405	CB220010 433.37 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 整形箇所 盛土部 J02 法面締固めの有無 無し J03 現場制約の有無 無し J04 土質 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 J05 費用の内訳 全ての費用	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理工 (0009)	式	1		788,400	工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0010) (P)	m3	150		765,900	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂等運搬	m3	150	5,106	765,900	CB210110 3886.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km)(DID区間無)		小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下			
残土等処分 (0011) (P)	m3	150		22,500	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
残土等処分	m3	150	150	22,500	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村)

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法覆護岸工 (0012)		式	1		2,103,045	
作業土工 (0013)		式	1		168,848	工種 01:河川工事
床掘り (0014) (P)		m3	40		103,071	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
床掘り		m3	43	2,397	103,071	CB210030 2170.7 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質		土砂			
	J02 施工方法		上記以外(小規模)			
	J05 費用の内訳		全ての費用			
埋戻し (0015)		m3	30		65,777	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村)

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積込(ルース)	m3	20	2,130	42,600	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
					CB210020 1768.5 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し	m3	7	3,311	23,177	土質 土砂 作業内容 小規模(標準以外)
					CB210410 3157.9 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートブロック積工(河川景 (0016))	式	1		1,920,162	オプション入力 工種 01:河川工事
コンクリートブロック基礎 (0017)	m	10		138,744	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート	m3	0.8	32,840	26,272	CB240010 33754.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J13 費用の内訳		全ての費用				
型枠	m2	2	5,871	11,742	CB240210 4714.1 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
現場打基礎コンクリート	m3	1.4	71,950	100,730	CB226170 65798.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J02 基礎碎石の有無		無し				
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
コンクリートブロック積工(河川景 (0018))	m2	44		1,449,954	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
大型ブロック積					週休2日補正	4週8休以上(月単位)
	m2	44.1	25,490	1,124,109	CB226230	24627.0
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			管理費区分	0
J02 水抜きパイプの有無		無し			歩 2025.09	単 2025.09
					単価地区	五所川原市(旧市浦村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
胴込・裏込材(砕石)					CB226120	3834.9
	m3	40.7	6,768	275,457	管理費区分	0
J01 ブロックの種類		大型ブロック			歩 2025.09	単 2025.09
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			単価地区	五所川原市(旧市浦村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
吸出し防止材(全面)設置					CB226140	902.1
	m2	57	884	50,388	管理費区分	0
					歩 2025.09	単 2025.09
					単価地区	五所川原市(旧市浦村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
天端コンクリート (0019)					オプション入力	
	m	12		75,436	第0010号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩 2025.09	単 2025.09
					単価地区	五所川原市(旧市浦村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
目地板		m2	0.4	5,551	2,220	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	1工事当り使用量		30m2未満			
J02	目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
現場打天端コンクリート		m3	1.1	66,560	73,216	CB226180 60947.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02	養生工の種類		一般養生			
小口止工 (0020)	箇所		2		256,028	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
目地板		m2	4	5,551	22,204	CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01	1工事当り使用量		30m2未満			
J02	目地板の種類		瀝青質目地板t=10			

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打小口止コンクリート		m3	3.2	73,070	233,824	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		CB226190 67388.0 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02	養生工の種類		一般養生			
植生工 (0021)		式	1		14,035	オプション入力 工種 01:河川工事
張芝 (0022)		m2	5		14,035	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
人力施工による植生工		m2	5	2,807	14,035	WB810870 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	工種区分		張芝工			
J02	施工規模		100m2未満			
J03	時間制約を受ける場合の補正		無			
雑工						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0023)	式	1		57,241	
雑工 (0024)	式	1		57,241	オプション入力 工種 99:
雑工(じゃかご) (0025)	m	10		57,241	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
じゃかご	m	10.4	5,504	57,241	CB225010 5748.5 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 じゃかご径		径45cm			
仮設工 (0026)	式	1		1,271,710	
工事用道路工 (0027)	式	1		158,470	工種 99:
工事用道路補修(敷砂利) (0028)	m	265		158,470	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事用道路補修(敷砂利)	m	265	598	158,470	歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
					オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
整地	m3	15	148	2,220	CB210610 126.86 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		敷均し(ルース)			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)				
J03 障害の有無		無し				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	15.8	3,650	57,670	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
坂路工 (0029)	式	1		626,054	オプション入力 工種 01:河川工事	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事用道路(敷砂利) (0030)	m	25		29,850	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
工事用道路補修(敷砂利)	m	25	1,194	29,850	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
整地	m3	30	148	4,440	CB210610 126.86 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		敷均し(ルース)			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)				
J03 障害の有無		無し				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	31.5	3,650	114,975	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土 (0031)		m3	90		22,881	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
路体(築堤)盛土		m3	87	263	22,881	CB210510 231.6 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無			4.0m以上 20,000m3未満 無し			
購入土 (0032)		m3	120		272,600	オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)		m3	116	2,350	272,600	Z231365005 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
BF800用蓋 (0033)		枚	16		176,400	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
蓋版		枚	16	1,505	24,080	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			再利用撤去・据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
BF800用蓋 幅800×長1000 208kg		枚	16	9,520	152,320	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
掘削						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0034)	m3	90		124,323	第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
掘削	m3	87	1,429	124,323	CB210100 1212.3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 施工数量		小規模(標準)				
土留・仮締切工 (0035)	式	1		207,096	工種 99:	
仮締切工(大型土のう) (0036)	袋	7		77,817	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
大型土のう製作・設置	袋	7	7,789	54,523	オプション入力 単位数量 1 袋 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型土のう工	袋	1	7,789	7,789	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		製作・設置				
J02 袋詰土区分		購入土				
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下				
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
大型土のう撤去	袋	7	852	5,964	オプション入力 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型土のう工	袋	1	852	852	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		撤去				
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下				
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
現場発生品及び支給品運搬	回	1	16,830	16,830	DW820790 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 トラック規格 J02 片道運搬距離 J03 1回当り平均積載質量		2t積 2t吊 20.5km 0.01t			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費(t)	t	0.01	50,000	500	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
架橋工 (0037)	m	12		58,572	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
仮設水路工据付・撤去	m	12	4,881	58,572	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
暗渠排水管		m	1	4,881	4,881	CB222770 5009.5 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		据付・撤去			
	J02 管種別		波状管及び網状管			
	J03 呼び径		200～400mm			
	J04 継手材料費		要			
	J05 費用の内訳		全ての費用			
掘削 (0038)		m3	110		40,959	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
掘削		m3	111	369	40,959	CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質		土砂			
	J02 施工方法		オープンカット			
	J03 押土の有無		無し			
	J04 障害の有無		無し			
	J05 施工数量		5,000m3未満			
埋戻し (0039)		m3	110		29,748	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積込(ルース)		m3	111	268	29,748	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 土質	土砂					CB210020 236.18 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 作業内容	土量50,000m3未満					
水替工 (0040)	式		1		280,090	工種 99:
ポンプ排水 (0041)	日		18		280,090	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ポンプ運転	日		18	10,280	185,040	WB252310 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分	0以上40(m3/h)未満					
J02 排水方法	作業時排水					
ポンプ設置・撤去						WB252320

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	箇所	1	95,050	95,050	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0042)	式	1		4,307,663	
共通仮設 (0043)	式	1		658,000	
共通仮設費 (0044)	式	1		102,000	
営繕費 (0045)	式	1		102,000	工種 99:
快適トイレ (0046)	式	1		102,000	第0025号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
快適トイレ費用	式	1		102,000	* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村)

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
快適トイレ	月	2	51,000	102,000	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
共通仮設費（率計上） (0047)	式	1		556,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	4週8休以上(月単位)			1.03	
純工事費 (0048)	式	1		4,965,663	
現場管理費 (0049)	式	1		2,359,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地			1.20%	
施工時期補正	任意設定			1.20%	
緊急工事補正	補正なし			0.00%	
砂防・地滑り補正	補正なし			0.00%	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	4週8休以上(月単位)			1.05	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0050)	式	1		7,324,663	
一般管理費等 (0051)	式	1		1,665,337	
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0052)	式	1		8,990,000	
消費税額及び地方消費税額 (0053)	式	1		899,000	
工事費計 (0054)	式	1		9,889,000	