

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第5540号

設計書番号 507-040-0226

国道339号外防雪工事

実施 設計書

北津軽郡中泊町

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 16,017 m		
	冬期安全施設工		
	1 式		
設計額	35,552,000 円 (内消費税 3,232,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号外防雪工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
		式	1		16,898,248			
冬期対策施設工								
		式	1		15,784,038			
冬期安全施設工								
		式	1		15,784,038			
防雪柵現地張出								内 1号
		m	16,017		8,425,928			
防雪柵現地収納								内 2号
		m	16,017		7,358,110			
仮設工								
		式	1		1,114,210			
交通管理工								
		式	1		1,114,210			
交通誘導警備員								内 3号
		人日	67		1,114,210			
直接工事費								
		式	1		16,898,248			
共通仮設								
		式	1		1,897,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,897,000			
純工事費								
		式	1		18,795,248			
現場管理費								
		式	1		8,153,000			

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号外防雪工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価								
			式	1		26,948,248		
一般管理費等								
			式	1		5,371,752		
工事価格								
			式	1		32,320,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		3,232,000		
工事費計								
			式	1		35,552,000		

主工種 13:道路維持工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路維持工事		合算工事：	
対象工事費	16,898,248	直接工事費	16,898,248	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	16,898,248	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	16,898,248		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	11.23%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 補正なし	11.23%		0.00%	
	計上額	1,897,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,897,000

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	18,795,248	単独（追加工事）直接工事費	16,898,248	単独（追加工事）共通仮設費	1,897,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	18,795,248	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	18,795,248		0		0
現場管理費 率（補正前）	42.18%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	1.20%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 補正なし	43.38%		0.00%		
計上額	8,153,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	26,948,248				
純工事費	18,795,248	現場管理費	8,153,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	26,948,248	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	26,948,248		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.93%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.93%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	26,948,248		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,371,752				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	中泊町(旧中里町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 20%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1. 00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			16,898,248
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				16,898,248
	共通仮設費 (率分)	16,898,248	11.23	1,897,000
現場管理費対象純工事費				18,795,248
	現場管理費	18,795,248	43.38	8,153,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				26,948,248
	一般管理費等	26,948,248	19.93	5,371,752
	業務委託費			0
工事価格				32,320,000
消費税等相当額				3,232,000
工事費計				35,552,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	防雪柵現地張出						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し・収納 CB421050	張出し, 4. 3m以下(吹払式・吹止式)	m	6, 748. 4	660	4, 453, 944		04-02-01 管理費区分：0
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式 吹払式 板のみ		m	5, 024. 9	464	2, 331, 553		単 1号 管理費区分：0
防雪柵現地張出し・収納 CB421050	張出し, 4. 3m以下(吹払式・吹止式)	m	34. 5	660	22, 770		04-02-01 管理費区分：0
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式 板のみ		m	1, 446. 6	464	671, 222		単 2号 管理費区分：0
固定柵収納 水平可動式		m	2, 639	265	699, 335		単 3号 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	撤去, 吹溜式, 仮設式(支柱+張立材), 3. 5m以下	m	123. 8	1, 996	247, 104		04-02-01 管理費区分：0
合計					8, 425, 928		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	防雪柵現地収納						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し・収納 CB421050	収納, 4. 3m以下(吹払式・吹止式)	m	6, 748. 4	574	3, 873, 581		04-02-01 管理費区分：0
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式 吹払式 板のみ		m	5, 024. 9	403	2, 025, 034		単 4号 管理費区分：0
防雪柵現地張出し・収納 CB421050	収納, 4. 3m以下(吹払式・吹止式)	m	34. 5	574	19, 803		04-02-01 管理費区分：0
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式 吹留式 板のみ		m	1, 446. 6	403	582, 979		単 5号 管理費区分：0
固定柵収納 水平可動式		m	2, 639	231	609, 609		単 6号 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	撤去, 吹溜式, 仮設式(支柱+張立材), 3. 5m以下	m	123. 8	1, 996	247, 104		04-02-01 管理費区分：0
合計					7, 358, 110		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 7号 02-04-04
WB010211		人日	67	16,630	1,114,210		管理費区分：0
合計					1,114,210		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式 吹払式 板のみ		単位	m	単位数量	266	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1	33, 860	33, 860	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	4	22, 130	88, 520	管理費区分：0	
諸雑費（率）								
	ZS7210100	1%	式	1		1, 223	管理費区分：0	
合計						123, 603		
単価						464	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式 板のみ		単位	m	単位数量	266	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1	33, 860	33, 860	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	4	22, 130	88, 520	管理費区分：0	
諸雑費（率）								
	ZS7210100	1%	式	1		1, 223	管理費区分：0	
合計						123, 603		
単価						464	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	固定柵収納 水平可動式		単位	m	単位数量	465	単価	265
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1	33, 860	33, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員								
	R0102		人	4	22, 130	88, 520	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)								
	ZS7210100	1%	式	1		1, 223	管理費区分 : 0	
合計						123, 603		
単価						265	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式 吹払式 板のみ		単位	m	単位数量	306	単価	403
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1	33, 860	33, 860	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	4	22, 130	88, 520	管理費区分：0	
諸雑費（率）								
	ZS7210100 1%		式	1		1, 223	管理費区分：0	
合計						123, 603		
単価						403	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式 吹留式 板のみ		単位	m	単位数量	306	単価	403
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1	33, 860	33, 860	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	4	22, 130	88, 520	管理費区分：0	
諸雑費（率）								
	ZS7210100 1%		式	1		1, 223	管理費区分：0	
合計						123, 603		
単価						403	円／m	

單僱使用年月	2025.09
步掛適用年月	2025.09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 18 –

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
R0803			人	1	16, 630	16, 630	管理費区分 : 0	
合計						16, 630		
単価						16, 630	円／人日	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路維持 (0001)	式	1		16,898,248		
冬期対策施設工 (0002)	式	1		15,784,038		
冬期安全施設工 (0003)	式	1		15,784,038	工種 13:道路維持工事	
防雪柵現地張出 (0004)	m	16,017		8,425,928	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
防雪柵現地張出し・収納	m	6,748.4	660	4,453,944	CB421050 672.25 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		張出し				
J02 防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式・吹止式)				
普通作業員	%	72.049		476.1	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			76.49			
標準単価			23,900			
地区単価			22,130			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道339号外防雪工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	27.542		182	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			23.12		
			28,900		
			33,860		
その他(労務)	%	0.389		2.57	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		0.13	管理費区分 0
固定柵張出し(支柱残し) 下部収納式 吹払式 板のみ	m	5,024.9	464	2,331,553	オプション入力 単位数量 266 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	4	22,130	88,520	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		1,223	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝1.000%						
防雪柵現地張出し・収納	m	34.5	660	22,770	CB421050 672.25 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 防雪柵高さ(種類)		張出し 4.3m以下(吹払式・吹止式)				
普通作業員	%	72.049		476.1	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			76.49 23,900 22,130			
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.542	23.12 28,900 33,860	182	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.389		2.57	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		0.13	管理費区分 0	
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式 板のみ	m	1,446.6	464	671,222	オプション入力 単位数量 266 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	4	22,130	88,520	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	中泊町(旧中里町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		1,223	ZS7210100	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					管理費区分 0	
					歩 2025.09 単 2025.09	
					単価地区	中泊町(旧中里町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
固定柵収納 水平可動式	m	2,639	265	699,335	オプション入力	
					単位数量	465 m
					管理費区分 0	
					歩 2025.09 単 2025.09	
					単価地区	中泊町(旧中里町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2025.09 単 2025.09	
					単価地区	中泊町(旧中里町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	4	22,130	88,520	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2025.09 単 2025.09	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	中泊町(旧中里町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		1,223	ZS7210100	
諸雑費1 諸雑费率=1.000%					管理費区分	0
					歩	2025.09 単 2025.09
					単価地区	中泊町(旧中里町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
防雪柵	m	123.8	1,996	247,104	CB421010 2010.3	
J01 作業区分		撤去			管理費区分	0
J02 形式		吹溜式			歩	2025.09 単 2025.09
J03 取付方式		仮設式(支柱+張立材)			単価地区	中泊町(旧中里町)
J04 柵高		3.5m以下			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	%	5.167		103.1	M000302013	
標準構成比			4.46		管理費区分	0
標準単価			9,560		歩	2025.09 単 2025.09
地区単価			11,000		単価地区	中泊町(旧中里町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.023		0.46	管理費区分	0
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	68.107		1,359	管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	14.869		296.7	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	10.314		205.8	R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.555		11.08	管理費区分 0	
軽油	%	0.929		18.53	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.036		1.33	管理費区分 0
防雪柵現地収納 (0005)	m	16,017		7,358,110	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
防雪柵現地張出し・収納	m	6,748.4	574	3,873,581	CB421050 583.98 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		収納			
J02 防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式・吹止式)			
普通作業員	%	72.053		413.6	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			76.5		
標準単価			23,900		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	27.543		158.1	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09
標準構成比			23.11		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 33,860		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	中泊町(旧中里町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.388		2.23	管理費区分	0
諸雑費	%	0.016		0.17	管理費区分	0
固定柵張出し(支柱残し) 下部収納式 吹払式 板のみ	m	5,024.9	403	2,025,034	オプション入力 単位数量 管理費区分 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	306 m 0 中泊町(旧中里町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 中泊町(旧中里町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	4	22,130	88,520	R0102 管理費区分 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 労調係数	0 中泊町(旧中里町) 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)		式	1		1,223	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝1.000%						
防雪柵現地張出し・収納		m	34.5	574	19,803	CB421050 583.98 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 防雪柵高さ(種類)			収納 4.3m以下(吹払式・吹止式)			
普通作業員		%	72.053		413.6	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				76.5 23,900 22,130		
土木一般世話役		%	27.543		158.1	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比 標準単価 地区単価				23.11 28,900 33,860		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	0.388		2.23	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.016		0.17	管理費区分 0			
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式 吹留式 板のみ		m	1,446.6	403	582,979	オプション入力 単位数量 306 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
土木一般世話役		人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1：対象									
普通作業員		人	4	22,130	88,520	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1：対象									

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道339号外防雪工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率)	式	1		1,223	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					
固定柵収納 水平可動式	m	2,639	231	609,609	オプション入力 単位数量 535 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	4	22,130	88,520	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率)	式	1		1,223	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						
防雪柵	m	123.8	1,996	247,104	CB421010 2010.3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 形式 J03 取付方式 J04 柵高		撤去 吹溜式 仮設式(支柱+張立材) 3.5m以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.167	4.46 9,560 11,000	103.1	M000302013 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.023		0.46	管理費区分 0	
普通作業員	%	68.107	73.04 23,900 22,130	1,359	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	14. 869		296. 7	R0125 管理費区分 0 歩 2025. 09 単 2025. 09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				12. 6		
				28, 900		
				33, 860		
運転手(特殊)		%	10. 314		205. 8	R0114 管理費区分 0 歩 2025. 09 単 2025. 09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				8. 45		
				27, 700		
				33, 560		
その他(労務)		%	0. 555		11. 08	管理費区分 0
軽油		%	0. 929		18. 53	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025. 09 単 2025. 09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				0. 87		
				134		
				142		
諸雑費		%	0. 036		1. 33	管理費区分 0
仮設工						

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0006)	式	1		1,114,210	
交通管理工 (0007)	式	1		1,114,210	工種 99:
交通誘導警備員 (0008)	人日	67		1,114,210	第0003号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
交通誘導警備員A	人日	67	16,630	1,114,210	WB010211 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0009)	式	1		16,898,248	
共通仮設 (0010)	式	1		1,897,000	
共通仮設費（率計上） (0011)	式	1		1,897,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正		13:道路維持工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0 未使用 1.00			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0012)	式	1		18,795,248	
現場管理費 (0013)	式	1		8,153,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.20%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0014)	式	1		26,948,248	
一般管理費等 (0015)	式	1		5,371,752	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0016)	式	1		32,320,000	
消費税額及び地方消費税額 (0017)	式	1		3,232,000	
工事費計 (0018)	式	1		35,552,000	