

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承広連 第102-11号

設計書番号 507-060-0522

国道338号道路改良工事

実施 設計書

むつ市川守町 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 68.4 m		
	擁壁工	1 式	
設計額	297,869,000 円	(内消費税 27,079,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		162,261,822		
道路土工							
		式	1		1,930,384		
掘削工							
		式	1		272,976		
掘削	土砂						内 1号
		m3	750		272,976		
残土処理工							
		式	1		1,657,408		
整地	残土受け入れ地での処理						内 2号
		m3	750		106,032		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	750		1,551,376		
擁壁工							
		式	1		159,201,908		
壁体工							
		式	1		159,201,908		
PC-壁体工	プレ中掘工法						内 4号
		本	106		156,068,843		
笠コンクリート工							内 5号
		m	68		3,133,065		
仮設工							
		式	1		1,129,530		
作業ヤード整備工							
		式	1		1,129,530		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道338号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ヤト`造成	敷鉄板(22×1,524×6,096mm)						内 6号
		m2	470		1,129,530		
直接工事費							
		式	1		162,261,822		
共通仮設							
		式	1		21,168,564		
共通仮設費							
		式	1		6,792,564		
運搬費							
		式	1		5,348,564		
重建設機械分解組立輸送費							内 7号
		回	2		4,561,000		
仮設材運搬費	敷鉄板						内 8号
		t	80.2		787,564		
現場環境改善費							
		式	1		1,444,000		
現場環境改善費(率計上)							
		式	1		1,444,000		
共通仮設費(率計上)							
		式	1		14,376,000		
純工事費							
		式	1		183,430,386		
現場管理費							
		式	1		51,452,000		
工事原価							
		式	1		234,882,386		

共通仮設費内訳

主工種 02:河川・道路構造物工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川・道路構造物工事		合算工事：			
対象工事費	162,261,822	直接工事費	162,261,822	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		162,261,822	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		162,261,822		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費（率分）	率（補正前）		8.77%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		8.86%		0.00%		
	計上額		14,376,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 02:河川・道路構造物工事

現場環境改善費対象工事費	162,261,822	直接工事費	162,261,822	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	162,261,822	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	0.89%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	0.89%		0.00%	
計上額	1,444,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 02:河川・道路構造物工事

共通仮設費（積上分）	5,348,564				
運搬費	5,348,564	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					21,168,564

現場管理費

主工種 02:河川・道路構造物工事

単独（追加工事）純工事費	183,430,386	単独（追加工事）直接工事費	162,261,822	単独（追加工事）共通仮設費	21,168,564
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		183,430,386	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		183,430,386		0	0
現場管理費 率（補正前）		27.14%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.36%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		28.05%		0.00%	
計上額		51,452,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 02:河川・道路構造物工事

工事原価	234,882,386				
純工事費	183,430,386	現場管理費	51,452,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		234,882,386	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		234,882,386		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		15.25%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		15.25%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		234,882,386		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		35,907,614			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年10月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	02:河川・道路構造物工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.36%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 02:河川・道路構造物工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			162,261,822
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				162,261,822
	共通仮設費 (率分)	162,261,822	8.86	14,376,000
	運搬費			5,348,564
現場環境改善費対象工事費				162,261,822
	現場環境改善費 (率分)	162,261,822	0.89	1,444,000
現場管理費対象純工事費				183,430,386
	現場管理費	183,430,386	28.05	51,452,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				234,882,386
	一般管理費等	234,882,386	15.25	35,907,614
	業務委託費			0
工事価格				270,790,000
消費税等相当額				27,079,000
工事費計				297,869,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オブソカッ, 無し, 無し, 5,000m3 未満						02-01-02
	CB210100	m3	752	363	272,976		管理費区分: 0
	合計				272,976		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	整地	残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	752	141	106,032		管理費区分: 0
	合計				106,032		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 1.5km以下	m3	752	2,063	1,551,376		02-01-02 管理費区分:0
合計					1,551,376		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	PC-壁体工	グレ中堀工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
グレ中堀工法によるPC-壁体 □700-18m		本	44	1,697,000	74,668,000		単 1号 管理費区分：0	
グレ中堀工法によるPC-壁体 □700-17m		本	28	1,647,000	46,116,000		単 2号 管理費区分：0	
グレ中堀工法によるPC-壁体 □500-14m		本	34	814,700	27,699,800		単 3号 管理費区分：0	
荷卸し工		t	1,089.08	1,608	1,751,240		単 4号 管理費区分：0	
目地充填工		m	1,241	3,271	4,059,311		単 5号 管理費区分：0	
積込(ルーズ) CB210020	土砂, 土量50,000m3未満	m3	719	264	189,816		02-01-02 残土処理 管理費区分：0	
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	719	141	101,379		02-01-02 残土処理 管理費区分：0	
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホク山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1.5km以下	m3	719	2,063	1,483,297		02-01-02 残土処理 管理費区分：0	
合計					156,068,843			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	笠コンクリート工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	m3	46. 2	25, 010	1, 155, 462		02-03-01 管理費区分: 0	
CB240010								
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	116. 3	10, 890	1, 266, 507		02-02-06 管理費区分: 0	
CB240210								
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	2. 889	188, 300	543, 998		単 6号 02-02-06 管理費区分: 0	
WB810010								
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	17. 2	9, 715	167, 098		02-02-06 吊り型枠 管理費区分: 0	
CB240210								
合計					3, 133, 065			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	ヤード造成	敷鉄板(22×1,524×6,096mm)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 7号 02-05-16
WB253610		m2	465	442	205,530		管理費区分:0
敷鉄板賃料	25×1,524×6,096(mm),無,166日,無,有						単 8号 02-05-16
WB253630		枚	50	18,480	924,000		管理費区分:0
合計					1,129,530		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),クローラークレーン系35超80下(クラム0.6超2下,標準(1.0))						単 9号 01-02-02 クローラークレーン80t吊 管理費区分:0
WB010350		回	1	1,275,000	1,275,000		
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),クローラ式杭打機 質量100超150t以下,標準(1.0))						単 10号 01-02-02 アースカッター中掘機・直結3 点支持式(90kw) 管理費区分:0
WB010350		回	1	3,286,000	3,286,000		
合計					4,561,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号		仮設材運搬費		敷鉄板				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4.8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	80.2	3,410	273,482		単 11号 01-02-02 D=4.8km、往路 管理費区分: 0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4.8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	80.2	3,410	273,482		単 11号 01-02-02 D=4.8km、復路 管理費区分: 0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	80.2	3,000	240,600		単 12号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					787,564			

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	プレ中掘工法によるPC-壁体 □700-18m		人	10	10	10,470,000	1,697,000	
	土木一般世話役		人	6.64	33,860	224,830		※協会歩掛p.12、6.64 ×1 管理費区分：0 [] [1]
	溶接工		人	13.28	29,780	395,478		※6.64×2 管理費区分：0 [] [1]
	とび工		人	6.64	30,600	203,184		※6.64×1 管理費区分：0 [] [1]
	普通作業員		人	6.64	22,130	146,943		※6.64×1 管理費区分：0 [] [1]
	アースオーガ中掘機運転 直結三点支持式(オーガ出力90kW)		日	6.64	366,100	2,430,904		単 13号 ※6.64×1 管理費区分：0 [] [1]
	クローラークレーン運転 油圧駆動式ウインチ・ラジゴフ型80t吊		日	6.64	172,100	1,142,744		単 14号 ※6.64×1 管理費区分：0 [] [1]
	バックホ運転		日	6.64	63,820	423,764		単 15号 02-03-01 ※6.64×1 管理費区分：0 [] [1]
	移動式足場		日	6.64	17,600	116,864		※ 管理費区分：0 [] [1]
	PC-壁体材料費 □700-18m		本	10	1,047,000	10,470,000		単 16号 管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)	28%	式	1		1,415,289		※労務費・機械損料及 び運転費の合計の28% 管理費区分：0 [1] []
	合計					16,970,000		
	単価					1,697,000		円/本

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価
	プレ中掘工法によるPC-壁体 □700-17m		人	10	10	10,120,000	1,647,000
R0125	土木一般世話役		人	6.64	33,860	224,830	※協会歩掛p.12、6.64 ×1 管理費区分：0
R0113	溶接工		人	13.28	29,780	395,478	※6.64×2 管理費区分：0
R0106	とび工		人	6.64	30,600	203,184	※6.64×1 管理費区分：0
R0102	普通作業員		人	6.64	22,130	146,943	※6.64×1 管理費区分：0
	ア-ス-カ-中掘機運転 直結三点支持式(カ-出力90kW)		日	6.64	366,100	2,430,904	単 13号 ※6.64×1 管理費区分：0
	クローラクレーン運転 油圧駆動式ウインチ・ラジゴフ型80t吊		日	6.64	172,100	1,142,744	単 14号 ※6.64×1 管理費区分：0
WK230060	バックホ運転		日	6.64	63,820	423,764	単 15号 02-03-01 ※6.64×1 管理費区分：0
	PC-壁体材料費 □700-17m		本	10	1,012,000	10,120,000	単 17号 管理費区分：0
ZS8000004	諸雑費(率+まるめ)	28%	式	1		1,382,153	※労務費・機械損料及 び運転費の合計の28% 管理費区分：0
	合計					16,470,000	
	単価					1,647,000	円/本

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	プレ中掘工法によるPC-壁体 □500-14m		人	10	10	814,700	814,700	
R0125	土木一般世話役		人	4.56	33,860	154,401		※協会歩掛p.12、4.56 ×1 管理費区分：0 [] [1]
R0113	溶接工		人	4.56	29,780	135,796		※4.56×1 管理費区分：0 [] [1]
R0106	とび工		人	4.56	30,600	139,536		※4.56×1 管理費区分：0 [] [1]
R0102	普通作業員		人	4.56	22,130	100,912		※4.56×1 管理費区分：0 [] [1]
	ア-ス-カ-中掘機運転 直結三点支持式(カ-出力90kW)		日	4.56	366,100	1,669,416		単 13号 ※4.56×1 管理費区分：0 [] [1]
	クローラークレーン運転 油圧駆動式ウインチ・ラジブ型80t吊		日	4.56	172,100	784,776		単 14号 ※4.56×1 管理費区分：0 [] [1]
WK230060	バックホー運転		日	4.56	63,820	291,019		単 15号 02-03-01 ※4.56×1 管理費区分：0 [] [1]
	PC-壁体材料費 □500-14m		本	10	408,500	4,085,000		単 18号 管理費区分：0
ZS8000004	諸雑費(率+まるめ)	24%	式	1		786,144		※労務費・機械損料及 び運転費の合計の24% 管理費区分：0 [1] []
	合計					8,147,000		
	単価					814,700		円/本

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	荷卸し工		単位	t	単位数量	50	単価	1,608
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							協会歩掛p.26
	R0125		人	0.4	33,860	13,544		管理費区分:0
	普通作業員							
	R0102		人	0.8	22,130	17,704		管理費区分:0
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							
	L001130006		日	1	49,200	49,200		管理費区分:0
	合計					80,448		
	単価					1,608		円/t

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	目地充填工		単位	m	単位数量	1	単価	3,271
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水防砂材材料費 ZZ99*01*01009		m	1.2	1,200	1,440	協会歩掛p.22 管理費区分：0	
	透水フィルター材料費 ZZ99*01*01010		m	1.2	250	300	管理費区分：0	
	労務費 クマツト孔洗浄、透水防砂材挿入		日	0.008	144,220	1,153	単 19号 1/120 管理費区分：0	
	機械損料		日	0.008	3,709	29	単 20号 1/120 管理費区分：0	
	発電機 60kVA		日	0.008	12,032	96	単 21号 1/120 管理費区分：0	
	消耗品費 油脂、パッキン、ホリ付管 ZZ99*01*01011		孔	0.169	1,500	253	1/5.9 管理費区分：0	
	合計					3,271		
	単価					3,271	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	188,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	Z001102019	t	1.03	106,500	109,695	管理費区分: 0	
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150(FP3)	Q001001002	t	1	78,591	78,591	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		14	管理費区分: 0	
合計						188,300		
単価						188,300	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	442
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	0.295	33,860	9,988	管理費区分：0	
	とび工						[] [1]	
	R0106		人	0.295	30,600	9,027	管理費区分：0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	0.295	22,130	6,528	管理費区分：0	
	パッホホ(クローラ型)運転						単 22号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0.295	61,800	18,231	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		436	管理費区分：0	
	合計					44,210		
	単価					442	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB253630	敷鉄板賃料	25×1,524×6,096(mm),無,166日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	18,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm L002414001	供用日数:166日	枚	1	17,376	17,376	管理費区分:0	
	整備費(敷鉄板) 25×1524×6096mm Z006754003		枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分:0	
合計						18,480		
単価						18,480	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローレン系35 超80下(クム0.6超2下, 標準(1.0))	単位	回	単位数量	1	単価	1,275,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	5.5	29,990	164,945		管理費区分: 0
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							[] [1]
	L001130006		日	1.5	49,200	73,800		管理費区分: 0
	運搬費等率							[1] []
	ZS7210040	434%	式	1		1,036,153		管理費区分: 0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		102		管理費区分: 0
	合計					1,275,000		
	単価					1,275,000		円/回

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クロー式杭打機 質量100超150t以下, 標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	3,286,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	23.5	29,990	704,765		管理費区分: 0
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊 単価補正1.000							[] [1]
	L001130012		日	5.6	97,200	544,320		管理費区分: 0
	運搬費等率							[1] []
	ZS7210040	163%	式	1		2,036,008		管理費区分: 0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		907		管理費区分: 0
	合計					3,286,000		
	単価					3,286,000		円/回

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4.8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1.000		Z006810101	t	1	3,410	3,410	管理費区分: 0	
合計						3,410		
単価						3,410	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	ア-スオ-カ`中掘機運転 直結三点支持式(オ-カ`出力90kW)		単位	日	単位数量	1	単価	366,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							協会歩掛p.14
	R0114		人	1	33,560	33,560		管理費区分:0
	軽油							
	Z006702002		L	69	142	9,798		管理費区分:0
	ア-スオ-カ`中掘機[直結三点支持式] E90kW φ400~1200mm 21~33m	機械条件:供用 持込						
	M000512301		供用日	1.46	221,000	322,660		管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		82		管理費区分:0
	合計					366,100		
	単価					366,100		円/日

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	クローラクレーン運転 油圧駆動式ウインチ・ラジック型80t吊						1	172,100
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手(特殊)							協会歩掛p.15
	R0114		人	1	33,560	33,560		管理費区分:0
	軽油							
	Z006702002		L	82	142	11,644		管理費区分:0
	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラジック] 排出ガス対策型(第1次基準値)80t吊	機械条件:供用 持込						
	M000401037		供用日	1.46	86,900	126,874		管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		22		管理費区分:0
	合計					172,100		
	単価					172,100		円/日

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WK230060	ハック材運転		単位	日	単位数量	1	単価	63,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	45	142	6,390	管理費区分:0	
	ハック材(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	機械条件:供用 持込						
	M000202133		供用日	1.52	15,700	23,864	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分:0	
	合計					63,820		
	単価					63,820	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	PC-壁体材料費 □700-18m		単位	本	単位数量	1	単価	1,047,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	PC-壁体 □700 10mB種	ZZ99*01*01001	本	1	533,000	533,000	見積 管理費区分：0	
	PC-壁体 □700 8mB種	ZZ99*01*01002	本	1	433,000	433,000	管理費区分：0	
	中空部補強鋼管 □700用	ZZ99*01*01003	本	1	53,300	53,300	管理費区分：0	
	フリクションカッター □700用	ZZ99*01*01004	個	1	27,700	27,700	管理費区分：0	
合計						1,047,000		
単価						1,047,000	円/本	

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	PC-壁体材料費 □700-17m		単位	本	単位数量	1	単価	1,012,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	PC-壁体 □700 10mB種	ZZ99*01*01001	本	1	533,000	533,000	見積 管理費区分：0	
	PC-壁体 □700 7mB種	ZZ99*01*01005	本	1	398,000	398,000	管理費区分：0	
	中空部補強鋼管 □700用	ZZ99*01*01003	本	1	53,300	53,300	管理費区分：0	
	フリクションカッター □700用	ZZ99*01*01004	個	1	27,700	27,700	管理費区分：0	
	合計					1,012,000		
	単価					1,012,000	円/本	

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	PC-壁体材料費 □500-14m		単位	本	単位数量	1	単価	408,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	PC-壁体 □500 14mB種	ZZ99*01*01006	本	1	341,000	341,000	管理費区分：0	
	中空部補強鋼管 □500用	ZZ99*01*01007	本	1	53,300	53,300	管理費区分：0	
	フリクションカッター □500用	ZZ99*01*01008	個	1	14,200	14,200	管理費区分：0	
合計						408,500		
単価						408,500	円/本	

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	労務費 グラウト孔洗浄、透水防砂材挿入		単位	日	単位数量	1	単価	144,220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							協会歩掛p.22
	R0125		人	1	33,860	33,860		管理費区分：0
	特殊作業員							
	R0101		人	2	29,990	59,980		管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	1	22,130	22,130		管理費区分：0
	設備機械工							
	R0301		人	1	28,250	28,250		管理費区分：0
	合計					144,220		
	単価					144,220		円/日

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	機械損料		単位	日	単位数量	1	単価	3,709
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タービンポンプ φ80×5段 ZZ99*01*01012		台	1	2,010	2,010	※協会歩掛p.22 管理費区分：0 [] [1]	
	水中ポンプ(φ2) 150リットル分 ZZ99*01*01013		台	1	385	385	※ 管理費区分：0 [] [1]	
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 5m3 M002065002		供用日	1	696	696	※ 管理費区分：0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 20%		式	1		618	※耐圧ホース(上記合計の20%) 管理費区分：0 [1] []	
合計						3,709		
単価						3,709	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	発電機 60kVA		単位	日	単位数量	1	単価	12,032
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)50/60kVA		日	1	4,080	4,080	協会歩掛p.23 管理費区分:0	
	M001510030							
	軽油		L	56	142	7,952	管理費区分:0	
	Z006702002							
	合計					12,032		
	単価					12,032	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	61,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	142	16,898	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	合計					61,800		
	単価					61,800	円/日	

登 録 単 価

工事名	国道338号道路改良工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	PC-壁体	□700 10mB種	本	533,000	2025	10	確定
ZZ99*01*01002	PC-壁体	□700 8mB種	本	433,000	2025	10	確定
ZZ99*01*01003	中空部補強鋼管	□700用	本	53,300	2025	10	確定
ZZ99*01*01004	フリクションカッター	□700用	個	27,700	2025	10	確定
ZZ99*01*01005	PC-壁体	□700 7mB種	本	398,000	2025	10	確定
ZZ99*01*01006	PC-壁体	□500 14mB種	本	341,000	2025	10	確定
ZZ99*01*01007	中空部補強鋼管	□500用	本	53,300	2025	10	確定
ZZ99*01*01008	フリクションカッター	□500用	個	14,200	2025	10	確定
ZZ99*01*01009	透水防砂材材料費		m	1,200	2025	10	確定
ZZ99*01*01010	透水フィルター材料費		m	250	2025	10	確定
ZZ99*01*01011	消耗品費	油脂、パッキン、ポリライト管	孔	1,500	2025	10	確定
ZZ99*01*01012	タービンポンプ	φ80×5段	台	2,010	2025	10	確定
ZZ99*01*01013	水中ポンプ(φ2)	150リットル分	台	385	2025	10	確定
ZZ99*01*01014	移動式足場		日	17,600	2025	10	確定

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		162,261,822	
道路土工 (0002)	式	1		1,930,384	
掘削工 (0003)	式	1		272,976	工種 04:道路改良工事
掘削 (0004)	m3	750		272,976	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	752	363	272,976	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		
残土処理工 (0005)	式	1		1,657,408	工種 04:道路改良工事
整地 (0006)	m3	750		106,032	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	752	141	106,032	CB210610 127.07
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土砂等運搬 (0007)	m3	750		1,551,376	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	752	2,063	1,551,376	CB210110 1808.9
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2025.10 単 2025.10
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増 B地区
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
擁壁工 (0008)	式	1		159,201,908	
壁体工 (0009)	式	1		159,201,908	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
PC-壁体工 (0010)	本	106		156,068,843	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレ中掘工法によるPC-壁体 □700-18m	本	44	1,697,000	74,668,000	オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	6.64	33,860	224,830	R0125 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
溶接工	人	13.28	29,780	395,478	R0113 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		諸雑費1:対象			
とび工	人	6.64	30,600	203,184	R0106 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		諸雑費1:対象			
普通作業員	人	6.64	22,130	146,943	R0102 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		諸雑費1:対象			
ア-スオーガ`中堀機運転 直結三点支持式(オーガ`出力90kW)	日	6.64	366,100	2,430,904	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		諸雑費1:対象			

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(特殊)	人	1	33,560	33,560	R0114 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	69	142	9,798	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アースカー [®] 中掘機[直結三点支持式] E90kW φ400~1200mm 21~33m	供用日	1.46	221,000	322,660	M000512301 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	K01 機械使用条件	供用 持込				
	K02 岩石割増	岩石工の割増対象にしない				
	K04 供用日当り運転時間	標準				
	K06 交替制割増	無し				
	K07 異常補正	補正無し				
	K09 基礎価格補正	補正対象外				
	K10 北海道・沖縄輸送補正	補正無し				
諸雑費(まるめ)	式	1		82	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
クローラークレーン運転 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型80t吊	日	6.64	172,100	1,142,744	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
運転手(特殊)	人	1	33,560	33,560	R0114 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	82	142	11,644	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジジブ] 排出ガス対策型(第1次基準値)80t吊	供用日	1.46	86,900	126,874	M000401037 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		22	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホ運転	日	6.64	63,820	423,764	WK230060 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					
移動式足場	日	6.64	17,600	116,864	ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					
PC-壁体材料費 □700-18m	本	10	1,047,000	10,470,000	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
PC-壁体 □700 10mB種	本	1	533,000	533,000	単価補正 ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
PC-壁体 □700 8mB種	本	1	433,000	433,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
中空部補強鋼管 □700用	本	1	53,300	53,300	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
フリクションカッター □700用	個	1	27,700	27,700	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)	式	1		1,415,289	ZS800004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=28.000%					
プレ中掘工法によるPC-壁体 □700-17m	本	28	1,647,000	46,116,000	オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	6.64	33,860	224,830	R0125 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
溶接工	人	13.28	29,780	395,478	R0113 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
とび工	人	6.64	30,600	203,184	R0106 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					
普通作業員	人	6.64	22,130	146,943	R0102 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					
ア-ス-カ`中堀機運転 直結三点支持式(オカ`出力90kW)	日	6.64	366,100	2,430,904	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					
運転手(特殊)	人	1	33,560	33,560	R0114 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	L	69	142	9,798	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アースオーガ中掘機[直結三点支持式] E90kW φ400～1200mm 21～33m	供用日	1.46	221,000	322,660	M000512301 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		82	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クローラークレーン運転 油圧駆動式ウインチ・ラジック型80t吊	日	6.64	172,100	1,142,744	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(特殊)	人	1	33,560	33,560	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	82	142	11,644	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・リフティング] 排出ガス対策型(第1次基準値)80t吊	供用日	1.46	86,900	126,874	M000401037 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し				
諸雑費(まるめ)	式	1		22	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
バックホリ運転	日	6.64	63,820	423,764	単価補正 WK230060 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					
PC-壁体材料費 □700-17m	本	10	1,012,000	10,120,000	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
PC-壁体 □700 10mB種	本	1	533,000	533,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
PC-壁体 □700 7mB種	本	1	398,000	398,000	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
中空部補強鋼管 □700用	本	1	53,300	53,300	単価補正 ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
フリクションカッター □700用	個	1	27,700	27,700	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		1,382,153	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=28.000%					
プレ中掘工法によるPC-壁体 □500-14m	本	34	814,700	27,699,800	オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	人	4.56	33,860	154,401	単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
溶接工	人	4.56	29,780	135,796	R0113 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	4.56	30,600	139,536	R0106 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	4.56	22,130	100,912	R0102 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アースオーガ`中掘機運転 直結三点支持式(オーガ`出力90kW) ----- 諸雑費1:対象	日	4.56	366,100	1,669,416	オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	33,560	33,560	R0114 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	69	142	9,798	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アースオーガ`中掘機[直結三点支持式] E90kW φ400~1200mm 21~33m ----- K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正	供用日	1.46	221,000	322,660	M000512301 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外			

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		82	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クローラークレーン運転 油圧駆動式ウインチ・ラジック型80t吊	日	4.56	172,100	784,776	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
運転手(特殊)	人	1	33,560	33,560	R0114 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	82	142	11,644	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・リフティング] 排出ガス対策型(第1次基準値)80t吊	供用日	1.46	86,900	126,874	M000401037 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		供用 持込				
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転時間		標準				
K06 交替制割増		無し				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
諸雑費(まるめ)	式	1		22	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホ運転	日	4.56	63,820	291,019	WK230060 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1:対象						
PC-壁体材料費 □500-14m	本	10	408,500	4,085,000	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
PC-壁体 □500 14mB種	本	1	341,000	341,000	ZZ99*01*01006		
					管理費区分	0	
					歩	2025.10	単 2025.10
					単価地区	むつ市(旧むつ市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
中空部補強鋼管 □500用	本	1	53,300	53,300	ZZ99*01*01007		
					管理費区分	0	
					歩	2025.10	単 2025.10
					単価地区	むつ市(旧むつ市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
フリクションカッター □500用	個	1	14,200	14,200	ZZ99*01*01008		
					管理費区分	0	
					歩	2025.10	単 2025.10
					単価地区	むつ市(旧むつ市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費(率+まるめ)	式	1		786,144	ZS8000004		
					管理費区分	0	
					歩	2025.10	単 2025.10
					単価地区	むつ市(旧むつ市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費1 諸雑費率=24.000%							

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
荷卸し工	t	1,089.08	1,608	1,751,240	単価補正 オプション入力 単位数 50 t 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.4	33,860	13,544	R0125 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.8	22,130	17,704	R0102 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	1	49,200	49,200	L001130006 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	有り 補正しない			

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
目地充填工	m	1,241	3,271	4,059,311	単価補正 オプション入力 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
透水防砂材材料費	m	1.2	1,200	1,440	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
透水フィルター材料費	m	1.2	250	300	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
労務費 グラウト洗浄、透水防砂材挿入	日	0.008	144,220	1,153	オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	2	29,990	59,980	R0101 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	22,130	22,130	R0102 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
設備機械工	人	1	28,250	28,250	R0301 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
機械損料	日	0.008	3,709	29	単価補正 オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
タービンポンプ φ80×5段	台	1	2,010	2,010	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
-----					諸雑費1：対象		
水中ポンプ(φ2) 150リットル分	台	1	385	385	ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
-----					諸雑費1：対象		
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 5m3	供用日	1	696	696	M002065002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1		
-----					諸雑費1：対象		
	K01	機械使用条件	持込		歩 2025.10 単 2025.10		
	K03	年間供用日数	標準		単価地区 むつ市(旧むつ市)		
	K05	交替制割増	無し		労調係数 1.000 00-00 0		
	K06	異常補正	補正無し		豪雪割増 B地区		
	K08	基礎価格補正	補正対象外		潮間割増 0% 係数ランク 1		

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
K09 北海道・沖縄輸送補正 諸雑費1: 対象		補正無し			単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		618	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=20.000%						
発電機 60kVA	日	0.008	12,032	96	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)50/60kVA	日	1	4,080	4,080	M001510030 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		持込				
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転日数		標準				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
軽油	L	56	142	7,952	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道338号道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
消耗品費 油脂、パッキン、ホリ付管	孔	0.169	1,500	253	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
積込(ルース)	m3	719	264	189,816	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
整地	m3	719	141	101,379	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
土砂等運搬	m3	719	2,063	1,483,297	CB210110 1808.9 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
笠コンクリート工 (0011)	m	68		3,133,065	単価補正 オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	46.2	25,010	1,155,462	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 J02 打設工法 コンクリートポンプ車打設 J03 コンクリート規格 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20) J04 設計日打設量 10m3以上100m3未満 J05 養生工の種類 一般養生 J06 圧送管延長距離区分 延長無し J13 費用の内訳 全ての費用
型枠	m2	116.3	10,890	1,266,507	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 型枠の種類 一般型枠 J02 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物
鉄筋工[市場単価]	t	2.889	188,300	543,998	WB810010 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0
					J01 鉄筋材料規格・径 SD345 D13 J02 規格・仕様区分 一般構造物 J03 施工規模 10t未満

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠	m2	17.2	9,715	167,098	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			
仮設工 (0012)	式	1		1,129,530	
作業ヤード整備工 (0013)	式	1		1,129,530	工種 99:
ヤード造成 (0014)	m2	470		1,129,530	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	465	442	205,530	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10
J01 作業区分		設置・撤去			

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
敷鉄板賃料	枚	50	18,480	924,000	WB253630	
					管理費区分	0
					歩	2025.10 単 2025.10
J01 敷鉄板の種類		25×1,524×6,096(mm)			単価地区	むつ市(旧むつ市)
J02 不足分弁償金の有無		無			労調係数	1.000 00-00 0
J04 供用日数(日)(実数入力)		166日			豪雪割増	B地区
J05 継続工事の有無		無			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 整備費の有無		有			単価補正	
直接工事費 (0015)	式	1		162,261,822		
共通仮設 (0016)	式	1		21,168,564		
共通仮設費 (0017)	式	1		6,792,564		
運搬費 (0018)	式	1		5,348,564	工種	99:
重建設機械分解組立輸送費 (0019)	回	2		4,561,000	オプション入力	
					第0007号内訳書	
					単位数量	1 回
					管理費区分	0
					歩	2025.10 単 2025.10
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
重建設機械分解組立輸送	回	1	1,275,000	1,275,000	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			WB010350	
J02 機械質量区分		クローレン系35超80下(クマ0.6超2下)			管理費区分 0	
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			歩 2025.10 単 2025.10	
					単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
重建設機械分解組立輸送	回	1	3,286,000	3,286,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)				
J02 機械質量区分		クロー式杭打機 質量100超150t以下				
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)				
仮設材運搬費 (0020)	t	80.2		787,564	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	80.2	3,410	273,482	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		4.8km				
J04 製品長区分		12m以内				

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増	B地区
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	80.2	3,410	273,482	WB010020	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0	
J02 片道運搬距離(実数入力)		4.8km			歩 2025.10 単 2025.10	
J04 製品長区分		12m以内			単価地区 むつ市(旧むつ市)	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増 B地区	
J07 その他の諸料金の有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
仮設材等の積込み取卸し費	t	80.2	3,000	240,600	WB010030	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0	
					歩 2025.10 単 2025.10	
					単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
現場環境改善費 (0021)	式	1		1,444,000		
現場環境改善費(率計上) (0022)	式	1		1,444,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費(率計上) (0023)	式	1		14,376,000		
主たる工種	02:河川・道路構造物工事					
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)		1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費						

