

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承広連 第115号

設計書番号 507-050-0421

三沢七戸線道路改良工事

実施 設計書

上北郡六戸町大字犬落瀬 地内

工 期 2 6 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 196.6 m		
	道路土工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
	縁石工	1	式
	橋台工	1	式
設計額	138,248,000 円 (内消費税 12,568,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		61,189,010		
道路土工							
		式	1		54,538,604		
掘削工							
		式	1		19,239		
掘削	土砂						内 1号
		m3	50		19,239		
路体盛土工							
		式	1		1,154,514		
路体(築堤)盛土	土砂						内 2号
		m3	1,400		1,154,514		
路体盛土工(ICT)							
		式	1		50,596,960		
路体(築堤)盛土(ICT)	土砂						内 3号
		m3	9,800		2,644,960		
土材料							内 4号
		m3	17,800		47,952,000		
路床盛土工(ICT)							
		式	1		915,690		
路床盛土(ICT)							内 5号
		m3	2,300		915,690		
法面整形工							
		式	1		252,180		
法面整形(盛土部)	法面締め:無し,現場制約:無し						内 6号
		m2	540		252,180		

設計内訳書 (本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
法面整形工(ICT)		式	1		1,600,021			
法面整形(盛土部)(ICT)		m2	2,770		1,600,021		内 7号	
法面工		式	1		808,372			
植生工		式	1		808,372			
種子散布		m2	3,310		808,372		内 8号	
排水構造物工		式	1		5,842,034			
作業土工		式	1		277,570			
床掘り	土質:土砂	m3	130		39,427		内 9号	
埋戻し	土質:土砂	m3	90		238,143		内 10号	
側溝工		式	1		1,206,930			
プレキャストU型側溝	BF1-B450-L2000・BFB-450	m	127		1,206,930		内 11号	
管渠工		式	1		45,105			
暗渠排水管	VPφ150	m	14		45,105		内 12号	

設計内訳書 (本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水柵・マンホール工							
		式	1		1,823,120		
現場打ち集水柵	B500~700-H500~800						内 13号
		箇所	18		1,123,340		
蓋	T-2 B500~700						内 14号
		枚	18		699,780		
排水工							
		式	1		2,489,309		
縦排水	BF2-B300-L2000						内 15号
		m	98		2,169,332		
路面排水柵							内 16号
		基	7		319,977		
舗装							
		式	1		8,664,128		
舗装工							
		式	1		6,410,397		
アスファルト舗装工	車道部						
		式	1		5,069,916		
置換工	再生砕石RC-40 t=55cm						内 17号
		m2	43		97,996		
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=24+27=51cm(凍抑同時施工)						内 18号
		m2	1,530		4,590,112		
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=40+11=51cm(凍抑同時施工)						内 19号
		m2	127		381,808		
アスファルト舗装工	歩道部						
		式	1		1,212,920		

設計内訳書 (本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層	路盤用砂 t=15cm	m2	438		624,720		内 20号
下層路盤(歩道部)	フェロニッケルスラグ* (CS-20) t=10cm	m2	458		588,200		内 21号
アスファルト舗装工	進入路部	式	1		30,046		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm	m2	18		30,046		内 22号
敷砂利工	進入路部	式	1		97,515		
敷砂利		m2	296		97,515		内 23号
縁石工		式	1		2,191,051		
縁石工		式	1		2,191,051		
歩車道境界ブロック	HB-F-K1	m	192		2,191,051		内 24号
道路付属施設工		式	1		62,680		
境界工		式	1		62,680		
境界杭	境界杭規格:12×12×100cm, 施工区分:根巻き基礎無し	本	10		62,680		内 25号
橋梁下部		式	1		2,782,562		

設計内訳書 (本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋台工							
		式	1		2,782,562		
橋台躯体工							
		式	1		2,782,562		
踏掛版	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)W/C≦55%						内 26号
		m3	19		912,406		
摺付け版	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)W/C≦55%						内 27号
		m3	11		414,612		
鉄筋	SD345 D13, D16~25						内 28号
		t	2.9		541,920		
裏込め排水工	エントレマットEM50-300C						内 29号
		m	260		913,624		
直接工事費							
		式	1		72,635,700		
共通仮設							
		式	1		9,287,000		
共通仮設費							
		式	1		1,908,000		
技術管理費							
		式	1		1,146,000		
システム初期費(ICT)							内 30号
		式	1		1,146,000		
現場環境改善費							
		式	1		762,000		
現場環境改善費(率計上)							
		式	1		762,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,379,000		
純工事費		式	1		81,922,700		
現場管理費		式	1		25,518,000		
工事原価		式	1		107,440,700		
一般管理費等		式	1		18,239,300		
工事価格		式	1		125,680,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		12,568,000		
工事費計		式	1		138,248,000		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	72,635,700	直接工事費	72,635,700	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		72,635,700	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		72,635,700		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.06%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		10.16%		0.00%
	計上額		7,379,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	72,635,700	直接工事費	72,635,700	
非対象額計 (-)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	72,635,700	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.05%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.05%		0.00%	
計上額	762,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	1,146,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,146,000
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					9,287,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	81,922,700	単独（追加工事）直接工事費	72,635,700	単独（追加工事）共通仮設費	9,287,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		81,922,700	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		81,922,700		0	0
現場管理費 率（補正前）		30.06%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.48%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		31.15%		0.00%	
計上額		25,518,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	107,440,700				
純工事費	81,922,700	現場管理費	25,518,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	107,440,700	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	107,440,700		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	16.94%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	16.94%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	107,440,700		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	18,239,300				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年10月		
単 価 地 区	六戸町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.48%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			72,635,700
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				72,635,700
	共通仮設費 (率分)	72,635,700	10.16	7,379,000
	技術管理費			1,146,000
現場環境改善費対象工事費				72,635,700
	現場環境改善費 (率分)	72,635,700	1.05	762,000
現場管理費対象純工事費				81,922,700
	現場管理費	81,922,700	31.15	25,518,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				107,440,700
	一般管理費等	107,440,700	16.94	18,239,300
	業務委託費			0
工事価格				125,680,000
消費税等相当額				12,568,000
工事費計				138,248,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	53	363	19,239		管理費区分: 0
合計					19,239		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	路体(築堤)盛土	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満						02-01-02
CB210510		m3	138	5,973	824,274		管理費区分: 0
路体(築堤)盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	1,290	256	330,240		管理費区分: 0
合計					1,154,514		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	路体(築堤)盛土(ICT)	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満,無し						02-01-02
CB210570		m3	9,760	271	2,644,960		管理費区分:0
合計					2,644,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	17,760	2,700	47,952,000		管理費区分:0
合計					47,952,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	路床盛土(ICT)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	路床盛土(ICT)	20,000m3未満,無し						02-01-02
	CB210580		m3	2,330	393	915,690		管理費区分:0
	合計					915,690		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	法面整形	盛土部,無し,無し,㈬質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用						02-02-01
	CB220010		m2	540	467	252,180		管理費区分:0
	合計					252,180		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	法面整形(盛土部)(ICT)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	法面整形(ICT)	盛土部,無し,㈬質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
	CB220070		m2	2,773	577	1,600,021		管理費区分:0
	合計					1,600,021		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	種子散布							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	機械播種施工による植生工	種子散布工,1000m2以上(標準),無						単 1号 06-02-04
	WB810830		m2	3,313	244	808,372		管理費区分:0
	合計					808,372		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	床掘り	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し						02-01-03
CB210030		m3	87	325	28,275		管理費区分:0
床掘り	土砂,標準,無し,無し						02-01-03 集水樹
CB210030		m3	41	272	11,152		管理費区分:0
合計					39,427		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	埋戻し	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	52	3,214	167,128		管理費区分:0
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03 集水樹
CB210410		m3	35	2,029	71,015		管理費区分:0
合計					238,143		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	フレキストU型側溝	BF1-B450-L2000・BFB-450					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.6m3/10m	m	117.3	8,285	971,830		単 2号 01-10-01 B450 管理費区分:0
U型側溝 WB821410	据付け,L=1000mm,無し,BFB-450,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.7m3/10m	m	10	23,510	235,100		単 3号 01-10-01 管理費区分:0
合計					1,206,930		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	暗渠排水管	VP φ 150					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付,直管,50~150mm,全ての費用	m	14.1	3,199	45,105		02-02-05 管理費区分:0
合計					45,105		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	現場打ち集水桝	B500~700-H500~800					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.28m3を超え0.30m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	12	53,190	638,280		02-02-10 SM-B500-H500 管理費区分: 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.49m3を超え0.52m3以下, ハックホ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	4	78,530	314,120		02-02-10 SM-B700-H700 管理費区分: 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.55m3を超え0.58m3以下, ハックホ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2	85,470	170,940		02-02-10 SM-B700-H800 管理費区分: 0
合計					1,123,340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	蓋	T-2 B500~700					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	6	28,620	171,720		単 4号 01-10-01 T-25 500×500 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	48,420	96,840		単 5号 01-10-01 T-25 700×700 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	6	35,790	214,740		単 6号 01-10-01 FSM-B500 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	4	54,120	216,480		単 7号 01-10-01 FSM-B700 管理費区分:0
合計					699,780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	縦排水	BF2-B300-L2000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縦排水工設置 BF2-B300-L2000		m	98.3	20,503	2,015,444		単 8号 管理費区分：0
継手コンクリート (タイプ A)		箇所	12	6,585	79,020		単 9号 管理費区分：0
継手コンクリート (タイプ B)		箇所	12	6,239	74,868		単 10号 管理費区分：0
合計					2,169,332		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	路面排水柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面排水柵		基	7	45,711	319,977		単 11号 管理費区分：0
合計					319,977		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	置換工	再生砕石RC-40 t=55cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
置換工 再生砕石RC-40 t=55cm		m2	42.7	2,295	97,996		単 12号 管理費区分：0
合計					97,996		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=24+27=51cm (凍抑同時施工)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	510mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1,528	3,004	4,590,112		03-03-02 管理費区分：0
合計					4,590,112		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=40+11=51cm (凍抑同時施工)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	510mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	127.1	3,004	381,808		03-03-02 管理費区分: 0
合計					381,808		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	凍上抑制層	路盤用砂 t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 路盤用砂 t=15cm		m2	438.4	1,425	624,720		単 13号 管理費区分: 0
合計					624,720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	下層路盤(歩道部)	フェロニッケルスラグ [®] (CS-20) t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	458.1	1,284	588,200		03-03-02 管理費区分: 0
合計					588,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	18.1	1,660	30,046		03-03-02 管理費区分: 0
合計					30,046		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利		m2	296.4	329	97,515		単 14号 管理費区分：0
合計					97,515		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	歩車道境界ブロック	HB-F-K1					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック HB-F型		m	192.4	11,388	2,191,051		単 15号 管理費区分：0
合計					2,191,051		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	境界杭	境界杭規格:12×12×100cm, 施工区分:根巻き基礎無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
付属物設置工(境界杭設置) WB812330	根巻き基礎無し, 手間+材料費(標準[120×120]), 10本以上30本未満, 無, 無	本	10	6,268	62,680		単 16号 06-02-09 管理費区分:0
合計					62,680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	踏掛版	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)W/C≤55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
踏掛版設置 CB411010	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 有り, 有り	m3	18.7	44,740	836,638		04-01-06 管理費区分:0
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	82	924	75,768		03-03-02 管理費区分:0
合計					912,406		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	摺付け版	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)W/C≤55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),一般養生,全ての費用	m3	10.7	35,210	376,747		02-03-01 管理費区分:0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	2.5	10,890	27,225		02-02-06 管理費区分:0
タイバー D29 L=700 ZZ99*01*02001		本	19	560	10,640		管理費区分:0
合計					414,612		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	鉄筋	SD345 D13, D16~25					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	1.105	188,300	208,071		単 17号 02-02-06 管理費区分:0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	1.792	186,300	333,849		単 18号 02-02-06 管理費区分:0
合計					541,920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	裏込め排水工	エントレンマットEM50-300C						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ドレン材設置 エントレンマットEM50-300C		m	259.7	3,518	913,624		単 19号 管理費区分：0	
合計					913,624			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	システム初期費(ICT)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT) WB010510	ブルト-サー	式	1		548,000		単 20号 01-02-02 路体、路床 管理費区分：0	
システム初期費 (ICT) WB010510	バックホ	式	1		598,000		単 21号 01-02-02 管理費区分：0	
合計					1,146,000			

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB810830	機械播種施工による植生工	種子散布工, 1000m2以上(標準), 無	単位	m2	単位数量	1	単価	244
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 種子散布 単価補正1.000(FP3)		Q001411001	m2	1	244.42	244	管理費区分: 0	
合計						244		
単価						244	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	28,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	910.86	91,086	管理費区分:0	
	側溝蓋 T-25 500×500用	Y000301000003	組	100	27,700	2,770,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		914	管理費区分:0	
合計						2,862,000		
単価						28,620	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単価数量	100	単価	48,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367002	枚	100	910.86	91,086	管理費区分:0	
	側溝蓋 T-25 700×700用	Y000301000004	組	100	47,500	4,750,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		914	管理費区分:0	
合計						4,842,000		
単価						48,420	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単価数量	100	単価	54,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367002	枚	100	910.86	91,086	管理費区分:0	
	側溝蓋 縞鋼板 FSM-B700	Y000301000002	枚	100	53,200	5,320,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		914	管理費区分:0	
合計						5,412,000		
単価						54,120	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	縦排水工設置 BF2-B300-L2000		単位	m	単位数量	10	単価	20,503
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,縦排水部,無し	m	10	7,533	75,330	単 22号 01-10-01 管理費区分:0	
	WB240730	縦排水溝,クレーン機能付きバックホ,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,無し,10m3/100m2,有り	m2	10	7,512	75,120	単 23号 02-04-03 管理費区分:0	
	WB240720	縦排水溝	m2	4	13,150	52,600	単 24号 02-04-03 管理費区分:0	
	WB240740	縦排水溝・小段排水溝	m2	10	198	1,980	単 25号 02-04-03 管理費区分:0	
合計						205,030		
単価						20,503	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	継手コンクリート (タイプ A)	条件	単位	箇所	単位数量	金額	単価	6,585
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	0.05	34,560	1,728	02-03-01 管理費区分: 0	
	型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	0.5	9,715	4,857	02-02-06 管理費区分: 0	
合計						6,585		
単価						6,585	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	継手コンクリート (タイプ B)	条件	単位	箇所	単位数量	金額	単価	6,239
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	0.04	34,560	1,382	02-03-01 管理費区分: 0	
	型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	0.5	9,715	4,857	02-02-06 管理費区分: 0	
合計						6,239		
単価						6,239	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	路面排水柵		単位	基	単位数量	10	単価	45,711
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水柵 CB222800	据付, 200kgを超え400kg以下, 無し, 全ての費用	基	10	5,687	56,870	02-02-05 管理費区分: 0	
	路面排水柵 400×400 グレーチング T-25付き Z231042005		個	10	36,000	360,000	管理費区分: 0	
	歩車道境界ブロック B種 両面R L=0.6m/個		箇所	10	4,024	40,240	単 26号 管理費区分: 0	
合計						457,110		
単価						45,711	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	置換工 再生砕石RC-40 t=55cm	単位	m2	単位数量	100	単価	2,295
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	再生クワッシューラン RC-40 Z002122003		m3	69.3	3,000	207,900	0.55*100*1.26 管理費区分：0
	路床盛土 CB210520	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	55	394	21,670	0.55*100 02-01-02 管理費区分：0
	合計					229,570	
	単価					2,295	円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	凍上抑制層 路盤用砂 t=15cm	単位	m2	単位数量	100	単価	1,425
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	15	5,973	89,595	100*0.15 02-01-02 管理費区分：0
	砂 路盤用 Z230300005		m3	18.9	2,800	52,920	15*1.26 管理費区分：0
	合計					142,515	
	単価					1,425	円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	敷砂利		単位	m2	単位数量		単価	
						100		329
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	10	141	1,410	02-01-02 100m2×0.1 河川編 (県版) p.2 管理費区分: 0	
再生クラッシュラン RC-40	Z002122003		m3	10.5	3,000	31,500	10m3×1.05 管理費区分: 0	
合計						32,910		
単価						329	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	歩車道境界ブロック HB-F型	単位	m	単位数量	100	単価	11,388
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	歩車道境界ブロック CB422510	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未 満, 0.5個/m, 無し, 無し	m	100	6,365	636,500	03-03-07 管理費区分: 0
	コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	6.1	33,670	205,387	02-03-01 管理費区分: 0
	型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	41	5,646	231,486	02-02-06 管理費区分: 0
	基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ ン 40~0, 全ての費用	m2	42	1,481	62,202	02-02-02 管理費区分: 0
	目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.6	5,452	3,271	02-02-18 管理費区分: 0
	合計					1,138,846	
	単価					11,388	円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	188,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	Z001102019	t	1.03	106,500	109,695	管理費区分: 0	
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150(FP3)	Q001001002	t	1	78,591	78,591	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		14	管理費区分: 0	
	合計					188,300		
	単価					188,300	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	186,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25	Z001102020	t	1.03	104,500	107,635	管理費区分: 0	
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150(FP3)	Q001001002	t	1	78,591	78,591	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		74	管理費区分: 0	
	合計					186,300		
	単価					186,300	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	トレン材設置 エントレンマットEM50-300C	条件	単位	m	単位数量	10	単価	3,518
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							見積
	R0102		人	0.32	22,130	7,081		管理費区分：0
	エントレンマット EM50-300C							管理費区分：0
	ZZ99*01*01004		m	10	2,810	28,100		管理費区分：0
	合計					35,181		
	単価					3,518		円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WB010510	システム初期費 (ICT)	フルト-サー	単位	式	単位数量	1	単価	548,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費 フルト-サー							管理費区分：0
	Z006890001		式	1	548,000	548,000		管理費区分：0
	合計					548,000		

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WB010510	システム初期費 (ICT)	バックホ	単位	式	単位数量	1	単価	598,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 バックホ		Z006890002	式	1		598,000	管理費区分：0	
合計						598,000		

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,縦排水部,無し	単位	m	単位数量	10	単価	7,533
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.201 (FP3)	Q001365003	m	10	4,982.15	49,821	管理費区分:0	
	側溝 BF2-B300 L=2000	Y000300000001	個	5	5,100	25,500	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		9	管理費区分:0	
合計						75,330		
単価						7,533	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WB240730	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート打設工	縦排水溝, クレーン機能付きバックホ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 有り	単位	m2	単価数量	100	単価 7,512
	土木一般世話役		人	2.5	33,860	84,650	[] [1] 管理費区分: 0
	特殊作業員		人	2.1	29,990	62,979	[] [1] 管理費区分: 0
	普通作業員		人	5.8	22,130	128,354	[] [1] 管理費区分: 0
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		m3	12.1	18,050	218,405	管理費区分: 0
	バックホ(クレーン) 標準・超低騒音・クレーン排ガス2014年山積0.8m3吊能力2.9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	16.5	15,400	254,100	単 27号 90-02-02 管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)		式	1		2,712	[1] [] 管理費区分: 0
	合計					751,200	
	単価					7,512	円/m2

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 WB240720	型枠工	縦排水溝	単位	m2	単位数量	10	単価	13,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	1.2	33,860	40,632	管理費区分：0	
	R0133		人	1.6	35,600	56,960	管理費区分：0	
	R0102		人	1.2	22,130	26,556	管理費区分：0	
	ZS8000004	6%	式	1		7,352	管理費区分：0	
合計						131,500		
単価						13,150	円/m2	

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号 WB240740	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m2	単位数量	100	単価	198
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.21	33,860	7,110		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.56	22,130	12,392		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	2%	式	1		388		管理費区分：0
	合計					19,890		
	単価					198		円/m2

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	歩車道境界ブロック B種 両面R L=0.6m/個		単位	箇所	単位数量	10	単価	4,024
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック CB422510	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg 未満, 1.65個/m, 無し, 無し	m	6	6,707	40,242	03-03-07 管理費区分: 0	
合計						40,242		
単価						4,024	円/箇所	

4次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号 K0202108	バックホウ(クロー)標準・超低騒音・クレーン 排ガス2014年山積0.8m3吊能力2.9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	15,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.17	33,560	5,705	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	18	142	2,556	管理費区分: 0	
	バックホウ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t							
	M000202108		時間	1	7,130	7,130	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分: 0	
	合計					15,400		
	単価					15,400	円/時間	

登 録 単 価

工事名	三沢七戸線道路改良工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000283000001	歩車道境界ブロック	両面 180/230×250×600(B)	個	1,890	2025	10	確定
Y000283000002	歩車道境界ブロック	両面 180/240×300×2000(C)	個	6,860	2025	10	確定
Y000300000001	側溝	BF2-B300 L=2000	個	5,100	2025	10	確定
Y000300000002	側溝	ベンチフレームボックス暗渠 幅450×高395×長1000	個	18,400	2025	10	確定
Y000300000003	側溝	BF1-B450 45×29.5×200cm JISA5372	個	7,840	2025	10	確定
Y000301000001	側溝蓋	縞鋼板 FSM-B500	枚	35,400	2025	10	確定
Y000301000002	側溝蓋	縞鋼板 FSM-B700	枚	53,200	2025	10	確定
Y000301000003	側溝蓋	T-25 500×500用	組	27,700	2025	10	確定
Y000301000004	側溝蓋	T-25 700×700用	組	47,500	2025	10	確定
Y001100001001	路盤材	0-20(CS-20相当品)	m3	4,200	2025	10	確定
Y001312002001	ゴム支承	SBR (スチレン・ブタジエンゴム) 20mm	m2	37,100	2025	10	確定
Y001613000001	購入土	山土 ルーズ 現着(10,000m3超えに適用)	m3	2,700	2025	10	確定
Y001664000001	暗渠排水管	VP-150	m	2,770	2025	10	確定 Z005002008
Z004204001001	道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1,760	2025	10	確定
ZZ99*01*01004	エンブレマット	EM50-300C	m	2,810	2025	10	確定
ZZ99*01*02001	タイバー	D29 L=700	本	560	2025	10	確定

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
三沢七戸線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		61,189,010	
道路土工 (0002)	式	1		54,538,604	
掘削工 (0003)	式	1		19,239	工種 04:道路改良工事
掘削 (0004)	m3	50		19,239	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	53	363	19,239	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質	土砂		
		J02 施工方法	オープンカット		
		J03 押土の有無	無し		
		J04 障害の有無	無し		
		J05 施工数量	5,000m3未満		
路体盛土工 (0005)	式	1		1,154,514	工種 04:道路改良工事
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	1,400		1,154,514	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	138	5,973	824,274	CB210510 6722.7
J01 施工幅員		2.5m未満			管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	1,290	256	330,240	CB210510 240.29
J01 施工幅員		4.0m以上			管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
路体盛土工(ICT) (0007)	式	1		50,596,960	工種 04:道路改良工事
路体(築堤)盛土(ICT) (0008)	m3	9,800		2,644,960	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	m3	9,760	271	2,644,960	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB210570 255.75 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工数量		20,000m3未満			
J02 障害の有無		無し			
土材料 (0009)	m3	17,800		47,952,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土材料	m3	17,760	2,700	47,952,000	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路床盛土工(ICT) (0010)	式	1		915,690	工種 04:道路改良工事
路床盛土(ICT)					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
三沢七戸線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)	m3	2,300		915,690	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土(ICT)	m3	2,330	393	915,690	CB210580 369.82 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 施工数量 20,000m3未満 J02 障害の有無 無し			
法面整形工 (0012)	式	1		252,180	工種 04:道路改良工事
法面整形(盛土部) (0013) (P)	m2	540		252,180	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 法面締固め 無し Q02 現場制約 無し Q03 法面整形費 法面整形 Q04 土砂購入費 計上しない			
法面整形	m2	540	467	252,180	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町
		J01 整形箇所 盛土部 J02 法面締固めの有無 無し			

入力データリスト (本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳	無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面整形工(ICT) (0014)	式	1		1,600,021	工種 04:道路改良工事
法面整形(盛土部)(ICT) (0015)	m2	2,770		1,600,021	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形(ICT)	m2	2,773	577	1,600,021	CB220070 557.96 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 土質	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		
法面工 (0016)	式	1		808,372	
植生工 (0017)	式	1		808,372	工種 04:道路改良工事
種子散布 (0018)	m2	3,310		808,372	オプション入力 第0008号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
機械播種施工による植生工	m2	3,313	244	808,372	WB810830 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 工種区分		種子散布工			
J03 施工規模		1000m2以上(標準)			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			
排水構造物工 (0019)	式	1		5,842,034	
作業土工 (0020)	式	1		277,570	工種 04:道路改良工事
床掘り (0021)	m3	130		39,427	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り					CB210030 290.57

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
三沢七戸線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m3	87	325	28,275	管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
床掘り	m3	41	272	11,152	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し (0022)	m3	90		238,143	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	52	3,214	167,128	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
三沢七戸線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
埋戻し	m3	35	2,029	71,015	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
側溝工 (0023)	式	1		1,206,930	工種 04:道路改良工事
プレキャストU型側溝 (0024)	m	127		1,206,930	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	117.3	8,285	971,830	WB821410 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
三沢七戸線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
U型側溝	m	10	23,510	235,100	WB821410 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		BFB-450			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
管渠工 (0025)	式	1		45,105	工種 04:道路改良工事
暗渠排水管 (0026)	m	14		45,105	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	14.1	3,199	45,105	CB222770 837.85 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		直管			
J03 呼び径		50～150mm			
J05 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
集水桝・マンホール工 (0027)	式	1		1,823,120	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 工種 04:道路改良工事
現場打ち集水桝 (0028)	箇所	18		1,123,340	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	12	53,190	638,280	CB222950 51457.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.28m3を超え0.30m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	4	78,530	314,120	CB222950 75909.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.49m3を超え0.52m3以下			
J03 コンクリート打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	2	85,470	170,940	CB222950 82674.0 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2025.10 単 2025.10
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.55m3を超え0.58m3以下			単価地区 六戸町
J03 コンクリート打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			労調係数 1.000 00-00 0
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
蓋 (0029)	枚	18		699,780	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	6	28,620	171,720	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	2	48,420	96,840	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版					WB821430

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
三沢七戸線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	6	35,790	214,740	管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2025.10 単 2025.10
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 六戸町
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増 B地区
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	4	54,120	216,480	WB821430
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2025.10 単 2025.10
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区 六戸町
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0
J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増 B地区
J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
排水工 (0030)	式	1		2,489,309	工種 04:道路改良工事
縦排水 (0031)	m	98		2,169,332	オプション入力
					第0015号内訳書
					単位数 1 m
					管理費区分 0
					歩 2025.10 単 2025.10
					単価地区 六戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
縦排水工設置 BF2-B300-L2000	m	98.3	20,503	2,015,444	オプション入力
					単位数 10 m
					管理費区分 0
					歩 2025.10 単 2025.10
					単価地区 六戸町

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
三沢七戸線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
U型側溝	m	10	7,533	75,330	WB821410 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝 (各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		縦排水部			
J10 基礎碎石施工の有無		無し			
コンクリート打設工	m2	10	7,512	75,120	WB240730 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 対象構造物		縦排水溝			
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ			
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し			
J05 生コンクリート使用量		10m3/100m2			
J06 目地材の有無		有り			
型枠工	m2	4	13,150	52,600	WB240720 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 対象構造物		縦排水溝			
養生工	m2	10	198	1,980	WB240740 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 対象構造物		縦排水溝・小段排水溝			歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
継手コンクリート (タイプ A)	箇所	12	6,585	79,020	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m3	0.05	34,560	1,728	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J13 費用の内訳		全ての費用				
型枠	m2	0.5	9,715	4,857	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物				
継手コンクリート (タイプ B)	箇所	12	6,239	74,868	オプション入力 単位数量 1 箇所	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート	m3	0.04	34,560	1,382	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J13 費用の内訳		全ての費用			

型枠	m2	0.5	9,715	4,857	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			

路面排水柵 (0032)	基	7		319,977	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
三沢七戸線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路面排水柵	基	7	45,711	319,977	オプション入力 単位数 10 基 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プレキャスト集水柵	基	10	5,687	56,870	CB222800 5305.8 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			
路面排水柵 400×400 グレーチング T-25付き	個	10	36,000	360,000	Z231042005 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ブロック B種 両面R L=0.6m/個	箇所	10	4,024	40,240	オプション入力 単位数 10 箇所 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
三沢七戸線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
歩車道境界ブロック	m	6	6,707	40,242	CB422510 6080.5 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ブロック規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満			
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65個/m			
J04 基礎碎石規格		無し			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			
舗装 (0033)	式	1		8,664,128	
舗装工 (0034)	式	1		6,410,397	
アスファルト舗装工 (0035)	式	1		5,069,916	工種 06:舗装工事
置換工 (0036)	m2	43		97,996	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
置換工 再生碎石RC-40 t=55cm	m2	42.7	2,295	97,996	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町

入力データリスト (本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		3層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下層路盤(車道・路肩部) (0038)	m2	127		381,808	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	127.1	3,004	381,808	CB410030 4188.6 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		510mm 3層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト舗装工 (0039)	式	1		1,212,920	工種 06:舗装工事
凍上抑制層 (0040)	m2	438		624,720	オプション入力 第0020号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
凍上抑制層 路盤用砂 t=15cm	m2	438.4	1,425	624,720	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	15	5,973	89,595	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
砂 路盤用	m3	18.9	2,800	52,920	Z230300005 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下層路盤(歩道部) (0041)	m2	458		588,200	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
三沢七戸線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	458.1	1,284	588,200	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		路盤材(各種)			
J04 費用の内訳		全ての費用			
アスファルト舗装工 (0042)	式	1		30,046	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0043) (P)	m2	18		30,046	第0022号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		再生クラッシュラン RC-40			
Q03 仕上り厚		250mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	18.1	1,660	30,046	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
三沢七戸線道路改良工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
敷砂利工 (0044)	式	1		97,515	オプション入力 工種 04:道路改良工事
敷砂利 (0045)	m2	296		97,515	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利	m2	296.4	329	97,515	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	10	141	1,410	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		
再生クラッシュラン RC-40	m3	10.5	3,000	31,500	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10

入力データリスト (本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
縁石工 (0046)	式	1		2,191,051	
縁石工 (0047)	式	1		2,191,051	工種 13:道路維持工事
歩車道境界ブロック (0048)	m	192		2,191,051	オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック HB-F型	m	192.4	11,388	2,191,051	オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ブロック	m	100	6,365	636,500	CB422510 6293.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10
J01 作業区分		設置			

入力データリスト (本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 フロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			単価地区	六戸町
J03 m当り歩車道境界フロック使用量		0.5個/m			労調係数	1.000 00-00 0
J04 基礎碎石規格		無し			豪雪割増	B地区
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリート	m3	6.1	33,670	205,387	CB240010	36756.0
J01 構造物種別		小型構造物			管理費区分	0
J02 打設工法		人力打設			歩	2025.10 単 2025.10
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区	六戸町
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数	1.000 00-00 0
J07 現場内小運搬の有無		無し			豪雪割増	B地区
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型枠	m2	41	5,646	231,486	CB240210	5104.7
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分	0
J02 構造物の種類		均しコンクリート			歩	2025.10 単 2025.10
					単価地区	六戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
基礎碎石	m2	42	1,481	62,202	CB221110	1263.6
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			管理費区分	0
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			歩	2025.10 単 2025.10
J03 費用の内訳		全ての費用			単価地区	六戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
目地板	m2	0.6	5,452	3,271	CB224710	4077.3
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分	0
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩	2025.10 単 2025.10
					単価地区	六戸町

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
三沢七戸線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
道路付属施設工 (0049)	式	1		62,680	
境界工 (0050)	式	1		62,680	工種 13:道路維持工事
境界杭 (0051)	本	10		62,680	第0025号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0
	Q01 境界杭規格	12×12×100cm			歩 2025.10 単 2025.10
	Q02 施工区分	根巻き基礎無し			単価地区 六戸町
	Q03 境界杭設置費	付属物設置工(境界杭設置)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
付属物設置工(境界杭設置)	本	10	6,268	62,680	WB812330
	J01 施工区分	根巻き基礎無し			管理費区分 0
	J02 材料費区分	手間+材料費(標準[120×120])			歩 2025.10 単 2025.10
	J03 施工規模	10本以上30本未満			単価地区 六戸町
	J04 夜間作業の補正	無			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 時間制約を受ける場合の補正	無			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁下部 (0052)	式	1		2,782,562	
橋台工 (0053)	式	1		2,782,562	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
三沢七戸線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
橋台躯体工 (0054)	式	1		2,782,562	工種 02:河川・道路構造物工事
踏掛版 (0055)	m3	19		912,406	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
踏掛版設置	m3	18.7	44,740	836,638	CB411010 45728.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉	24-12-25(20)		
J02 コム支承の有無		有り			
J03 養生工の有無		有り			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	82	924	75,768	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
摺付け版 (0056)	m3	11		414,612	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
三沢七戸線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	10.7	35,210	376,747	CB240010 36531.0 管理費区分 0
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2025.10 単 2025.10
J02 打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			単価地区 六戸町
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増 B地区
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠	m2	2.5	10,890	27,225	CB240210 10100.0 管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2025.10 単 2025.10
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			単価地区 六戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイバー D29 L=700	本	19	560	10,640	ZZ99*01*02001 管理費区分 0
					歩 2025.10 単 2025.10
					単価地区 六戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋 (0057)	t	2.9		541,920	オプション入力 第0028号内訳書 単位数 1 t

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
三沢七戸線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工[市場単価]	t	1.105	188,300	208,071	WB810010
					管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]	t	1.792	186,300	333,849	WB810010
					管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
裏込め排水工 (0058)	m	260		913,624	オプション入力 第0029号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
三沢七戸線道路改良工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ドレン材設置 エンドレンマットEM50-300C	m	259.7	3,518	913,624	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.32	22,130	7,081	R0102 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
エンドレンマット EM50-300C	m	10	2,810	28,100	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0059)	式	1		72,635,700	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
三沢七戸線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0060)	式	1		9,287,000	
共通仮設費 (0061)	式	1		1,908,000	
技術管理費 (0062)	式	1		1,146,000	工種 04:道路改良工事
システム初期費(ICT) (0063)	式	1		1,146,000	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
システム初期費 (ICT)	式	1		548,000	WB010510 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 対象機械	プロセッサ			
システム初期費 (ICT)	式	1		598,000	WB010510 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 対象機械	バックホ			

入力データリスト (本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場環境改善費 (0064)	式	1		762,000	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費 (率計上) (0065)	式	1		762,000		
	市街地補正	市街地以外				
共通仮設費 (率計上) (0066)	式	1		7,379,000		
	主たる工種	04:道路改良工事				
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
	除雪工事補正	未使用	1.00			
	ICT施工補正	補正なし	1.0			
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0067)	式	1		81,922,700		
現場管理費 (0068)	式	1		25,518,000		
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
	工期日数	0日間				
	冬期日数	0日間				
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
	施工時期補正	任意設定	0.48%			
	緊急工事補正	補正なし	0.00%			
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%			
	ICT施工補正	補正なし	1.0			
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02			
工事原価 (0069)	式	1		107,440,700		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
三沢七戸線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
一般管理費等 (0070)	式	1		18,239,300	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0071)	式	1		125,680,000	
消費税額及び地方消費税額 (0072)	式	1		12,568,000	
工事費計 (0073)	式	1		138,248,000	