

		所 長	次 長	課 長	副課長	審査者	設計者

工事番号 7災 第6号

設計書番号 507-040-0265

磯松川河川災害復旧工事

実施 設計書

五所川原市磯松1号 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 73.1 m		
	コンクリートブロック積工	291	m2
	小口止工・隔壁工	3	箇所
	根固工	67	個
設計額	52,800,000 円 (内消費税 4,800,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		26,065,126		
河川土工							
		式	1		2,302,787		
掘削工							
		式	1		114,924		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	310		114,924		
盛土工							
		式	1		12,186		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						内 2号
		m3	2		12,186		
法面整形工							
		式	1		21,827		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 3号
		m2	20		21,827		
残土処理工							
		式	1		2,153,850		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	420		2,091,600		
残土等処分							内 5号
		m3	420		62,250		
法覆護岸工							
		式	1		16,329,238		
作業土工							
		式	1		586,503		

設計内訳書（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂						内 6号
		m3	150		361,539		
埋戻し							内 7号
		m3	70		224,964		
コンクリートブロック積工(河川景							
		式	1		11,395,332		
コンクリートブロック基礎							内 8号
		m	72		1,030,572		
コンクリートブロック積工(河川景							内 9号
		m2	291		9,484,909		
天端コンクリート							内 10号
		m	72		463,765		
小口止工・隔壁工							内 11号
		箇所	3		416,086		
根固めブロック工							
		式	1		4,283,463		
根固ブロック工(2.0t型)							内 12号
		個	67		4,283,463		
植生工							
		式	1		63,940		
張芝							内 13号
		m2	20		63,940		
構造物撤去工							
		式	1		2,236,202		
構造物取壊し工							
		式	1		1,645,677		

設計内訳書（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						内 14号
		m3	113		973, 834		
殻運搬							内 15号
		m3	113		379, 793		
殻処分							内 16号
		m3	113		292, 050		
雑工							
		式	1		590, 525		
雑工(ブロック積工)							内 17号
		m2	6		164, 883		
雑工(かごマット工)							内 18号
		m2	14		425, 642		
仮設工							
		式	1		5, 196, 899		
工事用道路工							
		式	1		1, 096, 930		
工事用道路補修(敷砂利)							内 19号
		m	225		214, 425		
工事用道路(敷鉄板)							内 20号
		m	79		382, 344		
施工ヤード							内 21号
		m	62		500, 161		
土留・仮締切工							
		式	1		3, 313, 429		
仮締切工(大型土のう)							内 22号
		袋	30		327, 648		

設計内訳書（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
架橋工							内 23号
		m	55		2,985,781		
水替工							
		式	1		786,540		
ポンプ排水							内 24号
		日	40		786,540		
直接工事費							
		式	1		26,065,126		
共通仮設							
		式	1		3,890,051		
共通仮設費							
		式	1		1,388,051		
運搬費							
		式	1		1,139,008		
仮設材運搬費							内 25号
		t	96.2		1,139,008		
役務費							
		式	1		45,043		
借地料							内 26号
		式	1		45,043		
営繕費							
		式	1		204,000		
快適ﾄﾚ							内 27号
		式	1		204,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,502,000		

設計内訳書（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1		29,955,177		
現場管理費							
		式	1		10,352,000		
工事原価							
		式	1		40,307,177		
一般管理費等							
		式	1		7,692,823		
工事価格							
		式	1		48,000,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,800,000		
工事費計							
		式	1		52,800,000		

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事				合算工事：							
対象工事費		26,065,126	直接工事費		26,065,126	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		357,300	現工事		0	合算工事		0
非対象額計（－）					0						
管理費区分 1					0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）					
管理費区分 2, 7					0	（工場原価）					
管理費区分 5					0	（一般管理費等のみ対象額）					
管理費区分 9					0	（間接費非対象額）					
管理費区分 T					0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）					
対象額 支給品費（＋）					0						
無償貸付機械評価額（＋）					0						
共通仮設費対象額		単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	26,065,126 25,707,826	現工事		0 0	合算工事		0 0		
共通仮設費（率分）		率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1.01	9.50% 1.0 1.00 1.0 9.60%			0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00%			0.00% 0.00 0.00		
		計上額	2,502,000			0			0		
						調整工事計上額		0			

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	1,388,051				
運搬費	1,139,008	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	45,043	技術管理費	0
営繕費	204,000	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,890,051

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	29,955,177	単独（追加工事）直接工事費	26,065,126	単独（追加工事）共通仮設費	3,890,051
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	29,955,177	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	29,597,877		0		0
現場管理費 率（補正前）	32.68%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	1.20%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	34.56%		0.00%		
計上額	10,352,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	40,307,177				
純工事費	29,955,177	現場管理費	10,352,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0			（支給品を除く間接費非対象額）	
管理費区分T	0			（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	40,307,177	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	39,949,877		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.06%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.06%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	40,307,177		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,692,823				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年10月		
単 価 地 区	五所川原市(旧市浦村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 20%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日（月単位）	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			26,065,126
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				26,065,126
	共通仮設費（率分）	26,065,126	9.60	2,502,000
	運搬費			1,139,008
	役務費			45,043
	営繕費			204,000
現場管理費対象純工事費				29,955,177
	現場管理費	29,955,177	34.56	10,352,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				40,307,177
	一般管理費等	40,307,177	19.06	7,692,823
	業務委託費			0
工事価格				48,000,000
消費税等相当額				4,800,000
工事費計				52,800,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満 CB210100						02-01-02
			m3	314	366	114, 924		管理費区分 : 0
合計						114, 924		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2. 5m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満						02-01-02
			m3	2	6, 093	12, 186		管理費区分 : 0
合計								
					12, 186			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	23	949	21, 827		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下						02-01-02
CB210110			m3	415	5,040	2,091,600		管理費区分:0
合計						2,091,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	残土等処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		CB210560						02-01-02
			m3	415	150	62, 250		管理費区分 : T
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
			m3	153	2, 363	361, 539		管理費区分 : 0
合計								
						361, 539		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準以外)						02-01-02
CB210020		m3	9	2, 099	18, 891		管理費区分 : 0
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	63	3, 271	206, 073		管理費区分 : 0
合計					224, 964		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	コンクリートブロック基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 各種, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	5. 8	36, 980	214, 484		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	14. 4	5, 759	82, 929		管理費区分 : 0
現場打基礎コンクリート	各種, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	10. 1	72, 590	733, 159		管理費区分 : 0
合計					1, 030, 572		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートブロック積工(河川景						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積 CB226230							単 1号
		m2	290. 6	25, 394	7, 379, 496		管理費区分：0
胴込・裏込材(碎石)	大型ブロック, 再生碎石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	257. 7	6, 725	1, 733, 032		管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03
CB226140		m2	352. 3	1, 057	372, 381		管理費区分：0
合計					9, 484, 909		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 4	5, 502	2, 200		管理費区分：0
現場打天端コンクリート	各種, 特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226180		m3	6. 5	71, 010	461, 565		管理費区分：0
合計					463, 765		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	小口止工・隔壁工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	8. 1	5, 502	44, 566		管理費区分 : 0
現場打小口止コンクリート	各種, 特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226190		m3	4. 8	77, 400	371, 520		管理費区分 : 0
合計					416, 086		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	根固ブロック工(2. 0t型)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック製作 CB310010	2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 各種, 0. 86m3を超え0. 94m3以下, 7. 27m2を超え7. 94m2以下, 一般	個	67	43, 420	2, 909, 140		03-01-01 管理費区分 : 0
消波根固めブロック積込み CB310180	2. 5t以下	個	67	2, 189	146, 663		03-01-01 管理費区分 : 0
消波根固めブロック運搬 CB310040	2. 5t以下, 積込み・据付け(層積), 5個, 1. 5km以下	個	67	2, 434	163, 078		03-01-01 管理費区分 : 0
消波根固めブロック据付け CB310070	2. 5t以下, 陸上, 12m以下, H<-3m, 3m<H, 5個, 層積, ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジャッキ)25t吊, 標準	個	67	4, 276	286, 492		03-01-01 管理費区分 : 0
挿入鉄筋 φ 16		本	268	1, 200	321, 600		管理費区分 : 0
連結金具 φ 16		個	129	1, 300	167, 700		管理費区分 : 0
吸出し防止剤		m2	184	1, 060	195, 040		単 2号 管理費区分 : 0
割栗石 150-200mm Z002140002		m3	15	6, 250	93, 750		管理費区分 : 0
合計					4, 283, 463		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	張芝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無						単 3号 06-02-04
WB810870		m2	23	2, 780	63, 940		管理費区分 : 0
合計					63, 940		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 4号 06-01-04
WB824010		m3	113	8, 618	973, 834		管理費区分 : 0
合計					973, 834		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	113	3, 361	379, 793		管理費区分 : 0
合計					379, 793		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 5号 01-02-02
WB020052		t	265. 5	1, 100	292, 050		管理費区分 : 0
合計					292, 050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	雑工(ブロック積工)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 22m3/m2, 各種						単 6号 01-10-02
WB825010		m2	6. 1	27, 030	164, 883		管理費区分 : 0
合計					164, 883		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	雑工(かごマット工)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
撤去							単 7号
		m2	14	3, 777	52, 878		管理費区分 : 0
復旧							単 8号
		m2	14. 6	23, 430	342, 078		管理費区分 : 0
割栗石 150-200mm							
Z002140002		m3	0. 6	6, 250	3, 750		管理費区分 : 0
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	26	1, 036	26, 936		管理費区分 : 0
合計					425, 642		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	工事用道路補修(敷砂利)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	工事用道路補修(敷砂利)						単 9号
			m	225	953	214, 425	管理費区分：0
	合計					214, 425	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	工事用道路(敷鉄板)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去					単 10号 02-05-16
	WB253610		m2	236	449	105, 964	管理費区分：0
	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 113日, 無, 無					単 11号 02-05-16
	WB253630		枚	26	10, 630	276, 380	管理費区分：0
	合計					382, 344	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	施工ヤード						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 10号 02-05-16
WB253610		m2	309	449	138, 741		管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 113日, 無, 無						単 11号 02-05-16
WB253630		枚	34	10, 630	361, 420		管理費区分 : 0
合計					500, 161		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	仮締切工(大型土のう)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう製作							単 12号
		袋	30	5, 843	175, 290		管理費区分：0
大型土のう設置							単 13号
		袋	42	2, 083	87, 486		管理費区分：0
大型土のう撤去							単 14号
		袋	42	1, 076	45, 192		管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 20. 5km, 0. 05t						単 15号 01-01-01
DW820790		回	1	16, 680	16, 680		管理費区分：0
処分費(t)							単 16号 01-02-02
WB020052		t	0. 06	50, 000	3, 000		管理費区分：0
合計					327, 648		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	架樋工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設水路工据付・撤去		m	123. 1	3, 181	391, 581		単 17号 管理費区分：0
材料費 φ 900ポリエチレン管 損料100%		m	54. 5	47, 600	2, 594, 200		単 18号 管理費区分：0
合計					2, 985, 781		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 運転 WB252310	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	40	14, 980	599, 200		単 19号 02-05-08 管理費区分：0
ポンプ 設置・撤去 WB252320		箇所	2	93, 670	187, 340		単 20号 02-05-08 管理費区分：0
合計					786, 540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 41 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	96. 2	4, 420	425, 204		単 21号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 41 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	96. 2	4, 420	425, 204		単 21号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	96. 2	3, 000	288, 600		単 22号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					1, 139, 008		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(m2入力) WB010230	72円	m2	625. 6	72	45, 043		単 23号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					45, 043		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	快適トイレ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適トイレ費用							単 24号
	*	式	1		204, 000		管理費区分 : 0
合計					204, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	大型ﾌﾟﾛｯｸ積 CB226230		単位	m2	単位数量	1	単価	25,394
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
大型ﾌﾟﾛｯｸ積		2,000kg/個以下,無し					02-02-03	
CB226230			m2	1	6,294	6,294	管理費区分：0	
大型ﾌﾟﾛｯｸ(材料費)							02-02-03	
CB226231			m2	1	19,100	19,100	管理費区分：0	
合 計						25,394		
単 価						25,394	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	吸出し防止剤		単位	m2	単位数量	1	単価	1,060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置 CB224720							02-02-17	
			m2	1	1,060	1,060	管理費区分：0	
合計								
						1,060		
単価							円／m2	
						1,060		

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1. 500 (FP3)		Q001416001	m2	1	2, 780. 02	2, 780	管理費区分 : 0	
合計						2, 780		
単価						2, 780	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 618
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8, 618. 33	8, 618	管理費区分 : 0	
合計						8, 618		
単価						8, 618	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊処分費 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	1, 100	110, 000		
合計						110, 000		
単価						1, 100	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB825010	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 22m3/m2, 各種	単位	m2	単位数量	100	単価	27, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ積工 昼間 制約無 単価補正0. 920 (FP3)		Q001381011	m2	100	14, 197. 99	1, 419, 799	管理費区分：0	
コンクリート積ﾌﾟﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満		Z002410001	m2	100	8, 500	850, 000	管理費区分：0	
生コンクリート 18-8-40 土木② (冬期割増)		Y000210000001	m3	24. 64	17, 550	432, 432	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1		769	管理費区分：0	
合計						2, 703, 000		
単価						27, 030	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 10	
						歩掛適用年月		2025. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	撤去		単位	m2	単位数量	10	単価	3, 777	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
かごマット工(多段積型)		B型, 各種, 7段, 0段, 割栗石, 各種, 標準以外, 0m3/100m2, 0m2/100m2					単 25号 03-02-10 管理費区分：0		
WB322220			m2	5	7, 555	37, 775			
合計						37, 775			
単価						3, 777	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 10	
						歩掛適用年月		2025. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	復旧		単位	m2	単位数量	10	単価	23, 430	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
かごマット工(多段積型)		B型, 各種, 7段, 0段, 割栗石, 各種, 標準以外, 0m3/100m2, 0m2/100m2					単 26号 03-02-10 管理費区分 : 0		
WB322220			m2	10	23, 430	234, 300			
合 計						234, 300			
単 価						23, 430	円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	工事用道路補修(敷砂利)		単位	m	単位数量	100	単価	953
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02	
			m3	15	143	2, 145	管理費区分 : 0	
クラッシャーラン C-20	Z002120001						V=15×1. 05(ロス率)=1 5. 8m3	
			m3	15. 8	5, 900	93, 220	管理費区分 : 0	
合計								
						95, 365		
単価								
						953	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	449
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	34, 540	10, 189	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 210	9, 206	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 580	6, 661	管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転	WK250590						単 27号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	62, 470	18, 428	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		436	管理費区分：0	
合計								
						44, 920		
単価							円／m2	
						449		

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 11号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 113日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	10,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:113日	枚	1	10,622	10,622	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		8	管理費区分:0	
合計						10,630		
単価						10,630	円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 12号	大型土のう製作		単位	袋	単位数量	1	単価	5,843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工 WB252730		製作, 購入土	袋	1	5,843	5,843	単 28号 02-05-10 管理費区分:0	
合計						5,843		
単価						5,843	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	大型土のう設置		単位	袋	単位数量	1	単価	2,083
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置(再設置含む), 6mを超え20m以下, 標準(1.0)					単 29号 02-05-10 管理費区分: 0	
	WB252730		袋	1	2,083	2,083		
合計						2,083		
単価						2,083	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	大型土のう撤去		単位	袋	単位数量	1	単価	1,076
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)					単 30号 02-05-10 管理費区分: 0	
	WB252730		袋	1	1,076	1,076		
合計						1,076		
単価						1,076	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 DW820790	現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 20. 5km, 0. 05t	単位	回	単位数量	1	単価	16, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	0. 259	22, 580	5, 848	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 31号 90-03-02	
	K0302009		時間	1. 379	7, 852	10, 827	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0	
合計						16, 680		
単価						16, 680	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	50, 000
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
処分費 廃プラスチック処分費 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	50, 000	5, 000, 000		
合 計						5, 000, 000	円／t	
						50, 000		
単 価								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	仮設水路工据付・撤去		単位	m	単位数量	1	単価	3, 181
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管 CB222770		据付・撤去, 波状管, 700～1, 000mm, 要 機械費, 労務費のみ(1日未満用)					02-02-05 管理費区分：0	
			m	1	3, 181	3, 181		
合計								
						3, 181		
単価							円／m	
						3, 181		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	材料費 φ900ポリエチレン管 損料100%		単位	m	単位数量	1	単価	47, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管 φ900ダブル構造							管理費区分：0	
			m	1	47, 600	47, 600		
合計								
						47, 600		
単価							円／m	
						47, 600		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	14, 980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 14	30, 590	4, 282	管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 32号 02-05-08 [] [1]	
WK250400			日	1	577	577	管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 33号 02-05-08 [] [1]	
WK250410			日	1	9, 412	9, 412	管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)		5%					[1] []	
ZS8000004			式	1		709	管理費区分：0	
合計						14, 980		
単価						14, 980	円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	93, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 5	34, 540	17, 270			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 1	30, 590	3, 059			
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2	22, 580	45, 160			
バックホウ運転		WK250540					単 34号 02-05-08 管理費区分：0	
日			0. 5	56, 350	28, 175			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		6			
合計						93, 670	円／箇所	
単価						93, 670		

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 41 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで 単価補正1. 000		Z006810105	t	1	4, 420	4, 420	管理費区分：0	
合計						4, 420		
単価						4, 420	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB010230	借地料(m2入力)	72円	単位	m2	単位数量	1	単価	72
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料								
Y007510000			m2	1	72	72	管理費区分：0	
合計						72		
単価						72	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	快適トイレ費用		単位	式	単位数量	1	単価	204, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ								
			月	4	51, 000	204, 000	管理費区分：0	
合計						204, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB322220	かごマット工(多段積型)	B型, 各種, 7段, 0段, 割栗石, 各種, 標準以外, 0m3/100m2, 0m2/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	7, 555
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	2. 2	34, 540	75, 988	管理費区分：0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	3. 2	30, 590	97, 888	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	6. 6	22, 580	149, 028	管理費区分：0	
かごマット多段積型 B-a型 Y001022001001								
			m	28. 6	0	0	管理費区分：0	
かごマット多段積型 B-b型 Y001022002001								
			m	171. 4	0	0	管理費区分：0	
バックホウ運転 WK320190							単 35号 03-02-10 [] [1]	
			日	7. 7	55, 220	425, 194	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	1%						[1] []	
			式	1		7, 402	管理費区分：0	
合計								
						755, 500		
単価								
						7, 555	円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB322220	かごマット工(多段積型)	B型, 各種, 7段, 0段, 割栗石, 各種, 標準以外, 0m3/100m2, 0m2/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	23, 430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	2. 2	34, 540	75, 988	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	3. 2	30, 590	97, 888	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	6. 6	22, 580	149, 028	管理費区分 : 0	
かごマット多段積型 特殊加工擦り付けタイプ B-a型		Y001022001003						
			m	28. 6	11, 400	326, 040	管理費区分 : 0	
かごマット多段積型 B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0. 5		Z004012011						
			m	171. 4	7, 360	1, 261, 504	管理費区分 : 0	
バックホウ運転		WK320190					単 35号 03-02-10 [] [1]	
			日	7. 7	55, 220	425, 194	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					[1] []	
1%			式	1		7, 358	管理費区分 : 0	
合計						2, 343, 000		
単価						23, 430	円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	34, 230	34, 230			
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
L			119	142	16, 898			
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
日			1. 06	10, 700	11, 342			
合計						62, 470		
単価						62, 470	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB252730	大型土のう工	製作, 購入土	単位	袋	単位数量	10	単価	5, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 145	34, 540	5, 008	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 145	30, 590	4, 435	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 145	22, 580	3, 274	管理費区分：0	
耐候性大型土のう φ110×高110cm 短期仮設1年対応	Z230431005							
			枚	10	3, 770	37, 700	管理費区分：0	
購入土	Z308010560							
			m3	10	1	10	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転	WK250500	製作					単 36号 02-05-10	
			日	0. 145	53, 490	7, 756	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	2%					[1] []	
			式	1		247	管理費区分：0	
合計								
						58, 430		
単価								
						5, 843	円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB252730	大型土のう工	設置(再設置含む), 6mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	2, 083
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 152	34, 540	5, 250	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 152	30, 590	4, 649	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 152	22, 580	3, 432	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	0. 152	49, 200	7, 478	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 2%					[1] []	
			式	1		21	管理費区分 : 0	
合計								
						20, 830		
単価								
						2, 083	円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 076
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 094	34, 540	3, 246	管理費区分 : 0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 094	30, 590	2, 875	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊 単価補正1. 000 L001130006								
			日	0. 094	49, 200	4, 624	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	0. 4%						[1] []	
			式	1		15	管理費区分 : 0	
合計								
						10, 760		
単価								
						1, 076	円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 K0302009	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	7, 852
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17	34, 230	5, 819	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	3. 9	142	553	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t								
	M000302009		時間	1	1, 480	1, 480	管理費区分：0	
合計						7, 852		
単価						7, 852	円／時間	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 32号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分：0	
			日	1. 2	481	577		
合計							円／日	
						577		
単価						577		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2025. 10	
						歩掛適用年月		2025. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9, 412	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
軽油		Z006702002					管理費区分：0		
			L	46	142	6, 532			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分：0		
			日	1. 2	2, 400	2, 880			
合 計						9, 412			
単 価						9, 412	円／日		

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	56, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	34, 230	34, 230		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	45	142	6, 390		
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 47	10, 700	15, 729		
諸雑費(まるめ)		ZS30000004					管理費区分：0	
			式	1		1		
合計						56, 350		
単価						56, 350	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WK320190	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	55, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	34, 230	34, 230		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	63	142	8, 946		
バックホリ(クローラ) [標準] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		L001010007					管理費区分：0	
			日	1. 24	9, 710	12, 040		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		4		
合計						55, 220		
単価						55, 220	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作	単位	日	単位数量	1	単価	53, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	34, 230	34, 230		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	65	142	9, 230		
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t		L001010013					管理費区分：0	
			日	1. 36	7, 370	10, 023		
諸雑費(まるめ)		ZS30000004					管理費区分：0	
			式	1		7		
合計						53, 490		
単価						53, 490	円／日	

登 録 単 価

工事名	磯松川河川災害復旧工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000210000001	生コンクリート	18-8-40 土木②（冬期割増）	m3	17,550	2025	10	確定 Z230210240+Z230211005
Y000312001001	大型ブロック	（積み）河川景観タイプブロック系中空型	m2	19,100	2025	10	確定
Y000551001003	連結金具	連結金具 φ16	個	1,300	2025	10	確定
Y001006000003	吸出し防止材	厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	m2	787	2025	10	確定
Y001022001001	かごマット多段積型	B-a型	m	0	2025	10	確定
Y001022001003	かごマット多段積型	特殊加工擦り付けタイプ B-a型	m	11,400	2025	10	確定
Y001022002001	かごマット多段積型	B-b型	m	0	2025	10	確定
Y001664000001	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ900ダブル構造	m	47,600	2025	10	確定
Y007600000002	処分費	建設発生土処分費	m3	150	2025	10	確定
Y007600001001	処分費	無筋Co塊処分費	t	1,100	2025	10	確定
Y007600001002	処分費	廃プラスチック処分費	t	50,000	2025	10	確定

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		26,065,126		
河川土工 (0002)	式	1		2,302,787		
掘削工 (0003)	式	1		114,924	工種 01:河川工事	
掘削 (0004) (P)	m3	310		114,924	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	314	366	114,924	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		オーブソカット				
J03 押土の有無		無し				
J04 障害の有無		無し				
J05 施工数量		5,000m3未満				
盛土工 (0005)	式	1		12,186	工種 01:河川工事	
路体(築堤)盛土 (0006) (P)	m3	2		12,186	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土		m3	2	6,093	12,186	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員			2.5m未満			
法面整形工 (0007)		式	1		21,827	工種 01:河川工事
法面整形(切土部) (0008) (P)		m2	20		21,827	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形		m2	23	949	21,827	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所			切土部			
J03 現場制約の有無			無し			
J04 土質			け質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳			全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理工 (0009)	式	1		2,153,850	工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0010) (P)	m3	420		2,091,600	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	415	5,040	2,091,600	CB210110 4194.3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km)(DID区間無)		小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下			
残土等処分 (0011) (P)	m3	420		62,250	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
残土等処分	m3	415	150	62,250	CB210560 1.0 管理費区分 T 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村)

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法覆護岸工 (0012)		式	1		16,329,238	
作業土工 (0013)		式	1		586,503	工種 01:河川工事
床掘り (0014) (P)		m3	150		361,539	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	153	2,363	361,539	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質		土砂			
	J02 施工方法		上記以外(小規模)			
	J05 費用の内訳		全ての費用			
埋戻し (0015)		m3	70		224,964	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村)

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積込(ルース)		m3	9	2,099	18,891	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 土質	J02 作業内容		土砂 小規模(標準以外)			CB210020 1827.3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し		m3	63	3,271	206,073	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満			
コンクリートブロック積工(河川景 (0016))		式	1		11,395,332	オプション入力 工種 01:河川工事
コンクリートブロック基礎 (0017)		m	72		1,030,572	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート	m3	5.8	36,980	214,484	CB240010 39089.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設				
J03 コンクリート規格		各種				
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)				
J13 費用の内訳		全ての費用				
型枠	m2	14.4	5,759	82,929	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
現場打基礎コンクリート	m3	10.1	72,590	733,159	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		各種				
J02 基礎碎石の有無		無し				
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
コンクリートブロック積工(河川景 (0018))	m2	291		9,484,909	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
大型ブロック積 CB226230					週休2日補正	週休2日(月単位)
					オプション入力	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2025.10 単 2025.10	
					単価地区	五所川原市(旧市浦村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
大型ブロック積					CB226230	5889.0
					管理費区分	0
					歩 2025.10 単 2025.10	
					単価地区	五所川原市(旧市浦村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
大型ブロック(材料費)					CB226231	1.0
					管理費区分	0
					歩 2025.10 単 2025.10	
					単価地区	五所川原市(旧市浦村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
胴込・裏込材(砕石)					CB226120	3961.8
					管理費区分	0
					歩 2025.10 単 2025.10	
					単価地区	五所川原市(旧市浦村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
J01 ブロックの質量					2,000kg/個以下	
J02 水抜きパイプの有無					無し	
J01 ブロックの種類					大型ブロック	
J02 胴込・裏込材規格					再生砕石 RC-40	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
吸出し防止材(全面)設置					単価補正	
	m2	352.3	1,057	372,381	CB226140 1048.2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
天端コンクリート (0019)	m	72		463,765	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
目地板	m2	0.4	5,502	2,200	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
現場打天端コンクリート	m3	6.5	71,010	461,565	CB226180 69657.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
J01 生コンクリート規格		各種			歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)				

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
小口止工・隔壁工 (0020)	箇所	3		416,086	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	8.1	5,502	44,566	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			
現場打小口止コンクリート	m3	4.8	77,400	371,520	CB226190 76584.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		各種 特殊養生(練炭)			
根固めブロック工 (0021)	式	1		4,283,463	工種 99:
根固ブロック工(2.0t型) (0022)	個	67		4,283,463	オプション入力 第0012号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
消波根固めブロック製作	個	67	43,420	2,909,140	CB310010 42022.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下				
J02 型枠の種類		鋼製型枠 異形ブロック10t未満				
J03 生コンクリート規格		各種				
J04 1個当りコンクリート体積(m3/個)		0.86m3を超え0.94m3以下				
J07 1個当り型枠面積(m2/個)		7.27m2を超え7.94m2以下				
J10 養生工の種別		一般				
消波根固めブロック積込み	個	67	2,189	146,663	CB310180 2042.8 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下				
消波根固めブロック運搬	個	67	2,434	163,078	CB310040 2111.5 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下				
J02 作業区分		積込み・据付け(層積)				
J03 トラック1台当りブロック積載個数		5個				
J04 トラック1台当り運搬距離		1.5km以下				
消波根固めブロック据付け					CB310070 4994.0	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
		個	67	4,276	286,492	管理費区分 0		
	J01	消波根固めブロック規格	2.5t以下			歩	2025.10	単 2025.10
	J02	据付場所	陸上			単価地区	五所川原市(旧市浦村)	
	J03	ブロック移動距離	12m以下			労調係数	1.000	00-00 0
	J04	据付面高さ(H)	H<-3m, 3m<H			豪雪割増	B地区	
	J05	ブロック10個当連結金具設置数(実数)	5個			潮間割増	0%	係数ランク 1
	J06	据付方法	層積			単価補正		
	J07	クレーン規格	ラフレレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊					
	J08	クレーンの賃料補正係数	標準					
挿入鉄筋 φ16		本	268	1,200	321,600	オプション入力		
						管理費区分 0		
						歩	2025.10	単 2025.10
						単価地区	五所川原市(旧市浦村)	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増	B地区	
						潮間割増	0%	係数ランク 1
						単価補正		
連結金具 φ16		個	129	1,300	167,700	オプション入力		
						管理費区分 0		
						歩	2025.10	単 2025.10
						単価地区	五所川原市(旧市浦村)	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増	B地区	
						潮間割増	0%	係数ランク 1
						単価補正		
吸出し防止剤		m2	184	1,060	195,040	オプション入力		
						単位数量	1	m2
						管理費区分 0		
						歩	2025.10	単 2025.10
						単価地区	五所川原市(旧市浦村)	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増	B地区	
						潮間割増	0%	係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吸出し防止材設置	m2	1	1,060	1,060	単価補正 CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
割栗石 150-200mm	m3	15	6,250	93,750	Z002140002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
植生工 (0023)	式	1		63,940	オプション入力 工種 01:河川工事
張芝 (0024)	m2	20		63,940	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力施工による植生工	m2	23	2,780	63,940	WB810870 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10
J01 工種区分		張芝工			

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正			100m2未満 無			単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0025)		式	1		2,236,202	
構造物取壊し工 (0026)		式	1		1,645,677	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0027)		m3	113		973,834	第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし		m3	113	8,618	973,834	WB824010 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策			無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			
殻運搬 (0028)		m3	113		379,793	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬		m3	113	3,361	379,793	CB227010 2896.4 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用				
殻処分 (0029)		m3	113		292,050	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)		t	265.5	1,100	292,050	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
雑工 (0030)		式	1		590,525	オプション入力 工種 01:河川工事	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
雑工(ブロック積工) (0031)	m2	6		164,883	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリートブロック積工	m2	6.1	27,030	164,883	WB825010 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 練積・空積の区分		練積				
J05 裏込コンクリートの施工の有無		無(胴込のみ)				
J06 胴込・裏込コンクリート使用量(実数)		0.22m3/m2				
J07 生コンクリートの規格		各種				
雑工(かごマット工) (0032)	m2	14		425,642	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
撤去	m2	14	3,777	52,878	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
かごマット工(多段積型)		m2	5	7,555	37,775	WB322220 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	かご形式		B型			
J02	かご本体材質		各種			
J04	積段数(実数入力)		7段			
J05	根固め段数(実数入力)		0段			
J06	中詰用石材種類		割栗石			
J07	中詰用石材規格		各種			
J08	中詰用石材使用数量(m3/100m2)		標準以外			
J09	中詰用石材使用数量(実数入力)		0m3/100m2			
J10	吸出し防止材使用数量(実数入力)		0m2/100m2			
復旧		m2	14.6	23,430	342,078	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
かごマット工(多段積型)		m2	10	23,430	234,300	WB322220 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	かご形式		B型			
J02	かご本体材質		各種			
J04	積段数(実数入力)		7段			
J05	根固め段数(実数入力)		0段			
J06	中詰用石材種類		割栗石			

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 中詰用石材規格 J08 中詰用石材使用数量(m3/100m2) J09 中詰用石材使用数量(実数入力) J10 吸出し防止材使用数量(実数入力)		各種 標準以外 0m3/100m2 0m2/100m2			単価補正
割栗石 150-200mm	m3	0.6	6,250	3,750	Z002140002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
吸出し防止材設置	m2	26	1,036	26,936	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0033)	式	1		5,196,899	
工事用道路工 (0034)	式	1		1,096,930	工種 99:
工事用道路補修(敷砂利) (0035)	m	225		214,425	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事用道路補修(敷砂利)		m	225	953	214,425	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地		m3	15	143	2,145	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無			敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			
クラッシャーラン C-20		m3	15.8	5,900	93,220	Z002120001 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
工事用道路(敷鉄板) (0036)		m	79		382,344	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	五所川原市(旧市浦村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	236	449	105,964	WB253610	
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分	0
					歩 2025.10 単 2025.10	
					単価地区	五所川原市(旧市浦村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
敷鉄板賃料	枚	26	10,630	276,380	WB253630	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分	0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2025.10 単 2025.10	
J04 供用日数(日)(実数入力)		113日			単価地区	五所川原市(旧市浦村)
J05 継続工事の有無		無			労調係数	1.000 00-00 0
J07 整備費の有無		無			豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
施工ヤード (0037)	m	62		500,161	オプション入力	
					第0021号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩 2025.10 単 2025.10	
					単価地区	五所川原市(旧市浦村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	309	449	138,741	WB253610	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分		設置・撤去			歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	34	10,630	361,420	WB253630 管理費区分 0
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			歩 2025.10 単 2025.10
J02 不足分弁償金の有無		無			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J04 供用日数(日)(実数入力)		113日			労調係数 1.000 00-00 0
J05 継続工事の有無		無			豪雪割増 B地区
J07 整備費の有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土留・仮締切工 (0038)	式	1		3,313,429	工種 99:
仮締切工(大型土のう) (0039)	袋	30		327,648	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう製作	袋	30	5,843	175,290	オプション入力 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
大型土のう工	袋	1	5,843	5,843	豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
		J01 作業区分 J02 袋詰土区分	製作 購入土		WB252730 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型土のう設置	袋	42	2,083	87,486	オプション入力 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型土のう工	袋	1	2,083	2,083	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 作業区分 J03 設置作業半径 J05 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)			
大型土のう撤去	袋	42	1,076	45,192	オプション入力 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村)	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型土のう工		袋	1	1,076	1,076	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			撤去			
J03 設置作業半径			6mを超え20m以下			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正			標準(1.0)			
現場発生品及び支給品運搬		回	1	16,680	16,680	DW820790 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック規格			2t積 2t吊			
J02 片道運搬距離			20.5km			
J03 1回当り平均積載質量			0.05t			
処分費(t)		t	0.06	50,000	3,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
架橋工 (0040)		m	55		2,985,781	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設水路工据付・撤去	m	123.1	3,181	391,581	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
暗渠排水管	m	1	3,181	3,181	CB222770 39365.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付・撤去			歩 2025.10 単 2025.10	
J02 管種別		波状管			単価地区 五所川原市(旧市浦村)	
J03 呼び径		700～1,000mm			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 継手材料費		要			豪雪割増 B地区	
J05 費用の内訳		機械費, 労務費のみ(1日未満用)			潮間割増 0% 係数ランク 1	
材料費					単価補正	
φ900ポリエチレン管 損料100%	m	54.5	47,600	2,594,200	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高密度ポリエチレン管 φ900ダブル構造	m	1	47,600	47,600	オプション入力 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
水替工 (0041)		式	1		786,540	歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ排水 (0042)		日	40		786,540	工種 99: オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ運転		日	40	14,980	599,200	WB252310 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法			0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水			
ポンプ設置・撤去		箇所	2	93,670	187,340	WB252320 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
直接工事費 (0043)	式	1		26,065,126		
共通仮設 (0044)	式	1		3,890,051		
共通仮設費 (0045)	式	1		1,388,051		
運搬費 (0046)	式	1		1,139,008	工種 99:	
仮設材運搬費 (0047)	t	96.2		1,139,008	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	96.2	4,420	425,204	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		41km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の運搬					WB010020	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	96.2	4,420	425,204	管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2025.10 単 2025.10
J02 片道運搬距離(実数入力)		41km			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増 B地区
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	96.2	3,000	288,600	WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0
					歩 2025.10 単 2025.10
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
役務費 (0048)	式	1		45,043	工種 99:
借地料 (0049)	式	1		45,043	第0026号内訳書
					単位数量 1 式
					管理費区分 0
					歩 2025.10 単 2025.10
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
借地料(m2入力)	m2	625.6	72	45,043	WB010230
J01 借地料単価		72円			管理費区分 0
					歩 2025.10 単 2025.10
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
宮繕費 (0050)		式	1		204,000	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 工種 99:
快適トイレ (0051)		式	1		204,000	第0027号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
快適トイレ費用		式	1		204,000	* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
快適トイレ		月	4	51,000	204,000	オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
共通仮設費（率計上） (0052)		式	1		2,502,000	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0053)	式	1		29,955,177	
現場管理費 (0054)	式	1		10,352,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.20%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0055)	式	1		40,307,177	
一般管理費等 (0056)	式	1		7,692,823	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0057)	式	1		48,000,000	
消費税額及び地方消費税額 (0058)	式	1		4,800,000	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事費計 (0059)	式	1		52,800,000		