

工事番号 第229-4号

設計書番号 507-050-0464

東北横浜線道路改良工事

実施 設計書

上北郡六ヶ所村大字鷹架

2026年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				規格	事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路維持	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価		金額	数量・金額増減			
道路維持										
排水構造物工		式	1				6,557,105			
作業土工		式	1				1,062,905			
床掘り		式	1				34,419			内 1号
埋戻し		m3	14				3,712			内 2号
基面整正		m3	5				17,663			内 3号
土砂等運搬		m2	20				9,020			内 4号
側溝工		m3	10				4,024			
自由勾配側溝		式	1				672,473			内 5号
側溝蓋		m	27				510,570			内 6号
側溝蓋		枚	23				84,663			内 7号
舗装復旧工		枚	2				77,240			
表層工		式	1				160,032			内 8号
		m2	14				51,138			

設計内訳書 (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				規格	事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路維持	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価		金額	数量・金額増減			
基層工					東北横浜線復旧					内 9号
上層路盤工		m2	14		東北横浜線復旧			44,631		内 10号
下層路盤工		m2	8		東北横浜線復旧			9,436		内 11号
表層工		m2	8		民地側復旧			27,548		内 12号
路盤工		m2	7		民地側復旧			23,429		内 13号
構造物撤去工		m2	7					3,850		
舗装版切断		式	1					195,981		内 14号
舗装版破碎		m	56					40,712		内 15号
コンクリート構造物取壊し		m2	18					4,111		内 16号
殻運搬		m3	10		Co(無筋)殻			88,765		内 17号
殻運搬		m3	10		As殻			21,403		内 18号
殻処分		m3	2		Co(無筋)殻			7,890		内 19号
殻処分		m3	10		As殻			28,800		内 20号
		m3	2					4,300		

設計内訳書 (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				道路維持・修繕 道路維持			摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	金額	数量・金額増減	
防護柵工								
防止柵工		式	1			497,200		
転落防止柵	柵高1.1m, 77カ-ボ-ト, 支柱間隔3m	式	1			497,200		内 21号
道路清掃工		m	40			497,200		
排水施設清掃工		式	1			3,666,066		
		式	1			3,666,066		
側溝清掃(人力)	作業形態: 側溝清掃, 側溝蓋規格: 無蓋	m	130			65,000		内 22号
土砂等運搬								内 23号
側溝清掃(機械)	作業形態: 側溝清掃(機械)	m ³	30			58,136		内 24号 単独
側溝清掃(機械)	作業形態: 側溝清掃(機械)	m	170			394,680		内 25号 0.125m ² 未満, 堆積 率50%未満
側溝清掃(機械)	作業形態: 側溝清掃(機械)	m	610			1,091,420		内 26号 0.125m ² 未満, 堆積 率50%以上
側溝清掃(機械)	作業形態: 側溝清掃(機械)	m	120			286,172		内 27号 0.125m ² 以上0.5m ² 未満, 堆積率50%未
側溝清掃(機械)	作業形態: 側溝清掃(移動)	km	20			32,440		内 28号 移動
除草工		式	1			57,120		

設計内訳書 (本01)

工事名		東北横浜線道路改良工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
道路除草工									
道路除草(複合)	作業形態:肩掛式	式	1		57,120		内 29号		
仮設工		m2	480		57,120				
交通管理工		式	1		469,440				
交通誘導警備員		式	1		469,440				
橋梁補修工		人日	32		469,440		内 30号		
舗装工		式	1		804,374				
不陸整正		式	1		56,731		内 31号		
表層		m2	15		7,925		内 32号		
表層		m2	15		26,438		内 33号		
護岸補修工		m2	15		22,368				
コンクリート		式	1		9,239		内 34号		
型枠		m3	0.1		3,684		内 35号		
		m2	0.5		5,555				

設計内訳書 (本01)

工事項名	東北横浜線道路改良工事				規格	事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路維持	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価		金額	数量・金額増減			
護床工・根固必工										
袋詰玉石		式	1			166,782			内 36号	
吸出し防止材		袋	7			154,700			内 37号	
橋梁補修工		m2	14			12,082				
ひび割れ補修工		式	1			538,300			内 38号	
断面修復工		構造物	1			210,500			内 39号	
構造物撤去工		構造物	1			327,800				
舗装版切断		式	1			33,322			内 40号	
舗装版破砕		m	31			22,173			内 41号	
殻運搬		m2	15			3,534			内 42号	
殻運搬		m3	0.1			207			内 43号	
殻処分		m3	1.1			4,568			内 44号	
殻処分		m3	0.1			240			内 45号	
殻処分		m3	1.1			2,600				

設計内訳書 (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			
直接工事費							
共通仮設			式	1		6,557,105	
共通仮設費			式	1		1,566,000	
現場環境改善費			式	1		110,000	
現場環境改善費 (率計上)			式	1		110,000	
共通仮設費 (率計上)			式	1		110,000	
純工事費			式	1		1,456,000	
現場管理費			式	1		8,123,105	
工事原価			式	1		4,894,000	
一般管理費等			式	1		13,017,105	
工事価格			式	1		2,802,895	
消費税額及び地方消費税額			式	1		15,820,000	
工事費計			式	1		1,582,000	
			式	1		17,402,000	

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 道路維持工事				合算工事:		
対象工事費	6,557,105	直接工事費	6,557,105	準備費 (処分費用)	0	事業損失
		単独 (追加工事)	35,940	その他直工扱い共仮積上額	0	0
対象工事費に含まれる全処分費額				現工事	0	合算工事
非対象額計 (-)	0					
管理費区分1				(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7				(工場原価)		
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9				(間接費非対象額)		
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0					
無償貸付機械評価額 (+)	0					
共通仮設費対象額	6,557,105			現工事	0	合算工事
単独 (追加工事)	6,521,165				0	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)						
共通仮設費 (率分)					0.00%	0.00%
率 (補正前)	15.71%				0.00%	0.00
施工地域等補正	1.4				0.00	0.00
除雪工事補正	1.00				0.00	0.00
ICT施工補正	1.0				0.00	0.00
率 (補正後)	週休2日 週休2日 (月単位) 1.01				0.00%	0
計上額	1,456,000					
						調整工事計上額
						0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

現場環境改善費対象工事費	6,557,105	直接工事費	6,557,105	
非対象額計(－)	35,940			
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	35,940	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費(+)	0			
無償貸付機械評価額(+)	0			
現場環境改善費対象額(P i)	6,521,165	現工事	6,521,165	0
				合算工事
現場環境改善費				
率(補正前)	1.70%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率(補正後)	1.70%		0.00%	
計上額	110,000		0	0
				調整工事計上額
				0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,566,000

一般管理費等 (当初)

主工種 13:道路維持工事

工事原価	13,017,105	現場管理費	4,894,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	8,123,105				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0	(支給品を除く間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3,000万円を超える額)			
一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	13,017,105	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)	12,981,165		0		0
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	21.50%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	21.50%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	13,017,105		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,802,895				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年10月	係数	ラック	1
歩掛適用年月	2025年10月			
基準適用年月	2025年10月			
単価地域	六ヶ所村			
豪雪割増	B地区			
労務単価割増率	2%			
現場環境改善費（率計上）				
市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上）				
主たる工事種	13:道路維持工事			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1			1.4
除雪工事補正	未使用			1.00
ICT施工補正	補正なし			1.0
週休2日補正	週休2日（月単位）			1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	1.20%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費				6,557,105
準備費に含まれる処分費				0
事業損失防止施設費				0
仮設費				0
その他直接工事費扱い共通仮設費対象額				0
共通仮設費対象工事費		6,557,105	22.21	6,557,105
現場環境改善費対象工事費		6,521,165	1.70	6,557,105
現場管理費対象純工事費		8,123,105	60.26	8,123,105
工事原価計		13,017,105	21.50	13,017,105
工事価格				2,802,895
消費税等相当額				0
工事費計				15,820,000
				1,582,000
				17,402,000

一式当り内訳書

内 3号		基面整正						単価使用年月	2025. 10
		基面整正						歩掛適用年月	2025. 10
		基面整正						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	CB210080		m2	20	451	9, 020		02-01-03 管理費区分：0	
	合計					9, 020			

一式当り内訳書

内 4号		土砂等運搬						単価使用年月	2025. 10
		土砂等運搬						歩掛適用年月	2025. 10
		土砂等運搬						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 5km以下	m ³	8	503	4, 024		02-01-02 管理費区分：0	
	合計					4, 024			

一式当り内訳書

自由勾配側溝		側溝規格-B500-H600					単価使用年月	2025.10
内 5号							歩掛適用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0.7m3/10m, 有り, 再生グラツツヤツン 40~0, 0.7m3/10m	m	27	18,910	510,570		単 1号 01-10-01 管理費区分: 0	
合計					510,570			

一式当り内訳書

側溝蓋		コンクリート蓋					単価使用年月	2025.10
内 6号							歩掛適用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
蓋版	据付け, 無し, 自由勾配側溝(縦断用) B500, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	23	3,681	84,663		単 2号 01-10-01 管理費区分: 0	
合計					84,663			

一式当り内訳書

内 7号		側溝蓋					単位使用年月		
		ゲレチング蓋					2025.10		
							歩掛適用年月		
							2025.10		
							労務調整係数		
							1.000-00000 0.0 0		
内	7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	蓋版	WB821430	据付け,無し,自由勾配側溝(縦断用) B500,40を超え170kg/枚以下,無し, 無し	枚	2	38,620	77,240		単 3号 01-10-01 管理費区分:0
		合計					77,240		

一式当り内訳書

内 8号		表層工					単位使用年月		
		東北横浜線復旧					2025.10		
							歩掛適用年月		
							2025.10		
							労務調整係数		
							1.000-00000 0.0 0		
内	8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	表層(車道・路肩部)	CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種 (2.30以上2.40t/m ³ 未満),タックコート PK-4,全ての費用	m ²	13.5	3,788	51,138		03-03-03 管理費区分:0
		合計					51,138		

一式当り内訳書

内 9号		東北横浜線復旧					単価使用年月	2025.10
							歩掛適用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 9号	基層工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 粗粒度アスコン(20), プライコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 管理費区分: 0	
	CB410240	m2	13.5	3,306	44,631			
	合計				44,631			

一式当り内訳書

内 10号		東北横浜線復旧					単価使用年月	2025.10
							歩掛適用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 10号	上層路盤工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02 管理費区分: 0	
	CB410040	m2	8.1	1,165	9,436			
	合計				9,436			

一式当り内訳書

内 11号		東北横浜線復旧					単価使用年月	2025. 10
							歩掛適用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 11号	下層路盤工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	600mm, 3層施工, 再生クマシヤン RC-40, 全ての費用 CB410030	m2	8. 1	3, 401	27, 548		03-03-02 管理費区分: 0	
合計					27, 548			

一式当り内訳書

内 12号		民地側復旧					単価使用年月	2025. 10
							歩掛適用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 12号	表層工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 密粒度アスコン(13F), タックコート PK-4, 全ての費用 CB410260	m2	7	3, 347	23, 429		03-03-03 管理費区分: 0	
合計					23, 429			

一式当り内訳書

内 13号		民地側復旧					単価使用年月	2025. 10
							歩掛適用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
路盤工	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	下層路盤(車道・路肩部) CB410030	50mm, 1層施工, 再生クマツヤ7ン RC-40, 全ての費用	m2	7	550	3, 850		03-03-02 管理費区分: 0
	合計					3, 850		

一式当り内訳書

内 14号		舗装版切断					単価使用年月	2025. 10
							歩掛適用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
舗装版切断	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	舗装版切断 CB430510	7ス7アルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	56	727	40, 712		03-01-05 管理費区分: 0
	合計					40, 712		

一式当り内訳書

内 15号		舗装版破砕		単価使用年月		2025.10		
				歩掛適用年月		2025.10		
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		
内 15号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	舗装版破砕 CB430310	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, 有り,全ての費用	m2	17.8	231	4,111		03-01-05 管理費区分:0
	合計					4,111		

一式当り内訳書

内 16号		コンクリート構造物取壊し		単価使用年月		2025.10		
				歩掛適用年月		2025.10		
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		
内 16号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	構造物取壊し DH115010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不 要	m3	10.3	8,618	88,765		単 4号 03-15-02 管理費区分:0
	合計					88,765		

一式当り内訳書

内 19号	Co(無筋)殻						単価使用年月	2025.10	
	処分費	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	コンクリート殻(無筋)処分費	Y007600001002		t	24	1,200	28,800		管理費区分：T
	合計						28,800		

一式当り内訳書

内 20号	As殻						単価使用年月	2025.10	
	処分費	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	アスファルト殻処分費	Y007600001001		t	4.3	1,000	4,300		管理費区分：T
	合計						4,300		

一式当り内訳書

内 21号		転落防止柵					単価使用年月		
		柵高1.1m, アンカーボルト, 支柱間隔3m					2025.10		
							2025.10		
							1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	アンカーボルト固定, ビーム式, パネル式, 3m, 10m未満, 無						単 5号 06-02-03		
WB810760		m	40	12,430	497,200		管理費区分: 0		
合計					497,200				

一式当り内訳書

内 22号		側溝清掃(人力)					単価使用年月		
		作業形態: 側溝清掃, 側溝蓋規格・無蓋					2025.10		
							2025.10		
							1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
側溝清掃(人力清掃工)	無蓋						04-03-16		
CB433510		m	125	520	65,000		管理費区分: 0		
合計					65,000				

一式当り内訳書

内 23号	土砂等運搬						単価使用年月	2025. 10
	名称・規格						歩掛適用年月	2025. 10
	数量調整係数						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	CB210110	現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 5km以下	m3	26	2, 236	58, 136		02-01-02 管理費区分: 0
	合計					58, 136		

一式当り内訳書

内 24号	側溝清掃(機械)						単価使用年月	2025. 10
	名称・規格						歩掛適用年月	2025. 10
	数量調整係数						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝清掃(単独作業) 清掃作業	WB433410	0. 22m3/m, プロ式ホッパー容量4. 5~5. 0m3, 持込, 標準	m	165	2, 392	394, 680		単 6号 04-03-16 管理費区分: 0
	合計					394, 680		

一式当り内訳書

内 25号		側溝清掃(機械)					作業形態:側溝清掃(機械)			単価使用年月	2025.10		
		名称・規格					条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝清掃工(機械清掃組合せ作業)		WB433330					0.125m ² 未満 堆積率50%未満, 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m ³ , 持込, 7 [°] 傾式ホッパ 容量4.5~5.0m ³ , 持込, 1800	m	605	1,804	1,091,420		単 7号 04-03-16 管理費区分: 0
合計											1,091,420		

内 26号		側溝清掃(機械)					作業形態:側溝清掃(機械)			単価使用年月	2025.10		
		名称・規格					条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝清掃工(機械清掃組合せ作業)		WB433330					0.125m ² 未満 堆積率50%以上, 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m ³ , 持込, 7 [°] 傾式ホッパ 容量4.5~5.0m ³ , 持込, 1800	m	116	2,467	286,172		単 8号 04-03-16 管理費区分: 0
合計											286,172		

一式当り内訳書

内 27号		側溝清掃(機械)					2025. 10	
		作業形態:側溝清掃(機械)					2025. 10	
							1. 000-00000 0. 0 0	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) WB433330	0. 125m ² 以上0. 5m ² 未満 50%未満, 高 圧水洗浄式 タク容量5. 3~5. 8m ³ , 持 込, 7` 叩式ホッパ 容量4. 5~5. 0m ³ , 持込	m	633	2, 746	1, 738, 218		単 9号 04-03-16 管理費区分: 0	
合計					1, 738, 218			

一式当り内訳書

内 28号		側溝清掃(機械)					2025. 10	
		作業形態:側溝清掃(移動)					2025. 10	
							1. 000-00000 0. 0 0	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 移動 WB433340	高圧水洗浄式 タク容量5. 3~5. 8m ³ , 持込, 7` 叩式ホッパ 容量4. 5~5. 0m ³ , 持 込, 1800L, 持込, 標準	km	20	1, 622	32, 440		単 10号 04-03-16 管理費区分: 0	
合計					32, 440			

一式当り内訳書

内 29号	道路除草(複合)										
	作業形態:肩掛式										
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	歩掛適用年月	労務調整係数
機械除草(肩掛式)・集草	CB432180	有り	m2	480	119	57,120		04-03-14 管理費区分:0	2025.10	2025.10	1.000-00000 0.0 0
合計						57,120					

一式当り内訳書

内 30号	交通誘導警備員										
	交通誘導警備員B										
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	歩掛適用年月	労務調整係数
交通誘導警備員B	WB010212		人日	32	14,670	469,440		単 11号 02-04-04 管理費区分:0	2025.10	2025.10	1.000-00000 0.0 0
合計						469,440					

一式当り内訳書

不陸整正							単価使用年月	2025.10
内 31号							歩掛適用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
不陸整正	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB410010	有り, 46mm以上53mm未満, 粒度調整砕石 M-40, 全ての費用	m2	15.3	518	7,925		03-03-02 管理費区分: 0
	合計					7,925		

一式当り内訳書

表層							単価使用年月	2025.10
内 32号							歩掛適用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
表層(車道・路肩部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB410260	3.0m超, 40mm, 再生密粒度7スコソ(13), 7°ライムコート PK-3, 全ての費用	m2	15.3	1,728	26,438		03-03-03 管理費区分: 0
	合計					26,438		

一式当り内訳書

内 35号							単価使用年月	2025.10
							歩掛適用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
型枠	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0.5	11,110	5,555		02-02-06 管理費区分: 0
	合計					5,555		

一式当り内訳書

内 36号							単価使用年月	2025.10
							歩掛適用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
袋詰玉石	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
袋詰玉石	CB322430	2t用(長期性能型), 深4m以下及び作業半径5m以内, 購入材, 全ての費用	袋	7	22,100	154,700		03-02-12 管理費区分: 0
	合計					154,700		

一式当り内訳書

内 37号		吸出し防止材					単価使用年月	2025.10	
		名称・規格					歩掛適用年月	2025.10	
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	37号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB224720		m2	14	863	12,082		02-02-17 管理費区分：0
		合計					12,082		

一式当り内訳書

内 38号		ひび割れ補修工					単価使用年月	2025.10	
		名称・規格					歩掛適用年月	2025.10	
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	38号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		WB229110	25mm未満, 2.1kg, 2.1kg, 48個	構造物	1	210,500	210,500		単 12号 02-02-09 管理費区分：0
		合計					210,500		

一式当り内訳書

内 39号		断面修復工					単価使用年月	2025.10
		左官工法					歩掛適用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 39号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3未満, 0.09m3						単 13号 02-02-09
	WB229210		構造物	1	327,800	327,800		管理費区分: 0
	合計					327,800		

一式当り内訳書

内 40号		舗装版切断					単価使用年月	2025.10
							歩掛適用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 40号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	舗装版切断	7.77mm未満舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
	CB430510		m	30.5	727	22,173		管理費区分: 0
	合計					22,173		

一式当り内訳書

内 41号		舗装版破砕		単価使用年月		2025. 10		
				歩掛適用年月		2025. 10		
				労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
内 41号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	CB430310	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	15. 3	231	3, 534		03-01-05 管理費区分: 0
	合計					3, 534		

一式当り内訳書

内 42号		殻運搬		単価使用年月		2025. 10		
				歩掛適用年月		2025. 10		
				労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
内 42号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	0. 1	2, 078	207		02-02-07 管理費区分: 0
	合計					207		

一式当り内訳書

内 43号		As殻					単価使用年月	2025.10
							歩掛適用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
殻運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	舗装版破砕、機械(騒音対策不要、厚15cm以下)、無し、11.5km以下、全ての費用	m3	1.1	4,153	4,568		02-02-07 管理費区分：0
	合計					4,568		

一式当り内訳書

内 44号		Co(無筋)殻					単価使用年月	2025.10
							歩掛適用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
処分費	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート殻(無筋)処分費	Y007600001002		t	0.2	1,200	240		管理費区分：T
	合計					240		

一式当り内訳書

内 45号		As殻		2025. 10		2025. 10		
		単価使用年月	歩掛適用年月	労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0	
殻処分	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 7ｽ7ｱﾙﾙ殻処分費	Y007600001001		t	2.6	1,000	2,600		管理費区分：T
	合計					2,600		

2次単価表

単 3号 WB821430		名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	単価使用年月			
							単価	金額	2025.10	
							数量	摘要	歩掛適用年月	
蓋版							100	100	38,620	2025.10
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367002		枚	100	910.86	91,086			管理費区分: 0
自由勾配側溝用滑止グレージング 縦断用 500用 T-25 600×995mm		Z230154070		枚	100	37,700	3,770,000			管理費区分: 0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1	914				管理費区分: 0
合計							3,862,000			
単価							38,620			円/枚

2次単価表

単 4号 DH115010		構造物取壊し		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不 要		条件		単位		m3		単位数量		単価		金額		10		単価		8,618	
		名称・規格						数量		単価		金額		摘要									
		名称・規格						数量		単価		金額		摘要									
無筋構造物 屋間 機械施工 制約無し 単価補正1.000 (FP3)		Q001611001						m3		10		8,618.33				86,183		管理費区分:0					
合計																86,183							
単価																		8,618		円/m3			

2次単価表

単 7号 WB433330		側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 清掃作業		単価使用年月		2025.10			
		清掃作業		歩掛適用年月		2025.10			
		清掃作業		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
名称・規格		条件		単位	m	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.498	34,540			[] [1]
普通作業員		R0125		人	2.046	22,580		17,200	管理費区分:0
排水管清掃車運転		R0102		時間	3.706	10,960		46,198	管理費区分:0
側溝清掃車[ロータリ [®] ワ式] ホッパ容量 4.5~5.0m3		WK430580		時間	3.706	12,880		40,617	単 15号 04-03-16 管理費区分:0
散水車[トラック架装型] 1800L		K7500133		時間	3.706	7,396		47,733	単 16号 90-11-32 管理費区分:0
諸雑費(率+まるめ)		K11108006		式	1			27,409	単 17号 90-11-15 管理費区分:0
ZS8000004		2%						1,243	管理費区分:0
合計								180,400	
単価								1,804	円/m

2次単価表

単 8号 WB433330		側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 清掃作業		側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 清掃作業		側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 清掃作業		側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 清掃作業		側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 清掃作業		
		名称・規格		条件		単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
		名称・規格		条件		単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役		R0125	0.125m2未満 堆積率50%以上, 高圧水 洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3, 持込, 7 ワ式ホッパ 容量4.5~5.0m3, 持込, 1800	人	0.681	34,540	23,521	管理費区分: 0	[] []	2,467		
普通作業員		R0102	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3, 持込, 標準	人	2.799	22,580	63,201	管理費区分: 0	[] []			
排水管清掃車運転		WK430580	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3, 持込, 標準	時間	5.068	10,960	55,545	管理費区分: 0	[] []			
側溝清掃車[ロータリ・ワ式] ホッパ 容量 4.5~5.0m3		K7500133	0. 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	5.068	12,880	65,275	管理費区分: 0	[] []			
散水車[トラック架装型] 1800L		K1108006	0. 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	5.068	7,396	37,482	管理費区分: 0	[] []			
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	2%	式	1		1,676	管理費区分: 0	[] []			
合計							246,700					
単価							2,467			円/m		

2次単価表

単 9号 WB433330		側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 清掃作業		名称・規格		条件		単位	m	数量	単位数量	単価	金額	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
		R0125		R0102		R0102		人	0.758	34,540	26,181	管理費区分:0	100	2,746	2025.10 2025.10 1.000-00000 0.0 0	
		R0102		R0102		R0102		人	3.115	22,580	70,336	管理費区分:0	100	2,746	[] []	
排水管清掃車運転		WK430580		R0102		R0102		時間 <td>5.64 <td>10,960 <td>61,814 <td>管理費区分:0</td> <td>100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td></td></td></td></td>	5.64 <td>10,960 <td>61,814 <td>管理費区分:0</td> <td>100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td></td></td></td>	10,960 <td>61,814 <td>管理費区分:0</td> <td>100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td></td></td>	61,814 <td>管理費区分:0</td> <td>100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td></td>	管理費区分:0	100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td>	2,746 <td colspan="2">[] []</td>	[] []	
側溝清掃車[ロータリ・ワ式] 容量 4.5~5.0m3		K7500133		R0102		R0102		時間 <td>5.64 <td>12,880 <td>72,643 <td>管理費区分:0</td> <td>100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td></td></td></td></td>	5.64 <td>12,880 <td>72,643 <td>管理費区分:0</td> <td>100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td></td></td></td>	12,880 <td>72,643 <td>管理費区分:0</td> <td>100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td></td></td>	72,643 <td>管理費区分:0</td> <td>100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td></td>	管理費区分:0	100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td>	2,746 <td colspan="2">[] []</td>	[] []	
散水車[トラック架装型] 1800L		K1108006		R0102		R0102		時間 <td>5.64 <td>7,396 <td>41,713 <td>管理費区分:0</td> <td>100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td></td></td></td></td>	5.64 <td>7,396 <td>41,713 <td>管理費区分:0</td> <td>100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td></td></td></td>	7,396 <td>41,713 <td>管理費区分:0</td> <td>100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td></td></td>	41,713 <td>管理費区分:0</td> <td>100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td></td>	管理費区分:0	100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td>	2,746 <td colspan="2">[] []</td>	[] []	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004		R0102		R0102		式 <td>1 <td>1,913 <td>1,913 <td>管理費区分:0</td> <td>100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td></td></td></td></td>	1 <td>1,913 <td>1,913 <td>管理費区分:0</td> <td>100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td></td></td></td>	1,913 <td>1,913 <td>管理費区分:0</td> <td>100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td></td></td>	1,913 <td>管理費区分:0</td> <td>100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td></td>	管理費区分:0	100 <td>2,746 <td colspan="2">[] []</td> </td>	2,746 <td colspan="2">[] []</td>	[] []	
合計																
単価																

2次単価表

単 10号 WB433340		側溝清掃工(機械清掃組合せ作業)		移動		側溝清掃工(機械清掃組合せ作業)		移動		労務調整係数			
		名称・規格		条件		単位		km		単位数量			
		名称・規格		条件		単位		数量		単価			
土木一般世役		R0125		R0125		人		0.448		15,473		1,622	
普通作業員		R0102		R0102		人		1.841		41,569		[] [1]	
排水管清掃車運転		WK430580		WK430580		時間		3.333		36,529		[] [1]	
側溝清掃車[ロータリ [®] 式] ホップ容量 4.5~5.0m3		K7500133		K7500133		時間		3.333		42,929		[] [1]	
散水車[トラック架装型] 1800L		K1108006		K1108006		時間		3.333		24,650		[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004		ZS8000004		式		1		1,050		[] [1]	
合計										162,200			
単価										1,622		円/km	
単価使用年月		2025.10		2025.10		2025.10		2025.10		1,000-00000		0.0 0	
歩掛適用年月		2025.10		2025.10		2025.10		2025.10		1,000-00000		0.0 0	
労務調整係数		1.000-00000		1.000-00000		1.000-00000		1.000-00000		1.000-00000		0.0 0	
摘要													

2次単価表

単 12号 WB229110		ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満, 2.1kg, 2.1kg, 48個		単位	構造物	単位数量	単価	金額	単価	摘要
		名称・規格	条件	数量	数量	単位	管理費区分: 0	管理費区分: 0	管理費区分: 0	管理費区分: 0	管理費区分: 0	管理費区分: 0
土木一般世話役												
特殊作業員												
	R0125			1.5	34,540	人			51,810			[] [1]
	R0101			2.4	30,590	人			73,416			[] [1]
	R0102			1.8	22,580	人			40,644			[] [1]
注入材(ひび割れ注入用)												
	Z231211010			2.1	3,680	kg			7,728			[] [1]
シール材(ひび割れ注入用)												
	Z231210010			2.877	2,720	kg			7,825			[] [1]
低圧注入器具(ひび割れ注入用)												
	Z231215005			48	400	個			19,200			[] [1]
諸雑費(率+まるめ)												
	ZS8000004	6%		1		式			9,877			[] [1]
合計												
単価												
210,500												
円/構造物												

2次単価表

単価使用年月		2025.10							
歩掛適用年月		2025.10							
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0							
単 13号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し、0.1m3未満、0.09m3	条件	単位	構造物	単位数量	単価	金額	摘要
名称・規格		条件		単位	数量	単価	摘要		
土木一般世話役									[] [1]
特殊作業員	R0125			人	2.4	34,540	82,896	管理費区分:0	[] [1]
普通作業員	R0101			人	4.5	30,590	137,655	管理費区分:0	[] [1]
断面修復材(左官工法用) ボリマセメントモルタル	R0102			人	2.3	22,580	51,934	管理費区分:0	[] [1]
諸雑費(率+まるめ)	Z231214005			m3	0.106	368,000	39,008	管理費区分:0	[1] []
	ZS8000004	6%		式	1		16,307	管理費区分:0	[] [1]
合計							327,800		
単価							327,800	円/構造物	

3次単価表

単 14号 WK430590		側溝清掃車(ﾌﾟﾛｯｼﾞ式)運転		ﾌﾟﾛｯｼﾞ式ホｯﾊﾞ容量4.5～5.0m3, 持込, 標準		単位	時間	単位数量	単価使用年月		
						単位	数量	単価	1	単価	2025.10
						名称・規格		条件	金額	1,000-00000	2025.10
運転手(一般)										摘要	
軽油		R0115				人	0.15	30,480	4,572	管理費区分:0	
		Z006702002				L	9.7	142	1,377	管理費区分:0	
側溝清掃車[ﾌﾟｰｸﾞﾘｯﾌﾟ式] ホｯﾊﾞ容量 4.5～5.0m3		M007500133				時間	1	6,320	6,320	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式	1		1	管理費区分:0	
合計									12,270		
単価									12,270	円/時間	

3次単価表

単 15号 WK430580		排水管清掃車運転		単価使用年月		2025.10	
		名称・規格		歩掛適用年月		2025.10	
		条件		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
名称・規格		単位	時間	単位数量	金額	単価	摘要
運転手(一般)		単位	数量	単価			
	R0115	人	0.15	30,480	4,572		管理費区分:0
軽油	Z006702002	L	6.7	142	951		管理費区分:0
排水管清掃車[高压水洗净式] クワ容量5.3~5.8m3 压力12MPa	M001106005	時間	1	5,430			管理費区分:0
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		7		管理費区分:0
						10,960	
	合計						
	単価					10,960	円/時間

3次単価表

単 17号 K1108006		散水車[トラック架装型] 1800L		名称・規格		条件		単位	時間	単位数量	金額	単価	
												摘要	
								単価使用年月		2025.10		歩掛適用年月	
運転手(一般)													
			R0115				人	0.18	30,480	5,486	管理費区分:0		
			Z006702002				L	2.4	142	340	管理費区分:0		
			M001108006				時間	1	1,570	1,570	管理費区分:0		
合計													
単価													円/時間
										7,396			

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事		事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回
道路維持 (0001)	式 1			6,557,105
排水構造物工 (0002)	式 1			1,062,905
作業土工 (0003)	式 1			34,419
床掘り (0004)	m3 14			3,712
床掘り	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
埋戻し (0005)	m3 5			17,663
埋戻し	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
床掘り	J01 土質 13.5 J02 施工方法 土砂 J03 土留方式の種類 標準 J04 障害の有無 無し 無し			

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
埋戻し					
J01 施工方法	5.4 最大埋戻幅1m未満	3,271	17,663		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基面整正 (0006) (P)	20		9,020		第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
Q01 基面整正費	基面整正	451	9,020		
基面整正	20		9,020		
土砂等運搬 (0007) (P)	10		4,024		第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価補正
Q01 土砂等発生現場	標準		4,024		

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単価地区	六ヶ所村
Q03 運搬費	土砂等運搬				労調係数	1.000 00-00 0

J01 土砂等発現場	標準	m ³	503	4,024	豪雪割増	B地区
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)				潮間割増	0% 係数ランク 1
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				週休2日補正	週休2日(月単位)
J04 DID区間の有無	無し				CB210110	437.65
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	0.5km以下				管理費区分	0

側溝工 (0008)		式		672,473	歩	2025.10 単 2025.10

自由勾配側溝 (0009)		m		510,570	単価地区	六ヶ所村
Q01 側溝規格	B500-H600				労調係数	1.000 00-00 0
Q02 自由勾配側溝設置費	自由勾配側溝				豪雪割増	B地区

自由勾配側溝		m		510,570	潮間割増	0% 係数ランク 1

自由勾配側溝		m		510,570	週休2日補正	週休2日(月単位)

J01 夜間作業の有無	無し				WB821420	
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下				管理費区分	0
J03 時間的制約の有無	無し				歩	2025.10 単 2025.10
J04 基礎コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 18-8-40				単価地区	六ヶ所村
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.7m ³ /10m				労調係数	1.000 00-00 0
J06 基礎砕石施工の有無	有り				豪雪割増	B地区

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J07 基礎砕石の種類	再生ケツジャン 40~0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.5m3/10m				
側溝蓋 (0010)	枚	23	84,663	第0006号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	23	3,681	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分	掘付け				
J02 夜間作業の有無	無し				
J03 蓋版の種類	自由勾配側溝(縦断用)B500				
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無	無し				
J07 施工箇所における補正	無し				
側溝蓋 (0011)	枚	2	77,240	第0007号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	2	38,620	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10	
J01 作業区分	掘付け				

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	無し 自由勾配側溝(縦断用)B500 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装復旧工 (0012)	1	式		160,032	オプシヨン入力 工種 13:道路維持工事
表層工 (0013)	14	m2		51,138	オプシヨン入力 第0008号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	13.5 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	3,788	51,138	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基層工 (0014)	14	m2		44,631	オプシヨン入力 第0009号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
基層(車道・路肩部)					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 平均幅員	13.5	m2	3,306	44,631	CB410240 2614.5
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	1.4m未満(仕上厚50mm以下)				管理費区分 0
J05 材料	50mm				歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村
J06 瀝青材料種類	粗粒度アスコ(20)				労調係数 1.000 00-00 0
J07 費用の内訳	プライコート PK-3				豪雪割増 B地区
	全ての費用				潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
上層路盤工 (0015)	8	m2		9,436	オブション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部)					歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村
J01 材料	8.1	m2	1,165	9,436	労調係数 1.000 00-00 0
J06 全仕上り厚(実数入力)	粒度調整砕石 M-40				豪雪割増 B地区
J07 施工区分	120mm				潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J09 費用の内訳	1層施工 全ての費用				CB410040 637.83
下層路盤工 (0016)	8	m2		27,548	管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					オブション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	8.1 600mm 3層施工 再生グライツァン RC-40 全ての費用	3,401	27,548	歩 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	CB410030 4188.6 管理費区分 0 歩 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
表層工 (0017)	m2	7		23,429	オブション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	オブション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
表層(車道・路肩部)	m2	7 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(13F) タックコート PK-4 全ての費用	3,347	23,429	歩 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路盤工					オブション入力	オブション入力

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0018)	7	m2		3,850	第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	7	m2	550	3,850	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0019)	1	式		195,981	オープン入力 工種 13:道路維持工事
舗装版切断 (0020)	56	m		40,712	オープン入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	56	m	727	40,712	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10
J01 舗装版種別			舗装版種別		

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	15cm以下 全ての費用				単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装版破砕 (0021)	18	m2	4,111	4,111	オープン入力 第0015号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破砕	17.8 アスファルト舗装版	m2	231	4,111	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				オープン入力 第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート構造物取壊し (0022)	10	m3	88,765	88,765	

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
構造物取壊し						
J01 構造物区分	m ³	10.3 無筋構造物	8,618	88,765	DH115010	管理費区分 0
J02 工法区分		機械施工			歩 2025.10	単 2025.10
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区	六ヶ所村
J04 夜間作業の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J05 低騒音・低振動対策		不要			豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
殻運搬						
(0023)	m ³	10		21,403	オプシヨン入力	
					第0017号内訳書	
					単位数	1 m ³
					管理費区分	0
					歩 2025.10	単 2025.10
					単価地区	六ヶ所村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					係数ランク	1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬						
	m ³	10.3	2,078	21,403	CB227010	1790.5
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			管理費区分	0
J02 積込工法区分		機械積込			歩 2025.10	単 2025.10
J03 DID区間の有無		無し			単価地区	六ヶ所村
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		10.9km以下			労調係数	1.000 00-00 0
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
殻運搬						
(0024)	m ³	2		7,890	オプシヨン入力	
					第0018号内訳書	
					単位数	1 m ³
					管理費区分	0
					歩 2025.10	単 2025.10
					単価地区	六ヶ所村
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
敷運搬 J01 敷発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳	m3	1.9 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	4,153	7,890	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB227010 3615.9 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処処分 (0025)	m3	10	1,200	28,800	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) Y007600001002 管理費区分 T 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処処分 (0026)	m3	2	4,300	28,800	オプション入力 第0020号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
処分費 アスファルト舗設処分費	t	4.3	1,000	4,300	歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) Y007600001001 管理費区分 T 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護柵工 (0027)	式	1		497,200	工種 13:道路維持工事
防護柵工 (0028)	式	1		497,200	
転落防止柵 (0029)	m	40		497,200	オブション入力 第0021号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB810760 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	40	12,430	497,200	J01 施工区分 ア/カ-ホルト固定

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分				道路維持・修繕
東北横浜線道路改良工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正		ビーム式・ハコ式 3m 100m未満 無			単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路清掃工 (0030)	式	1		3,666,066		
排水施設清掃工 (0031)	式	1		3,666,066	工種 13:道路維持工事	
側溝清掃(人力) (0032) (P)	m	130		65,000	第0022号内訳書 単位数数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
側溝清掃(人力清掃工)		側溝清掃 無蓋 側溝清掃(人力清掃工)				
側溝清掃(人力清掃工)	m	125	520	65,000	CB433510 549.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
側溝蓋規格		無蓋				
J01 側溝蓋規格						
土砂等運搬 (0033)	m3	30		58,136	オブション入力 第0023号内訳書 単位数数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10	

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土砂等運搬						
J01 土砂等発生現場	26	m ³	2,236	58,136	単価地区 六ヶ所村	単価地区 六ヶ所村
J02 積込機種・規格	現場制約あり				労調係数 1.000 00-00 0	労調係数 1.000 00-00 0
J03 土質	人力				豪雪割増 0%	豪雪割増 0%
J04 DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				潮間割増 0%	潮間割増 0%
J17 運搬距離(km) (DID区間無)	無し				週休2日補正	週休2日(月単位)
	0.5km以下				CB210110 1827.4	係数ランク 1
側溝清掃(機械) (0034)					管理費区分 0	管理費区分 0
Q01 作業形態	26		2,236	58,136	歩 2025.10 単 2025.10	歩 2025.10 単 2025.10
Q02 機械清掃費(組合せ作業)	人力				単価地区 六ヶ所村	単価地区 六ヶ所村
Q03 機械清掃費(単独作業)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				労調係数 1.000 00-00 0	労調係数 1.000 00-00 0
Q04 側溝蓋撤去設置費	無し				豪雪割増 0%	豪雪割増 0%
	0.5km以下				潮間割増 0%	潮間割増 0%
					週休2日補正	週休2日(月単位)
側溝清掃(機械) (0035)					WB433410	WB433410
Q01 作業形態	170	m	2,392	394,680	管理費区分 0	管理費区分 0
Q02 機械清掃費(組合せ作業)	側溝清掃(機械)				歩 2025.10 単 2025.10	歩 2025.10 単 2025.10
Q03 機械清掃費(単独作業)	計上しない				単価地区 六ヶ所村	単価地区 六ヶ所村
Q04 側溝蓋撤去設置費	側溝清掃(単独作業) 清掃作業				労調係数 1.000 00-00 0	労調係数 1.000 00-00 0
	計上しない				豪雪割増 0%	豪雪割増 0%
					潮間割増 0%	潮間割増 0%
					週休2日補正	週休2日(月単位)
側溝清掃(単独作業) 清掃作業					WB433410	WB433410
J01 m当りの平均泥土量(q) (実数入力)	165	m	2,392	394,680	管理費区分 0	管理費区分 0
J02 側溝清掃車機種	0.22m ³ /m				歩 2025.10 単 2025.10	歩 2025.10 単 2025.10
J05 機械使用区分	ブロー式ホッパ 容量4.5~5.0m ³				単価地区 六ヶ所村	単価地区 六ヶ所村
J06 機械供用日当り運転時間(t)	持込 標準				労調係数 1.000 00-00 0	労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 0%	豪雪割増 0%
					潮間割増 0%	潮間割増 0%
					単価補正	係数ランク 1
側溝清掃(機械) (0035)					第0025号内訳書	第0025号内訳書
					単位数 1	単位数 1
					管理費区分 0	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
Q01 作業形態		側溝清掃(機械)			歩	2025.10 単 2025.10
Q02 機械清掃費(組合せ作業)		側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業			単価地区	六ヶ所村
Q03 機械清掃費(単独作業)		計上しない			労調係数	1.000 00-00 0
Q04 側溝蓋撤去設置費		計上しない			豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
WB433330						
側溝清掃工(機械清掃組合せ作業)	m	605	1,804	1,091,420	管理費区分	0
J01 作業量区分		0.125m ² 未満 堆積率50%未満			歩	2025.10 単 2025.10
J02 排水管清掃車機種		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m ³			単価地区	六ヶ所村
J05 排水管清掃車使用区分		持込			労調係数	1.000 00-00 0
J06 側溝清掃車機種		ブロー式ホッパ 容量4.5~5.0m ³			豪雪割増	B地区
J08 側溝清掃車使用区分		持込			潮間割増	0% 係数ランク 1
J09 散水車機種		1800L			単価補正	
J11 散水車使用区分		持込				
J12 機械供用日当り運転時間(t)		標準				
第0026号内訳書						
側溝清掃(機械)	m	120		286,172	単位数	1 m
(0036)					管理費区分	0
					歩	2025.10 単 2025.10
側溝清掃(機械)		側溝清掃(機械)			単価地区	六ヶ所村
Q01 作業形態		側溝清掃(機械)			労調係数	1.000 00-00 0
Q02 機械清掃費(組合せ作業)		側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業			豪雪割増	B地区
Q03 機械清掃費(単独作業)		計上しない			潮間割増	0% 係数ランク 1
Q04 側溝蓋撤去設置費		計上しない			週休2日補正	週休2日(月単位)
WB433330						
側溝清掃工(機械清掃組合せ作業)	m	116	2,467	286,172	管理費区分	0
J01 作業量区分		0.125m ² 未満 堆積率50%以上			歩	2025.10 単 2025.10
J02 排水管清掃車機種		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m ³			単価地区	六ヶ所村
J05 排水管清掃車使用区分		持込			労調係数	1.000 00-00 0
J06 側溝清掃車機種		ブロー式ホッパ 容量4.5~5.0m ³			豪雪割増	B地区
J08 側溝清掃車使用区分		持込			潮間割増	0% 係数ランク 1
J09 散水車機種		1800L			単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
東北横浜線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J11 散水車使用区分 J12 機械供用日当り運転時間(t)	持込 標準				
側溝清掃(機械) (0037)	630		1,738,218	第0027号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 作業形態 Q02 機械清掃費(組合せ作業) Q03 機械清掃費(単独作業) Q04 側溝蓋撤去設置費	側溝清掃(機械) 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 計上しない 計上しない				
側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 清掃作業	633	2,746	1,738,218	WB433330 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業量区分 J02 排水管清掃車機種 J05 排水管清掃車使用区分 J06 側溝清掃車機種 J08 側溝清掃車使用区分 J09 散水車機種 J11 散水車使用区分 J12 機械供用日当り運転時間(t)	0.125m ² 以上0.5m ² 未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m ³ 持込 ブワ式 ^{ホッパ} 容量4.5~5.0m ³ 持込 1800L 持込 標準				
側溝清掃(機械) (0038)	20		32,440	第0028号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 作業形態 Q02 機械清掃費(組合せ作業) Q03 機械清掃費(単独作業) Q04 側溝蓋撤去設置費	側溝清掃(移動) 側溝清掃(機械組合せ) 移動 計上しない 計上しない				
側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 移動	20	1,622	32,440	WB433340 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 排水管清掃車機種	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m ³				

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J04 排水管清掃車使用区分 J05 側溝清掃車機種 J07 側溝清掃車使用区分 J08 散水車機種 J10 散水車使用区分 J11 機械供用日当り運転時間(t)		持込 7.0リットル容量4.5~5.0m3 持込 1800L 持込 標準			単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
除草工 (0039)	式	1		57,120		
道路除草工 (0040)	式	1		57,120		工種 13:道路維持工事
道路除草(複合) (0041) (P)	m2	480		57,120		第0029号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
機械除草(肩掛式)・集草	m2	480	有り	57,120		CB432180 119.2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0042)	式	1		469,440		
交通管理工						工種 99:

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事		事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0043)	1		469,440	
交通誘導警備員 (0044)	人日 32	14,670	469,440	第0030号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
----- Q01 交通誘導警備員費				
交通誘導警備員B	人日 32	14,670	469,440	WB010212 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁補修工 (0045)	式 1		804,374	オブション入力
舗装工 (0046)	式 1		56,731	オブション入力 工種 12:橋梁保全工事
不陸整正 (0047)	m2 15		7,925	オブション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
不陸整正	m2	15.3 有り	518	7,925	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB410010 249.97 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 補足材料の有無						
J02 補足材料平均厚さ		46mm以上53mm未満				
J03 補足材料		粒度調整碎石 M-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
表層 (0048)	m2	15		26,438	オプション入力 第0032号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	15.3 3.0m超	1,728	26,438	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 平均幅員						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm				
J05 材料		再生密粒度アスコン(13)				
J06 瀝青材料種類		プライコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
表層 (0049)	m2	15		22,368	オプション入力 第0033号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10	

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
表層(車道・路肩部)						
J01 平均幅員	m2	15.3	1,462	22,368		単価地区 六ヶ所村
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		3.0m超				労調係数 1.000 00-00 0
J05 材料		30mm				豪雪割増 B地区
J06 瀝青材料種類		密粒度アスコ(13F)				潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 費用の内訳		タックコート PK-4				週休2日補正 週休2日(月単位)
		全ての費用				CB410260 1723.2
管理費区分						管理費区分 0
歩						歩 2025.10 単 2025.10
単価地区						単価地区 六ヶ所村
労調係数						労調係数 1.000 00-00 0
豪雪割増						豪雪割増 B地区
潮間割増						潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正						単価補正
オブション入力						オブション入力
工種 12:橋梁保全工事	式	1		9,239		工種 12:橋梁保全工事
コンクリート (0051)	m3	0.1		3,684		オブション入力
						第0034号内訳書
						単位数 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2025.10 単 2025.10
						単価地区 六ヶ所村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.13	28,340	3,684		CB240010 30615.0
						管理費区分 0
						歩 2025.10 単 2025.10
						単価地区 六ヶ所村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J13 費用の内訳 全ての費用					
型枠 (0052)	m2	0.5		5,555	単価補正 オブション入り 第0035号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	m2	0.5	11,110	5,555	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
護床工・根固め工 (0053)	式	1		166,782	オブション入り 工種 12:橋梁保全工事
袋詰玉石 (0054)	袋	7		154,700	オブション入り 第0036号内訳書 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
袋詰玉石				CB322430 23264.0	

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 袋詰玉石用袋材規格 J02 施工条件 J03 中詰材区分 J06 費用の内訳	袋	7 2t用(長期性能型) 深4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	22,100	154,700	管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
吸出し防止材 (0055)	m2	14		12,082	オプシヨン入力 第0037号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
吸出し防止材設置	m2	14	863	12,082	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正
橋梁補修工 (0056)	式	1		538,300	オプシヨン入力 工種 12:橋梁保全工事
ひび割れ補修工 (0057)	構造物	1		210,500	オプシヨン入力 第0038号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	構造物	1 25m未満	210,500	210,500	単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 1構造物当り補修延べ延長区分					WB229110 管理費区分 0
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)		2.1kg		歩 2025.10 単 2025.10	単価地区 六ヶ所村
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)		2.1kg		労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増 B地区
J05 1構造物当り器具使用量(実)		48個		潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
断面修復工 (0058)	構造物	1		327,800	オブション入力 第0039号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0
歩 2025.10 単 2025.10					単価地区 六ヶ所村
単価地区 六ヶ所村				労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増 B地区
潮間割増 0% 係数ランク 1				週休2日補正 週休2日(月単位)	
断面修復工 (左官工法)	構造物	1 無し	327,800	327,800	WB229210 管理費区分 0
J01 鉄筋カシ・鉄筋防錆処理の有無				歩 2025.10 単 2025.10	単価地区 六ヶ所村
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満		労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増 B地区
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.09m3		潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
構造物撤去工 (0059)	式	1		33,322	オブション入力 工種 12:橋梁保全工事

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
舗装版切断 (0060)	m	31		22,173	オブション入力 第0040号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	30.5	727	22,173	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装版破砕 (0061)	m2	15		3,534	オブション入力 第0041号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破砕	m2	15.3	231	3,534	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 舗装版種別		30.5			アスファルト舗装版	
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
J01 舗装版種別		15.3			アスファルト舗装版	
J02 障害等の有無		無し				

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	不要 15cm以下 有り 全ての費用				労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
般運搬 (0062)	0.1	m3		207	オプシヨン入力 第0042号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
般運搬	0.1	m3	2,078	207	CB227010 1790.5 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用				オプシヨン入力 第0043号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
般運搬 (0063)	1.1	m3		4,568	CB227010 3615.9

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳	1.1 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	4,153	4,568	管理費区分 0	歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
殻処分 (0064)	0.1	m3	240	オブション入力 第0044号内訳書 単価数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 コンクリート殻(無筋)処分費	0.2	t	240	Y007600001002 管理費区分 T 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
殻処分 (0065)	1.1	m3	2,600	オブション入力 第0045号内訳書 単価数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕
東北横浜線道路改良工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
処分費 アスファルト処分費	t	2.6	1,000	2,600 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) Y007600001001 管理費区分 T 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0066)	式	1	6,557,105	
共通仮設 (0067)	式	1	1,566,000	
共通仮設費 (0068)	式	1	110,000	
現場環境改善費 (0069)	式	1	110,000	
現場環境改善費 (率計上) (0070)	式	1	110,000	
共通仮設費 (率計上) (0071)	式	1	1,456,000	
市街地補正				
市街地以外				
主たる工種				
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 1		1.4	
除雪工事補正	未使用		1.00	
ICT施工補正	補正なし		1.0	
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01	
純工事費				

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0072)	式	1		8,123,105		
現場管理費 (0073)	式	1		4,894,000		
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り(2)-1 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1	1.2			
工事原価 (0074)	式	1		13,017,105		
一般管理費等 (0075)	式	1		2,802,895		
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0076)	式	1		15,820,000		
消費税額及び地方消費税額 (0077)	式	1		1,582,000		
工事費計 (0078)	式	1		17,402,000		