	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　承防街　第2号

設計書番号　　507-020-0300

3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事

実施　設計書

弘前市大字田茂木町　地内

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　117.2　m		
	道路土工　1　式		
	排水構造物工　1　式		
	舗装工　1　式		
	縁石工　1　式		
設計額	136,884,000　円　（内消費税　12,444,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		42,997,375		
道路土工		式	1		3,714,746		
掘削工		式	1		689,700		
掘削		m3	1,900		689,700		内　1号
路体盛土工		式	1		6,144		
路体(築堤)盛土		m3	20		6,144		内　2号
路床盛土工		式	1		12,162		
路床盛土		m3	2		12,162		内　3号
残土処理工		式	1		3,006,740		
整地		m3	1,700		243,930		内　4号
土砂等運搬		m3	1,730		2,762,810		内　5号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		3,850,697		
作業土工		式	1		118,357		

設計内訳書（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		m3	60		17,408		内　6号
埋戻し		m3	30		70,009		内　7号
基面整正		m2	70		30,940		内　8号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		3,357,280		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B1000-H600～1000	m	48		3,357,280		内　9号
吐口工		式	1		375,060		
重力式擁壁	高炉生ｺﾝ②18-8-40	m3	5		358,512		内　10号
水路底復旧	高炉生ｺﾝ②18-8-40 t=200mm	m3	0.4		16,548		内　11号
排水構造物工		式	1		30,327,916		
作業土工		式	1		871,173		
床掘り		m3	220		60,656		内　12号
埋戻し		m3	360		810,517		内　13号
側溝工		式	1		23,407,793		

設計内訳書（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	US9-B-B400-H500	m	2		23,792		内　14号
消・流雪溝用側溝(側部ﾊﾞｲﾊﾟｽ方式)	B600～750-H600～1100	m	92		2,198,080		内　15号
融・流雪溝用側溝(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ方式)	B1000-H800～1500	m	197		9,530,464		内　16号
側溝蓋	FC9-B2-B-400	枚	2		5,722		内　17号
消・流雪溝用蓋	B600～750用	枚	69		2,178,011		内　18号
融・流雪溝用蓋	B1000用	枚	167		8,658,924		内　19号
止水板(消・流雪溝用)	B600用	枚	2		86,800		内　20号
止水板(融・流雪溝用)	B1000用	枚	6		540,000		内　21号
消・流雪溝用通水網	B600用	枚	18		86,400		内　22号
融・流雪溝用通水網	B1000用	枚	6		99,600		内　23号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		6,048,950		
現場打ち街渠桝		箇所	7		2,252,950		内　24号
分水板		組	5		1,353,000		内　25号

設計内訳書（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋		枚	7		2,443,000		内　26号
構造物撤去工		式	1		5,104,016		
標識撤去工		式	1		124,583		
標識撤去		基	1		124,583		内　27号
構造物取壊し工		式	1		3,771,029		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物	m3	159		2,578,856		内　28号
舗装版切断	As、t=3～7cm	m	88		63,343		内　29号
舗装版切断	Co、t=10cm	m	60		77,859		内　30号
舗装版破砕	As、t=3～7cm	m2	1,290		823,641		内　31号
舗装版破砕	Co、t=10cm	m2	250		227,330		内　32号
道路付属施設撤去工		式	1		8,312		
照明灯撤去		基	1		8,312		内　33号
運搬処理工		式	1		1,200,092		

設計内訳書（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	無筋・鉄筋Co殻、As殻	m3	267		519,014		内　34号
殻処分	無筋・鉄筋Co殻、As殻	m3	267		763,050		内　35号
現場発生品運搬	ｽｸﾗｯﾌﾟ	t	4.3		-81,972		内　36号
舗装		式	1		25,414,067		
舗装工		式	1		14,049,867		
舗装準備工		式	1		192,774		
不陸整正	t=33mm(平均厚),粒調砕石(M-40)	m2	530		192,774		内　37号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	車道部N4交通(本線)	式	1		9,292,145		
置換	再生砕石(RC-40)、t=58cm	m2	809		2,557,072		内　38号
下層路盤(車道･路肩部)	再生砕石(RC-40)、t=40cm	m2	809		1,746,253		内　39号
上層路盤(車道･路肩部)	粒調砕石(M-40)、t=12cm	m2	676		710,836		内　40号
表層(車道･路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm	m2	1,380		2,427,264		内　41号
表層(車道･路肩部)	⑤再生密粒度(13F) t=3cm	m2	1,380		1,850,720		内　42号

設計内訳書（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	車道部N4交通(D路線)県道	式	1		1,953,065		
置換	再生砕石(RC-40)、t=58cm	m2	204		643,376		内　43号
下層路盤(車道･路肩部)	再生砕石(RC-40)、t=40cm	m2	204		439,368		内　44号
上層路盤(車道･路肩部)	粒調砕石(M-40)、t=12cm	m2	179		188,518		内　45号
表層(車道･路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm	m2	219		386,845		内　46号
表層(車道･路肩部)	⑤再生密粒度(13F) t=3cm	m2	219		294,958		内　47号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	車道部N4交通(D路線)市道)	式	1		1,080,180		
置換	再生砕石(RC-40)、t=58cm	m2	70		221,200		内　48号
下層路盤(車道･路肩部)	再生砕石(RC-40)、t=40cm	m2	70		151,060		内　49号
上層路盤(車道･路肩部)	粒調砕石(M-40)、t=12cm	m2	70		73,114		内　50号
表層(車道･路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm	m2	204		360,561		内　51号
表層(車道･路肩部)	⑤再生密粒度(13F) t=3cm	m2	204		274,245		内　52号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	歩道部	式	1		1,362,194		

設計内訳書（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層(歩道部)	再生砕石(RC-40) t=15cm	m2	264		341,357		内　53号
路盤工(歩道部)	切込砕石(C-20) t=10cm	m2	269		351,735		内　54号
表層(歩道部)	⑦再生細粒度(13F) t=3cm	m2	269		669,102		内　55号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	第3種通路部	式	1		169,509		
下層路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40) t=25cm	m2	29		69,264		内　56号
表層(歩道部)	⑦再生細粒度(13F) t=5cm	m2	31		100,245		内　57号
排水構造物工		式	1		3,764,292		
側溝工		式	1		2,713,018		
L形側溝		m	215		2,713,018		内　58号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,051,274		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	路面排水枡	箇所	21		1,051,274		内　59号
縁石工		式	1		1,468,045		
縁石工		式	1		1,468,045		

設計内訳書（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	37		347,959		内　60号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	165		1,120,086		内　61号
標識工		式	1		492,608		
大型標識工	移設	式	1		492,608		
標識基礎		基	1		387,940		内　62号
片持標識柱		基	1		71,100		内　63号
標識板		枚	1		33,568		内　64号
区画線工		式	1		327,715		
区画線工		式	1		327,715		
溶融式区画線		m	330		255,045		内　65号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線		m	520		72,670		内　66号
道路付属施設工		式	1		2,349,260		
照明工		式	1		2,349,260		

設計内訳書（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明柱基礎		基	4		137,500		内　67号
照明柱		基	4		2,211,760		内　68号
仮設工		式	1		2,962,280		
交通管理工		式	1		2,962,280		
交通誘導警備員		人日	206		2,962,280		内　69号
直接工事費		式	1		68,411,442		
共通仮設		式	1		10,975,000		
共通仮設費		式	1		1,864,000		
技術管理費		式	1		197,000		
土質等試験費		式	1		197,000		内　70号
現場環境改善費		式	1		1,667,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,667,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		9,111,000		

設計内訳書（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		79,386,442		
現場管理費		式	1		26,954,000		
工事原価		式	1		106,340,442		
一般管理費等		式	1		18,099,558		
工事価格		式	1		124,440,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		12,444,000		
工事費計		式	1		136,884,000		

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　道路改良工事

合算工事：

対象工事費	68,411,442	直接工事費	68,411,442	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	763,050	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			-147,860				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			-147,860	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	68,559,302	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	67,796,252		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	10.12%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.3		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	13.29%		0.00%		
		計上額	9,111,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	68,411,442	直接工事費	68,411,442		
非対象額計（－）	615,190				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	-147,860	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	763,050	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	67,796,252	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	2.46%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地				
率（補正後）	2.46%		0.00%		
計上額	1,667,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	197,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	197,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					10,975,000

現場管理費

主工種　04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	79,386,442	単独（追加工事）直接工事費	68,411,442	単独（追加工事）共通仮設費	10,975,000

非対象額計（－）	-147,860	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	-147,860	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	79,534,302	現工事	0	合算工事　0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	78,771,252		0	0

現場管理費	率（補正前）	30.10%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.1	0.00%	
	施工時期補正	0.12%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	33.89%	0.00%	
	計上額	26,954,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　04:道路改良工事

工事原価	106,340,442				
純工事費	79,386,442	現場管理費	26,954,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	-147,860		
管理費区分９	-147,860	（支給品を除く間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）	

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	106,488,302	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	105,725,252		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	16.96%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	16.96%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	106,488,302		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	18,099,558				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年10月		
歩掛適用年月	2025年10月	係数ランク	1
基準適用年月	2025年10月		
単価地区	弘前市(旧弘前市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	04:道路改良工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２		1.3
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.12%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　04:道路改良工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			68,411,442
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				68,411,442
	共通仮設費（率分）	68,559,302	13.29	9,111,000
	技術管理費			197,000
現場環境改善費対象工事費				68,411,442
	現場環境改善費（率分）	67,796,252	2.46	1,667,000
現場管理費対象純工事費				79,386,442
	現場管理費	79,534,302	33.89	26,954,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				106,340,442
	一般管理費等	106,488,302	16.96	18,099,558
	業務委託費			0
工事価格				124,440,000
消費税等相当額				12,444,000
工事費計				136,884,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1,670	363	606,210		02-01-02 道路土工 管理費区分：0
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	230	363	83,490		02-01-02 排水工 管理費区分：0
合計					689,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	路体(築堤)盛土

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	24	256	6,144		02-01-02 管理費区分：0
合計					6,144		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	路床盛土

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土 CB210520	2.5m未満	m3	2	6,081	12,162		02-01-02 管理費区分：0
合計					12,162		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	整地

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	1,730	141	243,930		02-01-02 管理費区分：0
合計					243,930		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,7.0km以下	m3	1,730	1,597	2,762,810		02-01-02 管理費区分：0
合計					2,762,810		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	床掘り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	64	272	17,408		02-01-03 管理費区分：0
合計					17,408		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	埋戻し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	25	2,029	50,725		02-01-03 管理費区分：0
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	6	3,214	19,284		02-01-03 管理費区分：0
合計					70,009		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	基面整正

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正 CB210080		m2	70	442	30,940		02-01-03 管理費区分：0
合計					30,940		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B1000-H600～1000	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ CB222880	据付,2.0m/個,0<B<=1.25 0<H<=1.25,基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,標準,全ての費用	m	38	67,160	2,552,080		02-02-05 RCB-B1000-H600-L2000 管理費区分：0
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ CB222880	据付,2.0m/個,0<B<=1.25 0<H<=1.25,基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,標準,全ての費用	m	10	80,520	805,200		02-02-05 1000×1000×2000 土被り0.2～3m 管理費区分：0
合計					3,357,280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	重力式擁壁	高炉生ｺﾝ②18-8-40	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁 CB226320	1mを超え2m未満,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,有り,無し,一般養生,延長無し	m3	1.5	71,750	107,625		02-02-04 H=1.9 管理費区分：0
重力式擁壁 CB226320	2m以上5m以下,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,有り,無し,一般養生,延長無し	m3	3.9	64,330	250,887		02-02-04 H=1.9～2.7 管理費区分：0
合計					358,512		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	水路底復旧	高炉生ｺﾝ②18-8-40 t=200mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	0.4	33,700	13,480		02-03-01 管理費区分：0
基礎砕石 CB221110	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1.7	1,805	3,068		02-02-02 管理費区分：0
合計					16,548		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	床掘り		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	223	272	60,656		02-01-03 管理費区分：0
合計					60,656		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	埋戻し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	287	2,029	582,323		02-01-03 管理費区分：0
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	71	3,214	228,194		02-01-03 管理費区分：0
合計					810,517		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	自由勾配側溝	US9-B-B400-H500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	1.6	14,870	23,792		単　1号 01-10-01 縦断用 400×500×2000 管理費区分：0
合計					23,792		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	消・流雪溝用側溝(側部ﾊﾞｲﾊﾟｽ方式)	B600～750-H600～1100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.84m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	39	21,070	821,730		単　2号 01-10-01 B600-H600(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.84m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	41.9	22,820	956,158		単　3号 01-10-01 B600-H700(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,1.02m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	m	2	36,870	73,740		単　4号 01-10-01 B750-H1100(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.84m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	4	24,170	96,680		単　5号 01-10-01 B600-H600(止水側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝		m	1.3	45,140	58,682		単　6号 B600-H600(45度型・外側用) 管理費区分：0
自由勾配側溝		m	1.3	47,602	61,882		単　7号 B600-H700(45度型・内側用) 管理費区分：0
自由勾配側溝		m	1.3	47,602	61,882		単　8号 B600-H700(45度型・外側用) 管理費区分：0
自由勾配側溝		m	1.5	44,884	67,326		単　9号 B600-H800(45度型・内側用) 管理費区分：0
合計					2,198,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	融・流雪溝用側溝(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ方式)	B1000-H800～1500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	m	34	44,730	1,520,820		単　10号 01-10-01 B1000-H800(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	m	128.2	46,380	5,945,916		単　11号 01-10-01 B1000-H900(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	m	10.9	47,730	520,257		単　12号 01-10-01 B1000-H1000(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	m	5.4	49,380	266,652		単　13号 01-10-01 B1000-H1100(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	m	2.8	51,280	143,584		単　14号 01-10-01 B1000-H1200(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 2000超え2900kg/個 以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	m	2.2	55,740	122,628		単　15号 01-10-01 B1000-H1400(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 2000超え2900kg/個 以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	m	2	58,590	117,180		単　16号 01-10-01 B1000-H1500(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	m	2	59,830	119,660		単　17号 01-10-01 B1000-H800(止水側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	m	3.9	70,530	275,067		単　18号 01-10-01 B1000-H900(止水側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	m	2	77,530	155,060		単　19号 01-10-01 B1000-H1000(止水側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	m	2	80,530	161,060		単　20号 01-10-01 B1000-H1100(止水側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 2000超え2900kg/個 以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	m	2	91,290	182,580		単　21号 01-10-01 B1000-H1500(止水側溝) 管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	融・流雪溝用側溝(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ方式)	B1000-H800～1500	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
合計					9,530,464		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	側溝蓋	FC9-B2-B-400	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	2,861	5,722		単　22号 01-10-01 車道用 400用 500×500mm 管理費区分：0
合計					5,722		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	消・流雪溝用蓋	B600～750用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	51	4,461	227,511		単　23号 01-10-01 B600(基本側溝)用Co蓋 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	15	107,900	1,618,500		単　24号 01-10-01 B600(基本側溝)用(投雪口用・雪切網一体型 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	129,000	129,000		単　25号 01-10-01 B750(基本側溝)用(投雪口用・雪切網一体型 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	101,500	203,000		単　26号 01-10-01 B600(止水側溝)用Gr蓋 管理費区分：0
合計					2,178,011		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	融・流雪溝用蓋	B1000用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	124	9,201	1,140,924		単　27号 01-10-01 車道用 1110×500mm上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	31	186,000	5,766,000		単　28号 01-10-01 B1000(基本側溝)用(投雪口用・雪切網一体) 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	12	146,000	1,752,000		単　29号 01-10-01 B1000(止水側溝)用 Gr蓋 管理費区分：0
合計					8,658,924		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	止水板(消・流雪溝用)	B600用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消・流雪溝用止水板 幅600用 H=300mm ZZ99*01*01004		枚	2	43,400	86,800		管理費区分：0
合計					86,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	止水板(融・流雪溝用)	B1000用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
融・流雪溝用止水板 幅1000用 H=400mm ZZ99*01*01008		枚	4	93,000	372,000		管理費区分：0
融・流雪溝用止水板 幅1000用 H=300mm ZZ99*01*01007		枚	2	84,000	168,000		管理費区分：0
合計					540,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	消・流雪溝用通水網	B600用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消･流雪溝用通水網 L=1000mm W=550mm 側部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 ZZ99*01*01003		枚	18	4,800	86,400		管理費区分：0
合計					86,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	融・流雪溝用通水網	B1000用

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅1000用							
ZZ99*01*01009		枚	6	16,600	99,600		管理費区分：0
合計					99,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	現場打ち街渠桝

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),2.00m3を超え2.11m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	264,000	264,000		02-02-10 L-8号 管理費区分：0
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),2.11m3を超え2.23m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	3	277,600	832,800		02-02-10 L-9,10号 R-12号 管理費区分：0
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),2.35m3を超え2.48m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	306,400	306,400		02-02-10 R-11号 管理費区分：0
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),2.48m3を超え2.62m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	322,200	322,200		02-02-10 R-13号 管理費区分：0
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),2.77m3を超え2.92m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	356,900	356,900		02-02-10 R-14号 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.5	188,300	94,150		単　30号 02-02-06 管理費区分：0
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	25	3,060	76,500		管理費区分：0
合計					2,252,950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	分水板

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分水板 B700-H500(200-245)流量調整付,取手有 ZZ99*01*03002		組	1	295,000	295,000		管理費区分：0
分水板 B700-H500(200-255)流量調整付,取手有 ZZ99*01*03003		組	1	295,000	295,000		管理費区分：0
分水板 B1100-H400(切欠無)ﾌﾗｯﾄ,減水栓有 ZZ99*01*03007		組	2	247,000	494,000		管理費区分：0
分水板 B1100-H550(切欠無)ﾌﾗｯﾄ,減水栓有 ZZ99*01*03009		組	1	269,000	269,000		管理費区分：0
合計					1,353,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	蓋

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	4	339,000	1,356,000		単　31号 01-10-01 T-14,1300×1300用 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	359,000	718,000		単　32号 01-10-01 T-25,1300×1300用 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	369,000	369,000		単　33号 01-10-01 T-25,1300×1500用 管理費区分：0
合計					2,443,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	標識撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識基礎撤去(片持式･門型式) WB812240	無,無	m3	0.8	67,470	53,976		単　34号 06-02-08 管理費区分：0
標識柱撤去(片持式･門型式) WB812200	片持式 400kg未満/基,1基,無,無	基	1	46,770	46,770		単　35号 06-02-08 管理費区分：0
標識板撤去(案内標識) (路側式･片持式･門型式) WB812220	2.0m2以上,10m2未満,無,無	m2	3.4	7,011	23,837		単　36号 06-02-08 管理費区分：0
合計					124,583		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	62.1	11,210	696,141		単　37号 06-01-04 管理費区分：0
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	96.5	19,510	1,882,715		単　38号 06-01-04 管理費区分：0
合計					2,578,856		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	舗装版切断	As、t=3～7cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	88.1	719	63,343		03-01-05 管理費区分：0
合計					63,343		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　30号	舗装版切断	Co、t=10cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	59.8	1,302	77,859		03-01-05 管理費区分：0
合計					77,859		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　31号	舗装版破砕	As、t=3～7cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1,293	637	823,641		03-01-05 管理費区分：0
合計					823,641		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　32号	舗装版破砕	Co、t=10cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	254	895	227,330		03-01-05 管理費区分：0
合計					227,330		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　33号	照明灯撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路照明灯撤去 WE210900	GL8～12m 重量350kg以下,割増なし	基	1	13,900	13,900		単　39号 80-03-06 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,有り,3.0km以下	t	0.3	1,816	544		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.3	10,560	3,168		01-02-03 管理費区分：0
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH3 ZZ99*01*02005		t	0.3	-31,000	-9,300		管理費区分：9
合計					8,312		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　34号	殻運搬	無筋・鉄筋Co殻、As殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,全ての費用	m3	62.9	1,755	110,389		02-02-07 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,全ての費用	m3	96.5	2,179	210,273		02-02-07 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,4.0km以下,全ての費用	m3	82.4	1,840	151,616		02-02-07 As版 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,4.0km以下,全ての費用	m3	25.4	1,840	46,736		02-02-07 Co版 管理費区分：0
合計					519,014		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　35号	殻処分	無筋・鉄筋Co殻、As殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*02001		t	207.4	1,000	207,400		管理費区分：T
処分費 鉄筋Co殻 ZZ99*01*02002		t	241.3	1,500	361,950		管理費区分：T
処分費 As殻 ZZ99*01*02003		t	193.7	1,000	193,700		管理費区分：T
合計					763,050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　36号	現場発生品運搬	ｽｸﾗｯﾌﾟ	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t,有り,3.0km以下	t	4.33	1,919	8,309		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	4.33	11,150	48,279		01-02-03 管理費区分：0
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH2 ZZ99*01*02004		t	4.33	-32,000	-138,560		管理費区分：9
合計					-81,972		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　37号	不陸整正	t=33mm(平均厚),粒調砕石(M-40)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正 CB410010	有り,28mm以上34mm未満,粒度調整砕石 M-40,全ての費用	m2	529.6	364	192,774		03-03-02 管理費区分：0
合計					192,774		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　38号	置換	再生砕石(RC-40)、t=58cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	580mm,3層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	809.2	3,160	2,557,072		03-03-02 管理費区分：0
合計					2,557,072		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　39号	下層路盤(車道･路肩部)	再生砕石(RC-40)、t=40cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	809.2	2,158	1,746,253		03-03-02 管理費区分：0
合計					1,746,253		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　40号	上層路盤(車道･路肩部)	粒調砕石(M-40)、t=12cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道･路肩部) CB410040	粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,全ての費用	m2	675.7	1,052	710,836		03-03-02 管理費区分：0
合計					710,836		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　41号	表層(車道･路肩部)	②再生密粒度As(13)　t=4cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1,376	1,764	2,427,264		03-03-03 (2) 再生密粒度As(13) 管理費区分：0
合計					2,427,264		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　42号	表層(車道･路肩部)	⑤再生密粒度(13F)　t=3cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1,376	1,345	1,850,720		03-03-03 (5) 再生密粒度As(13F) 管理費区分：0
合計					1,850,720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　43号	置換	再生砕石(RC-40)、t=58cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	580mm,3層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	203.6	3,160	643,376		03-03-02 管理費区分：0
合計					643,376		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　44号	下層路盤(車道･路肩部)	再生砕石(RC-40)、t=40cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	203.6	2,158	439,368		03-03-02 管理費区分：0
合計					439,368		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　45号	上層路盤(車道･路肩部)	粒調砕石(M-40)、t=12cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道･路肩部) CB410040	粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,全ての費用	m2	179.2	1,052	188,518		03-03-02 管理費区分：0
合計					188,518		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　46号	表層(車道･路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	219.3	1,764	386,845		03-03-03 (2) 再生密粒度As(13) 管理費区分：0
合計					386,845		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　47号	表層(車道･路肩部)	⑤再生密粒度(13F) t=3cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	219.3	1,345	294,958		03-03-03 (5) 再生密粒度As(13F) 管理費区分：0
合計					294,958		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　48号	置換	再生砕石(RC-40)、t=58cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	580mm,3層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	70	3,160	221,200		03-03-02 管理費区分：0
合計					221,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　49号	下層路盤(車道･路肩部)	再生砕石(RC-40)、t=40cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	70	2,158	151,060		03-03-02 管理費区分：0
合計					151,060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　50号	上層路盤(車道･路肩部)	粒調砕石(M-40)、t=12cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道･路肩部) CB410040	粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,全ての費用	m2	69.5	1,052	73,114		03-03-02 管理費区分：0
合計					73,114		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　51号	表層(車道･路肩部)	②再生密粒度As(13)　t=4cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	204.4	1,764	360,561		03-03-03 (2) 再生密粒度As(13) 管理費区分：0
合計					360,561		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　52号	表層(車道･路肩部)	⑤再生密粒度(13F)　t=3cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	203.9	1,345	274,245		03-03-03 (5) 再生密粒度As(13F) 管理費区分：0
合計					274,245		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　53号	凍上抑制層(歩道部)	再生砕石(RC-40)　t=15cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	263.8	1,294	341,357		03-03-02 管理費区分：0
合計					341,357		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　54号	路盤工(歩道部)	切込砕石(C-20)　t=10cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	100mm,1層施工,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20,全ての費用	m2	268.5	1,310	351,735		03-03-02 管理費区分：0
合計					351,735		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　55号	表層(歩道部)	⑦再生細粒度(13F) t=3cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	268.5	2,492	669,102		03-03-03 (7) 再生細粒度As(13F) 管理費区分：0
合計					669,102		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　56号	下層路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40) t=25cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	28.8	2,405	69,264		03-03-02 管理費区分：0
合計					69,264		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　57号	表層(歩道部)	⑦再生細粒度(13F) t=5cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	30.6	3,276	100,245		03-03-03 (7) 再生細粒度As(13F) 管理費区分：0
合計					100,245		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　58号	L形側溝

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種1000-2000mm､150-550kg未満,0.5個/m,無し,無し	m	111.6	6,365	710,334		03-03-07 両面 180/240×300×2000(C) 管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種600mm以下50kg以上100kg未満,1.65個/m,無し,無し	m	20.4	6,989	142,575		03-03-07 両面 180/240×300×600(C) 管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.65個/m,無し,無し	m	37.2	6,222	231,458		03-03-07 片面 198/210×150×600 管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.65個/m,無し,無し	m	45.7	6,222	284,345		03-03-07 片面 198/210×120×600 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	25.8	32,820	846,756		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	86	5,646	485,556		02-02-06 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	2.2	5,452	11,994		02-02-18 管理費区分：0
合計					2,713,018		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　59号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	路面排水枡	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 CB222800	据付,200kgを超え400kg以下,有り,全ての費用	基	21	6,652	139,692		02-02-05 管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費) CB222810		基	21	36,000	756,000		02-02-05 400×400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-2 5付き 管理費区分：0
暗渠排水管 CB222770	据付,直管,50～150mm,全ての費用	m	24.4	3,199	78,055		02-02-05 VP-150 管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,B種(180/205×250×600),無し,無し	m	12.6	6,153	77,527		03-03-07 管理費区分：0
合計					1,051,274		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　60号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.65個/m,無し,無し	m	36.8	6,222	228,969		03-03-07 片面 198/210×150×600 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	1.7	32,820	55,794		02-03-01 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.2	5,452	1,090		02-02-18 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	11	5,646	62,106		02-02-06 管理費区分：0
合計					347,959		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　61号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422520	設置,C種(150×150×600),無し,無し	m	164.8	4,706	775,548		03-03-07 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	3.3	32,820	108,306		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	33	5,646	186,318		02-02-06 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.3	5,452	1,635		02-02-18 管理費区分：0
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	33	1,463	48,279		02-02-02 管理費区分：0
合計					1,120,086		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　62号	標識基礎

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識基礎設置(片持式･門型式) WB812170	片持式の基礎,4.0m3未満,無,無,無	m3	2.9	117,500	340,750		単　40号 06-02-08 管理費区分：0
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費 WB812180		kg	48.4	975	47,190		単　41号 06-02-08 管理費区分：0
合計					387,940		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　63号	片持標識柱

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱設置(片持式) WB812120	400kg未満/基,不要,1基,無,無	基	1	71,100	71,100		単　42号 06-02-08 管理費区分：0
合計					71,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　64号	標識板

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板設置 (案内標識[路線番号除く]) WB812140	移設,2.0m2以上,10m2未満,無,無	m2	3.4	9,873	33,568		単　43号 06-02-08 管理費区分：0
合計					33,568		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　65号	溶融式区画線

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,実線 30cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	18	573	10,314		単　44号 03-03-06 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	178	821	146,138		単　45号 03-03-06 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	17	821	13,957		単　45号 03-03-06 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	18	368	6,624		単　46号 03-03-06 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	m	99	788	78,012		単　47号 03-03-06 管理費区分：0
合計					255,045		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　66号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	158	153	24,174		単　48号 03-03-06 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	308	132	40,656		単　49号 03-03-06 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	40	153	6,120		単　48号 03-03-06 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	10	172	1,720		単　50号 03-03-06 管理費区分：0
合計					72,670		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　67号	照明柱基礎

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込 WE211600	照明灯基礎 500φ2m以下	基	4	8,660	34,640		単　51号 80-03-06 管理費区分：0
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ500 ZZ99*01*05001		m	6.8	2,980	20,264		管理費区分：0
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.8	1,463	1,170		02-02-02 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	1.3	32,820	42,666		02-03-01 管理費区分：0
組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(照明柱) 4-M24×700L Z234100020		組	4	9,690	38,760		管理費区分：0
合計					137,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　68号	照明柱

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路照明灯建柱 WE210800	GL8～12m 重量350kg以下,0円/基,0円/基,割増なし	基	4	27,800	111,200		単　52号 80-03-06 管理費区分：0
照明器具取付 WE211500	照明器具取付,新設,持込	台	4	24,450	97,800		単　53号 80-03-06 管理費区分：0
自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付) WE211100	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付),新設	個	4	3,110	12,440		単　54号 80-03-06 管理費区分：0
LED照明器具 KCE-050-2C ZZ99*01*05007		台	4	131,500	526,000		管理費区分：0
専用ｹｰﾌﾞﾙ ZZ99*01*05008		本	4	7,830	31,320		管理費区分：0
配線接続ﾕﾆｯﾄ FMT68-15A ZZ99*01*05003		個	4	8,370	33,480		管理費区分：0
電線引込ﾊﾞﾝﾄﾞ ZZ99*01*05004		個	4	1,650	6,600		管理費区分：0
光電式自動点滅器 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 10A･200V 金具 Z234100025		個	4	6,450	25,800		管理費区分：0
ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ G28 ZZ99*01*05005		個	4	1,390	5,560		管理費区分：0
一灯用直線形ﾎﾟｰﾙ LS10.3B-S ZZ99*01*05006		本	4	329,000	1,316,000		管理費区分：0
照明灯用銘板 A 55×200×0.8mm ｱﾙﾐ製 Z231332070		枚	4	4,270	17,080		管理費区分：0
照明灯用銘板 B 100×100×0.5mm BSP製(文字入) Z231332075		枚	4	7,120	28,480		管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　68号	照明柱

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
合計					2,211,760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　69号	交通誘導警備員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	206	14,380	2,962,280		管理費区分：0
合計					2,962,280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　70号	土質等試験費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平板載荷試験 50kN以内 Z237021005		箇所	1	197,000	197,000		管理費区分：0
合計					197,000		

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	14,870

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,311.76	63,117	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000 Z231024235		個	5	14,100	70,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.329	17,250	5,675	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424	17,250	7,314	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72	2,850	2,052	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		42	管理費区分：0
合計					148,700	
単価					14,870	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.84m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	21,070

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,311.76	63,117	管理費区分：0
側溝 消・流雪溝 B600-H600(基本側溝) Y000300000010		個	5	23,700	118,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.89	17,250	15,352	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.636	17,250	10,971	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.96	2,850	2,736	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		24	管理費区分：0
合計					210,700	
単価					21,070	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.84m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	22,820

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,311.76	63,117	管理費区分：0
側溝 消・流雪溝 B600-H700(基本側溝) Y000300000011		個	5	27,200	136,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.89	17,250	15,352	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.636	17,250	10,971	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.96	2,850	2,736	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		24	管理費区分：0
合計					228,200	
単価					22,820	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,1.02m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	単位	m	単位数量	10	単価	36,870

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,138.58	81,385	管理費区分：0
側溝 消・流雪溝 B750-H1100(基本側溝) Y000300000014		個	5	50,300	251,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.081	17,250	18,647	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.795	17,250	13,713	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	1.2	2,850	3,420	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		35	管理費区分：0
合計					368,700	
単価					36,870	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.84m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	24,170

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,311.76	63,117	管理費区分：0
側溝 消・流雪溝 B600-H600(止水側溝) Y000300000015		個	5	29,900	149,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.89	17,250	15,352	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.636	17,250	10,971	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.96	2,850	2,736	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		24	管理費区分：0
合計					241,700	
単価					24,170	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	1.3	単価	45,140

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.84m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	1.3	9,218	11,983	単　55号 01-10-01 管理費区分：0
側溝 消・流雪溝 B600-H600(45° 外側) Y000300000021		個	1	46,700	46,700	管理費区分：0
合計					58,683	
単価					45,140	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	1.3	単価	47,602

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.84m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	1.3	9,218	11,983	単　55号 01-10-01 管理費区分：0
側溝 消・流雪溝 B600-H700(45° 内側) Y000300000022		個	1	49,900	49,900	管理費区分：0
合計					61,883	
単価					47,602	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	1.3	単価	47,602

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.84m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	1.3	9,218	11,983	単　55号 01-10-01 管理費区分：0
側溝 消・流雪溝 B600-H700(45° 外側) Y000300000023		個	1	49,900	49,900	管理費区分：0
合計					61,883	
単価					47,602	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	1.5	単価	44,884

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.84m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	1.5	9,218	13,827	単　55号 01-10-01 管理費区分：0
側溝 消・流雪溝 B600-H800(45° 内側) Y000300000024		個	1	53,500	53,500	管理費区分：0
合計					67,327	
単価					44,884	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	単位	m	単位数量	10	単価	44,730

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,138.58	81,385	管理費区分：0
側溝 融・流雪溝 B1000-H800(基本側溝) Y000300000037		個	5	60,400	302,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	2.226	17,250	38,398	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.06	17,250	18,285	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	2.52	2,850	7,182	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		50	管理費区分：0
合計					447,300	
単価					44,730	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	単位	m	単位数量	10	単価	46,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,138.58	81,385	管理費区分：0
側溝 融・流雪溝 B1000-H900(基本側溝) Y000300000038		個	5	63,700	318,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	2.226	17,250	38,398	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.06	17,250	18,285	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	2.52	2,850	7,182	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		50	管理費区分：0
合計					463,800	
単価					46,380	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	単位	m	単位数量	10	単価	47,730

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,138.58	81,385	管理費区分：0
基本側溝(融・流雪溝用) 1000×1000×2000mm上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 Z231026155		個	5	66,400	332,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	2.226	17,250	38,398	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.06	17,250	18,285	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	2.52	2,850	7,182	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		50	管理費区分：0
合計					477,300	
単価					47,730	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	単位	m	単位数量	10	単価	49,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,138.58	81,385	管理費区分：0
基本側溝(融・流雪溝用) 1000×1100×2000mm上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 Z231026160		個	5	69,700	348,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	2.226	17,250	38,398	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.06	17,250	18,285	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	2.52	2,850	7,182	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		50	管理費区分：0
合計					493,800	
単価					49,380	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	単位	m	単位数量	10	単価	51,280

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,138.58	81,385	管理費区分：0
基本側溝(融・流雪溝用) 1000×1200×2000mm上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 Z231026165		個	5	73,500	367,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	2.226	17,250	38,398	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.06	17,250	18,285	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	2.52	2,850	7,182	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		50	管理費区分：0
合計					512,800	
単価					51,280	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 2000超え2900kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	単位	m	単位数量	10	単価	55,740

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366003		m	10	9,097.38	90,973	管理費区分：0
基本側溝(融・流雪溝用) 1000×1400×2000mm上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 Z231026175		個	5	80,500	402,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	2.226	17,250	38,398	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.06	17,250	18,285	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	2.52	2,850	7,182	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		62	管理費区分：0
合計					557,400	
単価					55,740	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 2000超え2900kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	単位	m	単位数量	10	単価	58,590

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366003		m	10	9,097.38	90,973	管理費区分：0
側溝 融・流雪溝 B1000-H1500(基本側溝) Y000300000039		個	5	86,200	431,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	2.226	17,250	38,398	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.06	17,250	18,285	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	2.52	2,850	7,182	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		62	管理費区分：0
合計					585,900	
単価					58,590	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	単位	m	単位数量	10	単価	59,830

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,138.58	81,385	管理費区分：0
側溝 融・流雪溝 B1000-H800(止水側溝) Y000300000042		個	5	90,600	453,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	2.226	17,250	38,398	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.06	17,250	18,285	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	2.52	2,850	7,182	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		50	管理費区分：0
合計					598,300	
単価					59,830	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	単位	m	単位数量	10	単価	70,530

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,138.58	81,385	管理費区分：0
側溝 融・流雪溝 B1000-H900(止水側溝) Y000300000043		個	5	112,000	560,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	2.226	17,250	38,398	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.06	17,250	18,285	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	2.52	2,850	7,182	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		50	管理費区分：0
合計					705,300	
単価					70,530	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	単位	m	単位数量	10	単価	77,530

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,138.58	81,385	管理費区分：0
止水側溝(融・流雪溝用) 1000×1000×2000mm上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 Z231027155		個	5	126,000	630,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	2.226	17,250	38,398	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.06	17,250	18,285	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	2.52	2,850	7,182	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		50	管理費区分：0
合計					775,300	
単価					77,530	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	単位	m	単位数量	10	単価	80,530

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,138.58	81,385	管理費区分：0
止水側溝(融・流雪溝用) 1000×1100×2000mm上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 Z231027160		個	5	132,000	660,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	2.226	17,250	38,398	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.06	17,250	18,285	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	2.52	2,850	7,182	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		50	管理費区分：0
合計					805,300	
単価					80,530	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 2000超え2900kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	単位	m	単位数量	10	単価	91,290

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366003		m	10	9,097.38	90,973	管理費区分：0
側溝 融・流雪溝 B1000-H1500(止水側溝) Y000300000044		個	5	151,600	758,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	2.226	17,250	38,398	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.06	17,250	18,285	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	2.52	2,850	7,182	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		62	管理費区分：0
合計					912,900	
単価					91,290	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2,861

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	910.86	91,086	管理費区分：0
自由勾配側溝用ふた 車道用　400用　500×500mm Z231031010		枚	100	1,950	195,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		14	管理費区分：0
合計					286,100	
単価					2,861	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	4,461

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	910.86	91,086	管理費区分：0
側溝蓋 B600(基本側溝)用Co蓋 Y000301000009		枚	100	3,550	355,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		14	管理費区分：0
合計					446,100	
単価					4,461	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	107,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	910.86	91,086	管理費区分：0
側溝蓋 消・流雪溝 Gr蓋(投雪口用) B600 Y000301000012		枚	100	106,900	10,690,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8,914	管理費区分：0
合計					10,790,000	
単価					107,900	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	129,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	910.86	91,086	管理費区分：0
側溝蓋 消・流雪溝 Gr蓋(投雪口) B750 Y000301000039		枚	100	128,000	12,800,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8,914	管理費区分：0
合計					12,900,000	
単価					129,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	101,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001367002		枚	100	910.86	91,086	管理費区分：0
側溝蓋 消・流雪溝 Gr蓋(止水用) B600 Y000301000015		枚	100	100,500	10,050,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8,914	管理費区分：0
合計					10,150,000	
単価					101,500	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	9,201

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	910.86	91,086	管理費区分：0
融･流雪溝用ｺﾝｸﾘｰﾄふた　幅1000用 車道用　1110×500mm上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 Z231032035		枚	100	8,290	829,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		14	管理費区分：0
合計					920,100	
単価					9,201	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	186,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	910.86	91,086	管理費区分：0
側溝蓋 融・流雪溝 Gr蓋(投雪口用) B1000 Y000301000023		枚	100	185,000	18,500,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8,914	管理費区分：0
合計					18,600,000	
単価					186,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	146,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	910.86	91,086	管理費区分：0
側溝蓋 融・流雪溝 Gr蓋(止水用) B1000 Y000301000029		枚	100	145,000	14,500,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8,914	管理費区分：0
合計					14,600,000	
単価					146,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	188,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13 Z001102019		t	1.03	106,500	109,695	管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 単価補正1.150(FP3)　Q001001002		t	1	78,591	78,591	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		14	管理費区分：0
合計					188,300	
単価					188,300	円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	339,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	910.86	91,086	管理費区分：0
側溝蓋 桝蓋用Gr T-14 1300×1300 細目 Y000301000031		枚	100	338,000	33,800,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8,914	管理費区分：0
合計					33,900,000	
単価					339,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	359,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	910.86	91,086	管理費区分：0
側溝蓋 桝蓋用Gr T-25 1300×1300 細目 Y000301000037		枚	100	358,000	35,800,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8,914	管理費区分：0
合計					35,900,000	
単価					359,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	369,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	910.86	91,086	管理費区分：0
側溝蓋 桝蓋用Gr T-25 1300×1500 細目 Y000301000038		枚	100	368,000	36,800,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8,914	管理費区分：0
合計					36,900,000	
単価					369,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号 WB812240	標識基礎撤去(片持式･門型式)	無,無	単位	m3	単位数量	1	単価	67,470

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎						
単価補正1.000(FP3)　Q001232018		m3	1	67,468	67,468	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)						
ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0
合計					67,470	
単価					67,470	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号 WB812200	標識柱撤去(片持式･門型式)	片持式 400kg未満/基,1基,無,無	単位	基	単位数量	1	単価	46,770

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去(片持式) 400kg未満						
単価補正2.000(FP3)　Q001222001		基	1	46,763	46,763	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)						
ZS3000004		式	1		7	管理費区分：0
合計					46,770	
単価					46,770	円／基

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号 WB812220	標識板撤去(案内標識) (路側式･片持式･門型式)	2.0m2以上,10m2未満,無,無	単位	m2	単位数量	1	単価	7,011

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識) 路側式･片持式･門型式 2.0m2以上 単価補正1.300(FP3)　Q001228006		m2	1	7,011.42	7,011	管理費区分：0
合計					7,011	
単価					7,011	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11,210

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3)　Q001611001		m3	1	11,203.82	11,203	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		7	管理費区分：0
合計					11,210	
単価					11,210	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19,510

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140(FP3)　Q001611007		m3	1	19,504.71	19,504	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0
合計					19,510	
単価					19,510	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号 WE210900	道路照明灯撤去	GL8～12m 重量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	13,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	2.5	25,910	64,775	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2	22,130	44,260	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 単価補正1.000　L001120001		日	0.85	35,200	29,920	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		45	管理費区分：0
合計					139,000	
単価					13,900	円／基

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号 WB812170	標識基礎設置(片持式･門型式)	片持式の基礎,4.0m3未満,無,無,無	単位	m3	単位数量	1	単価	117,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0m3未満 単価補正1.000(FP3)　Q001212001		m3	1	117,500	117,500	管理費区分：0
合計					117,500	
単価					117,500	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号 WB812180	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費		単位	kg	単位数量	1	単価	975

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工 加算額 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料 Q001234003		kg	1	975	975	管理費区分：0
合計					975	
単価					975	円／kg

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号 WB812120	標識柱設置(片持式)	400kg未満/基,不要,1基,無,無	単位	基	単位数量	1	単価	71,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(片持式) 400kg未満 設置手間 単価補正2.000(FP3)　Q001202001		基	1	71,100	71,100	管理費区分：0
合計					71,100	
単価					71,100	円／基

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号 WB812140	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	移設,2.0m2以上,10m2未満,無,無	単位	m2	単位数量	1	単価	9,873

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[番号除])移設 2m2以上 設置手間 単価補正1.300(FP3)　Q001206016		m2	1	9,873.76	9,873	管理費区分：0
合計					9,873	
単価					9,873	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,有り,実線 30cm, 無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	573

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001036019		m	1,000	336.6	336,600	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	780	235	183,300	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	50	180	9,000	[ ][1] 管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	50	485	24,250	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	65	142	9,230	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		11,220	[1][ ] 管理費区分：0
合計					573,600	
単価					573	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm, 無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	821

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001036070		m	1,000	467.16	467,160	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	1,170	235	274,950	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	75	180	13,500	[ ][1] 管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	75	485	36,375	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	89	142	12,638	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		16,777	[1][ ] 管理費区分：0
合計					821,400	
単価					821	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm, 無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	368

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001036061		m	1,000	247.86	247,860	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	390	235	91,650	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	25	180	4,500	[ ][1] 管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	25	485	12,125	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	47	142	6,674	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		5,691	[1][ ] 管理費区分：0
合計					368,500	
単価					368	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,有り,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	788

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印･記号･文字 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001036076		m	1,200	528.36	634,032	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	468	235	109,980	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	30	180	5,400	[ ][1] 管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	30	485	14,550	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	120	142	17,040	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		7,298	[1][ ] 管理費区分：0
合計					788,300	
単価					788	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	153

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037010		m	1,000	84.66	84,660	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 溶剤型 2種B 白 Z004350005		L	70	740	51,800	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	59	180	10,620	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	33	142	4,686	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		1,934	[1][ ] 管理費区分：0
合計					153,700	
単価					153	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	132

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037010		m	1,000	84.66	84,660	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007		L	50	700	35,000	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	39	180	7,020	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	33	142	4,686	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		1,334	[1][ ] 管理費区分：0
合計					132,700	
単価					132	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	172

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037013		m	1,000	102	102,000	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 溶剤型 2種B 白 Z004350005		L	70	740	51,800	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	59	180	10,620	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	40	142	5,680	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		2,000	[1][ ] 管理費区分：0
合計					172,100	
単価					172	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号 WE211600	基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	単位数量	10	単価	8,660

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.9	22,130	19,917	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t K2088001	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	7	9,525	66,675	単　56号 90-20-88 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0
合計					86,600	
単価					8,660	円／基

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下,0円/基,0円/基,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	27,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	5	25,910	129,550	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4	22,130	88,520	管理費区分：0
照明ﾎﾟｰﾙ Y003420000		本	10	0	0	管理費区分：0
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ Y000112001		組	10	0	0	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 単価補正1.000　L001120001		日	1.7	35,200	59,840	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		90	管理費区分：0
合計					278,000	
単価					27,800	円／基

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号 WE211500	照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	単位	台	単位数量	10	単価	24,450

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	4.1	25,910	106,231	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2.1	22,130	46,473	管理費区分：0
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名 K0433002	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	9	10,190	91,710	単　57号 90-04-14 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		86	管理費区分：0
合計					244,500	
単価					24,450	円／台

２次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号 WE211100	自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付)	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付),新設	単位	個	単位数量	10	単価	3,110

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	1.2	25,910	31,092	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0
合計					31,100	
単価					3,110	円／個

３次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.84m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	9,218

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,311.76	63,117	管理費区分：0
側溝 別途計上 Y000300000058		個	5	0	0	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.89	17,250	15,352	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.636	17,250	10,971	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.96	2,850	2,736	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0
合計					92,180	
単価					9,218	円／m

３次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号 K2088001	ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	9,525

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.17	33,560	5,705	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	4.3	142	610	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t M002088001		時間	1	3,210	3,210	管理費区分：0
合計					9,525	
単価					9,525	円／時間

３次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号 K0433002	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	10,190

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.2	33,560	6,712	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	3.6	142	511	管理費区分：0
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名 M000433002		時間	1	2,960	2,960	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		7	管理費区分：0
合計					10,190	
単価					10,190	円／時間

登　録　単　価

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000010	側溝	消・流雪溝 B600-H600(基本側溝)	個	23,700	2025	10	確定
Y000300000011	側溝	消・流雪溝 B600-H700(基本側溝)	個	27,200	2025	10	確定
Y000300000014	側溝	消・流雪溝 B750-H1100(基本側溝)	個	50,300	2025	10	確定
Y000300000015	側溝	消・流雪溝 B600-H600(止水側溝)	個	29,900	2025	10	確定
Y000300000021	側溝	消・流雪溝 B600-H600(45° 外側)	個	46,700	2025	10	確定
Y000300000022	側溝	消・流雪溝 B600-H700(45° 内側)	個	49,900	2025	10	確定
Y000300000023	側溝	消・流雪溝 B600-H700(45° 外側)	個	49,900	2025	10	確定
Y000300000024	側溝	消・流雪溝 B600-H800(45° 内側)	個	53,500	2025	10	確定
Y000300000037	側溝	融・流雪溝 B1000-H800(基本側溝)	個	60,400	2025	10	確定
Y000300000038	側溝	融・流雪溝 B1000-H900(基本側溝)	個	63,700	2025	10	確定
Y000300000039	側溝	融・流雪溝 B1000-H1500(基本側溝)	個	86,200	2025	10	確定
Y000300000042	側溝	融・流雪溝 B1000-H800(止水側溝)	個	90,600	2025	10	確定
Y000300000043	側溝	融・流雪溝 B1000-H900(止水側溝)	個	112,000	2025	10	確定
Y000300000044	側溝	融・流雪溝 B1000-H1500(止水側溝)	個	151,600	2025	10	確定
Y000300000058	側溝	別途計上	個	0	2025	10	確定
Y000301000009	側溝蓋	B600(基本側溝)用Co蓋	枚	3,550	2025	10	確定
Y000301000012	側溝蓋	消・流雪溝 Gr蓋(投雪口用) B600	枚	106,900	2025	10	確定

登　録　単　価

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事

コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000301000015	側溝蓋	消・流雪溝 Gr蓋(止水用) B600	枚	100,500	2025	10	確定
Y000301000023	側溝蓋	融・流雪溝 Gr蓋(投雪口用) B1000	枚	185,000	2025	10	確定
Y000301000029	側溝蓋	融・流雪溝 Gr蓋(止水用) B1000	枚	145,000	2025	10	確定
Y000301000031	側溝蓋	桝蓋用Gr T-14 1300×1300 細目	枚	338,000	2025	10	確定
Y000301000037	側溝蓋	桝蓋用Gr T-25 1300×1300 細目	枚	358,000	2025	10	確定
Y000301000038	側溝蓋	桝蓋用Gr T-25 1300×1500 細目	枚	368,000	2025	10	確定
Y000301000039	側溝蓋	消・流雪溝 Gr蓋(投雪口) B750	枚	128,000	2025	10	確定
Y000356000004	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1000×600×2000	個	99,300	2025	10	確定
ZZ99*01*01003	消･流雪溝用通水網	L=1000mm W=550mm 側部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	枚	4,800	2025	10	確定
ZZ99*01*01004	消・流雪溝用止水板 幅600用	H=300mm	枚	43,400	2025	10	確定
ZZ99*01*01007	融・流雪溝用止水板 幅1000用	H=300mm	枚	84,000	2025	10	確定
ZZ99*01*01008	融・流雪溝用止水板 幅1000用	H=400mm	枚	93,000	2025	10	確定
ZZ99*01*01009	融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅1000用		枚	16,600	2025	10	確定
ZZ99*01*02001	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2025	10	確定
ZZ99*01*02002	処分費	鉄筋Co殻	t	1,500	2025	10	確定
ZZ99*01*02003	処分費	As殻	t	1,000	2025	10	確定
ZZ99*01*02004	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH2	t	-32,000	2025	10	確定

登　録　単　価

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事

コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02005	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH3	t	-31,000	2025	10	確定
ZZ99*01*03002	分水板	B700-H500(200-245)流量調整付,取手有	組	295,000	2025	10	確定
ZZ99*01*03003	分水板	B700-H500(200-255)流量調整付,取手有	組	295,000	2025	10	確定
ZZ99*01*03007	分水板	B1100-H400(切欠無)ﾌﾗｯﾄ,減水栓有	組	247,000	2025	10	確定
ZZ99*01*03009	分水板	B1100-H550(切欠無)ﾌﾗｯﾄ,減水栓有	組	269,000	2025	10	確定
ZZ99*01*05001	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	φ500	m	2,980	2025	10	確定
ZZ99*01*05003	配線接続ﾕﾆｯﾄ	FMT68-15A	個	8,370	2025	10	確定
ZZ99*01*05004	電線引込ﾊﾞﾝﾄﾞ		個	1,650	2025	10	確定
ZZ99*01*05005	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	G28	個	1,390	2025	10	確定
ZZ99*01*05006	一灯用直線形ﾎﾟｰﾙ	LS10.3B-S	本	329,000	2025	10	確定
ZZ99*01*05007	LED照明器具	KCE-050-2C	台	131,500	2025	10	確定
ZZ99*01*05008	専用ｹｰﾌﾞﾙ		本	7,830	2025	10	確定

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		42,997,375	
道路土工 (0002)	式	1		3,714,746	
掘削工 (0003)	式	1		689,700	工種　04:道路改良工事
掘削 (0004)	m3	1,900		689,700	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削	m3	1,670	363	606,210	CB210100　331.59 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03　押土の有無		無し			
J04　障害の有無		無し			
J05　施工数量		5,000m3未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.668		151.5	M000202090 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区
標準構成比			42.72		
標準単価			20,100		
地区単価			21,500		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	40.128		145.9	R0114 管理費区分　0
標準構成比			37.91		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	18.177		66.09	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			19.37		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.027		0.11	管理費区分　0
掘削	m3	230	363	83,490	CB210100　331.59 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2025.10　単　2025.10
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　押土の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　障害の有無		無し			豪雪割増　Ｂ地区
J05　施工数量		5,000m3未満			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.668		151.5	M000202090 管理費区分　0
標準構成比			42.72		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			20,100		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			21,500		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	40.128		145.9	管理費区分　0
標準構成比			37.91		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	18.177		66.09	管理費区分　0
標準構成比			19.37		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.027		0.11	管理費区分　0
路体盛土工 (0005)	式	1		6,144	工種　04:道路改良工事
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	20		6,144	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	24	256	6,144	CB210510　240.29 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工幅員		4.0m以上			
J02　施工数量		20,000m3未満			
J03　障害の有無		無し			
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]					L001005006
7t級	%	11.45		29.37	管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			10.87		
標準単価			6,010		
地区単価			6,760		
振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型					L001071001
運転質量11～12t	%	6.191		15.88	管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			6.44		
標準単価			11,200		
地区単価			11,500		
運転手(特殊)					R0114
	%	50.641		129.9	管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区
標準構成比			46.57		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	17.251		44.25	R0102
標準構成比			21.14		管理費区分　0
標準単価			25,400		歩　2025.10　単　2025.10
地区単価			22,130		単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油	%	14.436		37.03	Z006702002
標準構成比			14.98		管理費区分　0
標準単価			138		歩　2025.10　単　2025.10
地区単価			142		単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費	%	0.031		0.17	管理費区分　0
路床盛土工 (0007)	式	1		12,162	工種　04:道路改良工事
路床盛土 (0008)	m3	2		12,162	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
路床盛土	m3	2	6,081	12,162	CB210520　6824.8 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　施工幅員		2.5m未満			
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070002
運転質量0.8～1.1t	%	0.869		52.86	管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			0.76		
標準単価			1,560		
地区単価			1,590		
普通作業員					R0102
	%	87.359		5,312	管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			89.34		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
特殊作業員					R0101
	%	11.464		697.1	管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			9.64		
標準単価			28,300		
地区単価			29,990		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	0.3		18.25	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			0.26		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.008		0.79	管理費区分　0
残土処理工 (0009)	式	1		3,006,740	工種　04:道路改良工事
整地 (0010)	m3	1,700		243,930	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
整地	m3	1,730	141	243,930	CB210610　127.07 管理費区分　0
J01　作業区分		残土受入れ地での処理			歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.213		31.47	管理費区分　0
標準構成比			22.45		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			8,800		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,710		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	54.5		77.21	管理費区分　0
標準構成比			52.33		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	23.272		32.97	管理費区分　0
標準構成比			25.22		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.015		0.05	管理費区分　0
土砂等運搬					オプション入力
(0011)	m3	1,730		2,762,810	第0005号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2025.10　単　2025.10
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	1,730	1,597	2,762,810	CB210110　1400.5 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土砂等発生現場		標準			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		有り			
J06　運搬距離(km)(DID区間有)		7.0km以下			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	41.628		664.6	M000301005 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.929		717.3	R0115 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			29,890		
軽油	%	13.436		214.5	Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			142		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.007		0.6	管理費区分　0
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 (0012)	式	1		3,850,697	
作業土工 (0013)	式	1		118,357	工種　04:道路改良工事
床掘り (0014)	m3	60		17,408	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
床掘り	m3	64	272	17,408	CB210030　244.12 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		標準			
J03　土留方式の種類		無し			
J04　障害の有無		無し			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.195		60.52	L001010007 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市)
標準構成比			22.47		
標準単価			8,800		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	56.001		152.7	管理費区分　0
標準構成比			53.87		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	21.795		59.43	管理費区分　0
標準構成比			23.66		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.009		0.05	管理費区分　0
埋戻し					オプション入力
(0015)	m3	30		70,009	第0007号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し					CB210410　2025.1
	m3	25	2,029	50,725	管理費区分　0
J01　施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			歩　2025.10　単　2025.10
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.577		174	管理費区分　0
標準構成比			7.79		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070001
運転質量0.5～0.6t	%	1.597		32.4	管理費区分　0
標準構成比			1.41		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			1,260		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,430		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001
質量 60～80kg	%	0.102		2.06	管理費区分　0
標準構成比			0.09		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			471		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			533		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	34.933		708.7	管理費区分　0
標準構成比			40.17		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	27.786		563.7	管理費区分　0
標準構成比			26.27		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	18.184		368.9	管理費区分　0
標準構成比			15.69		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	8.675		176	管理費区分　0
標準構成比			8.45		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.129		2.61	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			0.13		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			154		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			153		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.017		0.63	管理費区分　0
埋戻し					CB210410　3339.7
	m3	6	3,214	19,284	管理費区分　0
J01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩　2025.10　単　2025.10
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]					M000202123
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.697		279.5	管理費区分　0
標準構成比			8.37		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			18,200		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			18,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001
質量 60～80kg	%	0.682		21.92	管理費区分　0
標準構成比			0.58		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			471		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			533		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					R0102
	%	48.197		1,549	管理費区分　0
標準構成比			53.26		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	27.991		899.6	管理費区分　0
標準構成比			25.42		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.641		342	管理費区分　0
標準構成比			8.82		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.908		93.47	管理費区分　0
標準構成比			2.72		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.857		27.53	管理費区分　0
標準構成比			0.83		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			154		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			153		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.027		0.98	管理費区分　0
基面整正					オプション入力
(0016)	m2	70		30,940	第0008号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2025.10　単　2025.10
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
基面整正					CB210080　508.0
	m2	70	442	30,940	管理費区分　0
					歩　2025.10　単　2025.10
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	99.977		442.5	管理費区分　0
標準構成比			100		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.023		0.1	管理費区分　0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 (0017)	式	1		3,357,280	工種　04:道路改良工事
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (0018)	m	48		3,357,280	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	m	38	67,160	2,552,080	CB222880　64826.0 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付			
J02　製品長		2.0m/個			
J03　内空幅･内空高(m)		0<B<=1.25　0<H<=1.25			
J04　基礎材種別		基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
J05　PC鋼材による縦締め		無し			
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			
J08　費用の内訳		全ての費用			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	%	2.929		1,967	L001130006 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			2.69		
標準単価			43,600		
地区単価			49,200		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	3.626		2,435	管理費区分　0
普通作業員	%	3.952		2,654	R0102 管理費区分　0
標準構成比			4.7		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	2.519		1,692	R0125 管理費区分　0
標準構成比			2.39		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	2.229		1,497	R0101 管理費区分　0
標準構成比			2.18		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	10.795		7,250	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ					Y000356000004
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1000×600×2000	%	73.943		49,659	管理費区分　0
標準構成比			73.21		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			94,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			99,300		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.007		6	管理費区分　0
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ					CB222880　64826.0
	m	10	80,520	805,200	管理費区分　0
J01　作業区分		据付			歩　2025.10　単　2025.10
J02　製品長		2.0m/個			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　内空幅･内空高(m)		0<B<=1.25　0<H<=1.25			労調係数　1.000　00-00 0
J04　基礎材種別		基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ			豪雪割増　Ｂ地区
J05　PC鋼材による縦締め		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			単価補正
J08　費用の内訳		全ての費用			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					L001130006
25t吊	%	2.443		1,967	管理費区分　0
標準構成比			2.69		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			43,600		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			49,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	3.024		2,435	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	3.296		2,654	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			4.7		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.102		1,692	管理費区分　0
標準構成比			2.39		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	1.859		1,497	管理費区分　0
標準構成比			2.18		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	9.005		7,250	管理費区分　0
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25)					Z231100050
1000×1000×2000 土被り0.2～3m	%	78.265		63,012	管理費区分　0
標準構成比			73.21		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			94,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			126,000		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.006		13	管理費区分　0
吐口工 (0019)	式	1		375,060	オプション入力 工種　04:道路改良工事
重力式擁壁 (0020)	m3	5		358,512	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
重力式擁壁	m3	1.5	71,750	107,625	CB226320　71604.0 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　擁壁平均高さ		1mを超え2m未満			
J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
J03　基礎砕石の有無		有り			
J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無		無し			
J05　養生工の種類		一般養生			
J06　圧送管延長距離区分		延長無し			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音] ｸﾚｰﾝ付2014年　山積0.45m3吊2.9t	%	2.066		1,482	M000202128 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.07		
標準単価			20,900		
地区単価			20,900		
その他(機械)					

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.938		673	管理費区分　0
型わく工					R0133
	%	19.894		14,274	管理費区分　0
標準構成比			16.8		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			30,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,600		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	12.329		8,846	管理費区分　0
標準構成比			14.18		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	13.211		9,479	管理費区分　0
標準構成比			12.12		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.506		1,798	管理費区分　0
標準構成比			2.37		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(労務)					
	%	23.681		16,991	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40　W/C<=60%	%	24.998		17,936	管理費区分　0
標準構成比			28.68		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			19,750		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			17,250		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.267		191.5	管理費区分　0
標準構成比			0.26		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.105		75.16	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.005		4.34	管理費区分　0
重力式擁壁					CB226320　64541.0
	m3	3.9	64,330	250,887	管理費区分　0
J01　擁壁平均高さ		2m以上5m以下			歩　2025.10　単　2025.10
J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　基礎砕石の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無		無し			豪雪割増　Ｂ地区
J05　養生工の種類		一般養生			潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06　圧送管延長距離区分		延長無し			単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]					M000903010
圧送能力 90～110m3/h	%	4.598		2,958	管理費区分　0
標準構成比			4.33		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			52,800		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			55,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	2.102		1,352	管理費区分　0
型わく工					R0133
	%	16.108		10,362	管理費区分　0
標準構成比			13.53		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			30,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,600		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	11.345		7,298	管理費区分　0
標準構成比			12.98		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.52		6,767	管理費区分　0
標準構成比			9.6		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	2.551		1,641	R0114 管理費区分　0
標準構成比			2.19		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	24.115		15,512	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	27.884		17,937	Z230210245 管理費区分　0
標準構成比			31.82		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			19,750		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			17,250		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	0.557		358.6	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			0.54		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.211		135.6	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.009		8.8	管理費区分　0
水路底復旧 (0021)	m3	0.4		16,548	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.4	33,700	13,480	CB240010　36531.0 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.899		1,314	L001010004 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			3.31		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
その他(機械)	%	0.224		75.47	管理費区分　0
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	11.567		3,898	管理費区分　0
標準構成比			10.07		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.858		2,985	管理費区分　0
標準構成比			9.38		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.335		2,809	管理費区分　0
標準構成比			7.04		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	8.054		2,714	管理費区分　0
標準構成比			6.4		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.317		780.9	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	54.814		18,472	管理費区分 0
標準構成比			59.8		歩 2025.10 単 2025.10
標準単価			20,400		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価			17,250		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 Ｂ地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.84		620.2	管理費区分 0
標準構成比			1.65		歩 2025.10 単 2025.10
標準単価			138		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 Ｂ地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.083		27.96	管理費区分 0
諸雑費					
	%	0.009		3.47	管理費区分 0
基礎砕石					CB221110 1407.6
	m2	1.7	1,805	3,068	管理費区分 0
J01 砕石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			歩 2025.10 単 2025.10
J02 砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 Ｂ地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.088		73.77	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			4.75		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.025		0.46	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	22.969		414.5	管理費区分　0
標準構成比			33.8		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.792		212.8	管理費区分　0
標準構成比			14.27		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	11.991		216.4	管理費区分　0
標準構成比			13.24		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					R0125
	%	7.254		130.9	管理費区分　0
標準構成比			8.52		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.371		6.7	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	37.897		683.9	管理費区分　0
標準構成比			20.46		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			1,200		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.547		64.01	管理費区分　0
標準構成比			4.42		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.05		0.9	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.016		0.66	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排水構造物工 (0022)	式	1		30,327,916	
作業土工 (0023)	式	1		871,173	工種　04:道路改良工事
床掘り (0024)	m3	220		60,656	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
床掘り	m3	223	272	60,656	CB210030　244.12 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		標準			
J03　土留方式の種類		無し			
J04　障害の有無		無し			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.195		60.52	L001010007 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			22.47		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	56.001		152.7	管理費区分　0
標準構成比			53.87		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	21.795		59.43	管理費区分　0
標準構成比			23.66		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.009		0.05	管理費区分　0
埋戻し					オプション入力
(0025)	m3	360		810,517	第0013号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2025.10　単　2025.10
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
埋戻し					CB210410　2025.1
	m3	287	2,029	582,323	管理費区分　0
J01　施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			歩　2025.10　単　2025.10
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.577		174	管理費区分　0
標準構成比			7.79		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070001
運転質量0.5～0.6t	%	1.597		32.4	管理費区分　0
標準構成比			1.41		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			1,260		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,430		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001
質量 60～80kg	%	0.102		2.06	管理費区分　0
標準構成比			0.09		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			471		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			533		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	34.933		708.7	管理費区分　0
標準構成比			40.17		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	27.786		563.7	管理費区分　0
標準構成比			26.27		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	18.184		368.9	管理費区分　0
標準構成比			15.69		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	8.675		176	管理費区分　0
標準構成比			8.45		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					Z006704001
	%	0.129		2.61	管理費区分　0
標準構成比			0.13		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			154		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			153		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.017		0.63	管理費区分　0
埋戻し	m3	71	3,214	228,194	CB210410　3339.7 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.697		279.5	M000202123 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			8.37		
標準単価			18,200		
地区単価			18,200		
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	%	0.682		21.92	L001180001 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			0.58		
標準単価			471		
地区単価			533		
普通作業員	%	48.197		1,549	R0102 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0
標準構成比			53.26		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	27.991		899.6	R0101 管理費区分　0
標準構成比			25.42		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	10.641		342	R0114 管理費区分　0
標準構成比			8.82		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	2.908		93.47	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			2.72		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.857		27.53	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.83		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			154		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			153		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.027		0.98	管理費区分　0
側溝工 (0026)	式	1		23,407,793	工種　04:道路改良工事
自由勾配側溝 (0027)	m	2		23,792	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
自由勾配側溝	m	1.6	14,870	23,792	WB821420 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			
J06　基礎砕石施工の有無		有り			
J07　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
消・流雪溝用側溝(側部ﾊﾞｲﾊﾟｽ方式) (0028)	m	92		2,198,080	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　1　m

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
自由勾配側溝	m	39	21,070	821,730	WB821420 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.84m3/10m			
J06　基礎砕石施工の有無		有り			
J07　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝	m	41.9	22,820	956,158	WB821420 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.84m3/10m			
J06　基礎砕石施工の有無		有り			
J07　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝	m	2	36,870	73,740	WB821420 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2025.10　単　2025.10
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増　Ｂ地区
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1.02m3/10m			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.75m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	4	24,170	96,680	管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2025.10　単　2025.10
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増　Ｂ地区
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.84m3/10m			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝					オプション入力
	m	1.3	45,140	58,682	単位数量　1.3　m
					管理費区分　0
					歩　2025.10　単　2025.10
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
自由勾配側溝					WB821420
	m	1.3	9,218	11,983	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2025.10 単 2025.10
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増 Ｂ地区
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.84m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
側溝					Y000300000021
消・流雪溝 B600-H600(45° 外側)	個	1	46,700	46,700	管理費区分 0
					歩 2025.10 単 2025.10
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 Ｂ地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
自由勾配側溝					オプション入力
	m	1.3	47,602	61,882	単位数量 1.3 m
					管理費区分 0
					歩 2025.10 単 2025.10
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 Ｂ地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
自由勾配側溝					WB821420
	m	1.3	9,218	11,983	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2025.10 単 2025.10
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増 Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.84m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
側溝					Y000300000022
消・流雪溝 B600-H700(45° 内側)	個	1	49,900	49,900	管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 Ｂ地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自由勾配側溝					オプション入力
	m	1.3	47,602	61,882	単位数量 1.3 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 Ｂ地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自由勾配側溝					WB821420
	m	1.3	9,218	11,983	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2025.10 単 2025.10
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増 Ｂ地区
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.84m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
側溝 消・流雪溝 B600-H700(45° 外側)	個	1	49,900	49,900	Y000300000023 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
自由勾配側溝	m	1.5	44,884	67,326	オプション入力 単位数量　　1.5　m 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
自由勾配側溝	m	1.5	9,218	13,827	WB821420 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.84m3/10m			
J06　基礎砕石施工の有無		有り			
J07　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　40～0			
J08　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
側溝 消・流雪溝 B600-H800(45° 内側)	個	1	53,500	53,500	Y000300000024 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
融・流雪溝用側溝(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ方式) (0029)	m	197		9,530,464	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
自由勾配側溝	m	34	44,730	1,520,820	WB821420 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			
J06　基礎砕石施工の有無		有り			
J07　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08　基礎砕石設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			
J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1m3/10m			
自由勾配側溝	m	128.2	46,380	5,945,916	WB821420 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03　時間的制約の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増 Ｂ地区
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	10.9	47,730	520,257	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2025.10 単 2025.10
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増 Ｂ地区
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	5.4	49,380	266,652	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2025.10 単 2025.10
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増 Ｂ地区
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	2.8	51,280	143,584	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2025.10　単　2025.10
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増　Ｂ地区
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	2.2	55,740	122,628	管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2025.10　単　2025.10
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 2000超え2900kg/個以下			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増　Ｂ地区
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	2	58,590	117,180	管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2025.10　単　2025.10
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 2000超え2900kg/個以下			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増　Ｂ地区
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	2	59,830	119,660	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2025.10 単 2025.10
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増 Ｂ地区
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	3.9	70,530	275,067	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2025.10 単 2025.10
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増 Ｂ地区
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	2	77,530	155,060	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2025.10 単 2025.10
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増 Ｂ地区
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	2	80,530	161,060	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2025.10 単 2025.10
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増 Ｂ地区
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	2	91,290	182,580	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2025.10 単 2025.10
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 2000超え2900kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増 Ｂ地区
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1m3/10m			
側溝蓋					オプション入力
(0030)	枚	2		5,722	第0017号内訳書
					単位数量 1 枚
					管理費区分 0
					歩 2025.10 単 2025.10

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
蓋版	枚	2	2,861	5,722	WB821430 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付け			
J02　夜間作業の有無		無し			
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			
消・流雪溝用蓋 (0031)	枚	69		2,178,011	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　1　枚 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
蓋版	枚	51	4,461	227,511	WB821430 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付け			
J02　夜間作業の有無		無し			
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	15	107,900	1,618,500	WB821430 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分		据付け			歩　2025.10　単　2025.10
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増　　Ｂ地区
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	1	129,000	129,000	管理費区分　0
J01 作業区分		据付け			歩　2025.10　単　2025.10
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増　　Ｂ地区
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	2	101,500	203,000	管理費区分　0
J01 作業区分		据付け			歩　2025.10　単　2025.10
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増　　Ｂ地区
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
融・流雪溝用蓋					オプション入力
(0032)	枚	167		8,658,924	第0019号内訳書
					単位数量　　1　　枚
					管理費区分　0
					歩　2025.10　単　2025.10
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
蓋版					WB821430

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	124	9,201	1,140,924	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2025.10　単　2025.10
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増　　Ｂ地区
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	31	186,000	5,766,000	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2025.10　単　2025.10
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増　　Ｂ地区
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	12	146,000	1,752,000	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2025.10　単　2025.10
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増　　Ｂ地区
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
止水板(消・流雪溝用)					オプション入力
(0033)	枚	2		86,800	第0020号内訳書
					単位数量　　1　　枚
					管理費区分　0
					歩　2025.10　単　2025.10
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消・流雪溝用止水板 幅600用 H=300mm	枚	2	43,400	86,800	ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
止水板(融・流雪溝用) (0034)	枚	6		540,000	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量　　1　　枚 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
融・流雪溝用止水板 幅1000用 H=400mm	枚	4	93,000	372,000	ZZ99*01*01008 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
融・流雪溝用止水板 幅1000用 H=300mm	枚	2	84,000	168,000	ZZ99*01*01007 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
消・流雪溝用通水網 (0035)	枚	18		86,400	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量　1　枚 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
消･流雪溝用通水網 L=1000mm W=550mm 側部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	枚	18	4,800	86,400	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
融・流雪溝用通水網 (0036)	枚	6		99,600	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量　1　枚 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅1000用	枚	6	16,600	99,600	ZZ99*01*01009 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 (0037)	式	1		6,048,950	工種　04:道路改良工事
現場打ち街渠桝 (0038)	箇所	7		2,252,950	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	箇所	1	264,000	264,000	CB222950　254610.0 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			
J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		2.00m3を超え2.11m3以下			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			
J04　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.064		168.5	L001010007 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.06		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型わく工					R0133
	%	39.783		105,022	管理費区分　0
標準構成比			34.76		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			30,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,600		労調係数　1.000　00-00　0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	18.797		49,623	管理費区分　0
標準構成比			22.37		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00　0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.302		24,556	管理費区分　0
標準構成比			8.83		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00　0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.044		5,396	管理費区分　0
標準構成比			2		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00　0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	15.012		39,630	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(12)-2					Z230210265
24-12-25(20)　W/C<=55%	%	14.696		38,795	管理費区分　0
標準構成比			17.05		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			19,750		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			17,650		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.06		157.1	管理費区分　0
標準構成比			0.06		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.241		637.4	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.001		15	管理費区分　0
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)					CB222950　267700.0
	箇所	3	277,600	832,800	管理費区分　0
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			歩　2025.10　単　2025.10
J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		2.11m3を超え2.23m3以下			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			労調係数　1.000　00-00 0
J04　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.064		177.2	管理費区分　0
標準構成比			0.06		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	39.743		110,295	管理費区分　0
標準構成比			34.72		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			30,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	18.784		52,128	管理費区分　0
標準構成比			22.35		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.293		25,789	管理費区分　0
標準構成比			8.82		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.044		5,673	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			2		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	15.004		41,638	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(12)-2					Z230210265
24-12-25(20) W/C<=55%	%	14.767		40,981	管理費区分　0
標準構成比			17.13		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			19,750		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			17,650		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.06		165.2	管理費区分　0
標準構成比			0.06		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.241		670.2	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0		83.4	管理費区分　0
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)					CB222950　295550.0
	箇所	1	306,400	306,400	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)		歩　2025.10　単　2025.10
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量			2.35m3を超え2.48m3以下		単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法			人力打設		労調係数　1.000　00-00 0
J04 養生工の種類			一般養生･特殊養生(練炭)		豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.064		195.6	管理費区分　0
標準構成比			0.06		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	39.662		121,489	管理費区分　0
標準構成比			34.64		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			30,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	18.772		57,499	管理費区分　0
標準構成比			22.33		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.295		28,472	管理費区分　0
標準構成比			8.82		歩　2025.10　単　2025.10

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.065		6,326	管理費区分　0
標準構成比			2.02		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	14.966		45,841	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(12)-2					Z230210265
24-12-25(20) W/C<=55%	%	14.883		45,587	管理費区分　0
標準構成比			17.26		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			19,750		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			17,650		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.06		182.4	管理費区分　0
標準構成比			0.06		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.233		713.5	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0		94.5	管理費区分　0
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)					CB222950　310910.0
	箇所	1	322,200	322,200	管理費区分　0
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			歩　2025.10　単　2025.10
J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		2.48m3を超え2.62m3以下			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			労調係数　1.000　00-00 0
J04　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.064		205.8	管理費区分　0
標準構成比			0.06		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	39.633		127,692	管理費区分　0
標準構成比			34.61		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			30,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	18.766		60,461	管理費区分　0
標準構成比			22.32		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.286		29,918	管理費区分　0
標準構成比			8.81		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.066		6,655	管理費区分　0
標準構成比			2.02		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	14.946		48,155	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(12)-2					Z230210265
24-12-25(20) W/C<=55%	%	14.945		48,151	管理費区分　0
標準構成比			17.33		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			19,750		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			17,650		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.06		191.9	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			0.06		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.233		750.5	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.001		19.8	管理費区分　0
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)					CB222950　344460.0
	箇所	1	356,900	356,900	管理費区分　0
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			歩　2025.10　単　2025.10
J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		2.77m3を超え2.92m3以下			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.064		228	管理費区分　0
標準構成比			0.06		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			8,800		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,710		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	39.563		141,185	管理費区分　0
標準構成比			34.54		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			30,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,600		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	18.754		66,925	R0102 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			22.3		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	9.288		33,146	R0125 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			8.81		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		
特殊作業員	%	2.076		7,410	R0101 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.03		
標準単価			28,300		
地区単価			29,990		
その他(労務)	%	14.918		53,238	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	15.053		53,717	Z230210265 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10
標準構成比			17.45		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			19,750		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			17,650		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.05		177.2	管理費区分　0
標準構成比			0.05		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.233		831.5	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.001		42.3	管理費区分　0
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	0.5	188,300	94,150	管理費区分　0
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D13			歩　2025.10　単　2025.10
J02　規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　施工規模		10t未満			労調係数　1.000　00-00 0
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増　Ｂ地区
J05　夜間作業補正		無			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物					Z231335005
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用	個	25	3,060	76,500	管理費区分　0
					歩　2025.10　単　2025.10

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
分水板 (0039)	組	5		1,353,000	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量　1　組 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
分水板 B700-H500(200-245)流量調整付,取手有	組	1	295,000	295,000	ZZ99*01*03002 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
分水板 B700-H500(200-255)流量調整付,取手有	組	1	295,000	295,000	ZZ99*01*03003 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
分水板 B1100-H400(切欠無)ﾌﾗｯﾄ,減水栓有	組	2	247,000	494,000	ZZ99*01*03007 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
分水板 B1100-H550(切欠無)ﾌﾗｯﾄ,減水栓有	組	1	269,000	269,000	ZZ99*01*03009 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
蓋 (0040)	枚	7		2,443,000	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量　　1　　枚 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
蓋版	枚	4	339,000	1,356,000	WB821430 管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2025.10　単　2025.10
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増　　Ｂ地区
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	2	359,000	718,000	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2025.10　単　2025.10
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増　　Ｂ地区
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	1	369,000	369,000	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2025.10　単　2025.10
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増　　Ｂ地区
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
構造物撤去工 (0041)	式	1		5,104,016	
標識撤去工 (0042)	式	1		124,583	工種　99:
標識撤去 (0043)	基	1		124,583	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量　　1　　基 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
標識基礎撤去(片持式･門型式)	m3	0.8	67,470	53,976	WB812240 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 時間的制約を受ける場合の補正		無			歩　2025.10　単　2025.10
J02 夜間作業の補正		無			単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
標識柱撤去(片持式･門型式)					WB812200
	基	1	46,770	46,770	管理費区分　0
J01 柱の種類･規格		片持式 400kg未満/基			歩　2025.10　単　2025.10
J02 施工規模加算		1基			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数　1.000　00-00 0
J04 夜間作業の補正		無			豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
標識板撤去(案内標識)					WB812220
(路側式･片持式･門型式)	m2	3.4	7,011	23,837	管理費区分　0
J01 標識板の規格		2.0m2以上			歩　2025.10　単　2025.10
J02 施工規模加算		10m2未満			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数　1.000　00-00 0
J04 夜間作業の補正		無			豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
構造物取壊し工					工種　99:
(0044)	式	1		3,771,029	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し					オプション入力
(0045)	m3	159		2,578,856	第0028号内訳書
					単位数量　1　m3
					管理費区分　0
					歩　2025.10　単　2025.10
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物とりこわし	m3	62.1	11,210	696,141	WB824010 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物区分		無筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
J05　低騒音･低振動対策		必要			
構造物とりこわし	m3	96.5	19,510	1,882,715	WB824010 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物区分		鉄筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
J05　低騒音･低振動対策		必要			
舗装版切断 (0046)	m	88		63,343	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版切断	m	88.1	719	63,343	CB430510　700.44 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			
J05　費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]					M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	9.974		71.72	管理費区分　0
標準構成比			10.24		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			13,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			13,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	4.685		33.69	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	20.596		148.1	管理費区分　0
標準構成比			19.96		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.575		83.23	管理費区分　0
標準構成比			10.88		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	7.569		54.43	管理費区分　0
標準構成比			8.92		歩　2025.10　単　2025.10

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	18.663		134.2	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	%	22.863		164.4	管理費区分　0
標準構成比			22.39		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			68,200		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			71,500		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	2.719		19.55	管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			154		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			153		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	1.339		9.63	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.017		0.15	管理費区分　0
舗装版切断					オプション入力
(0047)	m	60		77,859	第0030号内訳書
					単位数量　1　m

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
舗装版切断	m	59.8	1,302	77,859	CB430510　1264.8 管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚		15cm以下			
J05　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]					M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	8.664		112.8	管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			8.92		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		
その他(機械)					
	%	4.07		52.99	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	17.881		232.8	管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
標準構成比			17.37		
標準単価			28,300		
地区単価			29,990		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.077		131.2	管理費区分　0
標準構成比			9.5		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	6.593		85.84	管理費区分　0
標準構成比			7.79		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	16.229		211.3	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	%	32.942		428.9	管理費区分　0
標準構成比			32.35		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			68,200		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			71,500		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	2.364		30.78	管理費区分　0
標準構成比			2.45		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			154		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			153		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	1.167		15.19	管理費区分　0
諸雑費	%	0.013		0.2	管理費区分　0
舗装版破砕 (0048)	m2	1,290		823,641	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版破砕	m2	1,293	637	823,641	CB430310　612.24 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
J02　障害等の有無		無し			
J03　騒音振動対策		必要			
J04　舗装版厚		15cm以下			
J06　積込作業の有無		有り			
J07　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	21.439		136.7	M000907002 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区
標準構成比			21.16		
標準単価			17,900		
地区単価			18,900		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.534		60.79	L001010012 管理費区分　0
標準構成比			9.49		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			6,460		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,760		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	31.492		200.8	管理費区分　0
標準構成比			28.25		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.702		132	管理費区分　0
標準構成比			24.76		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.304		72.08	管理費区分　0
標準構成比			10.78		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	%	5.492		35.02	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			5.56		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.037		0.31	管理費区分　0
舗装版破砕 (0049)	m2	250		227,330	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
舗装版破砕	m2	254	895	227,330	CB430310　859.49 管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			歩　2025.10　単　2025.10
J02　障害等の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　騒音振動対策		必要			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　舗装版厚		15cm以下			豪雪割増　　Ｂ地区
J06　積込作業の有無		有り			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　費用の内訳		全ての費用			単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	20.866		186.8	M000907002 管理費区分　0
標準構成比			20.59		歩　2025.10　単　2025.10

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			17,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			18,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型					L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.594		85.89	管理費区分　0
標準構成比			9.55		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			6,460		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,760		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	31.478		281.8	管理費区分　0
標準構成比			28.24		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.732		185.6	管理費区分　0
標準構成比			24.79		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.818		105.8	管理費区分　0
標準構成比			11.28		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	5.482		49.08	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			5.55		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.03		0.33	管理費区分　0
道路付属施設撤去工 (0050)	式	1		8,312	工種　99:
照明灯撤去 (0051)	基	1		8,312	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
道路照明灯撤去	基	1	13,900	13,900	WE210900 管理費区分　0
J01　作業区分		GL8～12m 重量350kg以下			歩　2025.10　単　2025.10
J02　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増の区分		割増なし			単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	0.3	1,816	544	CB010410　1646.2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t			
J02　DID区間の有無		有り			
J04　片道運搬距離(km)DID有		3.0km以下			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302010
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積　吊能力2.9t	%	13.376		242.9	管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)					R0114
	%	44.369		805.7	管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			42.15		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
特殊作業員					R0101
	%	39.627		719.6	管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区
標準構成比			41.25		
標準単価			28,300		
地区単価			29,990		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	2.621		47.59	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.007		0.21	管理費区分　0
現場発生品及び支給品積込･荷卸	t	0.3	10,560	3,168	CB010420　9566.6 管理費区分　0
J01　ﾄﾗｯｸ機種			ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t		歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	%	13.313		1,405	M000302010 管理費区分　0
標準構成比			13.73		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			7,690		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			8,230		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	44.186		4,663	R0114 管理費区分　0
標準構成比			41.98		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	39.457		4,164	管理費区分　0
標準構成比			41.08		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	0.413		43.57	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	2.612		275.6	管理費区分　0
標準構成比			2.8		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.019		8.83	管理費区分　0
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH3	t	0.3	-31,000	-9,300	ZZ99*01*02005 管理費区分　9 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運搬処理工 (0052)	式	1		1,200,092	工種　99:
殻運搬 (0053)	m3	267		519,014	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	62.9	1,755	110,389	CB227010　1527.2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		有り			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		5.7km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	37.69		661.4	M000301005 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.401		866.9	R0115 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10
標準構成比			44.82		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			23,600		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,890		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	12.901		226.4	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.008		0.3	管理費区分　0
殻運搬					CB227010　1895.8
	m3	96.5	2,179	210,273	管理費区分　0
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし			歩　2025.10　単　2025.10
J02　積込工法区分		機械積込			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　DID区間の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		5.7km以下			豪雪割増　B地区
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	37.693		821.1	管理費区分　0
標準構成比			40.77		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			20,847		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	49.394		1,076	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			23,600		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,890		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	12.904		281.1	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.009		0.8	管理費区分　0
殻運搬					CB227010　1615.6
	m3	82.4	1,840	151,616	管理費区分　0
J01　殻発生作業		舗装版破砕			歩　2025.10　単　2025.10
J02　積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　DID区間の有無		有り			労調係数　　1.000　00-00 0
J06　運搬距離(km)(DID区間有)		4.0km以下			豪雪割増　　Ｂ地区
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	41.105		756	管理費区分　0
標準構成比			44.05		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			20,847		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			21,400		労調係数　　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(一般)	%	44.357		815.8	R0115 管理費区分　0
標準構成比			39.87		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			23,600		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,890		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油	%	14.534		267.3	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			16.08		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費	%	0.004		0.9	管理費区分　0
殻運搬	m3	25.4	1,840	46,736	CB227010　1615.6 管理費区分　0
J01　殻発生作業		舗装版破砕			歩　2025.10　単　2025.10
J02　積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　DID区間の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J06　運搬距離(km)(DID区間有)		4.0km以下			豪雪割増　Ｂ地区
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	41.105		756	管理費区分　0
標準構成比			44.05		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			20,847		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	44.357		815.8	管理費区分　0
標準構成比			39.87		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			23,600		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,890		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	14.534		267.3	管理費区分　0
標準構成比			16.08		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.004		0.9	管理費区分　0
殻処分 (0054)	m3	267		763,050	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費					ZZ99*01*02001

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
無筋Co殻	t	207.4	1,000	207,400	管理費区分　T 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
処分費 鉄筋Co殻	t	241.3	1,500	361,950	ZZ99*01*02002 管理費区分　T 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
処分費 As殻	t	193.7	1,000	193,700	ZZ99*01*02003 管理費区分　T 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
現場発生品運搬 (0055)	t	4.3		-81,972	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量　　1　　t 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬	t	4.33	1,919	8,309	CB010410　1740.1 管理費区分　0
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t			歩　2025.10　単　2025.10
J02　DID区間の有無		有り			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J04　片道運搬距離(km)DID有		3.0km以下			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積　吊能力2.9t	%	16.923		324.6	管理費区分　0
標準構成比			17.3		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			10,200		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			11,000		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	42.001		805.6	管理費区分　0
標準構成比			39.87		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	37.522		719.7	管理費区分　0
標準構成比			39.03		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	3.547		68.04	管理費区分　0
標準構成比			3.8		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.007		1.06	管理費区分　0
現場発生品及び支給品積込･荷卸					CB010420　10110.0
	t	4.33	11,150	48,279	管理費区分　0
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t			歩　2025.10　単　2025.10
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積　吊能力2.9t	%	16.852		1,878	管理費区分　0
標準構成比			17.23		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			10,200		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			11,000		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	41.851		4,664	管理費区分　0
標準構成比			39.73		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員	%	37.364		4,164	R0101 管理費区分　0
標準構成比			38.87		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)	%	0.383		42.68	管理費区分　0
軽油	%	3.537		394.2	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			3.79		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.013		7.12	管理費区分　0
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH2	t	4.33	-32,000	-138,560	ZZ99*01*02004 管理費区分　9
					歩　2025.10　単　2025.10
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
舗装 (0056)	式	1		25,414,067	

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装工 (0057)	式	1		14,049,867	
舗装準備工 (0058)	式	1		192,774	工種　06:舗装工事
不陸整正 (0059)	m2	530		192,774	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
不陸整正	m2	529.6	364	192,774	CB410010　221.77 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　補足材料の有無		有り			
J02　補足材料平均厚さ		28mm以上34mm未満			
J03　補足材料		粒度調整砕石 M-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	8.28		30.16	M000701021 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			13.6		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	1.123		4.09	管理費区分　0
標準構成比			1.7		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00　0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	1.128		4.11	管理費区分　0
標準構成比			1.68		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,550		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00　0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	19.653		71.59	管理費区分　0
標準構成比			27.8		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00　0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	6.073		22.12	管理費区分　0
標準構成比			11.45		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00　0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	5.76		20.98	管理費区分　0
標準構成比			8.93		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	5.57		20.29	管理費区分　0
標準構成比			8.38		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
粒度調整砕石					Z002124003
M-40	%	49.168		179.1	管理費区分　0
標準構成比			21.3		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			1,200		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,550		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.231		11.77	管理費区分　0
標準構成比			5.16		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.014		0.09	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (0060)	式	1		9,292,145	工種　06:舗装工事
置換 (0061)	m2	809		2,557,072	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(車道･路肩部)	m2	809.2	3,160	2,557,072	CB410030　4188.6 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		580mm			
J02　施工区分		3層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用］ 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	4.851		153.3	M000701021 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			3.66		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t	%	0.648		20.48	L001050002 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10
標準構成比			0.45		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.659		20.83	管理費区分　0
標準構成比			0.45		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,550		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.986		31.15	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	11.497		363.3	管理費区分　0
標準構成比			7.47		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	3.141		99.26	管理費区分　0
標準構成比			2.72		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	3.412		107.8	管理費区分　0
標準構成比			2.43		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.881		91.04	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	3.351		105.9	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	66.459		2,100	管理費区分　0
標準構成比			76.15		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			2,510,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,850		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.896		59.9	管理費区分　0
標準構成比			1.39		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(材料)	%	0.194		6.12	管理費区分　0
諸雑費	%	0.025		0.92	管理費区分　0
下層路盤(車道･路肩部) (0062)	m2	809		1,746,253	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(車道･路肩部)	m2	809.2	2,158	1,746,253	CB410030　2261.7 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		400mm			
J02　施工区分		2層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]					M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	4.737		102.2	管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			4.52		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.638		13.76	管理費区分　0
標準構成比			0.56		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.649		14	管理費区分　0
標準構成比			0.56		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,550		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.961		20.74	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	11.236		242.4	管理費区分　0
標準構成比			9.23		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	3.069		66.2	管理費区分　0
標準構成比			3.36		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	3.333		71.9	管理費区分　0
標準構成比			3		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.817		60.77	管理費区分　0
標準構成比			2.46		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	3.275		70.65	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	67.167		1,449	管理費区分　0
標準構成比			70.53		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			1,255,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.855		40.02	管理費区分　0
標準構成比			1.72		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.258		5.56	管理費区分　0
諸雑費	%	0.005		0.8	管理費区分　0
上層路盤(車道･路肩部) (0063)	m2	676		710,836	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
上層路盤(車道･路肩部)	m2	675.7	1,052	710,836	CB410040　637.83 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　材料		粒度調整砕石 M-40			
J06　全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J07　施工区分		1層施工			
J09　費用の内訳		全ての費用			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	4.846		50.96	M000701021 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			7.99		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.659		6.93	管理費区分　0
標準構成比			1		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.664		6.98	管理費区分　0
標準構成比			0.99		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,550		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.982		10.33	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	11.487		120.8	管理費区分　0
標準構成比			16.31		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	3.154		33.17	管理費区分　0
標準構成比			5.97		歩　2025.10　単　2025.10

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	3.418		35.95	管理費区分　0
標準構成比			5.32		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.895		30.44	管理費区分　0
標準構成比			4.37		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	3.349		35.22	管理費区分　0
粒度調整砕石					Z002124003
M-40	%	66.002		694.1	管理費区分　0
標準構成比			47.84		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			240,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,550		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	1.89		19.88	管理費区分　0
標準構成比			3.03		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.64		6.73	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.014		0.51	管理費区分　0
表層(車道･路肩部)					オプション入力
(0064)	m2	1,380		2,427,264	第0041号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2025.10　単　2025.10
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)					CB410260　1808.7
	m2	1,376	1,764	2,427,264	管理費区分　0
J01　平均幅員		3.0m超			歩　2025.10　単　2025.10
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増　　Ｂ地区
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ					L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.954		16.83	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			0.88		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			29,500		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			31,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.161		2.84	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.145		2.55	管理費区分　0
標準構成比			0.13		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.252		4.44	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	3.269		57.67	管理費区分　0
標準構成比			3.66		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					R0114
	%	2.453		43.26	管理費区分　0
標準構成比			2.06		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.205		38.9	管理費区分　0
標準構成比			2.03		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	0.818		14.42	管理費区分　0
標準構成比			0.73		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.743		30.74	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051040
(2) 再生密粒度As(13)	%	79.029		1,394	管理費区分　0
標準構成比			80.7		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			580,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			13,850		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	8.351		147.3	Z004130002 管理費区分　0
標準構成比			7.17		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			103		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.516		9.11	管理費区分　0
標準構成比			0.49		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.089		1.57	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.015		0.37	管理費区分　0
表層(車道･路肩部) (0065)	m2	1,380		1,850,720	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	1,376	1,345	1,850,720	CB410260　1723.2 管理費区分　0
J01　平均幅員		3.0m超			歩　2025.10　単　2025.10
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			豪雪割増　　Ｂ地区
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ					L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.247		16.76	管理費区分　0
標準構成比			0.92		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			29,500		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			31,200		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.201		2.7	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,480		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.195		2.62	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,480		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)					
	%	0.328		4.41	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	4.289		57.65	管理費区分　0
標準構成比			3.84		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	3.215		43.22	管理費区分　0
標準構成比			2.16		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.893		38.89	管理費区分　0
標準構成比			2.13		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	1.078		14.49	管理費区分　0
標準構成比			0.77		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.295		30.85	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051005
(5) 再生密粒度As(13F)	%	79.745		1,072	管理費区分　0
標準構成比			84.7		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			580,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			14,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	3.742		50.3	管理費区分　0
標準構成比			2.57		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			103		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.672		9.04	管理費区分　0
標準構成比			0.51		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)	%	0.095		1.28	管理費区分　0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.005		0.79	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (0066)	式	1		1,953,065	工種　06:舗装工事
置換 (0067)	m2	204		643,376	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(車道･路肩部)	m2	203.6	3,160	643,376	CB410030　4188.6 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		580mm			
J02　施工区分		3層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用］ 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	4.851		153.3	M000701021 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			3.66		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t	%	0.648		20.48	L001050002 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			0.45		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.659		20.83	管理費区分　0
標準構成比			0.45		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,550		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.986		31.15	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	11.497		363.3	管理費区分　0
標準構成比			7.47		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	3.141		99.26	管理費区分　0
標準構成比			2.72		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員					R0101
	%	3.412		107.8	管理費区分　0
標準構成比			2.43		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.881		91.04	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	3.351		105.9	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	66.459		2,100	管理費区分　0
標準構成比			76.15		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			2,510,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.896		59.9	管理費区分　0
標準構成比			1.39		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.194		6.12	管理費区分　0
諸雑費	%	0.025		0.92	管理費区分　0
下層路盤(車道･路肩部) (0068)	m2	204		439,368	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(車道･路肩部)	m2	203.6	2,158	439,368	CB410030　2261.7 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		400mm			
J02　施工区分		2層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用］ 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	4.737		102.2	M000701021 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			4.52		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.638		13.76	管理費区分　0
標準構成比			0.56		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.649		14	管理費区分　0
標準構成比			0.56		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,550		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.961		20.74	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	11.236		242.4	管理費区分　0
標準構成比			9.23		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	3.069		66.2	管理費区分　0
標準構成比			3.36		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	3.333		71.9	管理費区分　0
標準構成比			3		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.817		60.77	管理費区分　0
標準構成比			2.46		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	3.275		70.65	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	67.167		1,449	管理費区分　0
標準構成比			70.53		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			1,255,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.855		40.02	管理費区分　0
標準構成比			1.72		歩　2025.10　単　2025.10

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.258		5.56	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.005		0.8	管理費区分　0
上層路盤(車道･路肩部)					オプション入力
(0069)	m2	179		188,518	第0045号内訳書
					単位数量　1　m2
					管理費区分　0
					歩　2025.10　単　2025.10
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
上層路盤(車道･路肩部)					CB410040　637.83
	m2	179.2	1,052	188,518	管理費区分　0
J01　材料		粒度調整砕石 M-40			歩　2025.10　単　2025.10
J06　全仕上り厚(実数入力)		120mm			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J07　施工区分		1層施工			労調係数　1.000　00-00 0
J09　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用］					M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	4.846		50.96	管理費区分　0
標準構成比			7.99		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			37,600		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			37,600		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.659		6.93	管理費区分　0
標準構成比			1		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.664		6.98	管理費区分　0
標準構成比			0.99		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,550		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.982		10.33	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	11.487		120.8	管理費区分　0
標準構成比			16.31		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	3.154		33.17	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			5.97		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	3.418		35.95	管理費区分　0
標準構成比			5.32		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.895		30.44	管理費区分　0
標準構成比			4.37		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	3.349		35.22	管理費区分　0
粒度調整砕石					Z002124003
M-40	%	66.002		694.1	管理費区分　0
標準構成比			47.84		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			240,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,550		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	1.89		19.88	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			3.03		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)	%	0.64		6.73	管理費区分　0
諸雑費	%	0.014		0.51	管理費区分　0
表層(車道･路肩部) (0070)	m2	219		386,845	オプション入力 第0046号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	219.3	1,764	386,845	CB410260　1808.7 管理費区分　0
J01　平均幅員		3.0m超			歩　2025.10　単　2025.10
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増　　Ｂ地区
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ					L001210002

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.954		16.83	管理費区分　0
標準構成比			0.88		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			29,500		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			31,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.161		2.84	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.145		2.55	管理費区分　0
標準構成比			0.13		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.252		4.44	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	3.269		57.67	管理費区分　0
標準構成比			3.66		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	2.453		43.26	管理費区分　0
標準構成比			2.06		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.205		38.9	管理費区分　0
標準構成比			2.03		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	0.818		14.42	管理費区分　0
標準構成比			0.73		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.743		30.74	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051040
(2) 再生密粒度As(13)	%	79.029		1,394	管理費区分　0
標準構成比			80.7		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			580,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			13,850		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	8.351		147.3	Z004130002 管理費区分　0
標準構成比			7.17		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			103		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.516		9.11	管理費区分　0
標準構成比			0.49		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.089		1.57	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.015		0.37	管理費区分　0
表層(車道･路肩部) (0071)	m2	219		294,958	オプション入力 第0047号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	219.3	1,345	294,958	CB410260　1723.2 管理費区分　0
J01　平均幅員		3.0m超			歩　2025.10　単　2025.10
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			豪雪割増　Ｂ地区
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ					L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.247		16.76	管理費区分　0
標準構成比			0.92		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			29,500		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			31,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.201		2.7	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.195		2.62	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.328		4.41	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	4.289		57.65	管理費区分　0
標準構成比			3.84		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	3.215		43.22	管理費区分　0
標準構成比			2.16		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.893		38.89	管理費区分　0
標準構成比			2.13		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	1.078		14.49	管理費区分　0
標準構成比			0.77		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.295		30.85	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051005
(5) 再生密粒度As(13F)	%	79.745		1,072	管理費区分　0
標準構成比			84.7		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			580,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			14,200		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	3.742		50.3	管理費区分　0
標準構成比			2.57		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			103		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.672		9.04	管理費区分　0
標準構成比			0.51		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.095		1.28	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.005		0.79	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (0072)	式	1		1,080,180	工種　06:舗装工事
置換 (0073)	m2	70		221,200	オプション入力 第0048号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(車道･路肩部)	m2	70	3,160	221,200	CB410030　4188.6 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		580mm			
J02　施工区分		3層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	4.851		153.3	M000701021 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			3.66		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転質量10～12t	%	0.648		20.48	管理費区分　0
標準構成比			0.45		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.659		20.83	管理費区分　0
標準構成比			0.45		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,550		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.986		31.15	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	11.497		363.3	管理費区分　0
標準構成比			7.47		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	3.141		99.26	管理費区分　0
標準構成比			2.72		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	3.412		107.8	管理費区分　0
標準構成比			2.43		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.881		91.04	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	3.351		105.9	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	66.459		2,100	管理費区分　0
標準構成比			76.15		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			2,510,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.896		59.9	管理費区分　0
標準構成比			1.39		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.194		6.12	管理費区分　0
諸雑費	%	0.025		0.92	管理費区分　0
下層路盤(車道･路肩部) (0074)	m2	70		151,060	オプション入力 第0049号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(車道･路肩部)	m2	70	2,158	151,060	CB410030　2261.7 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		400mm			
J02　施工区分		2層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用］ 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	4.737		102.2	M000701021 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区
標準構成比			4.52		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.638		13.76	管理費区分　0
標準構成比			0.56		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.649		14	管理費区分　0
標準構成比			0.56		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,550		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.961		20.74	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	11.236		242.4	管理費区分　0
標準構成比			9.23		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	3.069		66.2	管理費区分　0
標準構成比			3.36		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	3.333		71.9	管理費区分　0
標準構成比			3		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.817		60.77	管理費区分　0
標準構成比			2.46		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	3.275		70.65	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	67.167		1,449	管理費区分　0
標準構成比			70.53		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			1,255,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.855		40.02	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			1.72		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.258		5.56	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.005		0.8	管理費区分　0
上層路盤(車道･路肩部)					オプション入力
(0075)	m2	70		73,114	第0050号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2025.10　単　2025.10
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
上層路盤(車道･路肩部)					CB410040　637.83
	m2	69.5	1,052	73,114	管理費区分　0
J01　材料		粒度調整砕石 M-40			歩　2025.10　単　2025.10
J06　全仕上り厚(実数入力)		120mm			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J07　施工区分		1層施工			労調係数　　1.000　00-00 0
J09　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]					M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	4.846		50.96	管理費区分　0
標準構成比			7.99		歩　2025.10　単　2025.10

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			37,600		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			37,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.659		6.93	管理費区分　0
標準構成比			1		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.664		6.98	管理費区分　0
標準構成比			0.99		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,550		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.982		10.33	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	11.487		120.8	管理費区分　0
標準構成比			16.31		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	3.154		33.17	管理費区分　0
標準構成比			5.97		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	3.418		35.95	管理費区分　0
標準構成比			5.32		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.895		30.44	管理費区分　0
標準構成比			4.37		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	3.349		35.22	管理費区分　0
粒度調整砕石					Z002124003
M-40	%	66.002		694.1	管理費区分　0
標準構成比			47.84		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			240,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,550		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	%	1.89		19.88	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			3.03		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)	%	0.64		6.73	管理費区分　0
諸雑費	%	0.014		0.51	管理費区分　0
表層(車道･路肩部) (0076)	m2	204		360,561	オプション入力 第0051号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	204.4	1,764	360,561	CB410260　1808.7 管理費区分　0
J01　平均幅員		3.0m超			歩　2025.10　単　2025.10
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増　　Ｂ地区
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ					L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.954		16.83	管理費区分　0
標準構成比			0.88		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			29,500		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			31,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.161		2.84	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.145		2.55	管理費区分　0
標準構成比			0.13		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.252		4.44	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	3.269		57.67	管理費区分　0
標準構成比			3.66		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	2.453		43.26	管理費区分　0
標準構成比			2.06		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.205		38.9	管理費区分　0
標準構成比			2.03		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	0.818		14.42	管理費区分　0
標準構成比			0.73		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.743		30.74	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051040
(2) 再生密粒度As(13)	%	79.029		1,394	管理費区分　0
標準構成比			80.7		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			580,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			13,850		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	8.351		147.3	Z004130002 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			7.17		
標準単価			103		
地区単価			117		
軽油	%	0.516		9.11	Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.49		
標準単価			138		
地区単価			142		
その他(材料)	%	0.089		1.57	管理費区分　0
諸雑費	%	0.015		0.37	管理費区分　0
表層(車道･路肩部) (0077)	m2	204		274,245	オプション入力 第0052号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	203.9	1,345	274,245	CB410260　1723.2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　平均幅員		3.0m超			
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			
J07　費用の内訳		全ての費用			
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.247		16.76	L001210002 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.92		
標準単価			29,500		
地区単価			31,200		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.201		2.7	L001060004 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.14		
標準単価			4,480		
地区単価			5,030		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t	%	0.195		2.62	L001050002 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区
標準構成比			0.14		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.328		4.41	管理費区分　0
普通作業員	%	4.289		57.65	R0102 管理費区分　0
標準構成比			3.84		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	3.215		43.22	R0114 管理費区分　0
標準構成比			2.16		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	2.893		38.89	R0101 管理費区分　0
標準構成比			2.13		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	1.078		14.49	R0125 管理費区分　0
標準構成比			0.77		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.295		30.85	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051005
(5) 再生密粒度As(13F)	%	79.745		1,072	管理費区分　0
標準構成比			84.7		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			580,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			14,200		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	3.742		50.3	管理費区分　0
標準構成比			2.57		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			103		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.672		9.04	管理費区分　0
標準構成比			0.51		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.095		1.28	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.005		0.79	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (0078)	式	1		1,362,194	工種　06:舗装工事
凍上抑制層(歩道部) (0079)	m2	264		341,357	オプション入力 第0053号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	263.8	1,294	341,357	CB410031　857.31 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J02　施工区分		1層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.118		27.39	M000201100 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.276		16.51	管理費区分　0
標準構成比			1.78		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			3,540		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.163		2.11	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	20.797		269	管理費区分　0
標準構成比			27.03		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.125		143.9	管理費区分　0
標準構成比			15.84		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	9.061		117.2	管理費区分　0
標準構成比			15.7		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	9.416		121.8	R0125 管理費区分　0
標準構成比			13.01		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.514		32.52	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	41.957		542.7	Z002122003 管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			120,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	1.357		17.55	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.197		2.55	管理費区分　0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.019		0.77	管理費区分　0
路盤工(歩道部) (0080)	m2	269		351,735	オプション入力 第0054号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	268.5	1,310	351,735	CB410031　857.31 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02　施工区分		1層施工			
J03　材料		ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.092		27.39	M000201100 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	%	1.261		16.51	L001070011 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			1.78		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.161		2.11	管理費区分　0
運転手(特殊)	%	20.543		269	R0114 管理費区分　0
標準構成比			27.03		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	10.99		143.9	R0101 管理費区分　0
標準構成比			15.84		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	8.951		117.2	R0102 管理費区分　0
標準構成比			15.7		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	9.302		121.8	R0125 管理費区分　0
標準構成比			13.01		歩　2025.10　単　2025.10

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.484		32.52	管理費区分　0
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002120001
C-20	%	42.653		558.5	管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			120,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,400		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.34		17.55	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.2		2.62	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.023		0.9	管理費区分　0
表層(歩道部)					オプション入力
(0081)	m2	269		669,102	第0055号内訳書
					単位数量　1　m2

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
表層(歩道部)	m2	268.5	2,492	669,102	CB410261　2307.5 管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
J07　費用の内訳		全ての費用			
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804001
運転質量0.5～0.6t	%	0.297		7.4	管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			0.3		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	%	0.077		1.93	管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			0.08		
標準単価			356		
地区単価			374		
その他(機械)					
	%	0.069		1.72	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	19.32		481.4	R0101 管理費区分　0
標準構成比			19.69		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	14.207		354	R0102 管理費区分　0
標準構成比			17.61		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	5.43		135.3	R0125 管理費区分　0
標準構成比			5.37		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	7.384		184	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	47.115		1,174	Z231051020 管理費区分　0
標準構成比			43.01		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			384,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			15,150		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	5.911		147.3	Z004130002 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			5.62		
標準単価			103		
地区単価			117		
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.092		2.29	Z006704001 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.1		
標準単価			154		
地区単価			153		
軽油	%	0.038		0.94	Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.04		
標準単価			138		
地区単価			142		
その他(材料)	%	0.022		0.54	管理費区分　0
諸雑費	%	0.038		1.18	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (0082)	式	1		169,509	工種　06:舗装工事
下層路盤(歩道部) (0083)	m2	29		69,264	オプション入力 第0056号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	28.8	2,405	69,264	CB410031　1790.8 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02　施工区分		2層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.276		54.73	M000201100 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.86		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	%	1.369		32.93	L001070011 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市)
標準構成比			1.7		
標準単価			3,540		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.175		4.22	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	22.37		537.9	管理費区分　0
標準構成比			25.87		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.969		287.8	管理費区分　0
標準構成比			15.17		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	9.752		234.5	管理費区分　0
標準構成比			15.03		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.135		243.7	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			12.46		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.707		65.08	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	37.62		904.6	管理費区分　0
標準構成比			21.27		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			300,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.463		35.19	管理費区分　0
標準構成比			1.91		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.151		3.64	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.013		0.71	管理費区分　0
表層(歩道部)					オプション入力
(0084)	m2	31		100,245	第0057号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(歩道部)	m2	30.6	3,276	100,245	CB410261　2307.5 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
J07　費用の内訳		全ての費用			
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804001
運転質量0.5～0.6t	%	0.226		7.4	管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.3		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	%	0.059		1.93	管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.08		
標準単価			356		
地区単価			374		
その他(機械)					

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.053		1.72	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	14.698		481.4	管理費区分　0
標準構成比			19.69		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	10.809		354	管理費区分　0
標準構成比			17.61		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	4.131		135.3	管理費区分　0
標準構成比			5.37		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	5.618		184	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051020
(7) 再生細粒度As(13F)	%	59.752		1,957	管理費区分　0
標準構成比			43.01		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			384,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			15,150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	4.497		147.3	Z004130002 管理費区分　0
標準構成比			5.62		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			103		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.07		2.29	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.1		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			154		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			153		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.029		0.94	管理費区分　0
標準構成比			0.04		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.026		0.86	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.032		1.86	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排水構造物工 (0085)	式	1		3,764,292	
側溝工 (0086)	式	1		2,713,018	工種　04:道路改良工事
L形側溝 (0087)	m	215		2,713,018	オプション入力 第0058号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	111.6	6,365	710,334	CB422510　6293.0 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		設置			
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種1000-2000mm､150-550kg未満			
J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		0.5個/m			
J04　基礎砕石規格		無し			
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)超小旋回･ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	2.472		157.3	L001010010 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.37		
標準単価			7,080		
地区単価			7,470		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					R0102
	%	12.413		790	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00　0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.492		604.1	管理費区分　0
標準構成比			8.79		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00　0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	9.415		599.2	管理費区分　0
標準構成比			8.2		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00　0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.414		535.5	管理費区分　0
標準構成比			8.03		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00　0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	2.831		180.2	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 両面 180/240×300×2000(C)	%	53.848		3,427	Z231060040 管理費区分　0
標準構成比			54.3		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			3,420		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.109		70.58	管理費区分　0
標準構成比			1.09		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.006		1.12	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					CB422510　6080.5
	m	20.4	6,989	142,575	管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2025.10　単　2025.10
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.65個/m			労調係数　1.000　00-00 0
J04　基礎砕石規格		無し			豪雪割増　Ｂ地区
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	2.069		144.6	L001011005 管理費区分　0
標準構成比			2.18		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			3,960		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			4,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	19.991		1,397	管理費区分　0
標準構成比			21.69		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	14.71		1,028	管理費区分　0
標準構成比			19.42		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.262		787	管理費区分　0
標準構成比			11.85		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.551		178.3	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					Z231060035
両面 180/240×300×600(C)	%	48.781		3,409	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			41.24		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			2,500		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,060		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.609		42.54	管理費区分　0
標準構成比			0.68		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.027		2.56	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					CB422510　4837.3
	m	37.2	6,222	231,458	管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2025.10　単　2025.10
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種(600mm以下､50kg未満)			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.65個/m			労調係数　1.000　00-00 0
J04　基礎砕石規格		無し			豪雪割増　Ｂ地区
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	19.225		1,196	管理費区分　0
標準構成比			28.39		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					R0125
	%	14.709		915.1	管理費区分　0
標準構成比			17.32		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	13.026		810.4	管理費区分　0
標準構成比			15.81		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.816		175.2	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(車両乗入部)					Z231060005
片面 198/210×150×600	%	50.199		3,123	管理費区分　0
標準構成比			34.79		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			1,680		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,890		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.025		2.3	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					CB422510　4837.3
	m	45.7	6,222	284,345	管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2025.10　単　2025.10

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種(600mm以下､50kg未満)			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.65個/m			労調係数　1.000　00-00 0
J04　基礎砕石規格		無し			豪雪割増　Ｂ地区
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	19.225		1,196	管理費区分　0
標準構成比			28.39		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	14.709		915.1	管理費区分　0
標準構成比			17.32		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	13.026		810.4	管理費区分　0
標準構成比			15.81		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.816		175.2	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(横断歩道部)					Z231060010

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
片面 198/210×120×600	%	50.199		3,123	管理費区分　0
標準構成比			34.79		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			1,680		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,890		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.025		2.3	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　36756.0
	m3	25.8	32,820	846,756	管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2025.10　単　2025.10
J02　打設工法		人力打設			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増　Ｂ地区
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	21.713		7,125	管理費区分　0
標準構成比			22.25		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.242		3,689	管理費区分　0
標準構成比			9.19		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員	%	9.127		2,995	R0101 管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)	%	2.173		712.9	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	55.738		18,290	管理費区分　0
標準構成比			58.85		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			20,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			17,250		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.007		8.1	管理費区分　0
型枠	m2	86	5,646	485,556	CB240210　5104.7 管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2025.10　単　2025.10
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工	%	63.065		3,560	R0133 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			58.78		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			30,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,600		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.678		885	管理費区分　0
標準構成比			19.9		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	5.995		338.4	管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	15.249		860.8	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.013		1.8	管理費区分　0
目地板					CB224710　4077.3
	m2	2.2	5,452	11,994	管理費区分　0
J01　1工事当り使用量		30m2未満			歩　2025.10　単　2025.10
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	30.851		1,682	R0102 管理費区分　0
標準構成比			47.36		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	13.657		744.6	R0125 管理費区分　0
標準構成比			16.72		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.222		12.11	管理費区分　0
瀝青質目地板 厚10㎜	%	55.246		3,012	Z004150001 管理費区分　0
標準構成比			35.6		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			1,190		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,470		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.024		1.29	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 (0088)	式	1		1,051,274	工種　04:道路改良工事
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (0089)	箇所	21		1,051,274	オプション入力 第0059号内訳書 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	21	6,652	139,692	CB222800　6206.8 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付			
J02　製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下			
J03　基礎砕石の有無		有り			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	9.72		646.6	L001010008 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			9.81		
標準単価			5,810		
地区単価			6,170		
その他(機械)	%	2.327		154.8	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	40.394		2,687	管理費区分　0
標準構成比			37.29		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	13.3		884.7	管理費区分　0
標準構成比			16.36		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.17		676.5	管理費区分　0
標準構成比			9.98		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	4.498		299.2	管理費区分　0
標準構成比			4.55		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	16.401		1,091	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	2.553		169.8	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			2.66		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.614		40.87	管理費区分　0
諸雑費	%	0.023		1.53	管理費区分　0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)	基	21	36,000	756,000	CB222810　1.0 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
路面排水桝 400×400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25付き	%	100		36,000	Z231042005 管理費区分　0
標準構成比			100		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			1		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			36,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
暗渠排水管	m	24.4	3,199	78,055	CB222770　837.85 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付			
J02　管種別		直管			
J03　呼び径		50～150mm			
J05　費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	8.304		265.6	R0102 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			36.39		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	4.23		135.3	R0125 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			14.79		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-150	%	87.444		2,797	Z005002008 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			48.82		
標準単価			405		
地区単価			2,770		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.022		1.1	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	12.6	6,153	77,527	CB422510　6080.5 管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2025.10　単　2025.10
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		B種(180/205×250×600)			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J04　基礎砕石規格		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	2.35		144.6	L001011005 管理費区分　0
標準構成比			2.18		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			3,960		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	22.706		1,397	R0101 管理費区分　0
標準構成比			21.69		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	16.708		1,028	R0102 管理費区分　0
標準構成比			19.42		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.791		787	管理費区分　0
標準構成比			11.85		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.898		178.3	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					Z002352002
片面 180/205×250×600(B)	%	41.82		2,573	管理費区分　0
標準構成比			41.24		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			1,520		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.691		42.54	管理費区分　0
標準構成比			0.68		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.036		2.56	管理費区分　0
縁石工					

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0090)	式	1		1,468,045	
縁石工 (0091)	式	1		1,468,045	工種　04:道路改良工事
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (0092)	m	37		347,959	オプション入力 第0060号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	36.8	6,222	228,969	CB422510　4837.3 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		設置			
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種(600mm以下､50kg未満)			
J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.65個/m			
J04　基礎砕石規格		無し			
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			
普通作業員	%	19.225		1,196	R0102 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			28.39		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	14.709		915.1	R0125 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			17.32		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	13.026		810.4	管理費区分　0
標準構成比			15.81		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.816		175.2	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(車両乗入部)					Z231060005
片面 198/210×150×600	%	50.199		3,123	管理費区分　0
標準構成比			34.79		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			1,680		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,890		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.025		2.3	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　36756.0
	m3	1.7	32,820	55,794	管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2025.10　単　2025.10
J02　打設工法		人力打設			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増　　Ｂ地区
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	21.713		7,125	管理費区分　0
標準構成比			22.25		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.242		3,689	管理費区分　0
標準構成比			9.19		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	9.127		2,995	管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.173		712.9	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	55.738		18,290	管理費区分　0
標準構成比			58.85		歩　2025.10　単　2025.10

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			20,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			17,250		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.007		8.1	管理費区分　0
目地板					CB224710　4077.3
	m2	0.2	5,452	1,090	管理費区分　0
J01　1工事当り使用量		30m2未満			歩　2025.10　単　2025.10
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	30.851		1,682	管理費区分　0
標準構成比			47.36		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	13.657		744.6	管理費区分　0
標準構成比			16.72		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.222		12.11	管理費区分　0
瀝青質目地板					Z004150001
厚10mm	%	55.246		3,012	管理費区分　0
標準構成比			35.6		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			1,190		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,470		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.024		1.29	管理費区分　0
型枠					CB240210　5104.7
	m2	11	5,646	62,106	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2025.10　単　2025.10
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	63.065		3,560	管理費区分　0
標準構成比			58.78		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			30,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.678		885	管理費区分　0
標準構成比			19.9		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	5.995		338.4	管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	15.249		860.8	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.013		1.8	管理費区分　0
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (0093)	m	165		1,120,086	オプション入力 第0061号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	164.8	4,706	775,548	CB422520　4383.5 管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2025.10　単　2025.10
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		C種(150×150×600)			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J04　基礎砕石規格		無し			労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	25.415		1,196	管理費区分　0
標準構成比			31.33		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	19.442		914.9	管理費区分　0
標準構成比			19.11		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	17.223		810.5	管理費区分　0
標準構成比			17.45		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	3.721		175.1	管理費区分　0
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					Z002354003
150×150×600(C)	%	34.17		1,608	管理費区分　0
標準構成比			28.04		歩　2025.10　単　2025.10

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			745		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			975		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.029		1.5	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　36756.0
	m3	3.3	32,820	108,306	管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2025.10　単　2025.10
J02　打設工法		人力打設			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増　Ｂ地区
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	21.713		7,125	管理費区分　0
標準構成比			22.25		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.242		3,689	管理費区分　0
標準構成比			9.19		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	9.127		2,995	管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.173		712.9	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	55.738		18,290	管理費区分　0
標準構成比			58.85		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			20,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			17,250		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.007		8.1	管理費区分　0
型枠					CB240210　5104.7
	m2	33	5,646	186,318	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2025.10　単　2025.10
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	63.065		3,560	管理費区分　0
標準構成比			58.78		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			30,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,600		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.678		885	管理費区分　0
標準構成比			19.9		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	5.995		338.4	管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	15.249		860.8	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.013		1.8	管理費区分　0
目地板					CB224710　4077.3
	m2	0.3	5,452	1,635	管理費区分　0
J01　1工事当り使用量		30m2未満			歩　2025.10　単　2025.10
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員	%	30.851		1,682	R0102 管理費区分　0
標準構成比			47.36		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役	%	13.657		744.6	R0125 管理費区分　0
標準構成比			16.72		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)	%	0.222		12.11	管理費区分　0
瀝青質目地板 厚10㎜	%	55.246		3,012	Z004150001 管理費区分　0
標準構成比			35.6		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			1,190		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,470		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.024		1.29	管理費区分　0
基礎砕石	m2	33	1,463	48,279	CB221110　1263.6 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩　2025.10　単　2025.10
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　費用の内訳		全ての費用			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	5.052		73.89	管理費区分　0
標準構成比			5.3		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.028		0.41	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	28.329		414.3	管理費区分　0
標準構成比			37.64		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	14.558		212.9	管理費区分　0
標準構成比			15.9		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					R0114
	%	14.797		216.4	管理費区分　0
標準構成比			14.75		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.951		130.9	管理費区分　0
標準構成比			9.49		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.462		6.76	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	23.372		341.8	管理費区分　0
標準構成比			11.39		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			1,200		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,850		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	4.383		64.1	管理費区分　0
標準構成比			4.93		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.051		0.74	管理費区分　0
諸雑費	%	0.017		0.8	管理費区分　0
標識工 (0094)	式	1		492,608	
大型標識工 (0095)	式	1		492,608	工種　13:道路維持工事
標識基礎 (0096)	基	1		387,940	オプション入力 第0062号内訳書 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
標識基礎設置(片持式･門型式)	m3	2.9	117,500	340,750	WB812170 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　基礎の形式		片持式の基礎			
J02　基礎の規格		4.0m3未満			
J03　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04　夜間作業の補正		無			
J05　地下構造物等の障害		無			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費					WB812180

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	kg	48.4	975	47,190	管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
片持標識柱 (0097)	基	1		71,100	オプション入力 第0063号内訳書 単位数量　　1　　基 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
標識柱設置(片持式)	基	1	71,100	71,100	WB812120 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　柱の質量区分		400kg未満/基			
J02　柱材料の規格		不要			
J04　施工規模加算		1基			
J05　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06　夜間作業の補正		無			
標識板 (0098)	枚	1		33,568	オプション入力 第0064号内訳書 単位数量　　1　　枚 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	m2	3.4	9,873	33,568	WB812140 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業内容		移設			
J02　標識板の規格		2.0m2以上			
J04　施工規模加算		10m2未満			
J05　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06　夜間作業の補正		無			
区画線工 (0099)	式	1		327,715	
区画線工 (0100)	式	1		327,715	工種　04:道路改良工事
溶融式区画線 (0101)	m	330		255,045	オプション入力 第0065号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
区画線設置	m	18	573	10,314	WB821210 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　施工方法区分		溶融式手動			
J03　豪雪補正の有無		有り			
J04　規格･仕様区分		実線 30cm			
J05　時間的制約の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 塗布厚		1.0mm			単価補正
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置					WB821210
	m	178	821	146,138	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2025.10 単 2025.10
J02 施工方法区分		溶融式手動			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格･仕様区分		ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm			豪雪割増 Ｂ地区
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 塗布厚		1.0mm			単価補正
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置					WB821210
	m	17	821	13,957	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2025.10 単 2025.10
J02 施工方法区分		溶融式手動			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格･仕様区分		ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm			豪雪割増 Ｂ地区
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 塗布厚		1.0mm			単価補正
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	18	368	6,624	WB821210 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2025.10 単 2025.10
J02 施工方法区分		溶融式手動			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格･仕様区分		ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm			豪雪割増 Ｂ地区
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 塗布厚		1.0mm			単価補正
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	99	788	78,012	WB821210 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2025.10 単 2025.10
J02 施工方法区分		溶融式手動			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格･仕様区分		矢印･記号･文字 15cm換算			豪雪割増 Ｂ地区
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 塗布厚		1.0mm			単価補正
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (0102)	m	520		72,670	オプション入力 第0066号内訳書 単位数量 1 m

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
区画線設置	m	158	153	24,174	WB821210 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			
J03　豪雪補正の有無		有り			
J04　規格･仕様区分		実線 15cm			
J05　時間的制約の有無		無し			
J08　未供用区間の場合の補正		無し			
J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		加熱			
J11　塗料区分		白			
J13　費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	308	132	40,656	WB821210 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			
J03　豪雪補正の有無		有り			
J04　規格･仕様区分		実線 15cm			
J05　時間的制約の有無		無し			
J08　未供用区間の場合の補正		無し			
J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		常温			
J11　塗料区分		白			
J13　費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	40	153	6,120	WB821210 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格･仕様区分		実線 15cm			豪雪割増 Ｂ地区
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正
J10 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		加熱			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	10	172	1,720	WB821210 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2025.10 単 2025.10
J02 施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格･仕様区分		破線 15cm			豪雪割増 Ｂ地区
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正
J10 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		加熱			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
道路付属施設工 (0103)	式	1		2,349,260	
照明工 (0104)	式	1		2,349,260	工種 04:道路改良工事
照明柱基礎 (0105)	基	4		137,500	オプション入力 第0067号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 Ｂ地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込	基	4	8,660	34,640	WE211600 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業種別		照明灯基礎 500φ2m以下			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ500	m	6.8	2,980	20,264	ZZ99*01*05001 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
基礎砕石	m2	0.8	1,463	1,170	CB221110　1263.6 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J03　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	5.052		73.89	L001010007 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			5.3		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)					
	%	0.028		0.41	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	28.329		414.3	管理費区分　0
標準構成比			37.64		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	14.558		212.9	管理費区分　0
標準構成比			15.9		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	14.797		216.4	管理費区分　0
標準構成比			14.75		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.951		130.9	管理費区分　0
標準構成比			9.49		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.462		6.76	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	23.372		341.8	Z002122003 管理費区分　0
標準構成比			11.39		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			1,200		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	4.383		64.1	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			4.93		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			142		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.051		0.74	管理費区分　0
諸雑費	%	0.017		0.8	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1.3	32,820	42,666	CB240010　36756.0 管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2025.10　単　2025.10
J02　打設工法		人力打設			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増　Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	21.713		7,125	管理費区分　0
標準構成比			22.25		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.242		3,689	管理費区分　0
標準構成比			9.19		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	9.127		2,995	管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.173		712.9	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	55.738		18,290	管理費区分　0
標準構成比			58.85		歩　2025.10　単　2025.10
標準単価			20,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			17,250		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.007		8.1	管理費区分　0
組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(照明柱) 4-M24×700L	組	4	9,690	38,760	Z234100020 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
照明柱 (0106)	基	4		2,211,760	オプション入力 第0068号内訳書 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
道路照明灯建柱	基	4	27,800	111,200	WE210800 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工区分		GL8～12m 重量350kg以下			
J02　ﾎﾟｰﾙ単価		0円/基			
J03　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ単価		0円/基			
J04　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増の区分		割増なし			

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
照明器具取付	台	4	24,450	97,800	WE211500 管理費区分　0
J01　作業種別		照明器具取付			歩　2025.10　単　2025.10
J02　作業内容による補正		新設			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　高所作業車の持込貸与の区分		持込			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付)	個	4	3,110	12,440	WE211100 管理費区分　0
J01　作業種別		自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付)			歩　2025.10　単　2025.10
J02　作業内容による補正		新設			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
LED照明器具 KCE-050-2C	台	4	131,500	526,000	ZZ99*01*05007 管理費区分　0
					歩　2025.10　単　2025.10
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
専用ｹｰﾌﾞﾙ	本	4	7,830	31,320	ZZ99*01*05008 管理費区分　0
					歩　2025.10　単　2025.10
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
配線接続ﾕﾆｯﾄ					ZZ99*01*05003

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
FMT68-15A	個	4	8,370	33,480	管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電線引込ﾊﾞﾝﾄﾞ	個	4	1,650	6,600	ZZ99*01*05004 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
光電式自動点滅器 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 10A･200V 金具	個	4	6,450	25,800	Z234100025 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ G28	個	4	1,390	5,560	ZZ99*01*05005 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
一灯用直線形ﾎﾟｰﾙ LS10.3B-S	本	4	329,000	1,316,000	ZZ99*01*05006 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
照明灯用銘板 A 55×200×0.8mm ｱﾙﾐ製	枚	4	4,270	17,080	Z231332070 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
照明灯用銘板 B 100×100×0.5mm BSP製(文字入)	枚	4	7,120	28,480	Z231332075 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
仮設工 (0107)	式	1		2,962,280	
交通管理工 (0108)	式	1		2,962,280	工種　04:道路改良工事
交通誘導警備員 (0109)	人日	206		2,962,280	オプション入力 第0069号内訳書 単位数量　　1　　人日 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
交通誘導警備員B	人	206	14,380	2,962,280	R0804 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0110)	式	1		68,411,442	
共通仮設 (0111)	式	1		10,975,000	
共通仮設費 (0112)	式	1		1,864,000	
技術管理費 (0113)	式	1		197,000	工種　99:
土質等試験費 (0114)	式	1		197,000	オプション入力 第0070号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
平板載荷試験 50kN以内	箇所	1	197,000	197,000	Z237021005 管理費区分　0 歩　2025.10　単　2025.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
現場環境改善費 (0115)	式	1		1,667,000	
現場環境改善費（率計上） (0116)	式	1		1,667,000	
市街地補正	市街地				
共通仮設費（率計上） (0117)	式	1		9,111,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２		1.3		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0118)	式	1		79,386,442	
現場管理費 (0119)	式	1		26,954,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.12%		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20号紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0120)		式	1		106,340,442	
一般管理費等 (0121)		式	1		18,099,558	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0122)		式	1		124,440,000	
消費税額及び地方消費税額 (0123)		式	1		12,444,000	
工事費計 (0124)		式	1		136,884,000	