

		部長	次長	課長	副課長	審査者	設計者

工事番号 第5746号

設計書番号 507-040-0272

桂川河川維持工事

実施 設計書

五所川原市相内 地内

2026年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 63.2 m 右岸 L = 63.2 m		
	コンクリートブロック積工	259	m <sup>2</sup>
	小口止工・隔壁工	3	箇所
設計額	39,424,000 円 (内消費税 3,584,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	桂川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		19,495,579		
河川土工							
		式	1		1,058,283		
掘削工							
		式	1		124,074		
掘削	土砂						内 1号
		m3	340		124,074		
法面整形工							
		式	1		134,713		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土						内 2号
		m2	100		92,053		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						内 3号
		m2	90		42,660		
残土処理工							
		式	1		799,496		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	300		755,096		
残土等処分	建設発生土						内 5号
		m3	300		44,400		
法覆護岸工							
		式	1		13,155,195		
作業土工							
		式	1		375,789		
床掘り	土質:土砂						内 6号
		m3	60		134,691		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	桂川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂						内 7号
		m3	90		241,098		
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)		式	1		11,968,081		
コンクリートブロック基礎	[底幅550mm, 高さ350mm]						内 8号
		m	63		895,679		
間詰工							内 9号
		m3	6		40,902		
コンクリートブロック積	[ブロック系間知型]						内 10号 H=3.8m
		m2	259		10,187,937		
天端コンクリート	[幅900mm]						内 11号
		m	62		399,856		
小口止工・隔壁工	[幅300mm, 高さ4250mm]						内 12号
		箇所	3		443,707		
植生工							
		式	1		485,078		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2以上300m2未満						内 13号
		m2	190		485,078		
雑工							
		式	1		326,247		
雑工(すりつけ工)	[じゃかご]						単 1号
		m2	7.1	12,781	90,745		
雑工(ブロック積)	[150kg/個未満、練積]						内 14号
		m2	7		199,065		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物、工法区分:機械施工						内 15号
		m3	3		21,545		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	桂川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 16号
		m3	3		8,402		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 17号
		m3	3		6,490		
構造物撤去工							
		式	1		1,041,298		
構造物取壊し工							
		式	1		616,187		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						内 18号
		m3	72		616,187		
運搬処理工							
		式	1		425,111		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 19号
		m3	72		240,311		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 20号
		m3	72		184,800		
仮設工							
		式	1		4,240,803		
水替工							
		式	1		591,800		
ポンプ排水							内 21号
		日	27		591,800		
仮水路工							
		式	1		71,053		
仮水路工	φ600						内 22号
		m	77		71,053		

# 設計内訳書（本01）

工事名	桂川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業ヤード整備工		式	1		3,577,950		
敷砂利		m2	6,000		3,577,950		内 23号
直接工事費		式	1		19,495,579		
共通仮設		式	1		2,390,000		
共通仮設費		式	1		416,000		
営繕費		式	1		153,000		
快適化		月	3		153,000		内 24号
現場環境改善費		式	1		263,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		263,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,974,000		
純工事費		式	1		21,885,579		
現場管理費		式	1		8,049,000		
工事原価		式	1		29,934,579		



# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事			合算工事：		
対象工事費	19,495,579	直接工事費	19,495,579	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	235,690	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）					0
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	19,495,579	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	19,259,889		0	0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	10.03%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	10.13%		0.00%	
	計上額	1,974,000		0	0
					調整工事計上額
					0

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	19,495,579	直接工事費	19,495,579	
非対象額計（－）	235,690			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	235,690	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	19,259,889	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.37%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.37%		0.00%	
計上額	263,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	153,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	153,000	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,390,000

# 現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	21,885,579	単独（追加工事）直接工事費	19,495,579	単独（追加工事）共通仮設費	2,390,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		21,885,579	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		21,649,889		0	0
現場管理費 率（補正前）		34.86%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.20%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		36.78%		0.00%	
計上額		8,049,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	29,934,579				
純工事費	21,885,579	現場管理費	8,049,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		29,934,579	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		29,698,889		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.70%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.70%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		29,934,579		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		5,905,421			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年10月		
単 価 地 区	五所川原市(旧市浦村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			19,495,579
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				19,495,579
	共通仮設費 (率分)	19,495,579	10.13	1,974,000
	営繕費			153,000
現場環境改善費対象工事費				19,495,579
	現場環境改善費 (率分)	19,259,889	1.37	263,000
現場管理費対象純工事費				21,885,579
	現場管理費	21,885,579	36.78	8,049,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				29,934,579
	一般管理費等	29,934,579	19.70	5,905,421
	業務委託費			0
工事価格				35,840,000
消費税等相当額				3,584,000
工事費計				39,424,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満						02-01-02
	CB210100	m3	339	366	124,074		管理費区分: 0
合計					124,074		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	法面整形(切土部)	現場制約: 無し, 土質: 粘性土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, 粘性土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
	CB220010	m2	97	949	92,053		管理費区分: 0
合計					92,053		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,レ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	90	474	42,660		02-02-01 管理費区分:0
合計					42,660		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	296	2,551	755,096		02-01-02 管理費区分:0
合計					755,096		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	残土等処分	建設発生土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分							02-01-02
	CB210560	m3	296	150	44,400		管理費区分：T
合計					44,400		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	床掘り	土質：土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03 土砂
	CB210030	m3	57	2,363	134,691		管理費区分：0
合計					134,691		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	埋戻し	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ル-ス)	土砂,土量50,000m3未満						02-01-02 川表 R1 管理費区分:0
CB210020		m3	21	266	5,586		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03 川裏 R2 管理費区分:0
CB210410		m3	72	3,271	235,512		
合計					241,098		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	コンクリートブロック基礎	[底幅550mm,高さ350mm]					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	各種,無し,一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03 管理費区分:0
CB226170		m3	8.8	72,590	638,792		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,各種,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),全ての費用						02-03-01 均しコンクリート 管理費区分:0
CB240010		m3	5	36,980	184,900		
型枠	一般型枠,均しコンクリート						02-02-06 均しコンクリート型枠 管理費区分:0
CB240210		m2	12.5	5,759	71,987		
合計					895,679		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	間詰工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ル-ス <sup>°</sup> )	土砂, 土量50,000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	6.4	266	1,702		管理費区分: 0
割栗石 150-200mm							
Z002140002		m3	6.4	6,125	39,200		管理費区分: 0
合計					40,902		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	コンクリートブロック積							
								[ブロック系間知型]
	大型ブロック積	2,000kg/個以下,有り						02-02-03
	CB226230		m2	258.5	6,624	1,712,304		管理費区分:0
	(積み)河川景観タイプ ブロック系間知型							
	Z231311010		m2	258.5	18,130	4,686,605		管理費区分:0
	胴込・裏込コンクリート	大型ブロック,2,000kg/個以下,土木(2) ・港湾(5) 18-8-40 冬期割増込						02-02-03
	CB226110		m3	85.3	29,090	2,481,377		管理費区分:0
	胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック,再生砕石 RC-40						02-02-03
	CB226120		m3	139.3	6,725	936,792		管理費区分:0
	吸出し防止材設置							02-02-17
	CB224720		m2	312.3	1,036	323,542		管理費区分:0
	目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10						02-02-18
	CB224710		m2	8.6	5,502	47,317		管理費区分:0
	合計					10,187,937		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	天端コンクリート	[幅900mm]					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0.4	5,502	2,200		管理費区分: 0
現場打天端コンクリート	各種, 特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226180		m3	5.6	71,010	397,656		管理費区分: 0
合計					399,856		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	小口止工・隔壁工	[幅300mm, 高さ4250mm]					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	8.9	5,502	48,967		管理費区分: 0
現場打小口止コンクリート	各種, 特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226190		m3	5.1	77,400	394,740		管理費区分: 0
合計					443,707		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2以上300m2未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工 WB810870	張芝工, 100m2以上300m2未満, 無	m2	187	2,594	485,078		単 2号 06-02-04 管理費区分: 0
合計					485,078		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	雑工 (ブロック積)	[150kg/個未満、練積]					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1.3	5,502	7,152		02-02-18 管理費区分: 0
コンクリートブロック積工 WB825010	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0.22m3/m2, 各種	m2	7.1	27,030	191,913		単 3号 01-10-02 管理費区分: 0
合計					199,065		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物、工法区分:機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	2.5	8,618	21,545		単 4号 06-01-04 管理費区分:0
合計					21,545		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,全ての費用	m3	2.5	3,361	8,402		02-02-07 管理費区分:0
合計					8,402		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 5号 01-02-02 無筋Co殻 管理費区分:T
	WB020052	t	5.9	1,100	6,490		
合計					6,490		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 4号 06-01-04 管理費区分:0
	WB824010	m3	71.5	8,618	616,187		
合計					616,187		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,全ての費用	m3	71.5	3,361	240,311		02-02-07 管理費区分:0
合計					240,311		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	168	1,100	184,800		単 5号 01-02-02 無筋Co殻 管理費区分:T
合計					184,800		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号		ポンプ排水							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水						単 6号 02-05-08		
WB252310		日	27	14,980	404,460	管理費区分: 0			
ポンプ 設置・撤去							単 7号 02-05-08		
WB252320		箇所	2	93,670	187,340	管理費区分: 0			
合計					591,800				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号		仮水路工		φ 600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
暗渠排水管	据付・撤去, 波状管, 450~600mm, 要, 全ての費用						02-02-05		
CB222770		m	77.4	918	71,053	管理費区分: 0			
合計					71,053				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	敷均し(ル-ス <sup>3</sup> ), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	900	143	128,700		02-01-02 管理費区分: 0
再生クラッシュヤーン RC-40 Z002122003		m3	945	3,650	3,449,250		管理費区分: 0
合計					3,577,950		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	快適トイレ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適トイレ ZZ99*01*01002		月	3	51,000	153,000		管理費区分: 0
合計					153,000		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	雑工 (すりつけ工)	[じゃかご]	単位	m2	単位数量	1	単価	12,781
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
じゃかご	CB225010	設置, 径45cm	m	2	5,746	11,492	02-02-20 1m2当り 管理費区分: 0	
止杭打込	CB225020		本	0.67	1,925	1,289	02-02-20 1m2当り 管理費区分: 0	
合計						12,781		
単価						12,781	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2以上300m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2,594
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1.400(FP3)		Q001416001	m2	1	2,594.69	2,594	管理費区分: 0	
合計						2,594		
単価						2,594	円/m2	



## 2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,618
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8,618.33	8,618	管理費区分: 0	
合計						8,618		
単価						8,618	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB020052	処分費(t)	無筋Co殻	単位	t	単位数量	100	単価	1,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻		Y007600001001	t	100	1,100	110,000	管理費区分: T	
合計						110,000		
単価						1,100	円/t	



# 2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	93,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	34,540	17,270	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	30,590	3,059	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,580	45,160	管理費区分：0	
	パッキン運転							単 10号 02-05-08
	WK250540		日	0.5	56,350	28,175	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0	
	合計					93,670		
	単価					93,670	円/箇所	

### 3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1.2	481	577	管理費区分: 0	
合計						577		
単価						577	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9,412
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46	142	6,532	管理費区分: 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1.2	2,400	2,880	管理費区分: 0	
合計						9,412		
単価						9,412	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WK250540	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	56,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,230	34,230	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	45	142	6,390	管理費区分:0	
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.47	10,700	15,729	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分:0	
	合計					56,350		
	単価					56,350	円/日	



# 入力データリスト (本01)

工事名	桂川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		19,495,579	
河川土工 (0002)	式	1		1,058,283	
掘削工 (0003)	式	1		124,074	工種 01:河川工事
掘削 (0004)	m3	340		124,074	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	339	366	124,074	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		
法面整形工 (0005)	式	1		134,713	工種 01:河川工事
法面整形(切土部) (0006) (P)	m2	100		92,053	第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
桂川河川維持工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	97	949	92,053	CB220010 918.97 管理費区分 0
J01 整形箇所		切土部			歩 2025.10 単 2025.10
J03 現場制約の有無		無し			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J04 土質		ㄖ質土、砂及び砂質土、粘性土			労調係数 1.000 00-00 0
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面整形(盛土部) (0007) (P)	m2	90		42,660	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
					歩 2025.10 単 2025.10
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	90	474	42,660	CB220010 453.58 管理費区分 0
J01 整形箇所		盛土部			歩 2025.10 単 2025.10
J02 法面締固めの有無		無し			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J03 現場制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 土質		ㄖ質土、砂及び砂質土、粘性土			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J05 費用の内訳		全ての費用			
残土処理工 (0008)	式	1		799,496	工種 01:河川工事

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土砂等運搬 (0009) (P)	m3	300		755,096	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	296	2,551	755,096	CB210110 2217.4 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下			
残土等処分 (0010) (P)	m3	300		44,400	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
残土等処分	m3	296	150	44,400	CB210560 1.0 管理費区分 T 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	桂川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
法覆護岸工 (0011)	式	1		13,155,195	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
作業土工 (0012)	式	1		375,789	工種 01:河川工事
床掘り (0013)	m3	60		134,691	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	57	2,363	134,691	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	上記以外(小規模)			
	J05 費用の内訳	全ての費用			
埋戻し (0014)	m3	90		241,098	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
積込(ルーズ)	m3	21	266	5,586	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 土質		土砂			CB210020 240.9
J02 作業内容		土量50,000m3未満			管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0
埋戻し	m3	72	3,271	235,512	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮) (0015)	式	1		11,968,081	オプション入力 工種 01:河川工事
コンクリートブロック基礎 (0016)	m	63		895,679	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0
現場打基礎コンクリート					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB226170 71052.0

# 入力データリスト (本01)

工事名	桂川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m3	8.8	72,590	638,792	管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格		各種			
J02 基礎碎石の有無		無し			
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
コンクリート	m3	5	36,980	184,900	CB240010 39089.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		各種			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	12.5	5,759	71,987	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
間詰工 (0017)	m3	6		40,902	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
桂川河川維持工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
積込(ルーズ)	m3	6.4	266	1,702	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
割栗石 150-200mm	m3	6.4	6,125	39,200	Z002140002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートブロック積 (0018)	m2	259		10,187,937	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型ブロック積	m2	258.5	6,624	1,712,304	CB226230 6196.8 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			
J02 水抜きパイプの有無		有り			

# 入力データリスト (本01)

工事名	桂川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(積み)河川景観タイプ ブロック系間知型	m2	258.5	18,130	4,686,605	単価補正 Z231311010 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
胴込・裏込コンクリート	m3	85.3	29,090	2,481,377	CB226110 31238.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの種類 J02 ブロックの質量 J03 生コンクリート規格		大型ブロック 2,000kg/個以下 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 冬期割増込			
胴込・裏込材(砕石)	m3	139.3	6,725	936,792	CB226120 3961.8 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの種類 J02 胴込・裏込材規格		大型ブロック 再生砕石 RC-40			
吸出し防止材設置	m2	312.3	1,036	323,542	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	桂川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
目地板	m2	8.6	5,502	47,317	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
天端コンクリート (0019)	m	62		399,856	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	0.4	5,502	2,200	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
現場打天端コンクリート	m3	5.6	71,010	397,656	CB226180 69657.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 生コンクリート規格		各種			
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
小口止工・隔壁工 (0020)	箇所	3		443,707	単価補正 オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	8.9	5,502	48,967	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			
現場打小口止コンクリート	m3	5.1	77,400	394,740	CB226190 76584.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		各種 特殊養生(練炭)			
植生工 (0021)	式	1		485,078	オプション入力 工種 01:河川工事
張芝 (0022)	m2	190		485,078	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m2

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力施工による植生工 ----- J01 工種区分 張芝工 J02 施工規模 100m2以上300m2未満 J03 時間制約を受ける場合の補正 無	m2	187	2,594	485,078	WB810870 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
雑工 (0023)	式	1		326,247	オプション入力 工種 01:河川工事
雑工(すりつけ工) (0024)	m2	7.1	12,781	90,745	オプション入力 第0001号単価表 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
じゃかご ----- J01 作業区分 設置 J02 じゃかご径 径45cm	m	2	5,746	11,492	CB225010 6020.7 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	桂川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
止杭打込	本	0.67	1,925	1,289	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 CB225020 2094.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
雑工 (ブロック積) (0025)	m2	7		199,065	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
目地板	m2	1.3	5,502	7,152	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板t=10			
コンクリートブロック積工	m2	7.1	27,030	191,913	WB825010 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村)	
		J01 コンクリート積ブロックの規格 J02 時間的制約の有無	JIS滑面 150kg/個未満 無し			

# 入力データリスト (本01)

工事名	桂川河川維持工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
		J03 夜間作業の有無 J04 練積・空積の区分 J05 裏込コンクリートの施工の有無 J06 胴込・裏込コンクリート使用量(実数) J07 生コンクリートの規格	無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 各種			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート構造物取壊し (0026)	m3	3		21,545	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	2.5	8,618	21,545	WB824010 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬 (0027)	m3	3		8,402	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

# 入力データリスト (本01)

工事名	桂川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
殻運搬	m3	2.5	3,361	8,402	CB227010 2896.4 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用			
殻処分 (0028)	m3	3		6,490	オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 T 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	5.9	1,100	6,490	WB020052 管理費区分 T 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0029)	式	1		1,041,298	
構造物取壊し工 (0030)	式	1		616,187	工種 99:
コンクリート構造物取壊し					第0018号内訳書

# 入力データリスト (本01)

工事名	桂川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0031)	m3	72		616,187	単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	71.5	8,618	616,187	WB824010 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 構造物区分	無筋構造物		
		J02 工法区分	機械施工		
		J03 時間的制約の有無	無し		
		J04 夜間作業の有無	無し		
		J05 低騒音・低振動対策	不要		
運搬処理工 (0032)	式	1		425,111	工種 99:
殻運搬 (0033) (P)	m3	72		240,311	第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	71.5	3,361	240,311	CB227010 2896.4 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0
		J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
		J02 積込工法区分	機械積込		
		J03 DID区間の有無	無し		

# 入力データリスト (本01)

工事名	桂川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		23.2km以下 全ての費用			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0034)	m3	72		184,800	第0020号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 T 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	168	1,100	184,800	WB020052 管理費区分 T 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0035)	式	1		4,240,803	
水替工 (0036)	式	1		591,800	工種 99:
ポンプ排水 (0037)	日	27		591,800	オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	桂川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ運転	日	27	14,980	404,460	WB252310 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02 全揚程		10m			
J03 排水方法		作業時排水			
ポンプ設置・撤去	箇所	2	93,670	187,340	WB252320 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮水路工 (0038)	式	1		71,053	工種 99:
仮水路工 (0039)	m	77		71,053	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管					CB222770 14546.0

# 入力データリスト (本01)

工事名	桂川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	m	77.4	918	71,053	管理費区分 0	
J01 作業区分		据付・撤去			歩 2025.10 単 2025.10	
J02 管種別		波状管			単価地区 五所川原市(旧市浦村)	
J03 呼び径		450~600mm			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 継手材料費		要			豪雪割増 B地区	
J05 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
作業ヤード整備工 (0040)	式	1		3,577,950	工種 99:	
敷砂利 (0041)	m2	6,000		3,577,950	オプション入力	
					第0023号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2025.10 単 2025.10	
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
整地	m3	900	143	128,700	CB210610 126.79	
					管理費区分 0	
J01 作業区分		敷均し(ルース)			歩 2025.10 単 2025.10	
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			単価地区 五所川原市(旧市浦村)	
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	945	3,650	3,449,250	Z002122003	
					管理費区分 0	
					歩 2025.10 単 2025.10	
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	桂川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0042)	式	1		19,495,579	
共通仮設 (0043)	式	1		2,390,000	
共通仮設費 (0044)	式	1		416,000	
営繕費 (0045)	式	1		153,000	工種 99:
快適トイレ (0046)	月	3		153,000	オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 月 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
快適トイレ	月	3	51,000	153,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	桂川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0047)	式	1		263,000	
現場環境改善費 (率計上) (0048)	式	1		263,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0049)	式	1		1,974,000	
	主たる工種	01:河川工事			
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0050)	式	1		21,885,579	
現場管理費 (0051)	式	1		8,049,000	
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	1.20%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0052)	式	1		29,934,579	
一般管理費等 (0053)	式	1		5,905,421	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		

# 入力データリスト (本01)

工事名	桂川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0054)	式	1		35,840,000	
消費税額及び地方消費税額 (0055)	式	1		3,584,000	
工事費計 (0056)	式	1		39,424,000	